積 算 情 報

設計書番号	507-k143560-00034-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松ー12号工事（尾放）当初
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 6月24日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日		
単価適用年月日	令和 7年 5月 7日		
適用単価地区	一般材料	I00：松阪３	
	生コン	I01：松阪C	
	石材	I01：松阪３	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松－12号工事（尾放） 当初	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		16,852,622			
治山土工		式	1		148,498			
作業土工		式	1		32,613			
岩盤清掃		m2	21	1,553	32,613			単-1号 週休有
埋戻し工		式	1		115,885			
埋戻し		m3	35	1,134	39,690			単-2号 週休有
運搬		m3	35	2,177	76,195			単-3号 週休有
治山ﾀﾞﾑ工		式	1		16,704,124			
ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工		式	1		14,877,571			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB　W/C=60%以下	m3	303.7	37,700	11,449,490			単-4号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）		m2	204.3	13,020	2,659,986			単-5号 週休有
水抜パイプ	VUφ400	m	9.6	11,540	110,784			単-6号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143560-00034-16(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松－12号工事（尾放） 当初	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平打継鉄筋設置		m2	143.6	881	126,511			単-7号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	24	3,989	95,736			単-8号 週休有
止水板	設置手間のみ	m	6.9	2,920	20,148			単-9号 週休有
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ		m	97.8	3,220	314,916			単-10号 週休有
施工銘板		枚	1	100,000	100,000			単-11号 週休有
間詰工		式	1		1,413,141			
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB　本体同時打設	m3	10.3	37,700	388,310			単-12号 週休有
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB　別打設	m3	17.5	41,100	719,250			単-13号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（間詰工）		m2	32.7	9,345	305,581			単-14号 週休有
袖かくし工		式	1		380,854			
袖かくし工		m2	10.8	33,080	357,264			単-15号 週休有
裏込砕石	RC-40	m3	2.8	8,425	23,590			単-16号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松－12号工事（尾放） 当初	当　初	事業区分 工事区分	治山 深間工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伏工		式	1		32,558			
木筋工（A）		m	3.6	5,092	18,331			単-17号 週休有
人工張芝工	わら芝	m2	8.9	692.7	6,165			単-18号 週休有
山腹斜面整地		m2	9	895.8	8,062			単-19号 週休有
仮設工		式	1		44,780			
仮設工		式	1		44,780			
圧送管組立・撤去工		式	1		44,780			
圧送管組立・撤去		m	20	2,239	44,780			単-20号 週休有
直接工事費		式	1		16,897,402			
共通仮設		式	1		2,254,000			
共通仮設費（率計上） 16,897,402×13.34%		式	1		2,254,000			
純工事費		式	1		19,151,402			

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松－12号工事（尾放） 当初	当　初	事業区分 工事区分	治山 共通仮設費	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 19,151,402×39.77%		式	1		7,616,000			
工事原価		式	1		26,767,402			
一般管理費等 26,767,402×（19.95%＋ 0.04%）		式	1		5,350,598			
工事価格		式	1		32,118,000			
消費税相当額 32,118,000×10%		式	1		3,211,800			
工事費計		式	1		35,329,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	16,897,402	
4	直接工事費	16,897,402	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,897,402	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,897,402	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.83%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.34%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,254,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,254,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,897,402	
35	直接工事費	16,897,402	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	16,897,402	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.41%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.41%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,254,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	19,151,402	
3	単独（追加工事） 直接工事費	16,897,402	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	2,254,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	19,151,402	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	19,151,402	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	37.52%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.77%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	7,616,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,616,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	26,767,402	
2	純工事費	19,151,402	
3	現場管理費	7,616,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	26,767,402	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	26,767,402	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.95%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	26,767,402	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　10,706 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.99%	
25	計上額　単独（追加工事）	5,350,598	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,350,598	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,553
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,553	1,553	DE210130 管理費区分 無 単-21号
計					1,553	
単価					1,553	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,134
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,134	1,134	CB210020 管理費区分 無 単-22号
計					1,134	
単価					1,134	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,177
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,134	1,134	CB210020 管理費区分 無 単-23号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,043	1,043	CB210110 管理費区分 無 単-24号
計					2,177	
単価					2,177	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	37,700
規格	18-8-40BB W/C=60%以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝60m3以上100m3未満：配管長さ＝50m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	37,700	37,700	DXC33020 管理費区分 無 単-25号
計					37,700	
単価					37,700	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	1	単価	13,020
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	13,020	13,020	DXC34103 管理費区分 無 単-26号
計					13,020	
単価					13,020	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜パイプ	単位	m	数量	1	単価	11,540
規格	VUφ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管設置（治山ダム）	管種・呼び径＝VU400：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	11,540	11,540	DXC34515 管理費区分 無 単-27号
計					11,540	
単価					11,540	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	881
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10L未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	m2	1	881	881	DXC34640 管理費区分 無 単-28号
計					881	
単価					881	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,989
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	3,989	3,989	CB224710 管理費区分 無 単-29号
計					3,989	
単価					3,989	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,920
規格	設置手間のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置手間		m	1	2,920	2,920	WYB00001 管理費区分 無 単-30号
計					2,920	
単価					2,920	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	単位	m	数量	1	単価	3,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m	1	3,220	3,220	DE180150 管理費区分 無 単-31号
計					3,220	
単価					3,220	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工銘板	単位	枚	数量	1	単価	100,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工銘板	0.45×0.55m　黒御影石（厚20～25mm）文字含	枚	1	100,000	100,000	ZA10210510 管理費区分 無
計					100,000	
単価					100,000	円／枚

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	37,700
規格	18-8-40BB　本体同時打設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝60m3以上100m3未満：配管長さ＝50m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	37,700	37,700	DXC33020 管理費区分 無 単-25号
計					37,700	
単価					37,700	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	41,100
規格	18-8-40BB　別打設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝50m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	41,100	41,100	DXC33020 管理費区分 無 単-32号
計					41,100	
単価					41,100	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（間詰工）	単位	m2	数量	1	単価	9,345
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	9,345	9,345	DXC34102 管理費区分 無 単-33号
計					9,345	
単価					9,345	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袖かくし工	単位	m2	数量	1	単価	33,080
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
袖かくし工(ポンプ打設)	設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝50m：セメント種別＝高炉セメント使用：生コン区分＝通常：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	33,080	33,080	DXC35590 管理費区分 無 単-34号
計					33,080	
単価					33,080	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	8,425
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	8,425	8,425	CB221120 管理費区分 無 単-35号
計					8,425	
単価					8,425	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	1	単価	5,092
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木スギ 末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm長2m：芯木＝スギ2年生長35～44：肥料木＝ヤシャブシ等：地味＝普通：苗木肥料＝粒状固型肥料　針・広用：肥料木肥料＝粒状固型肥料　肥料木用：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なしm：土質＝砂質土・粘性土：仮植区分＝なし：さし木採取条件＝普通：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	3,608	3,608	DXC41130 管理費区分 無 単-36号
獣害防護網設置	H=1.4～1.5m	箇所	1.5	989.1	1,483.65	WYB00004 管理費区分 無 単-37号
計					5,091.65	
単価					5,092	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝工	単位	m2	数量	1	単価	692.7
規格	わら芝						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝工（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	692.7	692.7	DE140470 管理費区分 無 単-38号
計					692.7	
単価					692.7	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹斜面整地	単位	m2	数量	1	単価	895.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹斜面整地	土質＝礫（玉・転石）交り土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	895.8	895.8	DXC41440 管理費区分 無 単-39号
計					895.8	
単価					895.8	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧送管組立・撤去	単位	m	数量	1	単価	2,239
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧送管組立・撤去	150m未満	m	1	2,239	2,239	WYB00006 管理費区分 無 単-40号
計					2,239	
単価					2,239	円／m

参考資料（1）

単-21号　　DE210130

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	1,553
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,975	3,097	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.4	24,885	9,954	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	19%	式	1		2,479	ZS7000001 管理費区分 無
計					15,530	
単価					1,553	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,134
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,134
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,043
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.23		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	26,670	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-25号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	37,700
規格	無筋構造物 60m3以上100m3未満 50m 18－8－40　高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	30,000	321,000	DXC33990 管理費区分 無 単-41号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝60m3以上100m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	4,290	42,900	DXC33220 管理費区分 無 単-42号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	956.8	9,568	DE130020 管理費区分 無 単-43号
打継面清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	347.9	3,479	DE220060 管理費区分 無 単-44号
コンクリートポンプ［コンクリート圧送管］	直管　径φ１５０mm×長さ３m	時間	3.34	40	133	M000904014 管理費区分 無
計					377,080	
単価					37,700	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 60m3以上100m3未満 50 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工あり					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-26号　　DXC34103

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	10	単価	13,020
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,975	8,982	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		人	1.57	31,290	49,125	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.36	24,885	33,843	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	41.6%	式	1		38,251	ZS7000001 管理費区分 無
計					130,201	
単価					13,020	円／m2
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-27号　　DXC34515

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜管設置（治山ダム）	単位	m	数量	100	単価	11,540
規格	VU400 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,975	18,585	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.8	24,885	44,793	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－４００	m	101	10,800	1,090,800	ZA10240360 管理費区分 無
計					1,154,178	
単価					11,540	円／m
J01 管種・呼び径 J02 山林砂防工適用区分	VU400 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-28号　　DXC34640

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	881
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	4.78	184.4	881	DXK27005 管理費区分 無 単-45号
計					881	
単価					881	円／m2
J01 規格・仕様区分 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	一般構造物 10t未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 トンネル内作業の補正 J06 法面作業の補正	無 無 無					
J07 太径鉄筋補正 J08 構造物種別による補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	3,989
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,975	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-30号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置手間	単位	m	数量	10	単価	2,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,975	9,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	24,885	19,908	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					29,200	
単価					2,920	円／m

参考資料（1）

単-31号　　DF180150

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	3,220
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,975	3,097	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.4	33,915	13,566	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	24,885	9,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	21%	式	1		5,589	ZS7000001 管理費区分 無
計					32,206	
単価					3,220	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-32号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	41,100
規格	無筋構造物 30m3未満 50m 18－8－40　高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	30,000	321,000	DXC33990 管理費区分 無 単-41号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	8,017	80,170	DXC33220 管理費区分 無 単-46号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	956.8	9,568	DE130020 管理費区分 無 単-43号
コンクリートポンプ［コンクリート圧送管］	直管　径φ１５０mm×長さ３m	時間	6.67	40	266	M000904014 管理費区分 無
計					411,004	
単価					41,100	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 50 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-33号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,345
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	30,975	108,412	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		人	13.5	31,290	422,415	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	11.1	24,885	276,223	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	15.8%	式	1		127,513	ZS7000001 管理費区分 無
計					934,563	
単価					9,345	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-34号　DXC35590

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袖かくし工(ポンプ打設)	単位	m2	数量	10	単価	33,080
規格	30m3未満 50m 高炉セメント使用 通常　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝50m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	3	41,100	123,300	DXC33020 管理費区分 無 単-47号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	20	10,340	206,800	DXC34102 管理費区分 無 単-48号
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	0.45	914.3	411	DXC35600 管理費区分 無 単-49号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	1.57	230	361	Z005002013 管理費区分 無
計					330,872	
単価					33,080	円／m2
J01 設計日打設量 治山 J02 配管長さ J03 セメント種別	30m3未満 50 m 高炉セメント使用					
J04 生コン区分 J06 山林砂防工適用区分	通常 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	8,425
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	24,885	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	28,980	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	30,030	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	30,975	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	8,425
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-36号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	3,608
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m　スギ2年生長35～44 ヤシャブシ等 普通粒状固型肥料　針・広用 粒状固型肥料　肥料木用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木（白木）	末口7cm　長0.6m　杉	本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無
丸太（白木）スギ（県産材）	末口径5～8cm　長2.0m	本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無
苗木植栽（A）	苗木種別＝スギ2年長35～44cm：苗木運搬距離＝苗木運搬なし：土質区分＝砂質土、粘性土：植栽地＝階段上に植栽：肥料＝粒状固型肥料　針・広用：仮植区分＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	10	396.2	3,962	DXC41800 管理費区分 無 単-50号
肥料木植栽	肥料種類＝粒状固型肥料　肥料木用：仮植区分＝なし：肥料運搬距離＝苗木運搬なし：規格名称1＝ヤシャブシ等 1年生根元径4mm：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	5	474.3	2,371	DXC41810 管理費区分 無 単-51号
目串（さし木）	出力名称＝さし木：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	25	12.44	311	DXC41720 管理費区分 無 単-52号
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A）　手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,493	14,930	DXC42900 管理費区分 無 単-53号
計					36,088	
単価					3,608	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m スギ2年生長35～44					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-36号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	3,608
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m　スギ2年生長35～44 ヤシャブシ等 普通粒状固型肥料　針・広用 粒状固型肥料　肥料木用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 肥料木 J05 地味 J06 芽木肥料	ヤシャブシ等 普通 粒状固型肥料　針・広用					
J07 肥料木肥料 J08 施工内容 J10 山腹傾斜及び階段幅	粒状固型肥料　肥料木用 天芝・基礎芝共施工なし 階段切付なしm					
J11 土質 J12 仮植区分 J13 さし木採取条件	砂質土・粘性土 なし 普通					
J14 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

507-k143560-00034-16(0)

参考資料（1）

単-37号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	獣害防護網設置	単位	箇所	数量	100	単価	989.1
規格	H=1.4～1.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
獣害防護網	H=1.4～1.5m	本	100	698	69,800	WYB00005 管理費区分 無
普通作業員		人	1.17	24,885	29,115	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					98,915	
単価					989.1	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-38号　　DE140470

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝工（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	692.7
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	30,975	4,956	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.6	24,885	39,816	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	m2	100	245	24,500	ZA10260080 管理費区分 無
計					69,272	
単価					692.7	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-39号　　DXC41440

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山腹斜面整地	単位	m2	数量	10	単価	895.8
規格	礫（玉・転石）交り土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.36	24,885	8,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,958	
単価					895.8	円／m2
J01 土質 J02 山林砂防工適用区分	礫（玉・転石）交り土 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-40号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧送管組立・撤去	単位	m	数量	10	単価	2,239
規格	150m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	24,885	22,396	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,396	
単価					2,239	円／m

参考資料（2）

単-41号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	30,000
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10	30,000	300,000	Z002012010 管理費区分 無
計					300,000	
単価					30,000	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料（2）

単-42号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	4,290
規格	無筋構造物 60m3以上100m3未満　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,975	6,195	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.3	28,980	8,694	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.8	24,885	19,908	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	0.5	15,370	7,685	DE540750 管理費区分 無 単-54号
諸雑費	1%	式	1		424	ZS7000001 管理費区分 無
計					42,906	
単価					4,290	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 60m3以上100m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-43号　　DE130020

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	956.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	30,975	2,478	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.25	24,885	6,221	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	10%	式	1		869	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,568	
単価					956.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-44号　　DE220060

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面清掃（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	347.9
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	30,975	619	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	24,885	2,488	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		372	ZS7000001 管理費区分 無
計					3,479	
単価					347.9	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-45号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	184.4
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	184,400	184,400	WB810010 管理費区分 無 単-55号
計					184,400	
単価					184.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（2）

単-46号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	8,017
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,975	9,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	28,980	17,388	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,885	37,327	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道)トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	1	15,370	15,370	DE540750 管理費区分 無 単-56号
諸雑費	1%	式	1		793	ZS7000001 管理費区分 無
計					80,170	
単価					8,017	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-47号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	41,100
規格	無筋構造物 30m3未満 50m 18－8－40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	30,000	321,000	DXC33990 管理費区分 無 単-41号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	8,017	80,170	DXC33220 管理費区分 無 単-46号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	956.8	9,568	DE130020 管理費区分 無 単-43号
コンクリートポンプ［コンクリート圧送管］	直管　径φ１５０ｍｍ×長さ３ｍ	時間	6.67	40	266	M000904014 管理費区分 無
計					411,004	
単価					41,100	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 50 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-48号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	10,340
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	30,975	96,022	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	31,290	491,253	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	24,885	248,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23.7%	式	1		198,161	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,034,286	
単価					10,340	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-49号　　DXC35600

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（点在）設置	単位	m2	数量	10	単価	914.3
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	24,885	1,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m2	10	765	7,650	ZA10220350 管理費区分 無
計					9,143	
単価					914.3	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-50号　　DXC41800

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	苗木植栽（A）	単位	本	数量	100	単価	396.2
規格	スギ2年長35～44cm 苗木運搬なし 砂質土、粘性土　階段上に植栽 粒状固型肥料　針・広用 なししない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木（実生スギ）	２年生　長35～44cm　根元径6mm	本	100	108	10,800	ZA10260410 管理費区分 無
肥料施肥手間（運搬手間）含む	樹種＝スギ、ヒノキ、マツ等：肥料種別＝粒状固型肥料　針・広用：肥料運搬距離＝肥料運搬なし：規格名称1＝苗木1本当たり肥料50g使用：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	41.9	4,190	DXC42220 管理費区分 無 単-57号
苗木植栽（A）手間	土質＝砂質土、粘性土：植栽状況区分＝階段上に植栽：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	246.3	24,630	DXC41820 管理費区分 無 単-58号
計					39,620	
単価					396.2	円／本
J01 苗木種別 J02 苗木運搬距離 J03 土質区分	スギ2年長35～44cm 苗木運搬なし 砂質土、粘性土					
J04 植栽地 J05 肥料 J06 仮植区分	階段上に植栽 粒状固型肥料　針・広用 なし					
J07 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-51号　　DXC41810

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	肥料木植栽	単位	本	数量	100	単価	474.3
規格	粒状固型肥料　肥料木用 なし 苗木運搬なし　ヤシャブシ等 1年生根元径4mm しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木（肥料木）	ヤシャブシ又は１年生ヤマハンノキ　根元径4mm	本	100	350	35,000	ZA10260510 管理費区分 無
肥料施肥手間（運搬手間）含む	樹種＝ヤシャブシ等：肥料種別＝粒状固型肥料　肥料木用：肥料運搬距離＝肥料運搬なし：規格名称1＝苗木1本当たり肥料50g使用：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	42.2	4,220	DXC42220 管理費区分 無 単-59号
緑化工各種手間	工種区分＝肥料木植栽 手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	82.12	8,212	DXC42900 管理費区分 無 単-60号
計					47,432	
単価					474.3	円／本
J01 肥料種類 J02 仮植区分 J03 肥料運搬距離	粒状固型肥料　肥料木用 なし 苗木運搬なし					
J04 規格名称1 J05 山林砂防工適用区分	ヤシャブシ等 1年生根元径4mm しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-52号　　DXC41720

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目串（さし木）	単位	本	数量	1,000	単価	12.44
規格	さし木 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	24,885	12,442	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					12,442	
単価					12.44	円／本
J01 出力名称 J02 山林砂防工適用区分	さし木 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-53号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,493
規格	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	24,885	14,931	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,931	
単価					1,493	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料（3）

単-54号　　DE540750

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	15,370
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	30,030	4,504	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	13	153	1,989	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					15,373	
単価					15,370	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

参考資料（3）

単-55号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	184,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,006.65	70,006	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,400	
単価					184,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料（3）

単-56号　　DF540750

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	15,370
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.15	30,030	4,504	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	153	1,989	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 ９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					15,373	
単価					15,370	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

参考資料（3）

単-57号　　DXC42220

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	肥料施肥手間（運搬手間）含む	単位	本	数量	1,000	単価	41.9
規格	スギ、ヒノキ、マツ等 粒状固型肥料　針・広用　肥料運搬なし 苗木1本当たり肥料50g使用しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒状固型肥料	針・広葉樹用　Ｎ６：Ｐ４：Ｋ３	kg	50	216	10,800	ZA10260310 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝施肥 手間：肥料運搬距離＝なし ：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員 ）：	本	1,000	31.1	31,100	DXC42900 管理費区分 無 単-61号
計					41,900	
単価					41.9	円／本
J01 樹種 J02 肥料種別 J03 肥料運搬距離	スギ、ヒノキ、マツ等 粒状固型肥料　針・広用 肥料運搬なし					
J04 規格名称1 J05 山林砂防工適用区分	苗木1本当たり肥料50g使用 しない（普通作業員）					

参考資料（3）

単-58号　　DXC41820

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	苗木植栽（A）手間	単位	本	数量	100	単価	246.3
規格	砂質土、粘性土 階段上に植栽 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.99	24,885	24,636	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,636	
単価					246.3	円／本
J01 土質 J02 植栽状況区分 J03 山林砂防工適用区分	砂質土、粘性土 階段上に植栽 しない（普通作業員）					

参考資料（3）

単-59号　　DXC42220

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	肥料施肥手間（運搬手間）含む	単位	本	数量	1,000	単価	42.2
規格	ヤシャブシ等 粒状固型肥料　肥料木用 肥料運搬なし　苗木1本当たり肥料50g使用 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒状固型肥料	肥料木用　N３：P６：K４	kg	50	222	11,100	ZA10260320 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝施肥 手間：肥料運搬距離＝なし ：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員 ）：	本	1,000	31.1	31,100	DXC42900 管理費区分 無 単-61号
計					42,200	
単価					42.2	円／本
J01 樹種 J02 肥料種別 J03 肥料運搬距離	ヤシャブシ等 粒状固型肥料　肥料木用 肥料運搬なし					
J04 規格名称1 J05 山林砂防工適用区分	苗木1本当たり肥料50g使用 しない（普通作業員）					

参考資料（3）

単-60号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	本	数量	100	単価	82.12
規格	肥料木植栽 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.33	24,885	8,212	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,212	
単価					82.12	円／本
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	肥料木植栽 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料（4）

単-61号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	本	数量	1,000	単価	31.1
規格	施肥 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.25	24,885	31,106	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,106	
単価					31.1	円／本
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	施肥 手間 なし しない（普通作業員）					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松ー12号工事（尾放） 当初					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00005	獣害防護網		H=1.4～1.5m	本	698			単-37

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松ー12号工事（尾放） 当初						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考