積　算　情　報（全体）

設計書番号	507-k143540-00111-15-00(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号・10号工事
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 8月 5日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日		
単価適用年月日	令和 7年 6月25日		
適用単価地区	一般材料		
	生コン		
	石材		
適用工種	水路工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報（一般管理費算出用）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８３：水路工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工箇所点在

三重県　農林水産部

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８３：水路工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

三重県　農林水産部

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８３：水路工事
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

三重県　農林水産部

設計内訳書（全体）

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号・10号工事	当　初	事業区分		主たる工種	水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		16,954,932			
共通仮設		式	1		2,523,700			
共通仮設費		式	1		323,700			
運搬費		式	1		323,700			
仮設材輸送[親]		式	1	323,700	323,700			単-69号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1		2,200,000			
純工事費		式	1		19,478,632			
現場管理費		式	1		8,209,000			
工事原価		式	1		27,687,632			
一般管理費等		式	1		5,351,368			
工事価格		式	1		33,039,000			
消費税相当額 33,039,000×10%		式	1		3,303,900			

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-00(0)

設計内訳書（全体）

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号・10号工事	当　初	事業区分		主たる工種	水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		36,342,900			

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種：　水路工事　　変更回数：　0回

	507-k143540-00111-15(0) 多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業	507-k143540-00111-15-01(0) 多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業			合計欄	一般管理費 算出用	契約設計書用
工場純工事費	0	0				0	
工場管理費							
工場管理費対象額	0	0				0	
工場管理費率	33.5%	33.5%				33.5%	
工場管理費計上額	0	0				0	
工場製作原価	0	0				0	
直接工事費	13,419,473	3,535,459			16,954,932	16,954,932	16,954,932
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額	13,419,473	3,535,459			16,954,932	16,954,932	16,954,932
共通仮設費率	(10.19%* 1.2 + 0%)*1.02	(12.18%* 1.2 + 0%)*1.02				(9.88%* 1.2 + 0%)*1.02	
共通仮設費（率分）計上額	1,673,000	527,000			2,200,000	2,051,000	2,200,000
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額	13,222,863	3,484,611			16,707,474	16,707,474	16,707,474
現場環境改善費補正値	1.54%	2.46%				1.41%	
現場環境改善費（率計上）	0	0			0	0	0
共通仮設費（積上分）	323,700	0			323,700	323,700	323,700
純工事費	15,416,173	4,062,459			19,478,632	19,329,632	19,478,632
現場管理費							
現場管理費対象額	15,416,173	4,062,459			19,478,632	19,329,632	19,478,632
現場管理費率	(34.59%*1.1+0%)*1.05	(40.31%*1.1+0%)*1.05				(33.4%*1.1+0%)*1.05	
現場管理費計上額	6,177,000	2,032,000			8,209,000	7,457,000	8,209,000
工期延長等に伴う現場維持費	0	0			0		0
工事原価	21,593,173	6,094,459			27,687,632	26,786,632	27,687,632
一般管理費等							
一般管理費等対象額	(21,593,173)	(6,094,459)				26,786,632	
一般管理費等率	(20.41%* 1 + 0.04%)	(23.15%* 1 + 0.04%)				(19.94%* 1 + 0.04%)	
一般管理費等（計算値）	(4,415,803)	(1,413,305)				5,351,969	5,351,969
一般管理費等計上額	(4,414,827)	(1,412,541)				(5,827,368)	
一般管理費等按分金額	(4,054,827)	(1,296,541)				5,351,368	5,351,368
工事価格	(25,648,000)	(7,391,000)				33,039,000	33,039,000

※1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）
※2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）
※3：各工事の一般管理費等按分金額＝Y×（各工事の一般管理費等計上額÷X）
※4：各工事の工事価格（工事原価＋一般管理費等按分金額）が千円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
※5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-00(0)

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種　単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	16,954,932	
4	直接工事費	16,954,932	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	247,458	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,954,932	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,707,474	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.88%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.1%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	2,051,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

507-k143540-00111-15-00(0)

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	調整工事計上額	2,051,000	
35	現場環境改善費対象工事費	16,954,932	
36	直接工事費	16,954,932	
37	非対象額計（－）	247,458	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	247,458	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	16,707,474	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.41%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.41%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	323,700	
59	運搬費	323,700	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費（一般管理費算出用）

67	共通仮設費計	2,374,700	

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	19,329,632	
3	単独（追加工事）　直接工事費	16,954,932	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,374,700	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	19,329,632	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	19,082,174	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	33.4%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.58%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	7,457,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,457,000	

一般管理費等（一般管理費算出用）

所属名　松阪農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　水路工事

1	工事原価	26,786,632	
2	純工事費	19,329,632	
3	現場管理費	7,457,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	26,786,632	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	26,539,174	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.94%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	26,786,632	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　10,714 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.98%	
25	計上額　単独（追加工事）	5,351,368	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,351,368	

三重県　農林水産部

積　算　情　報

設計書番号	507-k143540-00111-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月日			
単価適用年月日	令和 7年 6月25日		
適用単価地区	一般材料	J00：松阪４	
	生コン	J01：松阪D	
	石材	J01：松阪４	
適用工種	水路工事		

積算時想定工事期間	

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 水路工事	主たる工種 施工地域	水路工事 一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工事		式	1		13,419,473			
用水路工		式	1		8,901,181			
土工		式	1		440,661			
床掘り	土質土砂	m3	105	2,237	234,885			単-1号 週休有
盛土	流用土	m3	4	2,263	9,052			単-2号 週休有
埋戻	流用土	m3	56	2,263	126,728			単-3号 週休有
残土処分		m3	38	1,842	69,996			単-4号 週休有
水路工		式	1		6,584,008			
現場打水路	B500×H450～550	m	34.3	24,250	831,775			単-5号 週休有
進入路工	H2No.0	式	1	37,400	37,400			単-6号 週休有
進入路工	H2No.0+13.8	式	1	138,700	138,700			単-7号 週休有
進入路工	H2No.1+10.8	式	1	36,050	36,050			単-8号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 水路工事	主たる工種 施工地域	水路工事 一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打水路	B300×H400	m	33.4	25,570	854,038			単-9号 週休有
現場打水路	B300×H300	m	16.9	20,350	343,915			単-10号 週休有
現場打水路	宅地進入部B300×H300	m	13.2	19,430	256,476			単-11号 週休有
現場打水路	石積工隣接B300×H300	m	44.4	17,690	785,436			単-12号 週休有
現場打水路	農地隣接B300×H300	m	45	20,910	940,950			単-13号 週休有
落ちふた式U型側溝	3種300A	m	55.6	16,230	902,388			単-14号 週休有
落ちふた式U型側溝	電柱よけ	式	1	76,420	76,420			単-15号 週休有
自由勾配側溝横断	300×400	式	1	370,100	370,100			単-16号 週休有
自由勾配側溝縦断	300×400	m	18	19,680	354,240			単-17号 週休有
横断溝		m	4	40,480	161,920			単-18号 週休有
横断溝（+分水工）		式	1	494,200	494,200			単-19号 週休有
水路蓋		式	1		763,225			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 水路工事	主たる工種 施工地域	水路工事 一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング蓋	B=500,T-6	m	4	28,420	113,680			単-20号 週休有
グレーチング蓋	B=500,歩道用	m	1.5	11,900	17,850			単-21号 週休有
縞鋼板蓋	B=500	m	1.5	43,730	65,595			単-22号 週休有
縞鋼板蓋	B=300	m	17	33,300	566,100			単-23号 週休有
付帯工		式	1		204,370			
分水工		式	1	25,950	25,950			単-24号 週休有
道路側溝用桝300A		式	1	91,160	91,160			単-25号 週休有
自由勾配側溝用桝		式	1	87,260	87,260			単-26号 週休有
撤去・復旧工		式	1		829,090			
舗装工	アスファルト	式	1	672,100	672,100			単-27号 週休有
舗装工	コンクリート	式	1	67,020	67,020			単-28号 週休有
張コンクリート	18-8-25BB	式	1	89,970	89,970			単-29号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 水路工事	主たる工種 施工地域	水路工事 一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一筆取水工		式	1		55,147			
分水栓	φ75	箇所	3	3,587	10,761			単-30号 週休有
分水栓	φ100	箇所	2	3,954	7,908			単-31号 週休有
分水栓	φ150	箇所	1	4,464	4,464			単-32号 週休有
塩ビ管	VPφ75	m	1.5	3,737	5,605			単-33号 週休有
塩ビ管	VPφ100	m	1.5	3,530	5,295			単-34号 週休有
塩ビ管	VUφ150	m	0.5	4,580	2,290			単-35号 週休有
エルボ	φ100×90°	個	1	1,660	1,660			単-36号 週休有
ベンド	φ100×22° 1/2	個	1	4,000	4,000			単-37号 週休有
ベンド	φ100×11° 1/4	個	1	3,760	3,760			単-38号 週休有
ソケット	φ75	個	3	561	1,683			単-39号 週休有
ソケット	φ100	個	1	1,120	1,120			単-40号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管切断	φ75	箇所	3	1,067	3,201			単-41号 週休有
管切断	φ100	箇所	2	1,067	2,134			単-42号 週休有
塩ビ管撤去	φ75	m	1.5	506.7	760			単-43号 週休有
塩ビ管撤去	φ100	m	1	506.7	506			単-44号 週休有
流入管工		式	1		24,680			
流入管工		式	1	24,680	24,680			単-45号 週休有
構造物撤去工		式	1		463,836			
構造物取壊し工		式	1		463,836			
構造物取壊し・殻運搬・殻処分	鉄筋Co	m3	0.3	26,520	7,956			単-46号 週休有
構造物取壊し・殻運搬・殻処分	無筋Co	m3	29	15,720	455,880			単-47号 週休有
仮設工		式	1		148,179			
仮設道路工		式	1		148,179			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定ｼｰﾄ	土木シート	m2	212	160.1	33,941			単-48号 週休有
敷鉄板	設置・撤去・賃料	式	1	90,640	90,640			単-49号 週休有
耕起		m2	212	43.06	9,128			単-50号 週休有
乗入れ工	盛土・掘削・撤去	式	1	14,470	14,470			単-51号 週休有
用水路工		式	1		28,810			
付帯工		式	1		28,810			
張コンクリート	18-8-25BB	式	1	28,810	28,810			単-52号 週休有
用水路工		式	1		2,731,271			
土工		式	1		79,027			
床掘り	土質土砂	m3	19	2,237	42,503			単-53号 週休有
埋戻	流用土	m3	8	2,263	18,104			単-54号 週休有
残土処分		m3	10	1,842	18,420			単-55号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工		式	1		1,569,244			
現場打水路	(擁壁天端兼用) H260×B400	m	28.2	18,680	526,776			単-56号 週休有
現場打水路	H200～250×B400～600	式	1	212,100	212,100			単-57号 週休有
現場打水路	H250×B300	m	9.9	16,330	161,667			単-58号 週休有
現場打水路	片壁嵩上区間　H250×B300	m	34.1	19,610	668,701			単-59号 週休有
付帯工		式	1		924,790			
分水桝		式	1	914,000	914,000			単-60号 週休有
既設水路改修工		式	1	10,790	10,790			単-61号 週休有
撤去・復旧工		式	1		158,210			
舗装工	アスファルト	式	1	143,800	143,800			単-62号 週休有
舗装工	コンクリート	式	1	14,410	14,410			単-63号 週休有
構造物撤去工		式	1		191,396			

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		191,396			
構造物取壊し　殻運搬・処分	鉄筋Co	m3	1.1	26,520	29,172			単-64号 週休有
構造物取壊し　殻運搬・処分	無筋Co	m3	4.7	15,720	73,884			単-65号 週休有
仮配管撤去		式	1	88,340	88,340			単-66号 週休有
仮設工		式	1		954,800			
安全費		式	1		954,800			
交通誘導員警備員	交通誘導員警備員A	式	1	522,500	522,500			単-67号 週休有
交通誘導員警備員	交通誘導員警備員B	式	1	432,300	432,300			単-68号 週休有
直接工事費		式	1		13,419,473			
共通仮設		式	1		1,996,700			
共通仮設費		式	1		323,700			
運搬費		式	1		323,700			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材輸送		式	1	323,700	323,700			単-69号 週休有
共通仮設費（率計上） 13,419,473×12.47%		式	1		1,673,000			
純工事費		式	1		15,416,173			
現場管理費 15,416,173×40.07%		式	1		6,177,000			
工事原価		式	1		21,593,173			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	13,419,473	
4	直接工事費	13,419,473	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	196,610	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	13,419,473	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	13,222,863	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.19%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.47%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	1,673,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

507-k143540-00111-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,673,000	
35	現場環境改善費対象工事費	13,419,473	
36	直接工事費	13,419,473	
37	非対象額計（－）	196,610	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	196,610	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	13,222,863	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.54%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.54%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	323,700	
59	運搬費	323,700	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

67	共通仮設費計	1,996,700	

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	15,416,173	
3	単独（追加工事）　直接工事費	13,419,473	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	1,996,700	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	15,416,173	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	15,219,563	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.69%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	40.07%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	6,177,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,177,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　水路工事

1	工事原価	21,593,173	
2	純工事費	15,416,173	
3	現場管理費	6,177,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	21,593,173	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	21,396,563	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.41%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	21,593,173	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　8,637 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.45%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,414,827	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,414,827	

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,237
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用	m3	1	2,237	2,237	CB210030 管理費区分 無 単-70号
計					2,237	
単価					2,237	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,263
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-71号
計					2,263	
単価					2,263	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,263
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-72号
計					2,263	
単価					2,263	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分	単位	m3	数量	1	単価	1,842
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,842	1,842	CB210110 管理費区分 無 単-73号
計					1,842	
単価					1,842	円／m3

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	24,250
規格	B500×H450～550						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.8	45,340	81,612	CB240010 管理費区分 無 単-74号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	12.8	9,016	115,404.8	CB240210 管理費区分 無 単-75号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	7.4	1,408	10,419.2	CB221110 管理費区分 無 単-76号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	0.2	3,915	783	CB224710 管理費区分 無 単-77号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.6	2,641	4,225.6	CB224810 管理費区分 無 単-78号
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力14.7MPa：	m２	3.8	1,523	5,787.4	DB113120 管理費区分 無 単-79号
計					218,232	
単価					24,250	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路工	単位	式	数量	1	単価	37,400
規格	H2No.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.3	45,340	13,602	CB240010 管理費区分 無 単-80号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.3	9,016	20,736.8	CB240210 管理費区分 無 単-81号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.2	1,408	1,689.6	CB221110 管理費区分 無 単-82号
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力14.7MPa：	m2	0.9	1,523	1,370.7	DB113120 管理費区分 無 単-79号
計					37,399.1	
単価					37,400	円／式

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路工	単位	式	数量	1	単価	138,700
規格	H2No.0+13.8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	45,340	45,340	CB240010 管理費区分 無 単-83号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	9.8	9,016	88,356.8	CB240210 管理費区分 無 単-84号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	3.5	1,408	4,928	CB221110 管理費区分 無 単-85号
計					138,624.8	
単価					138,700	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	進入路工	単位	式	数量	1	単価	36,050
規格	H2No.1+10.8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.3	45,340	13,602	CB240010 管理費区分 無 単-86号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.2	9,016	19,835.2	CB240210 管理費区分 無 単-87号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.2	1,408	1,689.6	CB221110 管理費区分 無 単-88号
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力14.7MPa：	m2	0.6	1,523	913.8	DB113120 管理費区分 無 単-79号
計					36,040.6	
単価					36,050	円／式

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	25,570
規格	B300×H400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.5	45,340	68,010	CB240010 管理費区分 無 単-89号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	16.6	9,016	149,665.6	CB240210 管理費区分 無 単-90号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.8	1,408	8,166.4	CB221110 管理費区分 無 単-91号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	0.2	3,915	783	CB224710 管理費区分 無 単-92号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.3	2,641	3,433.3	CB224810 管理費区分 無 単-93号
計					230,058.3	
単価					25,570	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	20,350
規格	B300×H300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.2	45,340	54,408	CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	13	9,016	117,208	CB240210 管理費区分 無 単-95号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.8	1,408	8,166.4	CB221110 管理費区分 無 単-96号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	0.1	3,915	391.5	CB224710 管理費区分 無 単-97号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.1	2,641	2,905.1	CB224810 管理費区分 無 単-98号
計					183,079	
単価					20,350	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	19,430
規格	宅地進入部B300×H300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.4	45,340	63,476	CB240010 管理費区分 無 単-99号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	10.4	9,016	93,766.4	CB240210 管理費区分 無 単-100号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.6	1,408	7,884.8	CB221110 管理費区分 無 単-101号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	0.2	3,915	783	CB224710 管理費区分 無 単-102号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.2	2,641	3,169.2	CB224810 管理費区分 無 単-103号
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力14.7MPa：	m2	3.8	1,523	5,787.4	DB113120 管理費区分 無 単-104号
計					174,866.8	
単価					19,430	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	17,690
規格	石積工隣接B300×H300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.3	45,340	58,942	CB240010 管理費区分 無 単-105号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	9.2	9,016	82,947.2	CB240210 管理費区分 無 単-106号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5.6	1,408	7,884.8	CB221110 管理費区分 無 単-107号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0.1	3,915	391.5	CB224710 管理費区分 無 単-108号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.2	2,641	3,169.2	CB224810 管理費区分 無 単-109号
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力14.7MPa：	m 2	3.8	1,523	5,787.4	DB113120 管理費区分 無 単-104号
計					159,122.1	
単価					17,690	円／m

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	20,910
規格	農地隣接B300×H300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.3	45,340	58,942	CB240010 管理費区分 無 単-110号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	13	9,016	117,208	CB240210 管理費区分 無 単-111号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6	1,408	8,448	CB221110 管理費区分 無 単-112号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0.1	3,915	391.5	CB224710 管理費区分 無 単-113号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.2	2,641	3,169.2	CB224810 管理費区分 無 単-114号
計					188,158.7	
単価					20,910	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落ちふた式U型側溝	単位	m	数量	10	単価	16,230
規格	3種300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	10	10,040	100,400	WB821410 管理費区分 無 単-115号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	18	2,440	43,920	WB821430 管理費区分 無 単-116号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	17,900	17,900	WB821430 管理費区分 無 単-117号
計					162,220	
単価					16,230	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落ちふた式U型側溝	単位	式	数量	1	単価	76,420
規格	電柱よけ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 道路用鉄筋Co側溝3種300A	m	2.8	3,585	10,038	WYB00154 管理費区分 無 単-118号
落ち蓋式U型側溝	300A電柱よけ	本	4	16,030	64,120	WYB00155 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.6	1,408	2,252.8	CB221110 管理費区分 無 単-119号
計					76,410.8	
単価					76,420	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝横断	単位	式	数量	1	単価	370,100
規格	300×400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）	m	12.3	8,310	102,213	WYB00156 管理費区分 無 単-120号
自由勾配型側溝 蓋２枚掛け製品：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5	12,600	63,000	ZAR0062420 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×400 L=1.58m 斜切り	本	1	74,830	74,830	WYB00128 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×400 L=0.72m 斜切り	本	1	74,830	74,830	WYB00129 管理費区分 無
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10	2,185	21,850	WB821430 管理費区分 無 単-121号
蓋版	同上	枚	1	33,300	33,300	WB821430 管理費区分 無 単-122号
計					370,023	
単価					370,100	円／式

三重県 農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝縦断	単位	m	数量	10	単価	19,680
規格	300×400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.3m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.3m3/10m：	m	10	14,600	146,000	WB821420 管理費区分 無 単-123号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	8	2,185	17,480	WB821430 管理費区分 無 単-124号
蓋版	同上	枚	1	33,300	33,300	WB821430 管理費区分 無 単-122号
計					196,780	
単価					19,680	円／m

三重県 農林水産部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断溝	単位	m	数量	9	単価	40,480
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.6	45,340	72,544	CB240010 管理費区分 無 単-125号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	13.5	9,016	121,716	CB240210 管理費区分 無 単-126号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.3	1,408	8,870.4	CB221110 管理費区分 無 単-127号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	9	17,900	161,100	WB821430 管理費区分 無 単-128号
計					364,230.4	
単価					40,480	円／m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断溝（+分水工）	単位	式	数量	1	単価	494,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断溝		m	2	40,470	80,940	WYB00130 管理費区分 無 単-129号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	45,340	4,534	CB240010 管理費区分 無 単-130号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	9,016	9,016	CB240210 管理費区分 無 単-131号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.5	1,408	704	CB221110 管理費区分 無 単-132号
簡易スルーゲート	三方水密　B300×H300	基	1	399,000	399,000	WYB00131 管理費区分 無
計					494,194	
単価					494,200	円／式

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グレーチング蓋	単位	m	数量	1	単価	28,420
規格	B=500,T-6						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	28,420	28,420	WB821430 管理費区分 無 単-133号
計					28,420	
単価					28,420	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グレーチング蓋	単位	m	数量	1	単価	11,900
規格	B=500,歩道用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	11,900	11,900	WB821430 管理費区分 無 単-134号
計					11,900	
単価					11,900	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縞鋼板蓋	単位	m	数量	1	単価	43,730
規格	B=500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	43,730	43,730	WB821430 管理費区分 無 単-135号
計					43,730	
単価					43,730	円／m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縞鋼板蓋	単位	m	数量	1	単価	33,300
規格	B=300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	33,300	33,300	WB821430 管理費区分 無 単-136号
計					33,300	
単価					33,300	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水工	単位	式	数量	1	単価	25,950
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2	45,340	9,068	CB240010 管理費区分 無 単-137号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1.7	9,016	15,327.2	CB240210 管理費区分 無 単-138号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,408	1,548.8	CB221110 管理費区分 無 単-139号
計					25,944	
単価					25,950	円／式

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路側溝用桝300A	単位	式	数量	1	単価	91,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	4,396	4,396	CB222800 管理費区分 無 単-140号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	85,060	85,060	CB222810 管理費区分 無 単-141号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01	39,550	395.5	CB240010 管理費区分 無 単-142号
コンクリート	同上	m3	0.02	39,550	791	CB240010 管理費区分 無 単-143号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.1	5,083	508.3	CB240210 管理費区分 無 単-144号
計					91,150.8	
単価					91,160	円／式

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝用桝	単位	式	数量	1	単価	87,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	4,396	4,396	CB222800 管理費区分 無 単-145号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	81,160	81,160	CB222810 管理費区分 無 単-146号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.01	39,550	395.5	CB240010 管理費区分 無 単-147号
コンクリート	同上	m３	0.02	39,550	791	CB240010 管理費区分 無 単-148号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	0.1	5,083	508.3	CB240210 管理費区分 無 単-149号
計					87,250.8	
単価					87,260	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	672,100
規格	アスファルト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	128.7	2,883	371,042.1	CB410260 管理費区分 無 単-150号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	64.4	1,018	65,559.2	CB410040 管理費区分 無 単-151号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	212.9	702	149,455.8	CB430510 管理費区分 無 単-152号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	128.7	217	27,927.9	CB430310 管理費区分 無 単-153号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	5.2	7,641	39,733.2	CB227010 管理費区分 無 単-154号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	5.2	3,520	18,304	ZA10650690 管理費区分 T
計					672,022.2	
単価					672,100	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	67,020
規格	コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.7	39,550	27,685	CB240010 管理費区分 無 単-155号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.2	654.6	4,713.12	CB410030 管理費区分 無 単-156号
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	19.8	1,275	25,245	CB430510 管理費区分 無 単-157号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.2	217	1,562.4	CB430310 管理費区分 無 単-158号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.7	7,641	5,348.7	CB227010 管理費区分 無 単-159号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.7	3,520	2,464	ZA10650680 管理費区分 T
計					67,018.22	
単価					67,020	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張コンクリート	単位	式	数量	1	単価	89,970
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.7	39,550	67,235	CB240010 管理費区分 無 単-160号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	17.3	217	3,754.1	CB430310 管理費区分 無 単-161号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1.7	7,641	12,989.7	CB227010 管理費区分 無 単-162号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1.7	3,520	5,984	ZA10650680 管理費区分 T
計					89,962.8	
単価					89,970	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水栓	単位	箇所	数量	1	単価	3,587
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓取付け		箇所	1	3,587	3,587	WYB00132 管理費区分 無 単-163号
計					3,587	
単価					3,587	円／箇所

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水栓	単位	箇所	数量	1	単価	3,954
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓取付け		箇所	1	3,954	3,954	WYB00134 管理費区分 無 単-164号
計					3,954	
単価					3,954	円／箇所

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水栓	単位	箇所	数量	1	単価	4,464
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓取付け		箇所	1	4,464	4,464	DXB42045 管理費区分 無 単-165号
計					4,464	
単価					4,464	円／箇所

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	3,737
規格	VPφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝3箇所：施工延長＝1.5m：	m	1	3,737	3,737	DB107020 管理費区分 無 単-166号
計					3,737	
単価					3,737	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	3,530
規格	VP φ 100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝2箇所：施工延長＝1.5m：	m	1	3,530	3,530	DB107020 管理費区分 無 単-167号
計					3,530	
単価					3,530	円／m

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	4,580
規格	VU φ 150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝0.5m：	m	1	4,580	4,580	DB107020 管理費区分 無 単-168号
計					4,580	
単価					4,580	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エルボ	単位	個	数量	1	単価	1,660
規格	φ100×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　エルボ	φ100mm	個	1	1,660	1,660	ZA10241550 管理費区分 無
計					1,660	
単価					1,660	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンド	単位	個	数量	1	単価	4,000
規格	φ100×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ100×22° 1/2	個	1	4,000	4,000	ZA10241800 管理費区分 無
計					4,000	
単価					4,000	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンド	単位	個	数量	1	単価	3,760
規格	φ100×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンド	φ100×11° 1/4	個	1	3,760	3,760	WYB00138 管理費区分 無
計					3,760	
単価					3,760	円／個

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット	単位	個	数量	1	単価	561
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	φ75	個	1	561	561	WYB00139 管理費区分 無
計					561	
単価					561	円／個

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット	単位	個	数量	1	単価	1,120
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	φ100	個	1	1,120	1,120	WYB00140 管理費区分 無
計					1,120	
単価					1,120	円／個

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断	単位	箇所	数量	1	単価	1,067
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 75mm：	口	1	1,067	1,067	D9244000 管理費区分 無 単-169号
計					1,067	
単価					1,067	円／箇所

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断	単位	箇所	数量	1	単価	1,067
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ100mm：	口	1	1,067	1,067	D9244000 管理費区分 無 単-170号
計					1,067	
単価					1,067	円／箇所

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去	単位	m	数量	1	単価	506.7
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去	65～100mm	m	1	506.7	506.7	WYB00141 管理費区分 無 単-171号
計					506.7	
単価					506.7	円／m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去	単位	m	数量	1	単価	506.7
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去	65～100mm	m	1	506.7	506.7	WYB00142 管理費区分 無 単-172号
計					506.7	
単価					506.7	円／m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流入管工	単位	式	数量	1	単価	24,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 50mm：	口	1	513	513	D9244000 管理費区分 無 単-173号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 65mm：	口	2	513	1,026	WYB00161 管理費区分 無 単-174号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 75mm：	口	1	1,067	1,067	D9244000 管理費区分 無 単-169号
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ100mm：	口	1	1,067	1,067	D9244000 管理費区分 無 単-170号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝100mm以上110mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1	6,352	6,352	CB224430 管理費区分 無 単-175号
ソケット	φ50	個	1	219	219	WYB00159 管理費区分 無
ソケット	φ65	個	2	380	760	WYB00158 管理費区分 無
ソケット	φ75	個	1	561	561	WYB00157 管理費区分 無
ソケット	φ100	個	2	1,120	2,240	WYB00160 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝50mm以下：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝0.5m：	m	0.5	2,761	1,380.5	DB107020 管理費区分 無 単-176号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝2箇所：施工延長＝1m：	m	1	3,449	3,449	DB107020 管理費区分 無 単-177号

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流入管工	単位	式	数量	1	単価	24,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝0.5m：	m	0.5	3,737	1,868.5	DB107020 管理費区分 無 単-178号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝2箇所：施工延長＝1m：	m	1	4,177	4,177	DB107020 管理費区分 無 単-179号
計					24,680	
単価					24,680	円／式

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し・殻運搬・殻処分	単位	m3	数量	1	単価	26,520
規格	鉄筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	17,610	17,610	WB824010 管理費区分 無 単-180号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	4,408	4,408	CB227010 管理費区分 無 単-181号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	ZA10650670 管理費区分 T
計					26,518	
単価					26,520	円／m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し・殻運搬・殻処分	単位	m3	数量	1	単価 15,720
規格	無筋Co					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	8,626	8,626	WB824010 管理費区分 無 単-182号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	3,571	3,571	CB227010 管理費区分 無 単-183号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650680 管理費区分 T
計					15,717	
単価					15,720	円／m3

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定ｼｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価 160.1
規格	土木シート					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、ｼｰﾄ等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m２	1	160.1	160.1	DB115260 管理費区分 無 単-184号
計					160.1	
単価					160.1	円／m2

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	式	数量	1	単価	90,640
規格	設置・撤去・賃料						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m2	144	324.8	46,771.2	DB115270 管理費区分 無 単-185号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝15日：整備費の有無＝有：	枚	31	1,415	43,865	MB253630 管理費区分 無 単-186号
計					90,636.2	
単価					90,640	円／式

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕起	単位	m2	数量	1	単価	43.06
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耕地復旧（耕起）（土地改良）	石樂、雑物除去＝有り：	m2	1	43.06	43.06	DB114030 管理費区分 無 単-187号
計					43.06	
単価					43.06	円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	乗入れ工	単位	式	数量	1	単価	14,470
規格	盛土・掘削・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	4.1	2,263	9,278.3	DB101020 管理費区分 無 単-71号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m3	4.1	1,264	5,182.4	CB210100 管理費区分 無 単-188号
計					14,460.7	
単価					14,470	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張コンクリート	単位	式	数量	1	単価	28,810
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	39,550	15,820	CB240010 管理費区分 無 単-189号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	1.3	9,991	12,988.3	CB240210 管理費区分 無 単-190号
計					28,808.3	
単価					28,810	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,237
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,237	2,237	CB210030 管理費区分 無 単-191号
計					2,237	
単価					2,237	円／m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,263
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-72号
計					2,263	
単価					2,263	円／m3

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分	単位	m3	数量	1	単価	1,842
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,842	1,842	CB210110 管理費区分 無 単-192号
計					1,842	
単価					1,842	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	18,680
規格	（擁壁天端兼用）H260×B400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.3	45,340	58,942	CB240010 管理費区分 無 単-193号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	8.2	9,016	73,931.2	CB240210 管理費区分 無 単-194号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	0.1	3,915	391.5	CB224710 管理費区分 無 単-195号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.2	2,641	3,169.2	CB224810 管理費区分 無 単-196号
コンクリートはつり（人力）（土地改良）	施工厚＝t≦3cm：	m２	9.5	3,330	31,635	DB103530 管理費区分 無 単-197号
計					168,068.9	
単価					18,680	円／m

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	式	数量	1	単価	212,100
規格	H200～250×B400～600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2	45,340	90,680	CB240010 管理費区分 無 単-198号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	9.5	9,016	85,652	CB240210 管理費区分 無 単-199号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	9.4	1,408	13,235.2	CB221110 管理費区分 無 単-200号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	0.4	3,915	1,566	CB224710 管理費区分 無 単-201号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	2.5	2,641	6,602.5	CB224810 管理費区分 無 単-202号
コンクリートはつり（人力）（土地改良）	施工厚＝t≦3cm：	m2	4.3	3,330	14,319	DB103530 管理費区分 無 単-203号
計					212,054.7	
単価					212,100	円／式

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	16,330
規格	H250×B300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.2	45,340	54,408	CB240010 管理費区分 無 単-204号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	7.8	9,016	70,324.8	CB240210 管理費区分 無 単-205号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.6	1,408	7,884.8	CB221110 管理費区分 無 単-206号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	0.1	3,915	391.5	CB224710 管理費区分 無 単-207号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.1	2,641	2,905.1	CB224810 管理費区分 無 単-208号
コンクリートはつり（人力）（土地改良）	施工厚＝t≦3cm：	m2	3.3	3,330	10,989	DB103530 管理費区分 無 単-209号
計					146,903.2	
単価					16,330	円／m

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路	単位	m	数量	9	単価	19,610
規格	片壁嵩上区間 H250×B300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.4	45,340	63,476	CB240010 管理費区分 無 単-210号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	10	9,016	90,160	CB240210 管理費区分 無 単-211号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5.6	1,408	7,884.8	CB221110 管理費区分 無 単-212号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0.2	3,915	783	CB224710 管理費区分 無 単-213号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1.2	2,641	3,169.2	CB224810 管理費区分 無 単-214号
コンクリートはつり（人力）（土地改良）	施工厚＝t≦3cm：	m 2	3.3	3,330	10,989	DB103530 管理費区分 無 単-209号
計					176,462	
単価					19,610	円／m

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水桝	単位	式	数量	1	単価	914,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	45,340	13,602	CB240010 管理費区分 無 単-215号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3	9,016	27,048	CB240210 管理費区分 無 単-216号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.7	1,408	985.6	CB221110 管理費区分 無 単-217号
コンクリートはつり（人力）（土地改良）	施工厚＝t≦3cm：	m 2	0.3	3,330	999	DB103530 管理費区分 無 単-218号
簡易スルーゲート	三方水密　B250×H300	基	1	409,300	409,300	WYB00165 管理費区分 無
簡易スルーゲート	四方水密　B300×H300	基	1	462,000	462,000	WYB00166 管理費区分 無
計					913,934.6	
単価					914,000	円／式

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設水路改修工	単位	式	数量	1	単価	10,790
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水門用水密ゴム	合成ゴム平型	kg	2.6	4,150	10,790	WYB00167 管理費区分 無
計					10,790	
単価					10,790	円／式

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	143,800
規格	アスファルト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	27.5	2,883	79,282.5	CB410260 管理費区分 無 単-219号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	13.8	1,018	14,048.4	CB410040 管理費区分 無 単-220号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	45.8	702	32,151.6	CB430510 管理費区分 無 単-221号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	27.5	217	5,967.5	CB430310 管理費区分 無 単-222号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1.1	7,641	8,405.1	CB227010 管理費区分 無 単-223号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1.1	3,520	3,872	ZA10650690 管理費区分 T
計					143,727.1	
単価					143,800	円／式

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	14,410
規格	コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.3	39,550	11,865	CB240010 管理費区分 無 単-224号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.9	217	412.3	CB430310 管理費区分 無 単-225号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3	0.3	3,571	1,071.3	CB227010 管理費区分 無 単-226号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.3	3,520	1,056	ZA10650680 管理費区分 T
計					14,404.6	
単価					14,410	円／式

三重県 農林水産部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し／殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	26,520
規格	鉄筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	17,610	17,610	WB824010 管理費区分 無 単-180号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	4,408	4,408	CB227010 管理費区分 無 単-227号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	ZA10650670 管理費区分 T
計					26,518	
単価					26,520	円／m3

三重県 農林水産部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し　殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	15,720
規格	無筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	8,626	8,626	WB824010 管理費区分 無 単-182号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,571	3,571	CB227010 管理費区分 無 単-228号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650680 管理費区分 T
計					15,717	
単価					15,720	円／m3

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮配管撤去	単位	式	数量	1	単価	88,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管撤去（土地改良）	250～300mm	m	28.2	820	23,124	WYB00168 管理費区分 無 単-229号
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ規格＝2t積 2t吊：片道運搬距離＝32.4km：1回当り平均積載質量＝0.14ｔ：	回	1	25,210	25,210	D9820790 管理費区分 無 単-230号
廃棄物受入料金（廃プラスチック）		m3	2	20,000	40,000	WYB00170 管理費区分 T
計					88,334	
単価					88,340	円／式

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員警備員	単位	式	数量	1	単価	522,500
規格	交通誘導員警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	26	20,094	522,444	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					522,444	
単価					522,500	円／式

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員警備員	単位	式	数量	1	単価	432,300
規格	交通誘導員警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	26	16,626	432,276	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					432,276	
単価					432,300	円／式

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送	単位	式	数量	1	単価	323,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（片道分）：	t	24.9	1,500	37,350	D9820620 管理費区分 無 単-231号
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	片道運搬距離（実数入力）＝42.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	24.9	5,750	143,175	D9820610 管理費区分 無 単-232号
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	同上	t	24.9	5,750	143,175	D9820610 管理費区分 無 単-232号
計					323,700	
単価					323,700	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,237
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-71号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,263
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-72号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,842
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,589.8		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-79号　DB113120

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧洗浄工	単位	m2	数量	100	単価	1,523
規格	吐出圧力14.7MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.709	30,090	21,333	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.418	28,152	39,919	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.128	24,174	51,442	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄機運転（土地改良）	高圧洗浄機規格＝吐出圧力14.7MPa：	日	0.709	13,010	9,224	DBK11301 管理費区分 無 単-233号
諸雑費	27%	式	1		30,427	ZS7000001 管理費区分 無
計					152,345	
単価					1,523	円／m2
J01 高圧洗浄機規格	吐出圧力14.7MPa					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00111-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00111-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00111-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-104号　　DB113120

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧洗浄工	単位	m２	数量	100	単価	1,523
規格	吐出圧力14.7MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.709	30,090	21,333	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.418	28,152	39,919	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.128	24,174	51,442	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄機運転（土地改良）	高圧洗浄機規格＝吐出圧力14.7MPa：	日	0.709	13,010	9,224	DBK11301 管理費区分 無 単-233号
諸雑費	27%	式	1		30,427	ZS7000001 管理費区分 無
計					152,345	
単価					1,523	円／m２
J01 高圧洗浄機規格	吐出圧力14.7MPa					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-115号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	10,040
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ２０００ １０００ｋｇ以下 制約無	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	11,500	57,500	Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.672	2,500	1,680	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		12	ZS3000004 管理費区分 無
計					100,400	
単価					10,040	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.56 m3/10m					

参考資料（1）

単-116号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	2,440
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	919.02	91,902	Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 ３種	３００ ４１．２×９．５×５０ リサイクル認定製品	枚	100	1,520	152,000	Z002324006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無
計					244,000	
単価					2,440	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	300 41.2×9.5×50 無し 無し					

参考資料（1）

単-117号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	17,900
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	グレーチング蓋 300 L=1000 T-14	枚	100	17,500	1,750,000	Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,790,000	
単価					17,900	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-118号　　WYB00154

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	3,585
規格	据付け 道路用鉄筋Co側溝3種300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	3,585.09	35,850	Q001365003 管理費区分 無
計					35,850	
単価					3,585	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-120号　　WYB00156

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	8,310
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.66m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,267.9	62,679	Q001366001 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	0.318	29,000	9,222	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m３	0.318	29,000	9,222	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.792	2,500	1,980	Z002122003 管理費区分 無
計					83,103	
単価					8,310	円／m

参考資料（1）

単-121号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	2,185
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋　２枚掛製品用：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300用	枚	100	1,790	179,000	ZAR0063170 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無
計					218,500	
単価					2,185	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

参考資料（1）

単-122号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	33,300
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
自由勾配側溝蓋	グレーチング蓋　300　L=1000	枚	100	32,900	3,290,000	Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,330,000	
単価					33,300	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-123号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	14,600
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,267.9	62,679	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝　蓋２枚掛け製品：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300×400　一般用　蓋含まず	本	5	12,600	63,000	ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	0.318	29,000	9,222	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m３	0.318	29,000	9,222	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.732	2,500	1,830	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無
計					146,000	
単価					14,600	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.3 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15(0)

参考資料（1）

単-123号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	14,600
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.3 m3/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-124号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	2,185
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋　２枚掛製品用：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300用	枚	100	1,790	179,000	ZAR0063170 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無
計					218,500	
単価					2,185	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-128号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	17,900
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	グレーチング蓋 300 L=1000 T-14	枚	100	17,500	1,750,000	Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,790,000	
単価					17,900	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-129号　　WYB00130

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断溝	単位	m	数量	9	単価	40,470
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用	m3	1.6	45,340	72,544	CB240010 管理費区分 無 単-234号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	13.5	9,016	121,716	CB240210 管理費区分 無 単-235号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	6.3	1,408	8,870	CB221110 管理費区分 無 単-236号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	9	17,900	161,100	WB821430 管理費区分 無 単-237号
計					364,230	
単価					40,470	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-133号　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	28,420
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	919.02	91,902	Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	グレーチング蓋 500 L=1000 T-6	枚	100	27,500	2,750,000	Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,842,000	
単価					28,420	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-134号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	11,900
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	グレーチング蓋　500　L=1000　歩道用	枚	100	11,500	1,150,000	Y000301000-007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,190,000	
単価					11,900	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-135号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	43,730
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
縞鋼板蓋	500　L=1000	枚	100	43,330	4,333,000	Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,373,000	
単価					43,730	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-136号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	33,300
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
縞鋼板蓋	300 L=1000	枚	100	32,900	3,290,000	Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,330,000	
単価					33,300	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,396
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,153.7		
労務構成比率		%	80.76			
運転手（特殊）		%	46.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.93	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.56	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.92	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.35			
軽油		%	2.7	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.89			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価 4,396
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	12.82	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価 85,060
規格						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
道路側溝用桝	300A	%	100	1	85,060	Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,550
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,550
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,396
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,153.7		
労務構成比率		%	80.76			
運転手（特殊）		%	46.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.93	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.56	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.92	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.35			
軽油		%	2.7	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.89			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,396
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	12.82	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	81,160
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
自由勾配側溝用桝	300×300×400	%	100	1	81,160	Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 39,550
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 39,550
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	584,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	173	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	153	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,018
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%	53.57	240,000	580,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,018
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	173	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	217
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	217
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	7,641
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,024		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	60.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,550
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	654.6
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	654.6
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.58	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.46	149	173	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.09	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	7,641
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,024		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	60.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,550
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,641
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,024		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	60.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-163号　　WYB00132

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用水分水栓取付け	単位	箇所	数量	10	単価	3,587
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓	塩ビ製　φ75mm	個	10	1,733	17,330	WYB00133 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07	30,090	2,106	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					35,874	
単価					3,587	円／箇所

参考資料 (1)

単-164号　　WYB00134

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用水分水栓取付け	単位	箇所	数量	10	単価	3,954
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓	塩ビ製　φ100mm	個	10	2,100	21,000	WYB00135 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07	30,090	2,106	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					39,544	
単価					3,954	円／箇所

参考資料 (1)

単-165号　　DXB42045

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用水分水栓取付け	単位	箇所	数量	10	単価	4,464
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓	塩ビ製　φ150mm	個	10	2,610	26,100	ZA10220980 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07	30,090	2,106	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					44,644	
単価					4,464	円／箇所

参考資料 (1)

単-166号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,737
規格	65～100mm 4m 3箇所 1.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75	本	2.44	3,700	9,028	YB10131001-003 管理費区分 無
雑材料費	3.7%	式	1		334	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	24,174	12,328	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					37,376	
単価					3,737	円／m
J01 呼び径 (mm) J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 3 箇所					
J04 施工延長	1.5 m					

参考資料（1）

単-167号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,530
規格	65～100mm 4m 2箇所 1.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ100	本	2.44	5,440	13,273	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	3.1%	式	1		411	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.19	30,090	5,717	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.39	24,174	9,427	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					35,302	
単価					3,530	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 2 箇所					
J04 施工延長	1.5 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-168号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	4,580
規格	125～150mm 4m 1箇所 0.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ150	本	2.44	6,610	16,128	YB10131001-005 管理費区分 無
雑材料費	3.7%	式	1		596	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.26	30,090	7,823	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.3	28,152	8,445	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.53	24,174	12,812	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					45,804	
単価					4,580	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 1 箇所					
J04 施工延長	0.5 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-169号　　D9244000

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,067
規格	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,067	
単価					1,067	円／口
J01 呼び径	φ 75mm					

参考資料（1）

単-170号　　D9244000

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,067
規格	φ100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,067	
単価					1,067	円／口
J01 呼び径	φ100mm					

参考資料（1）

単-171号　　WYB00141

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去	単位	m	数量	10	単価	506.7
規格	65～100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.06	28,152	1,689	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,067	
単価					506.7	円／m

参考資料（1）

単-172号　　WYB00142

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去	単位	m	数量	10	単価	506.7
規格	65～100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.06	28,152	1,689	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,067	
単価					506.7	円／m

参考資料 (1)

単-173号　　D9244000

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	513
規格	φ 50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無
計					513	
単価					513	円／口
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-174号　　WYB00161

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	513
規格	呼び径＝φ 65mm：						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01	26,724	267	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,174	241	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					513	
単価					513	円／口

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　CB224430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	6,352
規格	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,052		
労務構成比率		%	63.14			
特殊作業員		%	36.23	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.87	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.04			
ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	%	31.19	23,900	25,000	Z006531004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.32	149	173	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.82			

507-k143540-00111-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　CB224430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	6,352
規格	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%	1.44	731	752	M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%	0.85	490	597	L001110002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-176号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,761
規格	50mm以下 4m 1箇所 0.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ50	本	2.44	1,890	4,611	YB10131001-002 管理費区分 無
雑材料費	3.7%	式	1		170	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.24	30,090	7,221	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	28,152	7,882	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.32	24,174	7,735	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,619	
単価					2,761	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	50mm以下 4m 1 箇所					
J04 施工延長	0.5 m					

参考資料（1）

単-177号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,449
規格	65～100mm 4m 2箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ65	本	2.44	2,560	6,246	YB10131001-007 管理費区分 無
雑材料費	3.7%	式	1		231	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	24,174	12,328	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					34,491	
単価					3,449	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 2 箇所					
J04 施工延長	1 m					

参考資料（1）

単-178号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,737
規格	65～100mm 4m 1箇所 0.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75	本	2.44	3,700	9,028	YB10131001-003 管理費区分 無
雑材料費	3.7%	式	1		334	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	24,174	12,328	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					37,376	
単価					3,737	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 1 箇所					
J04 施工延長	0.5 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-179号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	4,177
規格	65～100mm 4m 2箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100	本	2.44	5,440	13,273	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	3.7%	式	1		491	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	28,152	8,164	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	24,174	12,328	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					41,778	
単価					4,177	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 2 箇所					
J04 施工延長	1 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-180号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	4,408
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　28.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,033.5		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-182号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,626
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,626	
単価					8,626	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,571
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　28.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,267.6		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-184号　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	100	単価	160.1
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42.4	4,409	ZB10153001 管理費区分 無
計					16,012	
単価					160.1	円／m 2
J01 施工区分	敷設～撤去					

参考資料（1）

単-185号　DB115270

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	1,000	単価	324.8
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	59,690	173,101	DBK19058 管理費区分 無 単-238号
計					324,845	
単価					324.8	円／m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-186号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	1,415
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 15日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚・日	15	43	645	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	同上	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,415	
単価					1,415	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 15 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-187号　　DB114030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	43.06
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）		時間	0.29	7,908	2,293	DBK11403 管理費区分 無 単-239号
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	14%	式	1		321	ZS7000001 管理費区分 無
計					4,306	
単価					43.06	円／ｍ２
J01 石塊、雑物除去	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,264
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,550
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,237
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,842
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,589.8		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-197号　DB103530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり（人力）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	3,330
規格	t≦3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.92	24,174	94,762	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
はつり工		人	6.37	30,192	192,323	R0137 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	16%	式	1		45,933	ZS7000001 管理費区分 無
計					333,018	
単価					3,330	円／m2
J01 施工厚	t≦3cm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号　　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-203号　DB103530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり（人力）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	3,330
規格	t≦3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.92	24,174	94,762	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
はつり工		人	6.37	30,192	192,323	R0137 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	16%	式	1		45,933	ZS7000001 管理費区分 無
計					333,018	
単価					3,330	円／m２
J01 施工厚	t≦3cm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-209号　DB103530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり（人力）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	3,330
規格	t≦3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.92	24,174	94,762	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
はつり工		人	6.37	30,192	192,323	R0137 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	16%	式	1		45,933	ZS7000001 管理費区分 無
計					333,018	
単価					3,330	円／m2
J01 施工厚	t≦3cm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,915
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　CB224810

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,641
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,814.4		
労務構成比率		%	55.14			
普通作業員		%	40.77	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.37	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.86			
塩ビ止水板	CF-150	%	44.86	1,180	990	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1 /	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00111-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-218号　　DB103530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり（人力）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	3,330
規格	t≦3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.92	24,174	94,762	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
はつり工		人	6.37	30,192	192,323	R0137 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	16%	式	1		45,933	ZS7000001 管理費区分 無
計					333,018	
単価					3,330	円／m２
J01 施工厚	t≦3cm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	584,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	173	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	153	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,018
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	580,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,018
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	173	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	217
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	217
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,641
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,024		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	60.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,550
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,571
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,267.6		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	4,408
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,033.5		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,571
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,267.6		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-229号　　WYB00168

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	820
規格	250～300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.04	46,140	1,845	WYB00169 管理費区分 無 単-240号
計					8,200	
単価					820	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-230号　　D9820790

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	回	数量	1	単価	25,210
規格	2t積 2t吊 32.4km 0.14 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.412	24,174	9,959	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし；岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない；機械損耗部品補正＝普通；供用日当り運転時間＝0時間；交替制による割増し＝交替制を適用しない；異常補正＝0；基礎価格補正＝しない；運転日当り運転時間＝0時間；	時間	2.195	6,945	15,244	K0302009 管理費区分 無 単-241号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					25,210	
単価					25,210	円／回
J01 ﾄﾗｯｸ規格 J02 片道運搬距離 J03 1回当り平均積載質量	2t積 2t吊 32.4 km 0.14 t					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-231号　　D9820620

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み取卸し（片道分）					

参考資料（1）

単-232号　　D9820610

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	単位	t	数量	1	単価	5,750
規格	42.2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	Z006810005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,750	
単価					5,750	円／t
J01 片道運搬距離（実数入力) J02 製品長区分 J03 運搬割増率	42.2 km 12m以内 各種（実数入力）					
J04 運搬割増率（実数入力) J05 その他の諸料金の有無	0 無					

参考資料 (2)

単-233号　　DBK11301

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧洗浄機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	13,010
規格	吐出圧力14.7MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	32.2	173	5,570	Z006704001 管理費区分 無
高圧洗浄機［工事用・ガソリンエンジン駆動］	吐出量３５～７０Ｌ／ｍｉｎ　圧力１４．７ＭＰａ	供用日	1.23	6,050	7,441	M002071003 管理費区分 無
計					13,011	
単価					13,010	円／日
J01 高圧洗浄機規格	吐出圧力14.7MPa					

参考資料 (2) （施工パッケージ）

単-234号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-235号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-236号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-236号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,408
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-237号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	17,900
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	グレーチング蓋　300　L=1000　T-14	枚	100	17,500	1,750,000	Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,790,000	
単価					17,900	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料 (2)

単-238号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	59,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	153	18,207	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					59,691	
単価					59,690	円／日

参考資料 (2)

単-239号　　DBK11403

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）	単位	時間	数量	1	単価	7,908
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	25,908	5,181	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.6	153	397	Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	2,330	2,330	MB13611300 管理費区分 無
計					7,908	
単価					7,908	円／時間

参考資料（2）

単-240号　　WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	153	6,732	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,141	
単価					46,140	円／日

参考資料（2）

単-241号　　K0302009

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	6,945
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.9	153	596	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,390	1,390	M000302009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,945	
単価					6,945	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

登録単価／オプション単価

		工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-002	自由勾配側溝蓋		グレーチング蓋　300　L=1000	枚	32,900	令和 7	6	単-122
Y000301000-003	側溝蓋		グレーチング蓋　300　L=1000　T-14	枚	17,500	令和 7	6	単-117
Y000301000-003	側溝蓋		グレーチング蓋　300　L=1000　T-14	枚	17,500	令和 7	6	単-128
Y000301000-003	側溝蓋		グレーチング蓋　300　L=1000　T-14	枚	17,500	令和 7	6	単-237
Y000301000-004	側溝蓋		グレーチング蓋　500　L=1000　T-6	枚	27,500	令和 7	6	単-133
Y000301000-005	縞鋼板蓋		500　L=1000	枚	43,330	令和 7	6	単-135
Y000301000-006	縞鋼板蓋		300　L=1000	枚	32,900	令和 7	6	単-136
Y000301000-007	側溝蓋		グレーチング蓋　500　L=1000　歩道用	枚	11,500	令和 7	6	単-134
Y000302000-001	道路側溝用桝		300A	基	85,060	令和 7	6	単-141
Y000302000-002	自由勾配側溝用桝		300×300×400	基	81,160	令和 7	6	単-146
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-78
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-93
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-98
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-103
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-109
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-114
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-196
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-202
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-208
Y001672000-001	塩ビ止水板		CF-150	m	990	令和 7	6	単-214
Y007214000-001	敷鉄板賃料		２２×１５２４×３０４８mm	枚・日	43	令和 7	6	単-186
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ50	本	1,890	令和 7	6	単-176
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75	本	3,700	令和 7	6	単-166
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75	本	3,700	令和 7	6	単-178
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ100	本	5,440	令和 7	6	単-167
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ100	本	5,440	令和 7	6	単-179
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150	本	6,610	令和 7	6	単-168
YB10131001-007	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ65	本	2,560	令和 7	6	単-177
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 7	6	単-186
ZB10153001	土木安定用材		（マット・シート類）	m2	42.4	令和 7	6	単-184
WYB00155	落ち蓋式U型側溝		300A電柱よけ	本	16,030			単-15
WYB00128	自由勾配側溝		300×400　L=1.58m　斜切り	本	74,830			単-16

登録単価／オプション単価

		工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00129	自由勾配側溝		300×400　L=0.72m　斜切り	本	74,830			単-16
WYB00131	簡易スルーゲート		三方水密　B300×H300	基	399,000			単-19
WYB00138	ベンド		φ100×11°1/4	個	3,760			単-38
WYB00139	ソケット		φ75	個	561			単-39
WYB00140	ソケット		φ100	個	1,120			単-40
WYB00159	ソケット		φ50	個	219			単-45
WYB00158	ソケット		φ65	個	380			単-45
WYB00157	ソケット		φ75	個	561			単-45
WYB00160	ソケット		φ100	個	1,120			単-45
WYB00165	簡易スルーゲート		三方水密　B250×H300	基	409,300			単-60
WYB00166	簡易スルーゲート		四方水密　B300×H300	基	462,000			単-60
WYB00167	水門用水密ゴム		合成ゴム平型	kg	4,150			単-61
WYB00170	廃棄物受入料金（廃プラスチック）			m3	20,000			単-66
WYB00133	用水分水栓		塩ビ製　φ75mm	個	1,733			単-163
WYB00135	用水分水栓		塩ビ製　φ100mm	個	2,100			単-164

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用7号・9号工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

1頁

積　算　情　報

設計書番号	507-k143540-00111-15-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用10号工事
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月日			
単価適用年月日	令和 7年 6月25日		
適用単価地区	一般材料	J00：松阪４	
	生コン	J02：松阪D／小型４ｔ	
	石材	J02：松阪４／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	水路工事		

積算時想定工事期間	

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用10号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工事		式	1		3,535,459			
用水路工		式	1		2,954,524			
土工		式	1		191,918			
床掘り	土質土砂	m3	41	2,237	91,717			単-1号 週休有
盛土	流用土	m3	12	2,263	27,156			単-2号 週休有
埋戻し	流用土	m3	26	2,263	58,838			単-3号 週休有
切土法面	切土部	m2	11	917.2	10,089			単-4号 週休有
盛土法面	盛土部	m2	9	457.6	4,118			単-5号 週休有
水路工		式	1		1,521,174			
自由勾配側溝	B300×300～500	式	1	378,700	378,700			単-6号 週休有
ベンチフリューム	BF300	m	82.8	7,802	646,005			単-7号 週休有
ベンチフリューム	BF250	m	16.8	7,197	120,909			単-8号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用10号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベンチフリュームボックス	BFBOX300	m	4	34,170	136,680			単-9号 週休有
ベンチフリュームボックス	BFBOX250	m	8	29,860	238,880			単-10号 週休有
付帯工		式	1		1,033,900			
起点取水工分水桝		式	1	531,700	531,700			単-11号 週休有
集水桝1		式	1	45,680	45,680			単-12号 週休有
集水桝2		式	1	45,680	45,680			単-13号 週休有
BF用取水桝	1号	箇所	6	14,140	84,840			単-14号 週休有
用水落差工		式	1	326,000	326,000			単-15号 週休有
各筆取水工		式	1		104,939			
分水栓	φ150	個	7	4,464	31,248			単-16号 週休有
塩ビ管	VUφ150	m	6.5	2,741	17,816			単-17号 週休有
塩ビ管	VPφ150	m	6.8	3,858	26,234			単-18号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用10号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エルボ	φ150×90°	個	3	5,410	16,230			単-19号 週休有
ソケット	φ150	個	1	3,240	3,240			単-20号 週休有
道路横断土工		m	13.3	764.8	10,171			単-21号 週休有
撤去・復旧工		式	1		102,593			
舗装工	アスファルト	式	1	8,723	8,723			単-22号 週休有
舗装工	コンクリート	式	1	93,870	93,870			単-23号 週休有
構造物撤去工		式	1		274,225			
構造物撤去工		式	1		274,225			
構造物取壊し 殻運搬・処分	鉄筋Co	m3	1.6	29,560	47,296			単-24号 週休有
構造物取壊し 殻運搬・処分	無筋Co	m3	11	19,600	215,600			単-25号 週休有
石積取壊し	空積	m2	4.3	1,504	6,467			単-26号 週休有
塩ビ管撤去	VPφ300	m	2.8	820	2,296			単-27号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用10号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管撤去	VPφ200	m	4	641.5	2,566			単-28号 週休有
仮設工		式	1		109,110			
仮設道路工		式	1		72,380			
安定シート	土木シート	m2	130	160.1	20,813			単-29号 週休有
敷鉄板		式	1	45,970	45,970			単-30号 週休有
耕起		m2	130	43.06	5,597			単-31号 週休有
安全費		式	1		36,730			
交通誘導員警備員	交通誘導員警備員A	式	1	20,100	20,100			単-32号 週休有
交通誘導員警備員	交通誘導員警備員B	式	1	16,630	16,630			単-33号 週休有
共通仮設工		式	1		197,600			
運搬費		式	1		197,600			
敷鉄板	積込・運搬	式	1	197,600	197,600			単-34号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用10号工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,535,459			
共通仮設		式	1		527,000			
共通仮設費（率計上） 3,535,459×14.91%		式	1		527,000			
純工事費		式	1		4,062,459			
現場管理費 4,062,459×50.02%		式	1		2,032,000			
工事原価		式	1		6,094,459			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,535,459	
4	直接工事費	3,535,459	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	50,848	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,535,459	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,484,611	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.18%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	14.91%	週休２日制補正係数 1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	527,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

507-k143540-00111-15-01(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	527,000	
35	現場環境改善費対象工事費	3,535,459	
36	直接工事費	3,535,459	
37	非対象額計（－）	50,848	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	50,848	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	3,484,611	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.46%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	2.46%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

67	共通仮設費計	527,000	

507-k143540-00111-15-01(0)

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	4,062,459	
3	単独（追加工事）　直接工事費	3,535,459	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	527,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	4,062,459	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	4,011,611	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	43.31%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	50.02%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	2,032,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,032,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　水路工事

1	工事原価	6,094,459	
2	純工事費	4,062,459	
3	現場管理費	2,032,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	6,094,459	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	6,043,611	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.15%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,094,459	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　2,437 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.19%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,412,541	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,412,541	

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,237
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	2,237	2,237	CB210030 管理費区分 無 単-35号
計					2,237	
単価					2,237	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,263
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-36号
計					2,263	
単価					2,263	円／m3

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,263
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-37号
計					2,263	
単価					2,263	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面	単位	m2	数量	1	単価	917.2
規格	切土部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	917.2	917.2	CB220010 管理費区分 無 単-38号
計					917.2	
単価					917.2	円／m2

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面	単位	m2	数量	1	単価	457.6
規格	盛土部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	457.6	457.6	CB220010 管理費区分 無 単-39号
計					457.6	
単価					457.6	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	式	数量	1	単価	378,700
規格	B300×300～500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.3m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.2m3/10m：	m	10	15,220	152,200	WB821420 管理費区分 無 単-40号
自由勾配側溝	同上	m	1.9	23,200	44,080	WB821420 管理費区分 無 単-41号
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.3m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.3m3/10m：	m	2	14,760	29,520	WB821420 管理費区分 無 単-42号
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.3m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.3m3/10m：	m	4	13,910	55,640	WB821420 管理費区分 無 単-43号

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	式	数量	1	単価	378,700
規格	B300×300～500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	14	2,185	30,590	WB821430 管理費区分 無 単-44号
蓋版	同上	枚	2	33,300	66,600	WB821430 管理費区分 無 単-45号
計					378,630	
単価					378,700	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチフリューム	単位	m	数量	10	単価	7,802
規格	BF300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：	m	10	7,802	78,020	WB821410 管理費区分 無 単-46号
計					78,020	
単価					7,802	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチフリューム	単位	m	数量	10	単価	7,197
規格	BF250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.38m3/10m：	m	10	7,197	71,970	WB821410 管理費区分 無 単-47号
計					71,970	
単価					7,197	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチフリュームボックス	単位	m	数量	10	単価	34,170
規格	BFBOX300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県型ＢＦ用箱型暗渠据付	材料区分＝300型、T-9：材料単価の計上区分＝材料費を計上する：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：週休補正区分＝4週8休：	m	10	29,820	298,200	DXB41005 管理費区分 無 単-48号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6	42,760	25,656	CB240010 管理費区分 無 単-49号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2	5,083	10,166	CB240210 管理費区分 無 単-50号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.6	1,360	7,616	CB221110 管理費区分 無 単-51号
計					341,638	
単価					34,170	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチフリュームボックス	単位	m	数量	10	単価	29,860
規格	BFBOX250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県型ＢＦ用箱型暗渠据付	材料区分＝250型、T-9：材料単価の計上区分＝材料費を計上する：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：週休補正区分＝4週8休：	m	10	26,020	260,200	DXB41005 管理費区分 無 単-52号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.5	42,760	21,380	CB240010 管理費区分 無 単-53号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2	5,083	10,166	CB240210 管理費区分 無 単-54号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5	1,360	6,800	CB221110 管理費区分 無 単-55号
計					298,546	
単価					29,860	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	起点取水工分水桝	単位	式	数量	1	単価	531,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	48,530	9,706	CB240010 管理費区分 無 単-56号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.9	9,016	17,130.4	CB240210 管理費区分 無 単-57号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.9	1,360	1,224	CB221110 管理費区分 無 単-58号
簡易鋼製ゲート	b600×h300（三方水密）	基	1	304,300	304,300	WYB00040 管理費区分 無
簡易鋼製ゲート	φ250（四方水密）	基	1	199,300	199,300	WYB00041 管理費区分 無
計					531,660.4	
単価					531,700	円／式

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝1	単位	式	数量	1	単価	45,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	48,530	14,559	CB240010 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3.3	9,016	29,752.8	CB240210 管理費区分 無 単-60号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,360	1,360	CB221110 管理費区分 無 単-61号
計					45,671.8	
単価					45,680	円／式

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝2	単位	式	数量	1	単価	45,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.3	48,530	14,559	CB240010 管理費区分 無 単-62号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3.3	9,016	29,752.8	CB240210 管理費区分 無 単-63号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,360	1,360	CB221110 管理費区分 無 単-64号
計					45,671.8	
単価					45,680	円／式

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	BF用取水桝	単位	箇所	数量	10	単価	14,140
規格	1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一筆取水桝設置	型式区分＝1型 250～300：材料計上区分＝材料費を計上する：基礎砕石有無＝基礎砕石あり：	箇所	10	14,140	141,400	DXB44015 管理費区分 無 単-65号
計					141,400	
単価					14,140	円／箇所

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用水落差工	単位	式	数量	1	単価	326,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝8.9m：	m	8.9	7,825	69,642.5	DB107030 管理費区分 無 単-66号
BIP.6集水桝		箇所	1	113,500	113,500	WYB00042 管理費区分 無 単-67号
BIP.7集水桝		箇所	1	142,800	142,800	WYB00045 管理費区分 無 単-68号
計					325,942.5	
単価					326,000	円／式

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水栓	単位	個	数量	1	単価	4,464
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓取付け		箇所	1	4,464	4,464	DXB42045 管理費区分 無 単-69号
計					4,464	
単価					4,464	円／個

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価 2,741
規格	VUφ150					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝6.5m：	m	1	2,741	2,741	DB107020 管理費区分 無 単-70号
計					2,741	
単価					2,741	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価 3,858
規格	VPφ150					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝0箇所：施工延長＝6.8m：	m	1	3,858	3,858	DB107020 管理費区分 無 単-71号
計					3,858	
単価					3,858	円／m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エルボ	単位	個	数量	1	単価 5,410
規格	φ150×90°					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　エルボ	φ150mm	個	1	5,410	5,410	ZA10241570 管理費区分 無
計					5,410	
単価					5,410	円／個

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット	単位	個	数量	1	単価 3,240
規格	φ150					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット	φ150	個	1	3,240	3,240	WYB00049 管理費区分 無
計					3,240	
単価					3,240	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路横断土工	単位	m	数量	10	単価	764.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.8	2,237	4,026.6	CB210030 管理費区分 無 単-72号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m3	1.6	2,263	3,620.8	DB101020 管理費区分 無 単-73号
計					7,647.4	
単価					764.8	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	8,723
規格	アスファルト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.3	2,883	3,747.9	CB410260 管理費区分 無 単-74号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.5	940.8	470.4	CB410040 管理費区分 無 単-75号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	2	369.1	738.2	WB821210 管理費区分 無 単-76号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.4	702	2,386.8	CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.3	217	282.1	CB430310 管理費区分 無 単-78号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝35.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	0.1	7,450	745	DB101530 管理費区分 無 単-79号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1	3,520	352	ZA10650690 管理費区分 T
計					8,722.4	

三重県　農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	8,723
規格	アスファルト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					8,723	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	93,870
規格	コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.6	42,760	64,140	CB240010 管理費区分 無 単-80号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾞﾗｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8.7	593.4	5,162.58	CB410030 管理費区分 無 単-81号
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5.8	1,275	7,395	CB430510 管理費区分 無 単-82号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	13.4	217	2,907.8	CB430310 管理費区分 無 単-83号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝35.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m 3	1.3	7,450	9,685	DB101530 管理費区分 無 単-84号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1.3	3,520	4,576	ZA10650680 管理費区分 T
計					93,866.38	
単価					93,870	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し 殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	29,560
規格	鉄筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1	17,610	17,610	WB824010 管理費区分 無 単-85号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝35.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m 3	1	7,450	7,450	DB101530 管理費区分 無 単-86号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	ZA10650670 管理費区分 T
計					29,560	
単価					29,560	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し 殻運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	19,600
規格	無筋Co						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1	8,626	8,626	WB824010 管理費区分 無 単-87号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝35.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m 3	1	7,450	7,450	DB101530 管理費区分 無 単-86号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650680 管理費区分 T
計					19,596	
単価					19,600	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積取壊し	単位	m2	数量	1	単価	1,504
規格	空積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械とりこわし（空積）		m 2	1	1,504	1,504	DB102600 管理費区分 無 単-88号
計					1,504	
単価					1,504	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去	単位	m	数量	1	単価	820
規格	VP φ 300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管撤去（土地改良）	250～300mm	m	1	820	820	WYB00033 管理費区分 無 単-89号
計					820	
単価					820	円／m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管撤去	単位	m	数量	1	単価	641.5
規格	VPφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管撤去（土地改良）	200mm	m	1	641.5	641.5	WYB00039 管理費区分 無 単-90号
計					641.5	
単価					641.5	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定シート	単位	m2	数量	1	単価	160.1
規格	土木シート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m2	1	160.1	160.1	DB115260 管理費区分 無 単-91号
計					160.1	
単価					160.1	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	式	数量	1	単価	45,970
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	86.4	324.8	28,062.72	DB115270 管理費区分 無 単-92号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝4日：整備費の有無＝有：	枚	19	942	17,898	WB253630 管理費区分 無 単-93号
計					45,960.72	
単価					45,970	円／式

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕起	単位	m2	数量	1	単価	43.06
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耕地復旧（耕起）（土地改良）	石樂、雑物除去＝有り：	m2	1	43.06	43.06	DB114030 管理費区分 無 単-94号
計					43.06	
単価					43.06	円／m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員警備員	単位	式	数量	1	単価	20,100
規格	交通誘導員警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,094	
単価					20,100	円／式

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員警備員	単位	式	数量	1	単価	16,630
規格	交通誘導員警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,626	
単価					16,630	円／式

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	式	数量	1	単価	197,600
規格	積込・運搬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（片道分）：	t	15.2	1,500	22,800	D9820620 管理費区分 無 単-95号
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	片道運搬距離（実数入力）＝44.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	15.2	5,750	87,400	D9820610 管理費区分 無 単-96号
仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	同上	t	15.2	5,750	87,400	D9820610 管理費区分 無 単-96号
計					197,600	
単価					197,600	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,237
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-36号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	2,263
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m 3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）

単-37号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m 3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	917.2
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	917.2
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	457.6
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	457.6
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-40号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	15,220
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,267.9	62,679	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝　蓋２枚掛け製品：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300×500　一般用　蓋含まず	本	5	14,200	71,000	ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	m３	0.318	32,000	10,176	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m３	0.212	32,000	6,784	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.732	2,100	1,537	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無
計					152,200	
単価					15,220	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.3 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（1）

単-40号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	15,220
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.2 m3/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-41号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	23,200
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,267.9	62,679	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×500　L=1.88m　斜切り	個	5	30,160	150,800	Y000300000-001 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	m３	0.318	32,000	10,176	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m３	0.212	32,000	6,784	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.732	2,100	1,537	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無
計					232,000	
単価					23,200	円／ｍ
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.3 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（1）

単-41号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	23,200
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.2 m3/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-42号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	14,760
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,267.9	62,679	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝　蓋２枚掛け製品：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300×400　一般用　蓋含まず	本	5	12,600	63,000	ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	m３	0.318	32,000	10,176	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m３	0.318	32,000	10,176	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.732	2,100	1,537	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無
計					147,600	
単価					14,760	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.3 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（1）

単-42号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	14,760
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.3 m3/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-43号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	13,910
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,267.9	62,679	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝　蓋２枚掛け製品：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300×300　一般用　蓋含まず	本	5	10,900	54,500	ZAR0062410 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	m３	0.318	32,000	10,176	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m３	0.318	32,000	10,176	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.72	2,100	1,512	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無
計					139,100	
単価					13,910	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.3 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（1）

単-43号　　WB821420

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	13,910
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　0.3m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.3 m3/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-44号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	2,185
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋 ２枚掛製品用：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300用	枚	100	1,790	179,000	ZAR0063170 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無
計					218,500	
単価					2,185	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-45号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	33,300
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無
自由勾配側溝蓋	グレーチング 300 L=1000	枚	100	32,900	3,290,000	Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,330,000	
単価					33,300	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-46号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	7,802
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.44m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L２０００ １０００ｋｇ以下 制約無	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートＢＦ：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5	7,140	35,700	ZAR0063950 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.528	2,100	1,108	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					78,020	
単価					7,802	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.44 m3/10m					

参考資料（1）

単-47号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	7,197
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.38m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L２０００ １０００ｋｇ以下 制約無	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートＢＦ：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	250 ソケット付 三重県型	本	5	5,960	29,800	ZAR0063940 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.456	2,100	957	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					71,970	
単価					7,197	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.38 m3/10m					

参考資料（1）

単-48号　　DXB41005

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県型ＢＦ用箱型暗渠据付	単位	m	数量	1	単価	29,820
規格	300型、T-9 材料費を計上する 無・昼間 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 4週8休						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
三重県型箱型暗渠：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	300　T=9ｔ　長1m	本	1	25,630	25,630	YNR1300020-001 管理費区分 無
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝4週8休：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝Ｌ=1mを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：	m	1	4,194	4,194	DXK28510 管理費区分 無 単-97号
計					29,824	
単価					29,820	円／m
J01 材料区分 J02 材料単価の計上区分 J03 時間的制約・作業時間帯	300型、T-9 材料費を計上する 無・昼間					
J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J05 週休補正区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 4週8休					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	70.6	18,500	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-52号　　DXB41005

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県型ＢＦ用箱型暗渠据付	単位	m	数量	1	単価	26,020
規格	250型、T-9 材料費を計上する 無・昼間 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 4週8休						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
三重県型箱型暗渠：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	250 T=9ｔ 長1m	本	1	21,830	21,830	YNR1300010-001 管理費区分 無
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝4週8休：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝Ｌ=1ｍを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：	m	1	4,194	4,194	DXK28510 管理費区分 無 単-97号
計					26,024	
単価					26,020	円／m
J01 材料区分 J02 材料単価の計上区分 J03 時間的制約・作業時間帯	250型、T-9 材料費を計上する 無・昼間					
J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J05 週休補正区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 4週8休					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,083
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	48,530
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	48,530
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	48,530
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-65号　　DXB44015

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆取水桝設置	単位	箇所	数量	1	単価	14,140
規格	1型 250～300 材料費を計上する 基礎砕石あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分水桝：BF250～300用	巾500mm以上　高450mm以上（1型）	個	1	9,750	9,750	ZA10065310 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1	4,396	4,396	CB222800 管理費区分 無 単-98号
計					14,146	
単価					14,140	円／箇所
J01 型式区分 J02 材料計上区分 J03 基礎砕石有無	1型 250～300 材料費を計上する 基礎砕石あり					

参考資料（1）

単-66号　　DB107030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	7,825
規格	250～300mm 4m 0箇所 8.9m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	本	2.44	24,950	60,878	YB10131001-003 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,217	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	46,140	3,691	DBK10703 管理費区分 無 単-99号
計					78,257	
単価					7,825	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	8.9 m					

参考資料（1）

単-67号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	BIP.6集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	113,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	48,530	24,265	CB240010 管理費区分 無 単-100号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	5.1	9,016	45,981	CB240210 管理費区分 無 単-101号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,360	1,360	CB221110 管理費区分 無 単-102号
グレーチング桝蓋	600×600（T-2）	枚	1	32,900	32,900	WYB00043 管理費区分 無
タラップ	B=300（樹脂被覆）	個	3	3,020	9,060	WYB00044 管理費区分 無
計					113,566	
単価					113,500	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-68号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	BIP.7集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	142,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.8	48,530	38,824	CB240010 管理費区分 無 単-103号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6.7	9,016	60,407	CB240210 管理費区分 無 単-104号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.2	1,360	1,632	CB221110 管理費区分 無 単-105号
グレーチング桝蓋	600×600（T-2）	枚	1	32,900	32,900	WYB00046 管理費区分 無
タラップ	B=300（樹脂被覆）	個	3	3,020	9,060	WYB00047 管理費区分 無
計					142,823	
単価					142,800	円／箇所

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-69号　DXB42045

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用水分水栓取付け	単位	箇所	数量	10	単価	4,464
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓	塩ビ製　φ150mm	個	10	2,610	26,100	ZA10220980 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07	30,090	2,106	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					44,644	
単価					4,464	円／箇所

参考資料（1）

単-70号　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,741
規格	125～150mm 4m 0箇所 6.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	本	2.44	6,610	16,128	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		322	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					27,410	
単価					2,741	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	6.5 m					

参考資料（1）

単-71号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,858
規格	125～150mm 4m 0箇所 6.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ150	本	2.44	11,100	27,084	YB10131001-005 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		541	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					38,585	
単価					3,858	円／m
J01 呼び径（mm) J02 管１本当り長 J03 接合箇所	125～150mm 4m 0 箇所					
J04 施工延長	6.8 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,237
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-73号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	584,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	173	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	153	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,883
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	940.8
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%	53.57	240,000	520,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	940.8
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-76号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	369.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	153	6,120	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,465	ZS8000004 管理費区分 無
計					369,100	
単価					369.1	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-76号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	369.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	173	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	702
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	217
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	217
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-79号　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	7,450
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 無 35.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	1.818	40,980	74,501	DBK10106 管理費区分 無 単-106号
計					74,501	
単価					7,450	円／m3
J01 土質区分	軟岩					
J02 運搬機械区分	4.0t積級					
J03 積込機種	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J04 DID区分の有無	無					
J07 運搬距離（4t積） DID区間無	35.0km以下					
J13 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	593.4
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	252,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	593.4
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.58	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	149	173	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.09	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-84号　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	7,450
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 無 35.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	1.818	40,980	74,501	DBK10106 管理費区分 無 単-107号
計					74,501	
単価					7,450	円／m3
J01 土質区分	軟岩					
J02 運搬機械区分	4.0t積級					
J03 積込機種	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J04 DID区分の有無	無					
J07 運搬距離（4t積） DID区間無	35.0km以下					
J13 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1）

単-85号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-86号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	7,450
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　無 35.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	1.818	40,980	74,501	DBK10106 管理費区分 無 単-106号
計					74,501	
単価					7,450	円／m3
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J04 DID区分の有無 J07 運搬距離（4t積）　DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 35.0km以下 良好					

参考資料（1）

単-87号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,626
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,626	
単価					8,626	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-88号　　DB102600

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械とりこわし（空積）	単位	m２	数量	10	単価	1,504
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	0.16	57,060	9,129	DBK10208 管理費区分 無 単-108号
計					15,040	
単価					1,504	円／ｍ２

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-89号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	820
規格	250～300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.04	46,140	1,845	WYB00034 管理費区分 無 単-109号
計					8,200	
単価					820	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-90号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	641.5
規格	200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,415	
単価					641.5	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-91号　　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	100	単価	160.1
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42.4	4,409	ZB10153001 管理費区分 無
計					16,012	
単価					160.1	円／m 2
J01 施工区分	敷設～撤去					

参考資料（1）

単-92号　　DB115270

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	1,000	単価	324.8
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	59,690	173,101	DBK19058 管理費区分 無 単-110号
計					324,845	
単価					324.8	円／m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-93号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	942
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 4日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	4	43	172	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					942	
単価					942	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 4 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-94号　　DB114030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）	単位	ｍ２	数量	100	単価	43.06
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）		時間	0.29	7,908	2,293	DBK11403 管理費区分 無 単-111号
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	14%	式	1		321	ZS7000001 管理費区分 無
計					4,306	
単価					43.06	円／ｍ２
J01 石塊、雑物除去	有り					

参考資料（1）

単-95号　　D9820620

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み取卸し（片道分）					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（1）

単-96号　　D9820610

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材（鋼矢板・H鋼・覆工板）運搬	単位	t	数量	1	単価	5,750
規格	44.2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	Z006810005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,750	
単価					5,750	円／t
J01 片道運搬距離（実数入力） J02 製品長区分 J03 運搬割増率	44.2 km 12m以内 各種（実数入力）					
J04 運搬割増率（実数入力） J05 その他の諸料金の有無	0 無					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-97号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	4,194
規格	4週8休 L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置L=1mを使用する 0本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,194.974	41,949	Q001365003 管理費区分 無
計					41,949	
単価					4,194	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	4週8休 L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	L=1mを使用する 0 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-98号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,396
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,153.7		
労務構成比率		%	80.76			
運転手（特殊）		%	46.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	10.93	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	5.56	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	1.92	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.35			
軽油		%	2.7	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.89			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-98号　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,396
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	12.82	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-99号　DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	153	6,732	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ3）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,141	
単価					46,140	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	48,530
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-103号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	48,530
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	32,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-104号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-105号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-105号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料 (2)

単-106号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 (土地改良)4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,980
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	153	5,049	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,984	
単価					40,980	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

三重県　農林水産部

507-k143540-00111-15-01(0)

参考資料 (2)

単-107号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 (土地改良)4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,980
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	153	5,049	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,984	
単価					40,980	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-108号　　DBK10208

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	87	153	13,311	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．８ｍ３ (平積０．６ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.35	10,800	14,580	L001010004 管理費区分 無
計					57,063	
単価					57,060	円／日

参考資料 (2)

単-109号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	153	6,732	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,141	
単価					46,140	円／日

参考資料（2）

単-110号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	59,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	153	18,207	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					59,691	
単価					59,690	円／日

参考資料（2）

単-111号　　DBK11403

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）	単位	時間	数量	1	単価	7,908
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	25,908	5,181	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.6	153	397	Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	2,330	2,330	MB13611300 管理費区分 無
計					7,908	
単価					7,908	円／時間

登録単価／オプション単価

		工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用10号工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-001	自由勾配側溝	300×500　L=1.85m　斜切り	個	30,160	令和 7	6	単-41
Y000301000-001	自由勾配側溝蓋	グレーチング　300 L=1000	枚	32,900	令和 7	6	単-45
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 7	6	単-93
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	本	24,950	令和 7	6	単-66
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	本	6,610	令和 7	6	単-70
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ150	本	11,100	令和 7	6	単-71
YNR1300010-001	三重県型箱型暗渠：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	250　T=9ｔ　長1m	本	21,830	令和 7	6	単-52
YNR1300020-001	三重県型箱型暗渠：ｶﾞｻｲｸﾙ認定製品	300　T=9ｔ　長1m	本	25,630	令和 7	6	単-48
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-40
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-41
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-42
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-43
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-46
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-47
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-51
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-55
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-58
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-61
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-64
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-81
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-102
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-105
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	m３	5,200	令和 7	6	単-75
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 7	6	単-93
ZB10153001	土木安定用材	（マット・シート類）	m2	42.4	令和 7	6	単-91
WYB00040	簡易鋼製ゲート	b600×h300（三方水密）	基	304,300			単-11
WYB00041	簡易鋼製ゲート	φ250（四方水密）	基	199,300			単-11
WYB00049	ソケット	φ150	個	3,240			単-20
WYB00043	グレーチング桝蓋	600×600（T-2）	枚	32,900			単-67
WYB00044	タラップ	B=300（樹脂被覆）	個	3,020			単-67
WYB00046	グレーチング桝蓋	600×600（T-2）	枚	32,900			単-68
WYB00047	タラップ	B=300（樹脂被覆）	個	3,020			単-68

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	多気・大台地区　県営中山間地域総合整備事業 大台農用10号工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考