積 算 情 報

設計書番号	507-k143540-00116-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日		
単価適用年月日	令和 7年 6月25日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪１	
	生コン	G03：松阪A／小型４ｔ	
	石材	G02：松阪１／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	水路工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８３：水路工事
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 多気農排１号(四神田)	主たる工種 施工地域	水路工事 中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
多気農排１号(四神田)		式	1		31,027,050			
多気農排１号		式	1		31,027,050			
U型水路工		式	1		17,192,469			
土工		式	1		2,880,117			内-1号 週休有
水路工		式	1		10,118,766			内-2号 週休有
護岸工		式	1		1,289,754			内-3号 週休有
各筆排水		式	1		11,046			内-4号 週休有
流入施設工		式	1		12,881			内-5号 週休有
旧施設撤去工		式	1		760,776			内-6号 週休有
付帯工		式	1		173,970			内-7号 週休有
仮設工		式	1		1,945,159			内-8号 週休有
道路横断工 NO.17付近		式	1		4,860,455			

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

設計内訳書

工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 多気農排１号(四神田)	主たる工種 施工地域	水路工事 中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠工		式	1		4,478,257			内-9号 週休有
舗装撤去工		式	1		33,447			内-10号 週休有
舗装復旧工		式	1		104,377			内-11号 週休有
付帯工		式	1		237,038			内-12号 週休有
撤去工		式	1		7,336			内-13号 週休有
下水道布設替		式	1		700,298			
土工		式	1		135,270			内-14号 週休有
管路工		式	1		217,565			内-15号 週休有
舗装撤去工		式	1		50,666			内-16号 週休有
舗装復旧工		式	1		281,152			内-17号 週休有
管路撤去工		式	1		15,642			内-18号 週休有
道路横断工 NO.21付近		式	1		5,653,410			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	多気農排１号(四神田)	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠工		式	1		5,006,271			内-19号 週休有
舗装撤去工		式	1		62,852			内-20号 週休有
舗装復旧工		式	1		242,955			内-21号 週休有
撤去工		式	1		25,821			内-22号 週休有
復旧工		式	1		315,511			内-23号 週休有
道路横断工 NO.23付近		式	1		2,218,538			
暗渠工		式	1		1,776,591			内-24号 週休有
舗装撤去工		式	1		29,851			内-25号 週休有
舗装復旧工		式	1		89,636			内-26号 週休有
付帯工		式	1		171,966			内-27号 週休有
擁壁工		式	1		141,801			内-28号 週休有
撤去工		式	1		8,693			内-29号 週休有

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

設計内訳書

工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	多気農排１号(四神田)	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1		401,880			
安全費		式	1		401,880			内-30号 週休有
直接工事費		式	1		31,027,050			
共通仮設		式	1		3,794,420			
共通仮設費		式	1		335,420			
運搬費		式	1		335,420			
仮設材輸送		式	1		335,420			内-31号 週休有
共通仮設費（率計上） 31,027,050×11.15%		式	1		3,459,000			
純工事費		式	1		34,821,470			
現場管理費 34,821,470×34.99%		式	1		12,184,000			
工事原価		式	1		47,005,470			
一般管理費等 47,005,470×（18.73%＋0.04%）		式	1		8,822,530			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	水路工事 中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		55,828,000			
消費税相当額 55,828,000×10%		式	1		5,582,800			
工事費計		式	1		61,410,800			

507-k143540-00116-15(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	31,027,050	
4	直接工事費	31,027,050	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	227,140	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	31,027,050	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	30,799,910	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.11%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.15%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	3,459,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

507-k143540-00116-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,459,000	
35	現場環境改善費対象工事費	31,027,050	
36	直接工事費	31,027,050	
37	非対象額計（－）	227,140	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	227,140	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	30,799,910	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.14%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.14%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	335,420	
59	運搬費	335,420	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

67	共通仮設費計	3,794,420	

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	34,821,470	
3	単独（追加工事）　直接工事費	31,027,050	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,794,420	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	34,821,470	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	34,594,330	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	30.29%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.99%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	12,184,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	12,184,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　水路工事

1	工事原価	47,005,470	
2	純工事費	34,821,470	
3	現場管理費	12,184,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	47,005,470	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	46,778,330	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.73%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	47,005,470	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　18,802 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.77%	
25	計上額　単独（追加工事）	8,822,530	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,822,530	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書　土工　　単価適用年月日　令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日　令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	32	338.9	10,844			CB210100 管理費区分 無 単-1号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	791	256.9	203,207			CB210030 管理費区分 無 単-2号
埋戻		m３	421	2,942	1,238,582			WYB00054 管理費区分 無 単-3号
盛土		m３	22	2,509	55,198			WYB00055 管理費区分 無 単-4号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	55	456.8	25,124			CB220010 管理費区分 無 単-5号
埋戻	RC-40	m３	78	3,904	304,512			WYB00056 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝10.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	331	3,150	1,042,650			DB101530 管理費区分 無 単-7号
合 計					2,880,117			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路工	900×1600	m	22	62,680	1,378,960			WYB00001 管理費区分 無 単-8号
U型水路工	900×1600 水抜孔φ75付	m	50	65,130	3,256,500			WYB00002 管理費区分 無 単-9号
U型水路工	900×1600 斜切	m	1.8	97,960	176,328			WYB00004 管理費区分 無 単-10号 1759(1696-1822)
U型水路工	同上	m	1.8	100,200	180,360			WYB00005 管理費区分 無 単-11号 1758(1721-1795)
U型水路工	同上	m	1.8	100,200	180,360			WYB00006 管理費区分 無 単-12号 1757(1720-1794)
U型水路工	同上	m	1.8	100,200	180,360			WYB00007 管理費区分 無 単-13号 1757(1719-1795)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路工	900×1600　斜切	m	1.6	103,200	165,120			WYB00008 管理費区分 無 単-14号 1631(1593-1669)
U型水路工	同上	m	1.6	103,100	164,960			WYB00009 管理費区分 無 単-15号 1631(1537-1725)
U型水路工	同上	m	1.6	103,000	164,800			WYB00010 管理費区分 無 単-16号 1634(1540-1728)
U型水路工	同上	m	1.6	103,100	164,960			WYB00011 管理費区分 無 単-17号 1633(1575-1691)
U型水路工	同上	m	1.6	104,700	167,520			WYB00012 管理費区分 無 単-18号 1565(1507-1623)
U型水路工	同上	m	1.6	104,700	167,520			WYB00013 管理費区分 無 単-19号 1565(1515-1615)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路工	900×1600　斜切	m	1.6	104,700	167,520			WYB00014 管理費区分 無 単-20号 1566(1516-1616)
U型水路工	同上	m	1.6	104,600	167,360			WYB00015 管理費区分 無 単-21号 1567(1419-1715)
U型水路工	同上	m	1.6	105,100	168,160			WYB00016 管理費区分 無 単-22号 1551(1481-1621)
U型水路工	同上	m	1.6	105,100	168,160			WYB00017 管理費区分 無 単-23号 1551(1443-1659)
U型水路工	同上	m	1.5	108,000	162,000			WYB00018 管理費区分 無 単-24号 1454(1346-1562)
U型水路工	同上	m	1.5	107,900	161,850			WYB00019 管理費区分 無 単-25号 1453(1382-1524)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路工	900×1600　斜切	m 1.5	106,500	159,750				WYB00020 管理費区分 無 単-26号 1477(1406-1548)
U型水路工	同上	m 1.5	107,300	160,950				WYB00021 管理費区分 無 単-27号 1476(1439-1513)
U型水路工	同上	m 1.3	115,200	149,760				WYB00022 管理費区分 無 単-28号 1255(1218-1292)
U型水路工	同上	m 1.3	115,100	149,630				WYB00023 管理費区分 無 単-29号 1256(1190-1322)
U型水路工	同上	m 1.5	106,900	160,350				WYB00024 管理費区分 無 単-30号 1485(1419-1551)
U型水路工	同上	m 1.5	106,900	160,350				WYB00025 管理費区分 無 単-31号 1485(1373-1597)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k143540-00116-15(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路工	900×1600　斜切	m 1.4	109,100	152,740				WYB00026 管理費区分 無 単-32号 1419(1307-1531)
U型水路工	同上	m 1.4	109,000	152,600				WYB00027 管理費区分 無 単-33号 1418(1327-1509)
U型水路工	同上	m 1.8	99,830	179,694				WYB00028 管理費区分 無 単-34号 1776(1685-1867)
U型水路工	同上	m 1.8	99,830	179,694				WYB00029 管理費区分 無 単-35号 1776(1704-1848)
U型水路工	同上	m 1.2	116,600	139,920				WYB00030 管理費区分 無 単-36号 1221(1149-1293)
U型水路工	同上	m 1.2	116,500	139,800				WYB00031 管理費区分 無 単-37号 1222(1109-1335)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型水路工	900×1600　斜切	m 1	130,900	130,900				WYB00032 管理費区分 無 単-38号 979(866-1092)
U型水路工	同上	m 1	130,900	130,900				WYB00033 管理費区分 無 単-39号 979(762-1196)
U型水路工	同上	m 1.5	107,400	161,100				WYB00034 管理費区分 無 単-40号 1476(1162-1790)
U型水路工	同上	m 1.5	107,300	160,950				WYB00035 管理費区分 無 単-41号 1475(1381-1569)
U型水路工	同上	m 1.4	109,600	153,440				WYB00036 管理費区分 無 単-42号 1405(1311-1499)
U型水路工	同上	m 1.4	109,600	153,440				WYB00037 管理費区分 無 単-43号 1404(1340-1468)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					10,118,766			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	護岸工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張ブロック（護岸用）	運搬距離＝小運搬なし：	m2	91	9,227	839,657			DXB45075 管理費区分 無 単-44号
張コンクリート	D1-2	m	182	644.9	117,371			WYB00043 管理費区分 無 単-45号
張コンクリート	D1-2(2)	m	45	5,918	266,310			WYB00044 管理費区分 無 単-46号
張コンクリート	D1-2(3)	m	18	1,252	22,536			WYB00045 管理費区分 無 単-47号
階段工		箇所	1	43,880	43,880			WYB00046 管理費区分 無 単-48号
合　計					1,289,754			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	各筆排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ150mm：	口	2	1,067	2,134			D9244000 管理費区分 無 単-49号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	φ150mm	m	3.5	547.9	1,917			WYB00048 管理費区分 無 単-50号 (DB107020)
硬質ポリ塩化ビニル管布設	φ150mm	m	2.3	1,096	2,520			WYB00051 管理費区分 無 単-51号 (DB107020)
小口径管切断工	呼び径＝φ150mm：	箇所	1	1,846	1,846			D9141100 管理費区分 無 単-52号
ヒューム管撤去	φ150mm	m	2.2	547.9	1,205			WYB00052 管理費区分 無 単-53号 (DB107020)
ヒューム管敷設	φ150mm	m	1.3	1,096	1,424			WYB00053 管理費区分 無 単-54号 (DB107020)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	各筆排水	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					11,046			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	流入施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管切断	VU φ200mm	箇所	1	1,067	1,067			WYB00057 管理費区分 無 単-55号 (D9244000)
水路切断	U300A	箇所	1	7,330	7,330			WYB00064 管理費区分 無 単-56号 (DB107110)
管切断	VU φ400mm	箇所	1	2,135	2,135			WYB00075 管理費区分 無 単-57号 (D9244000)
管撤去工	VU φ200mm	m	0.5	641.5	320			WYB00065 管理費区分 無 単-58号 (DB107020)
水路撤去工	U300A	m	0.8	1,783	1,426			WYB00062 管理費区分 無 単-59号 (DB105010)
管撤去工	VU φ400mm	m	0.6	1,006	603			WYB00066 管理費区分 無 単-60号 (DB107030)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	流入施設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					12,881			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	旧施設撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要 ：	m３	24	17,610	422,640			WB824010 管理費区分 無 単-61号
産業廃棄物運搬	鉄筋コンクリート殻	m３	24	2,344	56,256			WYB00082 管理費区分 無 単-62号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	〃	m3	24	4,500	108,000			ZA10650670 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要 ：	m３	12	8,626	103,512			WB824010 管理費区分 無 単-63号
産業廃棄物運搬	無筋コンクリート殻	m３	12	2,344	28,128			WYB00083 管理費区分 無 単-64号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	12	3,520	42,240			ZA10650680 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	旧施設撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					760,776			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工		式	1	72,390	72,390			WYB00068 管理費区分 無 単-65号
舗装工		式	1	25,780	25,780			WYB00069 管理費区分 無 単-66号
旧施設撤去工		式	1	75,800	75,800			WYB00071 管理費区分 有 単-67号
合　計					173,970			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m 2	240	282.4	67,776			DB115260 管理費区分 無 単-68号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	180	324.1	58,338			DB115270 管理費区分 無 単-69号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝17日：整備費の有無＝有：	枚	39	1,501	58,539			WB253630 管理費区分 無 単-70号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1.2	338.9	406			CB210100 管理費区分 無 単-71号
畦畔復旧（土地改良）		m	6	1,059	6,354			DB114010 管理費区分 無 単-72号
耕地復旧（耕起）（土地改良）	石樂、雑物除去＝無し：	m 2	450	26.11	11,749			DB114030 管理費区分 無 単-73号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	39	245.4	9,570			CB210510 管理費区分 無 単-74号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	39	338.9	13,217			CB210100 管理費区分 無 単-75号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝10.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m 3	39	3,150	122,850			DB101530 管理費区分 無 単-76号
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	排水量区分＝0以上6m3／h未満：	箇所	1	21,110	21,110			DB115040 管理費区分 無 単-77号
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝常時排水：電源種類＝発動発電機：排水量区分＝0以上6（m3／h）未満：	日	140	11,150	1,561,000			DB115030 管理費区分 無 単-78号
ビニールホース	φ50	m	50	285	14,250			WYB00059 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,945,159			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	暗渠工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝1.25<B≦2.5 0<H≦1.25：基礎材種別＝無し：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	16	201,900	3,230,400			CB222880 管理費区分 無 単-79号
ボックスカルバート	同上	m	2	221,100	442,200			CB222880 管理費区分 無 単-80号
ボックスカルバート	同上	m	1	422,500	422,500			CB222880 管理費区分 無 単-81号
プレキャスト基礎板	500*100*2000	枚	19	16,400	311,600			ZA10066410 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	22.7	1,486	33,732			CB221110 管理費区分 無 単-82号
基礎砕石	砕石の厚さ＝22.5cmを超え27.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	17.1	2,212	37,825			CB221110 管理費区分 無 単-83号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	暗渠工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					4,478,257			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	舗装撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	11.2	1,275	14,280			CB430510 管理費区分 無 単-84号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	23.5	216.8	5,094			CB430310 管理費区分 無 単-85号
産業廃棄物運搬	無筋コンクリート殻	m 3	2.4	2,344	5,625			WYB00085 管理費区分 無 単-86号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	2.4	3,520	8,448			ZA10650680 管理費区分 T
合　計					33,447			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力舗設（土地改良）	舗設厚（実数入力）＝0.1m：	m2	23.5	3,902	91,697			DB108010 管理費区分 無 単-87号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	23.5	539.6	12,680			CB410030 管理費区分 無 単-88号
合　計					104,377			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロングベンチフリューム	B400×260	m	3.3	20,170	66,561			WYB0005B 管理費区分 無 単-89号
屈折桝工		箇所	2	43,970	87,940			WYB00076 管理費区分 無 単-90号
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	13	6,349	82,537			WB821410 管理費区分 無 単-91号
合　計					237,038			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：：	m 3	0.3	17,610	5,283			WB824010 管理費区分 無 単-231号
産業廃棄物運搬	鉄筋コンクリート殻	m 3	0.3	2,344	703			WYB00086 管理費区分 無 単-92号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	0.3	4,500	1,350			ZA10650670 管理費区分 T
合 計					7,336			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	14.9	2,235	33,301			CB210030 管理費区分 無 単-93号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	2.2	9,700	21,340			DB107010 管理費区分 無 単-94号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	2.9	3,336	9,674			DB101020 管理費区分 無 単-95号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	2.2	2,263	4,978			DB101020 管理費区分 無 単-96号
砂	クッション用	m 3	7.3	4,000	29,200			Z002150001 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	7.9	2,263	17,877			DB101020 管理費区分 無 単-97号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝10.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	6	3,150	18,900			DB101530 管理費区分 無 単-98号
合 計					135,270			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	28.8	3,910	112,608			DGD60010 管理費区分 無 単-99号
塩ビ製小口径マンホール		箇所	2	52,480	104,960			WYB00078 管理費区分 無 単-100号
合 計					217,568			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	舗装撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	63.3	216.8	13,723			CB430310 管理費区分 無 単-101号
産業廃棄物運搬	無筋コンクリート殻	m 3	6.3	2,344	14,767			WYB00087 管理費区分 無 単-102号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	6.3	3,520	22,176			ZA10650680 管理費区分 T
合　計					50,666			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力舗設（土地改良）	舗設厚（実数入力）＝0.1m：	m 2	63.3	3,902	246,996			DB108010 管理費区分 無 単-103号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	63.3	539.6	34,156			CB410030 管理費区分 無 単-104号
合　計					281,152			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	管路撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ150mm	m	28.2	554.7	15,642			WYB00074 管理費区分 無 単-105号 (D9160000)
合 計					15,642			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	暗渠工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝1.25<B≦2.5 0<H≦1.25：基礎材種別＝無し：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	22	190,400	4,188,800			CB222880 管理費区分 無 単-106号
ボックスカルバート	同上	m	1	344,900	344,900			CB222880 管理費区分 無 単-107号
プレキャスト基礎板	500*100*2000	枚	23.5	16,400	385,400			ZA10066410 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	27.7	1,486	41,162			CB221110 管理費区分 無 単-108号
基礎砕石	砕石の厚さ＝22.5cmを超え27.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	20.8	2,212	46,009			CB221110 管理費区分 無 単-109号
合 計					5,006,271			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	舗装撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 14.7	1,275	18,742				CB430510 管理費区分 無 単-110号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2 54.7	216.8	11,858				CB430310 管理費区分 無 単-111号
産業廃棄物運搬	無筋コンクリート殻	m 3 5.5	2,344	12,892				WYB00088 管理費区分 無 単-112号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3 5.5	3,520	19,360				ZA10650680 管理費区分 T
合 計					62,852			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力舗設（土地改良）	舗設厚（実数入力）＝0.1m：	m 2 54.7	3,902	213,439				DB108010 管理費区分 無 単-113号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2 54.7	539.6	29,516				CB410030 管理費区分 無 単-114号
合 計					242,955			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1.1	17,610	19,371			WB824010 管理費区分 無 単-231号
産業廃棄物運搬	無筋コンクリート殻	m 3	1.1	2,344	2,578			WYB00089 管理費区分 無 単-115号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1.1	3,520	3,872			ZA10650680 管理費区分 T
合　計					25,821			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	復旧工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	6	9,952	59,712			WB821410 管理費区分 無 単-116号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.9	37,940	110,026			CB240010 管理費区分 無 単-117号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	14	9,991	139,874			CB240210 管理費区分 無 単-118号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3.2	1,360	4,352			CB221110 管理費区分 無 単-119号
基面整正		m 2	3.2	483.5	1,547			CB210080 管理費区分 無 単-120号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	復旧工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					315,511			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	暗渠工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅･内空高（m）＝1.25<B≦2.5 0<H≦1.25：基礎材種別＝無し：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	8	201,900	1,615,200			CB222880 管理費区分 無 単-121号
プレキャスト基礎板	500*100*2000	枚	8	16,400	131,200			ZA10066410 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	9.6	1,486	14,265			CB221110 管理費区分 無 単-122号
基礎砕石	砕石の厚さ＝22.5cmを超え27.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.2	2,212	15,926			CB221110 管理費区分 無 単-123号
合　計					1,776,591			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	舗装撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	19.1	701.7	13,402			CB430510 管理費区分 無 単-124号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	32.6	216.8	7,067			CB430310 管理費区分 無 単-125号
産業廃棄物運搬	アスファルト殻	m３	1.6	2,344	3,750			WYB00090 管理費区分 無 単-126号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1.6	3,520	5,632			ZA10650690 管理費区分 T
合　計					29,851			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	舗装復旧工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	32.6	2,210	72,046			CB410260 管理費区分 無 単-127号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	32.6	539.6	17,590			CB410030 管理費区分 無 単-128号
合　計					89,636			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	21.6	5,687	122,839			WB821410 管理費区分 無 単-129号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1.2	338.9	406			CB210100 管理費区分 無 単-130号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m３	13.7	2,696	36,935			DB101020 管理費区分 無 単-131号
基面整正		m２	8.6	483.5	4,158			CB210080 管理費区分 無 単-132号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	16.7	456.8	7,628			CB220010 管理費区分 無 単-133号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第27号内訳書	付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					171,966			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第28号内訳書	擁壁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.5	37,940	56,910			CB240010 管理費区分 無 単-134号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	8.4	9,991	83,924			CB240210 管理費区分 無 単-135号
基面整正		m２	2	483.5	967			CB210080 管理費区分 無 単-136号
合　計					141,801			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第29号内訳書	撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	0.6	8,626	5,175			WBB24010 管理費区分 無 単-137号
産業廃棄物運搬	無筋コンクリート殻	m３	0.6	2,344	1,406			WYB00092 管理費区分 無 単-138号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.6	3,520	2,112			ZA10650680 管理費区分 T
合　計					8,693			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第30号内訳書	安全費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人 20	20,094	401,880				R0803 管理費区分 無 割増率 0%
合 計				401,880				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	仮設材輸送	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月25日 令和 7年 6月25日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材輸送		t 31	10,820	335,420				WYB00060 管理費区分 無 単-139号
合 計				335,420				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	338.9
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	256.9
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-3号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m３	数量	1	単価	2,942
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.1	246	CB210020 管理費区分 無 単-140号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m３	1	2,696	2,696	DB101020 管理費区分 無 単-141号
計					2,942	
単価					2,942	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m３	数量	1	単価	2,509
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.1	246	CB210020 管理費区分 無 単-142号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-143号
計					2,509	
単価					2,509	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-6号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m３	数量	1	単価	3,904
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m３	1	1,111	1,111	CB210410 管理費区分 無 単-144号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	1.33	2,100	2,793	Z002122003 管理費区分 無
計					3,904	
単価					3,904	円／ｍ３

参考資料（1）

単-7号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	3,150
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 10.0km以下良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費 ＝良好：	日	0.77	40,910	31,500	DBK10106 管理費区分 無 単-145号
計					31,500	
単価					3,150	円／ｍ３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 10.0km以下 良好					

参考資料（1）

単-8号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	62,680
規格	900×1600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：	m	10	61,810	618,100	DXK28510 管理費区分 無 単-146号
基面整正		m２	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-147号
計					626,803	
単価					62,680	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-9号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	65,130
規格	900×1600　水抜孔φ75付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：	m	10	64,260	642,600	DXK28510 管理費区分 無 単-148号
基面整正		m２	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-149号
単粒度砕石	５号２０－１３ｍｍ	m３	0.003	5,400	16	Z002128002 管理費区分 無
計					651,319	
単価					65,130	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-10号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	97,960
規格	1759(1696-1822) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5.69本/10m：	m	10	97,090	970,900	DXK28510 管理費区分 無 単-150号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-151号
計					979,603	
単価					97,960	円／m

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）

単-11号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	100,200
規格	1758(1721-1795) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5.69本/10m：	m	10	99,380	993,800	DXK28510 管理費区分 無 単-152号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-153号
計					1,002,503	
単価					100,200	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-12号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1757(1720-1794)	単位	m	数量	10	単価	100,200
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5.69本/10m：	m	10	99,380	993,800	DXK28510 管理費区分 無 単-154号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-155号
計					1,002,503	
単価					100,200	円／m

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）

単-13号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1757(1719-1795)	単位	m	数量	10	単価	100,200
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5.69本/10m：	m	10	99,380	993,800	DXK28510 管理費区分 無 単-154号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-156号
計					1,002,503	
単価					100,200	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-14号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	103,200
規格	1631(1593-1669) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.13本/10m：	m	10	102,400	1,024,000	DXK28510 管理費区分 無 単-157号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-158号
計					1,032,703	
単価					103,200	円／m

参考資料（1）

単-15号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	103,100
規格	1631(1537-1725) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.13本/10m：	m	10	102,300	1,023,000	DXK28510 管理費区分 無 単-159号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-160号
計					1,031,703	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単-16号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	103,000
規格	1634(1540-1728) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.12本/10m：	m	10	102,200	1,022,000	DXK28510 管理費区分 無 単-161号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-162号
計					1,030,703	
単価					103,000	円／m

参考資料（1）

単-17号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	103,100
規格	1633(1575-1691) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.12本/10m：	m	10	102,300	1,023,000	DXK28510 管理費区分 無 単-163号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-164号
計					1,031,703	
単価					103,100	円／m

参考資料（1）

単-18号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工						
規格	1565(1507-1623)	単位	m	数量	10	単価	104,700
	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.39本/10m：	m	10	103,900	1,039,000	DXK28510 管理費区分 無 単-165号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-166号
計					1,047,703	
単価					104,700	円／m

参考資料（1）

単-19号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工						
規格	1565(1515-1615)	単位	m	数量	10	単価	104,700
	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.39本/10m：	m	10	103,900	1,039,000	DXK28510 管理費区分 無 単-165号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-167号
計					1,047,703	
単価					104,700	円／m

参考資料（1）

単-20号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1566(1516-1616)	単位	m	数量	10	単価	104,700
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.39本/10m：	m	10	103,900	1,039,000	DXK28510 管理費区分 無 単-168号
基面整正		m２	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-169号
計					1,047,703	
単価					104,700	円／m

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）

単-21号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1567(1419-1715)	単位	m	数量	10	単価	104,600
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.38本/10m：	m	10	103,800	1,038,000	DXK28510 管理費区分 無 単-170号
基面整正		m２	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-171号
計					1,046,703	
単価					104,600	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-22号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1551(1481-1621)	単位	m	数量	10	単価	105,100
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.45本/10m：	m	10	104,300	1,043,000	DXK28510 管理費区分 無 単-172号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-173号
計					1,051,703	
単価					105,100	円／m

参考資料（1）

単-23号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1551(1443-1659)	単位	m	数量	10	単価	105,100
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.45本/10m：	m	10	104,300	1,043,000	DXK28510 管理費区分 無 単-174号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-175号
計					1,051,703	
単価					105,100	円／m

参考資料（1）

単-24号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1454(1346-1562)	単位	m	数量	10	単価	108,000
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.88本/10m：	m	10	107,200	1,072,000	DXK28510 管理費区分 無 単-176号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-177号
計					1,080,703	
単価					108,000	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-25号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1453(1382-1524)	単位	m	数量	10	単価	107,900
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.88本/10m：	m	10	107,100	1,071,000	DXK28510 管理費区分 無 単-178号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-179号
計					1,079,703	
単価					107,900	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-26号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	106,500
規格	1477(1406-1548) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.77本/10m：	m	10	105,700	1,057,000	DXK28510 管理費区分 無 単-180号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-181号
計					1,065,703	
単価					106,500	円／m

参考資料（1）

単-27号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	107,300
規格	1476(1439-1513) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.78本/10m：	m	10	106,500	1,065,000	DXK28510 管理費区分 無 単-182号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-183号
計					1,073,703	
単価					107,300	円／m

参考資料（1）

単-28号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	115,200
規格	1255(1218-1292) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝7.97本/10m：	m	10	114,400	1,144,000	DXK28510 管理費区分 無 単-184号
基面整正		m２	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-185号
計					1,152,703	
単価					115,200	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-29号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	115,100
規格	1256(1190-1322) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝7.96本/10m：	m	10	114,300	1,143,000	DXK28510 管理費区分 無 単-186号
基面整正		m２	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-187号
計					1,151,703	
単価					115,100	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-30号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1485(1419-1551)	単位	m	数量	10	単価	106,900
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.73本/10m：	m	10	106,100	1,061,000	DXK28510 管理費区分 無 単-188号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-189号
計					1,069,703	
単価					106,900	円／m

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）

単-31号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1485(1373-1597)	単位	m	数量	10	単価	106,900
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.73本/10m：	m	10	106,100	1,061,000	DXK28510 管理費区分 無 単-190号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-191号
計					1,069,703	
単価					106,900	円／m

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-32号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	109,100
規格	1419(1307-1531) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝7.05本/10m：	m	10	108,300	1,083,000	DXK28510 管理費区分 無 単-192号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-193号
計					1,091,703	
単価					109,100	円／m

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-33号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	109,000
規格	1418(1327-1509) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝l.=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝7.05本/10m：	m	10	108,200	1,082,000	DXK28510 管理費区分 無 単-194号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-195号
計					1,090,703	
単価					109,000	円／m

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-34号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1776(1685-1867)	単位	m	数量	10	単価	99,830
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5.63本/10m：	m	10	98,960	989,600	DXK28510 管理費区分 無 単-196号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-197号
計					998,303	
単価					99,830	円／m

参考資料 (1)

単-35号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1776(1704-1848)	単位	m	数量	10	単価	99,830
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5.63本/10m：	m	10	98,960	989,600	DXK28510 管理費区分 無 単-198号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-199号
計					998,303	
単価					99,830	円／m

参考資料（1）

単-36号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1221(1149-1293)	単位	m	数量	10	単価	116,600
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝8.19本/10m：	m	10	115,800	1,158,000	DXK28510 管理費区分 無 単-200号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-201号
計					1,166,703	
単価					116,600	円／m

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）

単-37号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1222(1109-1335)	単位	m	数量	10	単価	116,500
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝8.18本/10m：	m	10	115,700	1,157,000	DXK28510 管理費区分 無 単-202号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-203号
計					1,165,703	
単価					116,500	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-38号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	130,900
規格	979(866-1092) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝Ｌ=1ｍを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝10.21本/10m：	m	10	130,100	1,301,000	DXK28510 管理費区分 無 単-204号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-205号
計					1,309,703	
単価					130,900	円／m

参考資料（1）

単-39号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工	単位	m	数量	10	単価	130,900
規格	979(762-1196) 900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝Ｌ=1ｍを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝10.21本/10m：	m	10	130,100	1,301,000	DXK28510 管理費区分 無 単-204号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-206号
計					1,309,703	
単価					130,900	円／m

参考資料（1）

単-40号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1476(1162-1790)	単位	m	数量	10	単価	107,400
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.78本/10m：	m	10	106,600	1,066,000	DXK28510 管理費区分 無 単-207号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-208号
計					1,074,703	
単価					107,400	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-41号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工 1475(1381-1569)	単位	m	数量	10	単価	107,300
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝6.78本/10m：	m	10	106,500	1,065,000	DXK28510 管理費区分 無 単-209号
基面整正		m 2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-210号
計					1,073,703	
単価					107,300	円／m

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-42号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工						
	1405(1311-1499)	単位	m	数量	10	単価	109,600
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝7.12本/10m：	m	10	108,800	1,088,000	DXK28510 管理費区分 無 単-211号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-212号
計					1,096,703	
単価					109,600	円／m

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-43号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型水路工						
	1404(1340-1468)	単位	m	数量	10	単価	109,600
規格	900×1600　斜切						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.8m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝7.12本/10m：	m	10	108,800	1,088,000	DXK28510 管理費区分 無 単-213号
基面整正		m2	18	483.5	8,703	CB210080 管理費区分 無 単-214号
計					1,096,703	
単価					109,600	円／m

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-44号　　DXB45075

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（護岸用）	単位	m2	数量	10	単価	9,227
規格	小運搬なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック		m2	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	46,550	13,965	DBK10202 管理費区分 無 単-215号
計					92,276	
単価					9,227	円／m2
J01 運搬距離	小運搬なし					

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料 (1)

単-45号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	644.9
規格	D1-2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.17	37,940	6,449	CB240010 管理費区分 無 単-216号
計					6,449	
単価					644.9	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-46号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	5,918
規格	D1-2(2)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.56	37,940	59,186	CB240010 管理費区分 無 単-217号
計					59,186	
単価					5,918	円／m

参考資料（1）

単-47号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	1,252
規格	D1-2(3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.33	37,940	12,520	CB240010 管理費区分 無 単-218号
計					12,520	
単価					1,252	円／m

参考資料（1）

単-48号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	階段工	単位	箇所	数量	1	単価	43,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	0.53	483.5	256	CB210080 管理費区分 無 単-219号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.53	1,360	720	CB221110 管理費区分 無 単-220号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.57	37,940	21,625	CB240010 管理費区分 無 単-221号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.13	9,991	21,280	CB240210 管理費区分 無 単-222号
計					43,881	
単価					43,880	円／箇所

参考資料（1）

単-49号　　D9244000

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,067
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,067	
単価					1,067	円／口
J01 呼び径	φ150mm					

参考資料 (1)

単-50号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	10	単価	547.9
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.045	30,090	1,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.065	28,152	1,829	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.095	24,174	2,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,479	
単価					547.9	円／m

参考資料 (1)

単-51号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設	単位	m	数量	10	単価	1,096
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,960	
単価					1,096	円／m

参考資料（1）

単-52号　D9141100

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管切断工	単位	箇所	数量	1	単価	1,846
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.03	24,174	725	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,846	
単価					1,846	円／箇所
J01 呼び径	φ150mm					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-53号　WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管撤去	単位	m	数量	10	単価	547.9
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.045	30,090	1,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.065	28,152	1,829	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.095	24,174	2,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,479	
単価					547.9	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-54号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管敷設	単位	m	数量	10	単価	1,096
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,960	
単価					1,096	円／m

参考資料（1）

単-55号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断	単位	箇所	数量	1	単価	1,067
規格	VUφ200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	26,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,067	
単価					1,067	円／箇所

参考資料（1）

単-56号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路切断	単位	箇所	数量	1	単価	7,330
規格	U300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.09	28,152	2,533	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	18%	式	1		1,118	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					7,330	
単価					7,330	円／箇所

参考資料（1）

単-57号　　WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断	単位	箇所	数量	1	単価	2,135
規格	VUφ400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		101	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,135	
単価					2,135	円／箇所

参考資料 (1)

単-58号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管撤去工	単位	m	数量	10	単価	641.5
規格	VUφ200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	30,090	1,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,415	
単価					641.5	円／m

参考資料 (1)

単-59号　　WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路撤去工	単位	m	数量	50	単価	1,783
規格	U300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.5	28,152	14,076	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.5	47,570	23,785	WYB00063 管理費区分 無 単-223号
計					89,167	
単価					1,783	円／m

参考資料（1）

単-60号　　WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管撤去工	単位	m	数量	10	単価	1,006
規格	VUφ400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.055	30,090	1,654	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.105	28,152	2,955	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,174	3,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.045	46,050	2,072	WYB00067 管理費区分 無 単-224号
計					10,065	
単価					1,006	円／m

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）

単-61号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-62号　　WYB00082

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,344
規格	鉄筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-225号
計					2,344	
単価					2,344	円／m３

参考資料（1）

単-63号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,626
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,626	
単価					8,626	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-64号　　WYB00083

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,344
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-225号
計					2,344	
単価					2,344	円／m３

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）

単-65号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工	単位	式	数量	1	単価	72,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	38	338.9	12,878	CB210100 管理費区分 無 単-226号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	19.2	915.9	17,585	CB220010 管理費区分 無 単-227号
芝付工（土地改良）		m２	19.2	807.4	15,502	DB102210 管理費区分 無 単-228号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝0.2km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	38	695.4	26,425	DB101530 管理費区分 無 単-229号
計					72,390	
単価					72,390	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-66号　　WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	25,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利（土地改良）		m 3	2.3	11,210	25,783	DB102140 管理費区分 無 単-230号
計					25,783	
単価					25,780	円／式

参考資料（1）

単-67号　　WYB00071

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	旧施設撤去工	単位	式	数量	1	単価	75,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	3.1	17,610	54,591	WB824010 管理費区分 無 単-231号
産業廃棄物運搬	鉄筋コンクリート殻	m 3	3.1	2,344	7,266	WYB00084 管理費区分 無 単-232号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	3.1	4,500	13,950	ZA10650670 管理費区分 T
計					75,807	
単価					75,800	円／式

参考資料（1）

単-68号　　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	100	単価	282.4
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,174	11,603	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	160	16,640	ZB10153001 管理費区分 無
計					28,243	
単価					282.4	円／m 2
J01 施工区分	敷設～撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-69号　　DB115270

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	1,000	単価	324.1
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	59,450	172,405	DBK19058 管理費区分 無 単-233号
計					324,149	
単価					324.1	円／m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-70号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	1,501
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 17日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	17	43	731	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,501	
単価					1,501	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 17 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	338.9
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-72号　　DB114010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔復旧（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,059
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）		日	0.125	46,100	5,762	DBK11401 管理費区分 無 単-234号
普通作業員		人	0.2	24,174	4,834	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,596	
単価					1,059	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-73号　　DB114030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	26.11
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）		時間	0.29	7,903	2,291	DBK11403 管理費区分 無 単-235号
諸雑費	14%	式	1		320	ZS7000001 管理費区分 無
計					2,611	
単価					26.11	円／m2
J01 石樂、雑物除去	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	245.4
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	338.9
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-76号　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	3,150
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 10.0km以下良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.77	40,910	31,500	DBK10106 管理費区分 無 単-145号
計					31,500	
単価					3,150	円／ｍ３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 10.0km以下 良好					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-77号　DB115040

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良）水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	21,110
規格	0以上6m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,090	9,027	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,174	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,114	
単価					21,110	円／箇所
J01 排水量区分	0以上6m3／h未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-78号　DB115030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	11,150
規格	常時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝0以上6m3／h未満：排水方法＝ 常時排水：	日	1	5,542	5,542	DBK11501 管理費区分 無 単-236号
諸雑費	8%	式	1		826	ZS7000001 管理費区分 無
計					11,153	
単価					11,150	円／日
J01 排水方法 J02 電源種類 J03 排水量区分	常時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	201,900
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				110,240		
労務構成比率		%	7.01			
普通作業員		%	3.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.2			
ボックスカルバート	1600×1200×2000 T25	%	91.2	201,000	383,300	Y000356000-002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.55	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	201,900
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	221,100
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				110,240		
労務構成比率		%	7.01			
普通作業員		%	3.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.2			
ボックスカルバート	1600×1200×2000 T25 メスフラット	%	91.2	201,000	421,700	Y000356000-007 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.55	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	221,100
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	422,500
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				110,240		
労務構成比率		%	7.01			
普通作業員		%	3.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.2			
ボックスカルバート	1600×1200×950 T25 2個分	%	91.2	201,000	824,400	Y000356000-004 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.55	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	422,500
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,486
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,486
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	2,212
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,877.6		
労務構成比率		%	71.08			
普通作業員		%	34.07	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.41	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.6	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.8			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.17	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	2,212
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.12			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.09	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.58	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.09	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	216.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-86号　　WYB00085

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,344
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-237号
計					2,344	
単価					2,344	円／m3

参考資料（1）

単-87号　DB108010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力舗設（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	3,902
規格	0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	24,174	50,765	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	m３	10.6	27,500	291,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,935	ZS7000001 管理費区分 無
計					390,212	
単価					3,902	円／m２
J01 舗設厚（実数入力）	0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	539.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	539.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-89号　WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロングベンチフリューム	単位	m	数量	10	単価	20,170
規格	B400×260						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートフリューム機械据付（土地改良）	400 受台無し	m	10	20,170	201,700	WYB00072 管理費区分 無 単-238号
計					201,700	
単価					20,170	円／m

参考資料（1）

単-90号　　WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	屈折桝工	単位	箇所	数量	10	単価	43,970
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.2	43,750	140,000	CB240010 管理費区分 無 単-239号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	31.2	9,016	281,299	CB240210 管理費区分 無 単-240号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	10	1,360	13,600	CB221110 管理費区分 無 単-241号
基面整正		m２	10	483.5	4,835	CB210080 管理費区分 無 単-242号
計					439,734	
単価					43,970	円／箇所

参考資料（1）

単-91号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	6,349
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝　昼間	同上	m	10	2,101.608	21,016	Q001365003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.6	2,100	1,260	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					63,490	
単価					6,349	円／m
J01 作業区分	再利用撤去・据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.5 m3/10m					

参考資料（1）

単-92号　　WYB00086

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,344
規格	鉄筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-243号
計					2,344	
単価					2,344	円／ｍ３

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,235
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-94号　　DB107010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	9,700
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m 3	13.2	4,000	52,800	Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,840	8,139	DBK10702 管理費区分 無 単-244号
計					97,006	
単価					9,700	円／m 3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（1）

単-95号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	3,336
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					33,360	
単価					3,336	円／m 3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（1）

単-96号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-97号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-98号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	3,150
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 10.0km以下良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.77	40,910	31,500	DBK10106 管理費区分 無 単-145号
計					31,500	
単価					3,150	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 10.0km以下 良好					

参考資料 (1)

単-99号　　DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	3,910
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1	3,910	3,910	Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,910	
単価					3,910	円／m
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	呼び径 150mm 20m以上 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1）

単-100号　　WYB00078

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ製小口径マンホール	単位	箇所	数量	1	単価	52,480
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1	52,480	52,480	DGD60080 管理費区分 無 単-245号
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	216.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-102号　　WYB00087

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,344
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良)	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-246号
計					2,344	
単価					2,344	円／m3

参考資料（1）

単-103号　　DB108010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力舗設（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	3,902
規格	0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	24,174	50,765	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	m３	10.6	27,500	291,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,935	ZS7000001 管理費区分 無
計					390,212	
単価					3,902	円／ｍ２
J01 舗設厚（実数入力）	0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	539.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	539.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-105号　WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工	単位	m	数量	10	単価	554.7
規格	φ150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	26,724	2,405	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,547	
単価					554.7	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	190,400
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				110,240		
労務構成比率		%	7.01			
普通作業員		%	3.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.2			
ボックスカルバート	1600×1200×2000 T14	%	91.2	201,000	360,300	Y000356000-005 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.55	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	190,400
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	344,900
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				110,240		
労務構成比率		%	7.01			
普通作業員		%	3.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.2			
ボックスカルバート	1600×1200×1057 T14 2個分	%	91.2	201,000	669,200	Y000356000-006 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.55	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	344,900
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,486
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,486
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	2,212
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,877.6		
労務構成比率		%	71.08			
普通作業員		%	34.07	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.41	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.6	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.8			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.17	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	2,212
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.12			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.09	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.58	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,275
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.09	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.8
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-112号　　WYB00088

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,344
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-247号
計					2,344	
単価					2,344	円／m３

参考資料（1）

単-113号　　DB108010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力舗設（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	3,902
規格	0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	24,174	50,765	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－４０　W/C=60%以下,小型４ｔ	m３	10.6	27,500	291,500	Z002010036 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,935	ZS7000001 管理費区分 無
計					390,212	
単価					3,902	円／m２
J01 舗設厚（実数入力）	0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	539.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	539.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-115号　　WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,344
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-248号
計					2,344	
単価					2,344	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-116号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,952
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,523.92	65,239	Q001365002 管理費区分 無
U型側溝　昼間	同上	m	10	3,327.199	33,271	Q001365002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.48	2,100	1,008	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					99,520	
単価					9,952	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去・据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.4 m3/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,940
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%	70.6	18,500	27,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	201,900
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				110,240		
労務構成比率		%	7.01			
普通作業員		%	3.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.2			
ボックスカルバート	1600×1200×2000 T25	%	91.2	201,000	383,300	Y000356000-002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	1.55	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	201,900
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 無し 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,486
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,486
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	2,212
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,877.6		
労務構成比率		%	71.08			
普通作業員		%	34.07	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.41	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.6	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	23.8			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.17	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	2,212
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.12			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.09	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	701.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	701.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	216.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-126号　　WYB00090

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,344
規格	アスファルト殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：ダイヤ損耗費＝良好：	m3	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-237号
計					2,344	
単価					2,344	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,210
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	695,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	151	Z006702002 管理費区分 無

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,210
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	539.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	539.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-129号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	5,687
規格	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝　昼間	同上	m	10	2,101.608	21,016	Q001365003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,870	
単価					5,687	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去･据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	338.9
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-131号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	2,696
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		957	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,966	
単価					2,696	円／m 3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	456.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,940
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%	70.6	18,500	27,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-137号　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	8,626
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,626	
単価					8,626	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-138号　　WYB00092

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m 3	数量	1	単価	2,344
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m 3	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-249号
計					2,344	
単価					2,344	円／m 3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-139号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	10,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝13km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-250号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-250号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-251号
計					10,820	
単価					10,820	円／t

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-140号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-141号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,696
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		957	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,966	
単価					2,696	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-142号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-143号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,263
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-144号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,111
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,048.8		
労務構成比率		%	75.45			
特殊作業員		%	28.54	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.52	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.39	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.68			
軽油		%	11.58	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.07	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.73	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-144号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,111
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.07	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-145号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	土砂（補正無し）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	土砂（補正無し） 良好					

参考資料 (2)

単-146号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	61,810
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L2000	本	5	109,800	549,000	YN16000010-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					618,193	
単価					61,810	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 5 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-147号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-148号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	64,260
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ２０００ ２０００ｋｇ以下 制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L2000 水抜孔φ75付	本	5	114,700	573,500	YN16000010-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					642,693	
単価					64,260	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 5 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-149号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-150号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	97,090
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン ＲＣ－40 設置1.8m3/10m 長さによる補正無し 5.69本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ２０００ １０００ｋｇ以下 制約無	m	10	4,120.8	41,208	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1759	本	5.69	162,600	925,194	YN16000010-005 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					970,938	
単価					97,090	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 5.69 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-151号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-152号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	99,380
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ２０００ ２０００ｋｇ以下 制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1758	本	5.69	162,500	924,625	YN16000010-006 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					993,818	
単価					99,380	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 5.69 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-153号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-154号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	99,380
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1757	本	5.69	162,500	924,625	YN16000010-007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					993,818	
単価					99,380	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 5.69 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-155号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-156号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-157号　　DXX28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	102,400
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1631	本	6.13	155,800	955,054	YN16000010-008 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,024,247	
単価					102,400	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数 (本/10m)	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.13 本/10m					

参考資料 (2)　(施工パッケージ)

単-158号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-159号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	102,300
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1631	本	6.13	155,700	954,441	YN16000010-034 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,023,634	
単価					102,300	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.13 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-160号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-161号　　DXX28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	102,200
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1634	本	6.12	155,700	952,884	YN16000010-009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,022,077	
単価					102,200	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数 (本/10m)	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.12 本/10m					

参考資料 (2)　(施工パッケージ)

単-162号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-163号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	10	単価	102,300
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1633	本	6.12	155,900	954,108	YN16000010-010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,023,301	
単価					102,300	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.12 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-164号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-165号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	103,900
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ２０００ ２０００ｋｇ以下 制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1565	本	6.39	151,900	970,641	YN16000010-011 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,039,834	
単価					103,900	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.39 本/10m					

参考資料 (2) （施工パッケージ）

単-166号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-167号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-168号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	103,900
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側構　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側構	H900×B1600×L1566	本	6.39	151,900	970,641	YN16000010-012 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,039,834	
単価					103,900	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.39 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-169号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-170号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	103,800
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1567	本	6.38	152,000	969,760	YN16000010-013 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,038,953	
単価					103,800	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.38 本/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-171号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-172号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	104,300
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1551	本	6.45	151,100	974,595	YN16000010-014 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,043,788	
単価					104,300	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.45 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-173号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-174号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	104,300
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ２０００ ２０００ｋｇ以下 制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1551	本	6.45	151,100	974,595	YN16000010-015 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,043,788	
単価					104,300	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.45 本/10m					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-175号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-176号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	107,200
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1454	本	6.88	145,800	1,003,104	YN16000010-016 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,072,297	
単価					107,200	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.88 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-177号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-178号　DXX28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	107,100
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1453	本	6.88	145,700	1,002,416	YN16000010-017 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,071,609	
単価					107,100	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.88 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-179号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-180号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	105,700
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1477	本	6.77	146,000	988,420	YN16000010-018 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,057,613	
単価					105,700	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.77 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-181号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-182号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	106,500
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1476	本	6.78	147,000	996,660	YN16000010-019 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,065,853	
単価					106,500	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.78 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-183号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-184号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	114,400
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1255	本	7.97	134,900	1,075,153	YN16000010-020 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,144,346	
単価					114,400	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 7.97 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-185号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-186号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	114,300
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1256	本	7.96	135,000	1,074,600	YN16000010-021 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,143,793	
単価					114,300	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 7.96 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-187号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-188号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	106,100
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1485	本	6.73	147,500	992,675	YN16000010-022 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,061,868	
単価					106,100	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.73 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-189号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-190号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	106,100
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1485	本	6.73	147,500	992,675	YN16000010-022 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,061,868	
単価					106,100	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.73 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-191号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-192号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	108,300
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1419	本	7.05	143,900	1,014,495	YN16000010-023 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,083,688	
単価					108,300	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 7.05 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-193号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-194号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	108,200
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1418	本	7.05	143,800	1,013,790	YN16000010-024 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,082,983	
単価					108,200	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 7.05 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-195号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-196号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	98,960
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1776	本	5.63	163,500	920,505	YN16000010-025 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					989,698	
単価					98,960	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 5.63 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-197号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-198号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	98,960
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン RC－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L２０００ ２０００ｋｇ以下 制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1776	本	5.63	163,500	920,505	YN16000010-026 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					989,698	
単価					98,960	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン RC－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 5.63 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-199号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-200号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	115,800
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1221	本	8.19	133,000	1,089,270	YN16000010-027 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,158,463	
単価					115,800	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 8.19 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-201号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-202号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	115,700
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1222	本	8.18	133,100	1,088,758	YN16000010-028 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,157,951	
単価					115,700	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 8.18 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-203号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-204号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	130,100
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	7,564.963	75,649	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L979	本	10.21	119,600	1,221,116	YN16000010-033 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,301,301	
単価					130,100	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m L=1mを使用する 10.21 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-205号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-206号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-207号　DXX28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	106,600
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1476	本	6.78	147,100	997,338	YN16000010-029 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,066,531	
単価					106,600	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数 (本/10m)	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.78 本/10m					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-209号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	106,500
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1475	本	6.78	147,000	996,660	YN16000010-030 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,065,853	
単価					106,500	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 6.78 本/10m					

参考資料 (2)　(施工パッケージ)

単-210号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-211号　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	108,800
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1405	本	7.12	143,200	1,019,584	YN16000010-031 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,088,777	
単価					108,800	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数（本/10m）	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 7.12 本/10m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-212号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-213号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	108,800
規格	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置 1.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,465.78	64,657	Q001365004 管理費区分 無
U型側溝	H900×B1600×L1404	本	7.12	143,100	1,018,872	YN16000010-032 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	2.16	2,100	4,536	Z002122003 管理費区分 無
計					1,088,065	
単価					108,800	円／m
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 U型側溝の本数 (本/10m)	1.8 m3/10m 長さによる補正無し 7.12 本/10m					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-215号　DBK10202

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	151	7,852	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.35	7,060	9,531	L001010005 管理費区分 無
計					46,555	
単価					46,550	円／日

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	37,940
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５ (２０) 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	27,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	37,940
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	27,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-218号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	37,940
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	27,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-219号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-220号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-220号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-221号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,940
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下,小型４ｔ	%	70.6	18,500	27,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-222号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-223号　WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	55	151	8,305	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.43	7,060	10,095	L001010005 管理費区分 無
計					47,572	
単価					47,570	円／日

参考資料 (2)

単-224号　　WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	151	6,644	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					46,053	
単価					46,050	円／日

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料 (2)

単-225号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬 (標準以外) (土地改良)	単位	m３	数量	10	単価	2,344
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 無 5.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 (土地改良)4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.573	40,910	23,441	DBK10106 管理費区分 無 単-252号
計					23,441	
単価					2,344	円／ｍ３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離 (4t積) DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-226号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	338.9
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	915.9
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	915.9
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-228号　　DB102210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芝付工（土地改良）	単位	m 2	数量	10	単価	807.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	30,090	1,805	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
人工芝	張芝　ネット付　巾50～100cm	m2	10.8	200	2,160	ZA10260070 管理費区分 無
計					8,074	
単価					807.4	円／m 2

参考資料 (2)

単-229号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	695.4
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 0.2km以下良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.17	40,910	6,954	DBK10106 管理費区分 無 単-253号
計					6,954	
単価					695.4	円／m3
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 0.2km以下 良好					

参考資料 (2)

単-230号　　DB102140

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	11,210
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	m3	12	5,300	63,600	Z002128001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良）排ガス型（第3次） 山積0.8m3		時間	2	12,170	24,340	DBK18011 管理費区分 無 単-254号
計					112,114	
単価					11,210	円／m3

参考資料（2）

単-231号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-232号　　WYB00084

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,344
規格	鉄筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝軟岩：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝5.0km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m３	1	2,344	2,344	DB101530 管理費区分 無 単-255号
計					2,344	
単価					2,344	円／m３

参考資料（2）

単-233号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	59,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					59,453	
単価					59,450	円／日

参考資料（2）

単-234号　　DBK11401

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	46,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	49	151	7,399	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.54	6,190	9,532	L001010003 管理費区分 無
計					46,103	
単価					46,100	円／日

参考資料 (2)

単-235号　　DBK11403

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）	単位	時間	数量	1	単価	7,903
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	25,908	5,181	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.6	151	392	Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	2,330	2,330	MB13611300 管理費区分 無
計					7,903	
単価					7,903	円／時間

参考資料 (2)

単-236号　　DBK11501

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	5,542
規格	0以上6m3／h未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	29	171	4,959	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.1	530	583	L001110001 管理費区分 無
計					5,542	
単価					5,542	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上6m3／h未満 常時排水					

参考資料 (2)

単-237号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,344
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　無 5.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.573	40,910	23,441	DBK10106 管理費区分 無 単-256号
計					23,441	
単価					2,344	円／m３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料 (2)

単-238号　　WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリートフリューム機械据付（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	20,170
規格	400 受台無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.227	30,090	6,830	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.227	28,152	6,390	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.795	24,174	19,218	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
鉄筋コンクリートフリューム	B400×H260	個	2.5	63,400	158,500	YB10114001-002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.227	47,570	10,798	WYB00073 管理費区分 無 単-257号
計					201,736	
単価					20,170	円／m

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-239号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	43,750
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	27,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-240号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-241号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-241号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,360
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-242号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	483.5
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-243号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,344
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 無 5.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.573	40,910	23,441	DBK10106 管理費区分 無 単-258号
計					23,441	
単価					2,344	円／m3
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料 (2)

単-244号　DBK10702

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	42,840
規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.58	5,500	8,690	L001010002 管理費区分 無
計					42,845	
単価					42,840	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料 (2)

単-245号　DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	52,480
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1	51,810	51,810	Q2G1080010 管理費区分 無
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）	箇所	1	670	670	Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所
J01 規格・仕様1 J02 規格・仕様2 J03 施工規模	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無 無 有					

参考資料 (2)

単-246号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,344
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　無 5.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.573	40,910	23,441	DBK10106 管理費区分 無 単-259号
計					23,441	
単価					2,344	円／m3
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積）　DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料 (2)

単-247号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,344
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　無 5.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.573	40,910	23,441	DBK10106 管理費区分 無 単-256号
計					23,441	
単価					2,344	円／m3
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積）　DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料 (2)

単-248号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	2,344
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　無 5.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.573	40,910	23,441	DBK10106 管理費区分 無 単-260号
計					23,441	
単価					2,344	円／m 3
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積）　DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料 (2)

単-249号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	2,344
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　無 5.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.573	40,910	23,441	DBK10106 管理費区分 無 単-261号
計					23,441	
単価					2,344	円／m 3
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積）　DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料（2）

単-250号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 13km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／ t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 13 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（2）

単-251号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／ t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料 (3)

単-252号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

参考資料 (3)

単-253号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	土砂（補正無し） 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	土砂（補正無し） 良好					

参考資料（3）

単-254号　　DBK18011

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良）排ガス型（第3次）　山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	15	151	2,265	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,950	4,950	M000202053 管理費区分 無
計					12,174	
単価					12,170	円／時間

参考資料（3）

単-255号　　DB101530

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	ｍ３	数量	10	単価	2,344
規格	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　無 5.0km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝軟岩：タイヤ損耗費＝良好：	日	0.573	40,910	23,441	DBK10106 管理費区分 無 単-262号
計					23,441	
単価					2,344	円／ｍ３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	軟岩 4.0t積級 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J04 DID区分の有無 J05 運搬距離（4t積）　DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 5.0km以下 良好					

参考資料 (3)

単-256号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 (土地改良)4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

参考資料 (3)

単-257号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	55	151	8,305	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.43	7,060	10,095	L001010005 管理費区分 無
計					47,572	
単価					47,570	円／日

参考資料 (3)

単-258号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4 t 積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

三重県　農林水産部

507-k143540-00116-15(0)

参考資料 (3)

単-259号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4 t 積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-260号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 (土地改良)4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

参考資料 (3)

単-261号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 (土地改良)4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

参考資料（4）

単-262号　　DBK10106

単価適用年月日	令和 7年 6月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	40,910
規格	軟岩 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	151	4,983	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無
計					40,918	
単価					40,910	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	軟岩 良好					

507-k143540-00116-15(0)

登録単価／オプション単価

工事名　多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業
多気農排１号その４工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000356000-002	ボックスカルバート	1600×1200×2000　T25	個	383,300	令和 7	6	単-79
Y000356000-002	ボックスカルバート	1600×1200×2000　T25	個	383,300	令和 7	6	単-121
Y000356000-004	ボックスカルバート	1600×1200×950　T25 2個分	個	824,400	令和 7	6	単-81
Y000356000-005	ボックスカルバート	1600×1200×2000　T14	個	360,300	令和 7	6	単-106
Y000356000-006	ボックスカルバート	1600×1200×1057　T14 2個分	個	669,200	令和 7	6	単-107
Y000356000-007	ボックスカルバート	1600×1200×2000　T25 メスフラット	個	421,700	令和 7	6	単-80
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 7	6	単-70
YB10107001-001	張ブロック		m2	5,300	令和 7	6	単-44
YB10114001-002	鉄筋コンクリートフリューム	B400×H260	個	63,400	令和 7	6	単-238
YN16000010-002	U型側溝	H900×B1600×L2000	本	109,800	令和 7	6	単-146
YN16000010-003	U型側溝	H900×B1600×L2000 水抜孔φ75付	本	114,700	令和 7	6	単-148
YN16000010-005	U型側溝	H900×B1600×L1759	本	162,600	令和 7	6	単-150
YN16000010-006	U型側溝	H900×B1600×L1758	本	162,500	令和 7	6	単-152
YN16000010-007	U型側溝	H900×B1600×L1757	本	162,500	令和 7	6	単-154
YN16000010-008	U型側溝	H900×B1600×L1631	本	155,800	令和 7	6	単-157
YN16000010-009	U型側溝	H900×B1600×L1634	本	155,700	令和 7	6	単-161
YN16000010-010	U型側溝	H900×B1600×L1633	本	155,900	令和 7	6	単-163
YN16000010-011	U型側溝	H900×B1600×L1565	本	151,900	令和 7	6	単-165
YN16000010-012	U型側溝	H900×B1600×L1566	本	151,900	令和 7	6	単-168
YN16000010-013	U型側溝	H900×B1600×L1567	本	152,000	令和 7	6	単-170
YN16000010-014	U型側溝	H900×B1600×L1551	本	151,100	令和 7	6	単-172
YN16000010-015	U型側溝	H900×B1600×L1551	本	151,100	令和 7	6	単-174
YN16000010-016	U型側溝	H900×B1600×L1454	本	145,800	令和 7	6	単-176
YN16000010-017	U型側溝	H900×B1600×L1453	本	145,700	令和 7	6	単-178
YN16000010-018	U型側溝	H900×B1600×L1477	本	146,000	令和 7	6	単-180
YN16000010-019	U型側溝	H900×B1600×L1476	本	147,000	令和 7	6	単-182
YN16000010-020	U型側溝	H900×B1600×L1255	本	134,900	令和 7	6	単-184
YN16000010-021	U型側溝	H900×B1600×L1256	本	135,000	令和 7	6	単-186
YN16000010-022	U型側溝	H900×B1600×L1485	本	147,500	令和 7	6	単-188
YN16000010-022	U型側溝	H900×B1600×L1485	本	147,500	令和 7	6	単-190
YN16000010-023	U型側溝	H900×B1600×L1419	本	143,900	令和 7	6	単-192
YN16000010-024	U型側溝	H900×B1600×L1418	本	143,800	令和 7	6	単-194

登録単価／オプション単価

		工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YN16000010-025	U型側溝		H900×B1600×L1776	本	163,500	令和 7	6	単-196
YN16000010-026	U型側溝		H900×B1600×L1776	本	163,500	令和 7	6	単-198
YN16000010-027	U型側溝		H900×B1600×L1221	本	133,000	令和 7	6	単-200
YN16000010-028	U型側溝		H900×B1600×L1222	本	133,100	令和 7	6	単-202
YN16000010-029	U型側溝		H900×B1600×L1476	本	147,100	令和 7	6	単-207
YN16000010-030	U型側溝		H900×B1600×L1475	本	147,000	令和 7	6	単-209
YN16000010-031	U型側溝		H900×B1600×L1405	本	143,200	令和 7	6	単-211
YN16000010-032	U型側溝		H900×B1600×L1404	本	143,100	令和 7	6	単-213
YN16000010-033	U型側溝		H900×B1600×L979	本	119,600	令和 7	6	単-204
YN16000010-034	U型側溝		H900×B1600×L1631	本	155,700	令和 7	6	単-159
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-6
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-82
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-83
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-88
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-91
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-104
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-108
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-109
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-114
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-116
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-119
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-122
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-123
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-128
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-146
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-148
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-150
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-152
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-154
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-157
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-159
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-161

登録単価／オプション単価

		工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-163
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-165
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-168
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-170
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-172
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-174
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-176
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-178
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-180
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-182
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-184
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-186
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-188
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-190
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-192
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-194
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-196
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-198
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-200
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-202
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-204
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-207
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-209
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-211
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-213
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-220
Z002122003	再生クラッシャーラン		ＲＣ－４０	m３	2,100	令和 7	6	単-241
Z002128001	単粒度砕石		４号３０－２０mm	m３	5,300	令和 7	6	単-230
Z002128002	単粒度砕石		５号２０－１３mm	m３	5,400	令和 7	6	単-9
Z002150001	砂		クッション用	m３	4,000	令和 7	6	単-94
Z002150001	砂		クッション用	m３	4,000	令和 7	6	内-14
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 7	6	単-70

登録単価／オプション単価

		工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZB10153001	土木安定用材		(マット・シート類)	m2	160	令和 7	6	単-68
WYB00059	ビニールホース		φ50	m	285			内-8

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 多気農排１号その４工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考