設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		9,300,140			
間接費		式	1		6,255,860			
一般調査業務価格		式	1		15,556,000			
解析等調査業務								
直接原価		式	1		1,355,604			
その他原価		式	1		729,992			
業務原価		式	1		2,085,596			
一般管理費等		式	1		1,122,404			
解析等調査業務価格		式	1		3,208,000			
業務価格	全体	式	1		18,764,000			
消費税相当額		式	1		1,876,400			

三重県　農林水産部

設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		20,640,400			

三重県　農林水産部

積算情報

設計書番号	507-k143560-00080-46(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　調査
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日		
単価適用年月日	令和 7年 8月21日		
適用単価地区	一般材料	K00：松阪５	
	生コン	K01：松阪E	
	石材	K01：松阪５	
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	67.4%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　調査	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査）（治山林道） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		9,300,140			
直接調査費		式	1		4,676,100			
機械ボーリング		式	1		3,722,200			
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	5	32,600	163,000			単-1号 H7
土質ボーリング（オールコアボーリング）	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	4	37,500	150,000			単-2号 H7
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	地質軟岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	36	36,200	1,303,200			単-3号 H7
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	地質中硬岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	45	46,800	2,106,000			単-4号 H7
サウンディング及び原位置試験		式	1		462,500			
標準貫入試験	地質礫混じり土砂	回	5	15,700	78,500			単-5号 H7
標準貫入試験	地質軟岩	回	20	19,200	384,000			単-6号 H7

三重県　農林水産部

507-k143560-00080-46(0)

設計内訳書

業務名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　調査	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査）（治山林道） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総合解析		式	1		358,400			
解析等調査		式	1		358,400			内-1号 H7
電子成果品作成費		式	1		115,000			
電子成果品作成費（機械ボーリング） 4.7×4,543千円^0.38		式	1		115,000			H7
検定費等		式	1		18,000			
検定費等		本	9	2,000	18,000			単-7号
間接調査費		式	1		4,624,040			
運搬費		式	1		3,144,000			
運搬費		式	1		3,144,000			内-2号
準備費		式	1		573,240			
準備及び後片付け		式	1		305,000			内-3号
搬入路伐採等		式	1		198,000			内-4号

三重県　農林水産部

設計内訳書

業務名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　調査	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査）（治山林道） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		式	1		70,240			内-5号
仮設費		式	1		660,000			
足場仮設		式	1		660,000			内-6号
旅費交通費		式	1		246,800			
旅費交通費		式	1		246,800			内-7号
純調査費		式	1		9,300,140			
間接費		式	1		6,255,860			
諸経費 9,282,140×67.4%		式	1		6,255,860			
一般調査業務価格		式	1		15,556,000			
消費税相当額 15,556,000×10%		式	1		1,555,600			
業務費計		式	1		17,111,600			

諸経費計算書
（当　初）

業務名　令和 7年度 令和６年度　県営林道事業

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	9,300,140
非対象額	18,000
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	18,000
対象額	9,282,140
諸経費率	67.4%
諸経費（計算額）	6,256,162
調整額	302
諸経費計上額	6,255,860
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

諸経費計算書
（当　初）

業務名　令和 7年度 令和６年度　県営林道事業

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	0
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費　　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書　解析等調査

単価適用年月日　令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日　令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数＝27本；	業務	1	179,200	179,200			WS201101 管理費区分 無 単-14号
断面図等の作成	同上	業務	1	179,200	179,200			WS201102 管理費区分 無 単-15号
合　計					358,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール運搬（治山林道）500m超～1000m以下		t	3.1	90,400	280,240			DE656250 管理費区分 無 単-17号
モノレール機械器具損料 300m超～500m以下		日	91	3,200	291,200			WS201453 管理費区分 無 単-18号
モノレール架設・撤去（治山林道）300m超～500m以下		箇所	1	2,510,000	2,510,000			DE656440 管理費区分 無 単-19号
トラック	搬入 4t車（2.9tクレーン付き） 運転回当 運転時間＝3.54時間高速道路料金含む	回	1	31,280	31,280			WYB00001 管理費区分 無 単-20号
トラック	搬出 4t車（2.9tクレーン付き） 運転回当 運転時間＝3.54時間高速道路料金含む	回	1	31,280	31,280			WYB00002 管理費区分 無 単-21号
合 計					3,144,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	準備及び後片付け					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び後片付け（治山林道）		業務	1	305,000	305,000			DE656510 管理費区分 無 単-22号
合 計					305,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	搬入路伐採等						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
搬入路伐採等（治山林道）		m	360	550	198,000			DE656610 管理費区分 無 単-23号
合 計					198,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	調査孔閉塞						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	8	8,780	70,240			WS201701 管理費区分 無 単-24号
合 計					70,240			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	足場仮設					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
傾斜地足場（治山林道）地形傾斜30°以上～45°未満	ボーリング深度＝50m以下［1.00］：	箇所	3	220,000	660,000			DE656730 管理費区分 無 単-25号
合　計					660,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	旅費交通費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライトバン	運転日当運転時間＝3.54時間：	台・日	50	3,300	165,000			KS100200 管理費区分 無 単-26号
高速道路料金		台・日	50	1,636	81,800			WYB00004 管理費区分 無
合　計					246,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	32,600
規格	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）（治山林道)礫混じり土砂	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	32,600	32,600	DE655130 管理費区分 無 単-8号
計					32,600	
単価					32,600	円／m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	37,500
規格	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング）（治山林道)礫混じり土砂	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	37,500	37,500	DE656130 管理費区分 無 単-9号
計					37,500	
単価					37,500	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	36,200
規格	地質軟岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）（冶山林道)軟岩	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	36,200	36,200	DE657310 管理費区分 無 単-10号
計					36,200	
単価					36,200	円／m

三重県　農林水産部

507-k143560-00080-46(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	46,800
規格	地質中硬岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）（冶山林道)中硬岩	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	46,800	46,800	DE657320 管理費区分 無 単-11号
計					46,800	
単価					46,800	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	15,700
規格	地質礫混じり土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験（治山林道）礫混じり土砂		回	1	15,700	15,700	DE655730 管理費区分 無 単-12号
計					15,700	
単価					15,700	円／回

三重県　農林水産部

507-k143560-00080-46(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	19,200
規格	地質軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験（治山林道）軟岩		回	1	19,200	19,200	DE655760 管理費区分 無 単-13号
計					19,200	
単価					19,200	円／回

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	検定費等	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 9 単-16号 A検定
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-8号　　DE655130

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）（治山林道）礫混じり土砂	単位	m	数量	1	単価	32,600
規格	50m以下［1.00］　鉛直下方［1.00］　φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	1	32,600	32,600	Q04001 1003 管理費区分 無
補正係数	100%		1		32,600	IH3160000 管理費区分 無
計					32,600	
単価					32,600	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm					

参考資料 (1)

単-9号　　DE656130

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング）（治山林道)礫混じり土砂	単位	m	数量	1	単価	37,500
規格	50m以下 [1.00]　鉛直下方 [1.00]　φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	1	37,500	37,500	Q040011018 管理費区分 無
補正係数	100%		1		37,500	IH3160000 管理費区分 無
計					37,500	
単価					37,500	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

参考資料 (1)

単-10号　　DE657310

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）（治山林道)軟岩	単位	m	数量	1	単価	36,200
規格	50m以下 [1.00]　鉛直下方 [1.00]　φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 軟岩	m	1	36,200	36,200	Q040012001 管理費区分 無
補正係数	100%		1		36,200	IH3160000 管理費区分 無
計					36,200	
単価					36,200	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

参考資料（1）

単-11号　　DE657320

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）（治山林道）中硬岩	単位	m	数量	1	単価	46,800
規格	50m以下［1.00］　鉛直下方［1.00］　φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 中硬岩	m	1	46,800	46,800	Q040012002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		46,800	IH3160000 管理費区分 無
計					46,800	
単価					46,800	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm					

参考資料（1）

単-12号　　DE655730

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験（治山林道）礫混じり土砂	単位	回	数量	1	単価	15,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	1	15,700	15,700	Q040014003 管理費区分 無
計					15,700	
単価					15,700	円／回

参考資料 (1)

単-13号　　DE655760

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 (治山林道)軟岩	単位	回	数量	1	単価	19,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	軟岩	回	1	19,200	19,200	Q040014006 管理費区分 無
計					19,200	
単価					19,200	円／回

参考資料 (1)

単-14号　　WS201101

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	179,200
規格	27本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1	97,400	97,400	Q040022002 管理費区分 無
補正係数	184%		1		179,216	TH3160000 管理費区分 無
計					179,216	
単価					179,200	円／業務
J01 土質ボーリング本数	27 本					

参考資料 (1)

単-15号　　WS201102

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成	単位	業務	数量	1	単価	179,200
規格	27本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接入件費(直接調査費)	業務	1	97,400	97,400	Q040023002 管理費区分 無
補正係数	184%		1		179,216	IH3160000 管理費区分 無
計					179,216	
単価					179,200	円／業務
J01 土質ボーリング本数	27 本					

参考資料 (1)

単-16号　　WS204601

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	国土地盤情報データベース検定費 A検定	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	Z040059005 管理費区分 9
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料 (1)

単-17号　　DE656250

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	モノレール運搬 (治山林道)500m超～1000m以下	単位	t	数量	1	単価	90,400

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬	500m超～1000m以下 総運搬距離	t	1	90,400	90,400	Q040015008 管理費区分 無
計					90,400	
単価					90,400	円／t

参考資料 (1)

単-18号　　WS201453

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下	単位	日	数量	1	単価	3,200

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール機械器具損料	300m超～500m以下 総設置距離	日	1	3,200	3,200	Q040015040 管理費区分 無
計					3,200	
単価					3,200	円／日

参考資料（1）

単-19号　　DE656440

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モノレール架設・撤去（治山林道）300m超～500m以下	単位	箇所	数量	1	単価	2,510,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール架設・撤去	300m超～500m以下 総設置距離	箇所	1	2,510,000	2,510,000	Q040015035 管理費区分 無
計					2,510,000	
単価					2,510,000	円／箇所

参考資料（1）

単-20号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	回	数量	1	単価	31,280
規格	搬入　4t車（2.9tクレーン付き）　運転回当運転時間＝3.54時間高速道路料金含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.61	28,600	17,446	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	18.69	145	2,710	Z040011002 管理費区分 無
トラック	クレーン装置付2.9t吊4～4.5t積	時間	3.54	634	2,244	MT40010028 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	7,250	7,250	ML40010028 管理費区分 無
高速道路料金		台・日	1	1,636	1,636	WYB00005 管理費区分 無
計					31,286	
単価					31,280	円／回

参考資料 (1)

単-21号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	回	数量	1	単価 31,280
規格	搬出　4t車（2.9tクレーン付き）　運転回当運転時間＝3.54時間高速道路料金含む					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.61	28,600	17,446	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	18.69	145	2,710	Z040011002 管理費区分 無
トラック	クレーン装置付2.9t吊4～4.5t積	時間	3.54	634	2,244	MT40010028 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	7,250	7,250	ML40010028 管理費区分 無
高速道路料金		台・日	1	1,636	1,636	WYB00006 管理費区分 無
計					31,286	
単価					31,280	円／回

参考資料 (1)

単-22号　　DE656510

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備及び後片付け（治山林道）	単位	業務	数量	1	単価 305,000
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000	Q040017001 管理費区分 無
計					305,000	
単価					305,000	円／業務

参考資料（1）

単-23号　　DE656610

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬入路伐採等（治山林道）	単位	m	数量	1	単価	550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬入路伐採等		m	1	550	550	Q040017002 管理費区分 無
計					550	
単価					550	円／m

参考資料（1）

単-24号　　WS201701

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調査孔閉塞	単位	箇所	数量	1	単価	8,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1	8,780	8,780	Q040017004 管理費区分 無
計					8,780	
単価					8,780	円／箇所

参考資料 (1)

単-25号　　DE656730

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	傾斜地足場 (治山林道)地形傾斜30° 以上～45° 未満	単位	箇所	数量	1	単価	220,000
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	1	220,000	220,000	Q040016004 管理費区分 無
補正係数	100%		1		220,000	IH3160000 管理費区分 無
計					220,000	
単価					220,000	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料 (1)

単-26号　　KS100200

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価	3,300
規格	3.54時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.558	163	1,557	Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	時間	3.54	193	683	MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
計					3,300	
単価					3,300	円／台・日
J01 運転日当運転時間	3.54 時間					

登録単価／オプション単価

		業務名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　調査

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z040059005	国土地盤情報データベース検定費		本	2,000	令和 7	8	単-16
WYB00005	高速道路料金		台・日	1,636			単-20
WYB00006	高速道路料金		台・日	1,636			単-21
WYB00004	高速道路料金		台・日	1,636			内-7

個人用損料＜データ無し＞

業務番号		業務名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　調査

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

積 算 情 報

設計書番号	507-k143560-00080-46-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　解析
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日		
単価適用年月日	令和 7年 8月21日		
適用単価地区	一般材料	K00：松阪５	
	生コン	K01：松阪E	
	石材	K01：松阪５	
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　解析	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（解析等調査）（治山林道） 解析等調査				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		1,113,704			
直接業務費		式	1		1,113,704			
解析等調査		式	1		1,113,704			
解析等調査		式	1		1,113,704			内-1号 I1
共通		式	1		241,900			
共通		式	1		241,900			
打合せ等		式	1		241,900			
打合せ		業務	1	241,900	241,900			単-1号 I1
直接原価		式	1		1,355,604			
その他原価		式	1		729,992			
業務原価		式	1		2,085,596			
一般管理費等		式	1		1,122,404			

三重県　農林水産部

設計内訳書

業務名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　解析	当　初	業　種 項　目	解析等地質調査業務 解析等調査業務価格				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査業務価格		式	1		3,208,000			
消費税相当額 3,208,000×10%		式	1		320,800			
業務費計		式	1		3,528,800			

三重県　農林水産部

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 令和６年度　県営林道事業

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	0
非対象額	0
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	0
対象額	0
諸経費率	82.5%
諸経費（計算額）	0
調整額	0
諸経費計上額	0
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 令和６年度　県営林道事業

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	1,355,604
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	729,992
直接原価	1,355,604
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	2,085,596
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	1,123,093
調整額	689
一般管理費等計上額	1,122,404

（直接経費　　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング本数＝27本：	業務	1	182,700	182,700			WS202301 管理費区分 無 単-2号
資料整理とりまとめ 直接人件費	同上	業務	1	153,824	153,824			WS202302 管理費区分 無 単-3号
断面図等の作成 直接人件費	同上	業務	1	148,120	148,120			WS202303 管理費区分 無 単-4号
総合解析とりまとめ	土質ボーリング本数＝27本：試験種目数＝0～3種〔1.00〕：	業務	1	629,060	629,060			WS202304 管理費区分 無 単-5号
合 計					1,113,704			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月21日 令和 7年 8月21日 1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	241,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ（治山林道）	中間打合せ回数＝2回：	業務	1	241,900	241,900	DE657610 管理費区分 無 単-6号
計					241,900	
単価					241,900	円／業務

参考資料 (1)

単-2号　　WS202301

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既存資料の収集・現地調査	単位	業務	数量	1	単価	182,700
規格	27本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	1	105,000	105,000	Q040021001 管理費区分 無
補正係数	174%		1		182,700	1H3160000 管理費区分 無
計					182,700	
単価					182,700	円／業務
J01 土質ボーリング本数	27 本					

参考資料 (1)

単-3号　　WS202302

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	153,824
規格	27本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	83,600	83,600	Q040022001 管理費区分 無
補正係数	184%		1		153,824	1H3160000 管理費区分 無
計					153,824	
単価					153,824	円／業務
J01 土質ボーリング本数	27 本					

参考資料（1）

単-4号　　WS202303

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	148,120
規格	27本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	80,500	80,500	Q040023001 管理費区分 無
補正係数	184%		1		148,120	IH3160000 管理費区分 無
計					148,120	
単価					148,120	円／業務
J01 土質ボーリング本数	27 本					

参考資料（1）

単-5号　　WS202304

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合解析とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	629,060
規格	27本 0～3種 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	1	443,000	443,000	Q040024001 管理費区分 無
補正係数	142%		1		629,060	IH3160000 管理費区分 無
計					629,060	
単価					629,060	円／業務
J01 土質ボーリング本数 J02 試験種目数	27 本 0～3種 [1.00]					

参考資料（1）

単-6号　　DE657610

単価適用年月日	令和 7年 8月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ（治山林道）	単位	業務	数量	1	単価	241,900
規格	2回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2	66,900	133,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					241,900	
単価					241,900	円／業務
J01 中間打合せ回数	2 回					

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	令和６年度　県営林道事業 野又橋線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　解析

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	令和６年度　県営林道事業 野又越線大台側開設工事（補正）　地質調査業務委託　解析						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考