

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143560-00054-16(0)	設 計 者 名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松一2号工事（尾放）
費 目	本工事費	工 事 名	
所 属 名	松阪農林事務所 森林・林業室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和8年7月21日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年6月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和8年6月15日		
適用単価 地区	一 般 材 料	I00：松阪3	
	生 コ ン	I01：松阪C	
	石 材	I01：松阪3	
適 用 工 種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

積算情報

設計書番号	508-k143560-00054-16-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和8年度自然災害防止事業(県単)第松一3号工事 (尾放2・3)
所属名	松阪農林事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年7月21日		
歩掛適用年月日	令和8年6月15日		
単価適用年月日	令和8年6月15日		
適用単価 地区	一般材料	I00:松阪3	
	生コン	I01:松阪C	
	石材	I01:松阪3	
適用工種		治山・地すべり防止工事	

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

現場環境改善費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸経費情報（全体）

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	60：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
一般管理費等	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経費率按分

設計内訳書<01>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松-2号工事（尾放）	当初	事業区分		治山 山腹工	主たる工種		治山・地すべり防止工事		
			工事区分	山腹工		施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
山腹工			式	1		13,885,426				
治山土工			式	1		1,441,177				
掘削工			式	1		450,392				
掘削(土砂)			m3	682	660.4	450,392			単-1号 週休有	
埋戻し工			式	1		592,304				
埋戻し			m3	480	570.3	273,744			単-2号 週休有	
締固め			m3	220	1,448	318,560			単-3号 週休有	
作業土工			式	1		59,137				
土砂掘削面整形			m2	83	712.5	59,137			単-4号 週休有	
残土処理工			式	1		339,344				
残土処理			m3	127	2,672	339,344			単-5号 週休有	
山腹基礎工			式	1		12,444,249				

設計内訳書<01>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松一2号工事（尾放）	当 初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留工		式	1		11,873,721				
コンクリート	18-8-40BB:W/C 60%以下	m3	199.6	39,600	7,904,160			単-6号	週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	244	10,920	2,664,480			単-7号	週休有
裏込め材		m3	19.7	8,549	168,415			単-8号	週休有
目地材		m2	13.6	4,354	59,214			単-9号	週休有
水抜きパイプ		m	48.2	230	11,086			単-10号	週休有
吸出し防止材		m2	2.9	917.8	2,661			単-11号	週休有
足場		式	1		387,280			内-1号	週休有
木柵工		m	25	9,938	248,450			単-12号	週休有
山腹斜面整地		m2	205	917.2	188,025			単-13号	週休有
伏工		m2	205.3	788.6	161,899			単-14号	週休有
植生土のう水路		m	7	11,150	78,050			単-15号	週休有

設計内訳書<01>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松一2号工事（尾放）	当 初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設土留工取壊し		式	1		570,528				
コンクリート取壊し		m3	36	8,681	312,516			単-16号	週休有
殻運搬処理		m3	36	7,167	258,012			単-17号	週休有
仮設工		式	1		353,375				
仮設工		式	1		353,375				
重機進入路撤去工		式	1		353,375				
掘削(土砂)	盛土撤去	m3	99	660.4	65,379			単-18号	週休有
盛土		m3	38	570.3	21,671			単-19号	週休有
盛土法面整形		m2	82	436.1	35,760			単-20号	週休有
伏工	わら芝	m2	82.3	788.6	64,901			単-21号	週休有
残土処理		m3	62	2,672	165,664			単-22号	週休有
直接工事費		式	1		14,238,801				

設計内訳書 <01>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松－2号工事（尾放）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		2,023,645			
共通仮設費			式	1		194,645			
準備費			式	1		194,645			
立木伐採集積費			式	1		63,240			内-2号 週休有
積込		根株	m3	3	3,949	11,847			単-23号 週休有
ダンプトラック運搬		根株	空m3	4.4	8,161	35,908			単-24号 週休有
建設廃棄物処分費		根株	t	2.39	35,000	83,650			単-25号 週休有
共通仮設費（率計上） 14,322,451×12.77%			式	1		1,829,000			
純工事費			式	1		16,262,446			
現場管理費 16,262,446×38.34%			式	1		6,235,000			
工事原価			式	1		22,497,446			
一般管理費等 22,497,446×（21.05%+ 0.04%）			式	1		4,744,554			

設計内訳書 <01>

[illegible]

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	14,322,451	
4	直接工事費	14,238,801	
5	準備費 (処分費)	83,650	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	210,370	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 丁	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	14,322,451	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	14,112,081	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	12.4%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	12.77%	週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	1,828,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,829,000	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費	14,238,801	
35	直接工事費	14,238,801	
36	非対象額計 (一)	126,720	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	126,720	
42	対象額支給品 (十)	0	
43	無償貸付機械評価額 (十)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	14,112,081	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	194,645	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	194,645	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,023,645	

現場管理費 <01>

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	16,262,446	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	14,238,801	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,023,645	
5	非対象額計 (一)	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (十)	0	
11	無償貸付機械評価額 (十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	16,262,446	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	16,052,076	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	36.51%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	38.34%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独 (追加工事)	6,235,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,235,000	

一般管理費等 <01>

所属名
松阪農林事務所 森林・林業室

発注年月

契約区分

工事番号

主工種
治山・地すべり防止工事

第 回変更

1	工事原価	22,497,446	
2	純工事費	16,262,446	
3	現場管理費	6,235,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	22,497,446	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	22,287,076	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.05%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	22,497,446	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 8,998 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.09%	
25	計上額 単独（追加工事）	4,744,554	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,744,554	

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書		足場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分≠しない（普通作業員）：	m	117.5	3,296	387,280			DE180150 管理費区分 無 単-37号	
合 計					387,280				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書		立木伐採集積費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費		式	1	63,240	63,240			WYB00003 管理費区分 無
合 計					63,240			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂)		m3	1	660.4	660.4	DE210050 管理費区分 無 単-26号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削・積込・積込)(治山林道)	作業種別=地山の掘削・積込:制限の有無=なし; 山地治山工区分=B; 工種区分=山腹工; 土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土; 現場条件=普通;	m3	1	660.4	660.4	DE210050 管理費区分 無 単-26号
計					660.4	
単価					660.4	円/m3

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 19 -

508-k143560-00054-16 (0)

1次単価表 <01>

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 20 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-4号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂掘削面整形		m2	1	712.5	712.5	DE210110 管理費区分 無 単-29号	
計					712.5		
単価					712.5	円/m2	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形 (治山林道)		土質区分=粘性土、礫質土：山林砂防工適用 区分=しない (普通作業員)：	m2	1	712.5	712.5	DE210110 管理費区分 無 単-29号
計						712.5	
単価						712.5	円/m2

- 21 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-5号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
残土処理		m3	1	2,672	2,672		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削・積込、積込) (治山林道)		作業種別=ルズ'な状態の積込：制限の有無=なし：山地治山工区分=B'；工種区分=山腹工；土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A：現場条件=普通：	m3	1	570.3	570.3	DE210050 管理費区分 無 単-27号
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) =8km；運搬状況による係数β=上記以外：機種=10t；土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)；タイヤ損耗費=良好；	m3	1	1,962	1,962	DE120260 管理費区分 無 単-30号
整地		作業区分=残土受入れ地での処理：	m3	1	139.6	139.6	CB210610 管理費区分 無 単-31号
計						2,671.9	
単価						2,672	円/m3

- 22 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	コンクリート			m3			
規格	18-8-40BB;W/C 60%以下			単位	数量	1	単価 39,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設	構造物種別=無筋構造物:設計日打設量 治山=60m3以上100m3未満:配管長さ=0m:生コンクリート種別=18-8-40:セメント種別=高炉セメント使用:打継面清掃施工区分=施工なし:水セメント比=W/C=60%以下:生コン区分=通常:養生工の種類=一般養生:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	1	39,600	39,600	DXC33020 管理費区分 無 単-32号	
計					39,600		
単価					39,600	円/m3	

1次単価表 <01>

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	県産間伐材塗装合板型枠			m2			
規格				単位	数量	1	単価 10,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別=無筋構造物:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	1	10,920	10,920	DXC34102 管理費区分 無 単-33号	
計					10,920		
単価					10,920	円/m2	

1次単価表 <01>

単-8号

単-8号		単価適用年月日 令和 8年 6月15日 歩掛適用年月日 令和 8年 6月15日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 規格	裏込め材	単位	m3	数量	1	単価	8,549
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石		碎石の種類=再生/リサイクル 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	8,549	8,549	CB221120 管理費区分 無 単-34号
計						8,549	
単価						8,549	円/m3

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	水抜きパイプ				単位	m	数量	1	単価	230
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		VU－50		m	1	230	230	Z005002013 管理費区分 無		
計							230			
単価							230	円／m		

- 27 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	吸出し防止材				単位	m2	数量	1	単価	917.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
吸出し防止材（点在）設置		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：		m2	1	917.8		917.8	DXC35600 管理費区分 無 単-36号	
計								917.8		
単価								917.8	円／m2	

- 28 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	木柵工	単位	m	数量	1	単価	9,938
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木柵工	杭木樹種及び規格＝杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 加圧注入防腐処理；横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm長2m；苗木＝スギ2年生長35～44；肥料木＝ヤシヤブシ等；地味＝普通；苗木肥料＝粒状固型肥料 針・広用；肥料木肥料＝粒状固型肥料 肥料木用；施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし；山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なし；土質＝礫質土；仮植区分＝なし；さし木採取条件＝普通；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m	1	8,515	8,515	DXC41010 管理費区分 無 単-38号	
獣害防止網設置	H=1.4～1.5m	本	1.5	948.1	1,422.15	WYB00005 管理費区分 無 単-39号	
計					9,937.15		
単価					9,938	円／m	

- 29 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	山腹斜面整地			単位	m2	数量	1	単価	917.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
山腹斜面整地		土質＝礫（玉・転石）交り土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：		m2	1	917.2		917.2	DXC41440 管理費区分 無 単-40号
計								917.2	
単価								917.2	円／m2

- 30 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	伏工			単位	m2	数量	1	単価	788.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
人工張芝			m 2	1	788.6	788.6		CB220910 管理費区分 無 単-41号	
計						788.6			
単価						788.6		円／m2	

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	植生土のう水路				単位	m	数量	1	単価	11,150
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
植生土のう水路工		土質=礫(玉・転石)交り土:斜面傾斜角=60度未満:法切の必要有無=必要なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):		m	1	11,150	11,150	DXC36500 管理費区分 無 単-42号		
計							11,150			
単価							11,150	円/m		

1次単価表 <01>

単-16号

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し			m3				
						1	8,681
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1	8,681	8,681		WB824010 管理費区分 無 単-43号
計						8,681	
単価						8,681	円/m3

- 33 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-17号

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理			m3				
						1	7,167
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=28.4km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,647	3,647		CB227010 管理費区分 無 単-44号
建設廃棄物処分費	無筋コン塊	m3	1	3,520	3,520		WYB00001 管理費区分 T
計						7,167	
単価						7,167	円/m3

- 34 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	660.4
規格	盛土撤去						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ掘削(掘削・積込、積込)(治山林道)	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝なし；山地治山工区分＝B；工種区分＝山腹工；土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土；現場条件＝普通；	m3	1	660.4	660.4	DE210050 管理費区分 無 単-26号	
計					660.4		
単価					660.4	円/m3	

- 35 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	盛土	単位	m3	数量	1	単価	570.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝4-ス'な状態の積込；制限の有無＝なし；山地治山工区分＝B；工種区分＝山腹工；土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A；現場条件＝普通；	m3	1	570.3	570.3	DE210050 管理費区分 無 単-27号	
計					570.3		
単価					570.3	円／m3	

- 36 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-20号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形		m2				
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）		m2	1	436.1	436.1	DE110390 管理費区分 無 単-45号
計					436.1	
単価					436.1	円/m2

- 37 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-21号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伏工		m2				
わら芝		m2	1	788.6	788.6	CB220910 管理費区分 無 単-41号
計					788.6	
単価					788.6	円/m2

- 38 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬		根株		空m3		1		8,161		8,161		8,161	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬				空m3		1		8,161		8,161		WYB00004 管理費区分 無 単-47号	
計										8,161			
単価										8,161		円/空m3	

- 41 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <01>

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
建設廃棄物処分費		根株		t		1		35,000		35,000		35,000	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
建設廃棄物処分費		根株		t		1		35,000		35,000		ZYX0000001 管理費区分 T	
計										35,000			
単価										35,000		円/t	

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-26号

DE210050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量	100	単価	660.4
規格	地山の掘削・積込 なし B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）		バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：		日	0.88	75,050	66,044	DE541650 管理費区分 無 単-48号		
計							66,044			
単価							660.4	円／m3		
J01 作業種別		地山の掘削・積込								
J02 制限の有無		なし								
J03 山地治山工区分		B								
J04 工種区分		山腹工								
J05 土質名		砂・砂質土、粘性土、礫質土								
J06 現場条件		普通								

- 43 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-27号

DE210050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量	100	単価	570.3
規格	ｸﾛｰﾗな状態の積込 なし B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）		バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：		日	0.76	75,050		57,038	DE541650 管理費区分 無 単-48号	
計								57,038		
単価								570.3	円／m3	
J01 作業種別		ｸﾛｰﾗな状態の積込								
J02 制限の有無		なし								
J03 山地治山工区分		B								
J04 工種区分		山腹工								
J05 土質名		砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A								
J06 現場条件		普通								

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-28号

DE183010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	締固作業（治山林道）		単位	m3	数量	10	単価	1,448
	B(1m≦W<4m) しない（普通作業員）							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.32	25,480	8,153	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
タンバ運転（治山林道）			日	0.03	31,410	942	DE540720 管理費区分 無 単-49号	
振動ローラ運転（治山林道）			日	0.16	33,690	5,390	DE542700 管理費区分 無 単-50号	
計						14,485		
単価						1,448	円／m3	
J01 締固種別 (W:基準埋戻幅)		B(1m≦W<4m)						
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）						

- 45 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-29号

DE210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土砂掘削面整形（治山林道）			単位	m2	数量	100	単価	712.5
	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.4	31,616	12,646	R0125 管理費区分 無 制増率 0%		
普通作業員			人	2.3	25,480	58,604	R0102 管理費区分 無 制増率 0%		
計						71,250			
単価						712.5	円／m2		
J01 土質区分		粘性土、礫質土							
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-30号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）		単位	m3	数量	10	単価	1,962
規格	8km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 良好							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道）10t積級			岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1.85	10,610	19,628	DE540280 管理費区分 無 単-51号
計							19,628	
単価							1,962	円／m3
J01 運搬距離（実数入力）			8 km					
J02 運搬状況による係数β			上記以外					
J03 機種			10t					
J04 土質			粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J06 タイヤ損耗費			良好					

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-31号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	139.6
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					127.07		
労務構成比率		%		52.33			
運転手（特殊）		%		52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		25.22			
軽油		%		25.22	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		22.45			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%		22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-32号

DXC33020

単-32号		DXC333020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設		m3					
無筋構造物 60m3以上100m3未満 0m 18-8-40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない (普通作業員)				10		39,600	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別=18-8-40:セメント種別=高炉セメント:水セメント比=W/C=60%以下:生コン区分=通常:	m3	10.7	32,000	342,400	DXC33990 管理費区分 無 単-52号	
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別=無筋構造物:設計日打設量 治山=60m3以上100m3未満:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m3	10	4,386	43,860	DXC33220 管理費区分 無 単-53号	
養生工 (治山林道)	構造物種別=無筋構造物:養生工の種類=一般養生:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m3	10	978.8	9,788	DEI30020 管理費区分 無 単-54号	
計					396,048		
単価					39,600	円/m3	
J01 構造物種別	無筋構造物						
J02 設計日打設量 治山	60m3以上100m3未満						
J03 配管長さ	0 m						
J04 生コンクリート種別	18-8-40						
J05 セメント種別	高炉セメント使用						
J06 打継面清掃施工区分	施工なし						
J07 水セメント比	W/C=60%以下						
J08 生コン区分	通常						
J10 養生工の種類	一般養生						
J11 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

参考資料 (1) <01>

単-33号

DXC34102

単-33号		DXC34102		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	県産間伐材塗装合板型枠			単位	m2	数量	100	単価	10,920
規格	無筋構造物 しない (普通作業員)								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	3.1	31,616		98,009	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
型わく工				人	15.7	33,592		527,394	R0133 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員				人	10	25,480		254,800	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費		24.1%		式	1			212,128	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								1,092,331	
単価								10,920	円／m2
J01 構造物種別		無筋構造物							
J02 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	裏込碎石	単位	m 3	数量	1	単価	8,549
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,546.5			
労務構成比率		%	69.23				
普通作業員		%	33.72	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.78	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	11.61	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.71	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.55				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	21.99	1,200	2,700	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.54	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	裏込碎石	単位	m 3	数量	1	単価	8,549
規格	再生クワッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	4.22			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8m3（平積0．6m3）	%	4.2	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の種類 J02 費用の内訳		再生クワッシャー 40～0 全ての費用					

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-35号

CB224710

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	4,354
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				4,077.3					
労務構成比率		%	64.4						
普通作業員		%	47.36	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	35.6						
瀝青繊維質目地板	厚10mm	%	35.6	1,190	1,400	Z004152001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10								

- 53 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-36号

DXC35600

名称		規格		単位	m ²	数量	10	単価	917.8
吸出し防止材(点在)設置		しない(普通作業員)		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.06	25,480	1,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m ²	10	765	7,650	ZA10220350 管理費区分 無			
計					9,178				
単価					917.8	円/m ²			
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)								

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-37号

DE180150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	キャットウォーク（治山林道）			単位	m	数量		10	単価	3,296
規格	しない（普通作業員）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	0.4	34,736	13,894	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.4	25,480	10,192	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		21%	式	1		5,721	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						32,968				
単価						3,296	円／m			
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-38号

DXC41010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		木樁工	単位	m	数量	10	単価	8,515
規格		杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 加圧注入防腐処理 横丸太スギ末口5〜8cm長2m スギ2年生生長35〜44ヤシヤブシ等 普通 粒状固型肥料 針・広用						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭木 (丸棒加工) スギ (県産材)		Φ9cm L=1.5m 加圧注入防腐処理 (JAS1083 K3相当)	本	13	2,082	27,066	ZF10830983 管理費区分 無	
丸太 (白木) スギ (県産材)		末口径5〜8cm 長2.0m	本	30	660	19,800	ZF10830460 管理費区分 無	
苗木植栽 (A)		苗木種別＝スギ2年長35〜44cm: 苗木運搬距離＝苗木運搬なし: 土質区分＝礫・玉石まじり土: 植栽地＝階段上に植栽: 肥料＝粒状固型肥料 針・広用: 仮植区分＝なし: 山林砂防工適用区分＝しない (普通作業員) :	本	10	456.3	4,563	DXC41800 管理費区分 無 単-55号	
肥料木植栽		肥料種類＝粒状固型肥料 肥料木用: 仮植区分＝なし: 肥料運搬距離＝苗木運搬なし: 規格名称1＝ヤシヤブシ等 1年生根元径4mm: 山林砂防工適用区分＝しない (普通作業員) :	本	5	477.5	2,387	DXC41810 管理費区分 無 単-56号	
目串 (さし木)		出力名称＝さし木: 山林砂防工適用区分＝しない (普通作業員) :	本	50	12.74	637	DXC41720 管理費区分 無 単-57号	
鉄線 (なまし)		2.0mm (#14)	kg	3	214	642	ZE00101203 管理費区分 無	
緑化工各種手間		工種区分＝木樁工 手間: 肥料運搬距離＝なし: 山林砂防工適用区分＝しない (普通作業員) :	m	10	3,006	30,060	DXC42900 管理費区分 無 単-58号	
計						85,155		
単価						8,515	円/m	
J01 杭木樹種及び規格		杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 加圧注入防腐処理						
J02 横丸太樹種及び規格		横丸太スギ末口5〜8cm長2m						
J03 苗木		スギ2年生生長35〜44						

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-42号

DXC36500

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	植生土のう水路工	単位	m	数量	10	単価	11,150
規格	礫（玉・転石）交り土 60度未満 必要なし しない（普通作業員）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生土のう積手間含む	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	袋	100	870.2	87,020	DXC36550 管理費区分 無 単-59号	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	0.101	107,000	10,807	Z001102008 管理費区分 無	
山腹斜面整地	土質＝礫（玉・転石）交り土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	15	917.2	13,758	DXC41440 管理費区分 無 単-40号	
計					111,585		
単価					11,150	円／m	
J01 土質	礫（玉・転石）交り土						
J02 斜面傾斜角	60度未満						
J03 法切の必要有無	必要なし						
J04 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）						

参考資料 (1) <01>

単-43号

WB824010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	8,681
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,681.87	8,681	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					8,681		
単価					8,681	円／m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	搬運機	単位	m ³	数量	1	単価	3,647
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,370.4		
	労務構成比率		%	44.82			
	運転手（一般）		%	44.82	23,600	27,248	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.41			
	軽油		%	14.41	138	150	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	40.77			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M0003Q1005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施設生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	28.4km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <01>

単-45号

DE110390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）			単位	m2	数量	100	単価	436.1
規格	礫質土 クローラ排ガス型山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.5	25,480	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 2次〕（治山林道）山積0.8m3（平積0.6m3）		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	2.3	12,050	27,715	DE540110 管理費区分 無 単-60号		
計						43,616			
単価						436.1	円／m2		
J01 土質区分		礫質土							
J02 バックホウ規格		クローラ排ガス型山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

- 64 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <01>

単-50号

DE542700

単-50号		DE542700		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 規格	振動ローラ運転（治山林道）			単位	日	数量	1	単価	33,690
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	1	29,848		29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	12	150		1,800	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		日	1.44	1,420		2,044	L001070001 管理費区分 無
計								33,692	
単価								33,690	円／日

参考資料 (2) <01>

単-51号

DE540280

単-51号

DE540280

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 6月15日

令和 8年 6月15日

00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級				単位	時間	数量	1	単価	10,610
規格	岩石工の割増対象にしない 良好									
	名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
	運転手 (一般)		人	0.17		27,248		4,632		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L	9.8		150		1,470		Z006702002 管理費区分 無
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1		4,350		4,350		M000301005 管理費区分 無
	タイヤ損耗費	10 t 積級 良好	時間	1		162		162		Z010020102 管理費区分 無
	計							10,614		
	単価							10,610		円/時間
	J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
	J02 タイヤ損耗費	良好								

参考資料 (2) <01>

単-56号 DXC41810

単-56号		DXC41810		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	肥料木植栽	単位	本	数量		単価		
規格	粒状固型肥料 肥料木用 なし 苗木運搬なし ヤシヤブシ等 1年生根元径4mm しない（普通作業員）	単位		数量	100	単価	477.5	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
苗木（肥料木）		ヤシヤブシ又は1年生ヤマハンノキ 根元径4mm		本	100	350	35,000	ZA10260510 管理費区分 無
肥料施肥手間（運搬手間）含む		樹種＝ヤシヤブシ等；肥料種別＝粒状固型肥料 肥料木用；肥料運搬距離＝肥料運搬なし：規格名称1＝苗木1本当たり肥料50g使用；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；		本	100	43.45	4,345	DXC42220 管理費区分 無 単-65号
緑化工各種手間		工種区分＝肥料木植栽 手間：肥料運搬距離＝なし；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；		本	100	84.08	8,408	DXC42900 管理費区分 無 単-66号
計							47,753	
単価							477.5	円／本
J01 肥料種類		粒状固型肥料 肥料木用						
J02 仮植区分		なし						
J03 肥料運搬距離		苗木運搬なし						
J04 規格名称1		ヤシヤブシ等 1年生根元径4mm						
J05 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）						

参考資料 (2) <01>

単-57号 DXC41720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	目串 (さし木)	本				
規格	さし木 しない (普通作業員)	単位	数量			
		1,000	単価			
			12.74			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	25,480	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					12,740	
単価					12.74	円/本
J01 出力名称	さし木					
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料 (2) <01>

単-58号 DXC42900

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	緑化工各種手間	単位	m			
規格	木柵工 手間 なし しない (普通作業員)	数量	10			
単価		単価	3,006			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.18	25,480	30,066	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					30,066	
単価					3,006	円/m
J01 工種区分	木柵工 手間					
J02 肥料運搬距離	なし					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料 (2) <01>

単-59号 DXC36550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	植生土のう積手間含む	単位	袋			
規格	しない (普通作業員)	数量	100			
単価		単価	870.2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう	60×40cm	袋	100	195	19,500	ZA10260100 管理費区分 無
普通作業員		人	2.65	25,480	67,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					87,022	
単価					870.2	円/袋
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料 (2) <01>

単-60号 DE540110

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.8m3 (平積0.6m3)	時間				
規格	岩石工の割増対象にしない	単位	数量	1	単価 12,050	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	150	2,250	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	1	4,470	4,470	M000202019 管理費区分 無
計					12,059	
単価					12,050	円/時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料 (2) <01>

単-61号 DE540130

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間				
規格		単位	数量	1	単価 9,059	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					9,059	
単価					9,059	円/時間

参考資料 (3) <01>

単-62号 DE540750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式90～110m3/h			時間	数量	1	単価
規格	無			単位	数量	1	15,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15	31,408	4,711	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	13	150	1,950	Z006702002 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無	
計					15,541		
単価					15,540	円/時間	
J01 圧送管組立の有無	無						

参考資料 (3) <01>

単-63号 DXC42220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	肥料施肥手間 (運搬手間) 含む			本	数量	1,000	単価
規格	スギ、ヒノキ、マツ等 粒状固型肥料 針・広用 肥料運搬なし 苗木1本当たり肥料50g使用しない (普通作業員)			単位	数量	1,000	43.15
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒状固型肥料	針・広葉樹用 N6:P4:K3	kg	50	226	11,300	ZA10260310 管理費区分 無	
緑化工各種手間	工種区分=施肥 手間: 肥料運搬距離=なし ; 山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	本	1,000	31.85	31,850	DXC42900 管理費区分 無 単-67号	
計					43,150		
単価					43.15	円/本	
J01 樹種	スギ、ヒノキ、マツ等						
J02 肥料種別	粒状固型肥料 針・広用						
J03 肥料運搬距離	肥料運搬なし						
J04 規格名称1	苗木1本当たり肥料50g使用						
J05 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

参考資料 (3) <01>

単-64号 DXC41820

単-64号		DXC41820		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	苗木植栽（A）手間			単位	本	数量	100	単価	303.2
規格	礫・玉・転石交じり土 階段上に植栽 しない（普通作業員）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	1.19	25,490		30,321	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								30,321	
単価								303.2	円／本
J01 土質		礫・玉・転石交じり土							
J02 植栽状況区分		階段上に植栽							
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

参考資料 (3) <01>

単-65号 DXC42220

単-65号

DXC42220

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 6月15日

令和 8年 6月15日

00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	肥料施肥手間（運搬手間）含む				単位	本	数量	1,000	単価	43.45
規格	ヤシヤブシ等 粒状固型肥料 肥料木用 肥料運搬なし 苗木1本当たり肥料50g使用 しない（普通作業員）									

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒状固型肥料	肥料木用 N 3 : P 6 : K 4	kg	50	232	11,600	ZA10260320 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝施肥 手間；肥料運搬距離＝なし ：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	1,000	31.85	31,850	DXC42900 管理費区分 無 単-67号
計					43,450	
単価					43.45	円／本
J01 樹種	ヤシヤブシ等					
J02 肥料種別	粒状固型肥料 肥料木用					
J03 肥料運搬距離	肥料運搬なし					
J04 規格名称1	苗木1本当たり肥料50g使用					
J05 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (3) <01>

単-66号 DXC42900

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	緑化工各種手間	本	
規格	肥料木植栽 手間 なし しない (普通作業員)	単位	数量
		100	単価
			金額
			摘要
普通作業員		人	0.33
			25,480
			8,408
計			8,408
単価			84.08 円/本
J01 工種区分	肥料木植栽 手間		
J02 肥料運搬距離	なし		
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)		

参考資料 (4) <01>

単-67号 DXC42900

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	緑化工各種手間	本	
規格	施肥 手間 なし しない (普通作業員)	単位	数量
		1,000	単価
			金額
			摘要
普通作業員		人	1.25
			25,480
			31,850
計			31,850
単価			31.85 円/本
J01 工種区分	施肥 手間		
J02 肥料運搬距離	なし		
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)		

個人用損料<データ無し>

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松一3号工事 （尾放2・3）	当 初	事業区分 工事区分	治山 溪間工（尾放2）	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溪間工（尾放2）			式	1		2,032,459			
治山ダム修繕工（尾放2）			式	1		1,913,006			
根継工			式	1		1,913,006			
コンクリート	18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	28	43,770	1,225,560				単-1号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（根継コンクリート）		m2	14.7	13,620	200,214				単-2号 週休有
間詰コンクリート（取付部）	18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	0.5	43,410	21,705				単-3号 週休有
間詰コンクリート（基礎下部）	18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	1.1	43,770	48,147				単-4号 週休有
間詰コンクリート（根継下流）	18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	4.8	43,410	208,368				単-5号 週休有
水平打継鉄筋設置		m2	8.6	863	7,421				単-6号 週休有
補強鉄筋		kg	44	180.6	7,946				単-7号 週休有
補強鉄筋用削孔・接着アンカー		孔	14	5,253	73,542				単-8号 週休有
コンクリート接着工		m2	15.6	4,918	76,720				単-9号 週休有

設計内訳書<02>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松一3号工事 （尾放2・3）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	溪間工（尾放2）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート打設面処理			m2	15.6	2,781	43,383			単-10号 週休有
治山土工（尾放2）			式	1		119,453			
作業土工			式	1		78,909			
岩盤清掃			m2	21	1,589	33,369			単-11号 週休有
残土処分			m3	18	2,530	45,540			単-12号 週休有
掘削工			式	1		40,544			
掘削		土砂	m3	2	480.3	960			単-13号 週休有
掘削		岩	m3	16	2,474	39,584			単-14号 週休有
仮設工（尾放2）			式	1		939,871			
仮設工（尾放2）			式	1		939,871			
水替工			式	1		211,435			
水替一式			式	1		211,435			内-1号 週休有

- 91 -

三重県 農林水産部

設計内訳書<02>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松一3号工事 （尾放2・3）	当 初	事業区分		治山	主たる工種		治山・地すべり防止工事	
			工事区分	仮設工（尾放2）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重機進入路工			式	1		728,436			
重機進入路設置工			式	1		446,570			内-2号 週休有
重機進入路撤去工			式	1		281,866			内-3号 週休有
溪間工（尾放3）			式	1		1,593,440			
治山ダム修繕工（尾放3）			式	1		1,503,537			
根継工			式	1		1,503,537			
コンクリート		18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	21.4	43,770	936,678			単-15号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（根継コンクリート）			m2	13.6	13,620	185,232			単-16号 週休有
間詰コンクリート（取付部）		18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	0.6	43,410	26,046			単-17号 週休有
間詰コンクリート（基礎下部）		18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	1.2	43,410	52,092			単-18号 週休有
間詰コンクリート（根継下流）		18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	3.2	43,410	138,912			単-19号 週休有
足場工			式	1		18,787			内-4号 週休有

- 92 -

三重県 農林水産部

設計内訳書 <02>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松一3号工事 （尾放2・3）	当 初	事業区分 治山			主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	溪間工（尾放3）			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平打継鉄筋設置			m2	5.7	863	4,919			単-20号 週休有
補強鉄筋			kg	28	180.6	5,056			単-21号 週休有
補強鉄筋用削孔・接着アンカー			孔	9	5,253	47,277			単-22号 週休有
コンクリート接着工			m2	11.5	4,918	56,557			単-23号 週休有
コンクリート打設面処理			m2	11.5	2,781	31,981			単-24号 週休有
治山土工（尾放3）			式	1		89,903			
作業土工			式	1		59,255			
岩盤清掃			m2	15	1,589	23,835			単-25号 週休有
残土処分			m3	14	2,530	35,420			単-26号 週休有
掘削工			式	1		30,648			
掘削		土砂	m3	2	480.3	960			単-27号 週休有
掘削		岩	m3	12	2,474	29,688			単-28号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松一3号工事 (尾放2・3)	当 初	事業区分		治山	主たる工種		治山・地すべり防止工事	
			工事区分	仮設工（尾放3）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工（尾放3）			式	1		413,064			
仮設工			式	1		413,064			
重機進入路工			式	1		215,270			
重機進入路設置工			式	1		84,438			内-5号 週休有
重機進入路撤去工			式	1		130,832			内-6号 週休有
水替工			式	1		197,794			
水替一式			式	1		197,794			内-7号 週休有
直接工事費			式	1		4,978,834			
共通仮設費			式	1		633,000			
共通仮設費（率計上） 4,958,854×12.77%			式	1		633,000			
純工事費			式	1		5,611,834			
現場管理費 5,591,854×38.34%			式	1		2,143,000			

設計内訳書 <02>

工事名	令和 8 年度自然災害防止事業（県単）第松－3 号工事 （尾放 2・3）	当 初	事業区分 工事区分	治山 共通仮設費	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		7,754,834			
一般管理費等 7,734,854 × (21.05% + 0.04%)		式	1		1,631,166			
工事価格		式	1		9,386,000			
消費税相当額 9,386,000 × 10%		式	1		938,600			
工事費計		式	1		10,324,600			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,978,834	
4	直接工事費	4,978,834	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	8,550	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	19,980	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	19,980	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	4,958,854	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	4,950,304	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	12.4%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	12.77%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)	633,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	633,000	

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費	4,978,834	
35	直接工事費	4,978,834	
36	非対象額計 (一)	28,530	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	19,980	間接費非対象額
41	管理費区分T	8,550	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	4,950,304	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	633,000	

現場管理費 <02>

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5,611,834	
3	単独（追加工事）直接工事費	4,978,834	
4	単独（追加工事）共通仮設費	633,000	
5	非対象額計（－）	19,980	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	19,980	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	5,591,854	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	5,583,304	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.51%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.34%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	2,143,000	✓
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,143,000	

一般管理費等 <02>

所属名 松阪農林事務所 森林・林業室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	7,754,834	
2	純工事費	5,611,834	
3	現場管理費	2,143,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	19,980	
7	管理費区分9	19,980	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	7,734,854	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,726,304	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.05%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	7,734,854	
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 3,093 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.09%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,631,166	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,631,166	

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	水替一式					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替！一式！	土のう締切面積＝2.7m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ掘付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝12.6m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径400mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	119,100	119,100			DXC55500 管理費区分 無 単-43号
ポンプ運転（小口径）（治山林道）	排水量＝0以上7m3／h未満：排水方法＝作業時：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	日	15	4,941	74,115			DE180100 管理費区分 無 単-44号
ポンプ掘付・撤去（小口径）（治山林道）	排水量＝0以上7m3／h未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	箇所	1	18,220	18,220			DE180110 管理費区分 無 単-45号
合 計					211,435			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書		重機進入路設置工		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝Ⅱ-Ⅲ'な状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	30	570.3	17,109			DE210050 管理費区分 無 単-46号 不足土運搬(尾放から)
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	30	625.9	18,777			DE120260 管理費区分 無 単-47号 不足土運搬(尾放から)
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝Ⅱ-Ⅲ'な状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	30	427.7	12,831			DE210050 管理費区分 無 単-38号 盛土
大型土のう製作（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	袋	45	5,736	258,120			DE180280 管理費区分 無 単-48号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝Ⅱ-Ⅲ'な状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	45	570.3	25,663			DE210050 管理費区分 無 単-46号 大型土のう(尾放から)
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	45	625.9	28,165			DE120260 管理費区分 無 単-47号 大型土のう(尾放から)

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

三重県 農林水産部三重県 農林水産部

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書		重機進入路撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設廃棄物処分費	廃ブラ	m3	0.9	9,500	8,550			WYB00077 管理費区分 T 単-56号	
合 計					281,866				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書		足場工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m	5.7	3,296	18,787			DE180150 管理費区分 無 単-57号	
合 計					18,787				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書		重機進入路設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	20	480.3	9,606			DE210050 管理費区分 無 単-41号	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝A-ズ'な状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	20	427.7	8,554			DE210050 管理費区分 無 単-38号	
切土法面整形（治山林道）	土質＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ガス型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	32	1,199	38,368			DE110380 管理費区分 無 単-60号	
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ガス型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	64	436.1	27,910			DE110390 管理費区分 無 単-61号	
合 計					84,438				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第6号内訳書		重機進入路撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	20	480.3	9,606			DE210050 管理費区分 無 単-41号	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝A-ズ'な状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	20	427.7	8,554			DE210050 管理費区分 無 単-38号	
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ガス型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	92	436.1	40,121			DE110390 管理費区分 無 単-61号	
人工張芝		m 2	92	788.6	72,551			CB220910 管理費区分 無 単-62号	
合 計					130,832				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第7号内訳書		水替一式					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替！一式！	土のう締切面積=2.1m2；ポンプ水替日数=0日；ポンプ水替排水方法=作業時排水；ポンプ据付撤去箇所数=0ヶ所；パイプ水替延長=12.7m；パイプ規格=硬質塩ビ管径400mm；使用期間=3ヶ月未満；山林砂防工事適用区分=しない（普通作業員）；	式	1	110,400	110,400			DXC55500 管理費区分 無 単-63号
ポンプ運転（小口径）（治山林道）	排水量=0以上7m3/h未満；排水方法=作業時；山林砂防工事適用区分=しない（普通作業員）；	日	14	4,941	69,174			DE180100 管理費区分 無 単-44号
ポンプ据付・撤去（小口径）（治山林道）	排水量=0以上7m3/h未満；山林砂防工事適用区分=しない（普通作業員）；	箇所	1	18,220	18,220			DE180110 管理費区分 無 単-45号
合 計					197,794			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		18-8-40BB;W/C 60%以下	m3	1	43,770	43,770	DXC33020 管理費区分 無 単-29号
コンクリートポンプ車打設		構造物種別=無筋構造物；設計日打設量 治山=30m3未満；配管長さ=0m；生コンクリート種別=18-8-40；セメント種別=高炉セメント使用；打継面清掃施工区分=施工あり；水セメント比=W/C=60%以下；生コン区分=通常；養生工の種類=一般養生；山林砂防工事適用区分=しない（普通作業員）；	m3	1	43,770	43,770	
計						43,770	
単価						43,770	円/m3

1次単価表 <02>

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
県産間伐材塗装合板型枠（根継コンクリート）				m2		1		13,620		13,620		DXC34103 管理費区分 無 単-30号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）		組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外；施工区分＝設置・撤去；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；		m2		1		13,620		13,620		DXC34103 管理費区分 無 単-30号	
計										13,620			
単価										13,620		円/m2	

1次単価表 <02>

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
間詰コンクリート（取付部）		18-8-40BB;W/C 60%以下		m3		1		43,410		43,410		DXC33020 管理費区分 無 単-31号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別＝無筋構造物；設計日打設量 治山＝30m3未満；配管長さ＝0m；生コンクリート種別＝18-8-40；セメント種別＝高炉セメント使用；打継面清掃施工区分＝施工なし；水セメント比＝W/C=60%以下；生コン区分＝通常；養生工の種類＝一般養生；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；		m3		1		43,410		43,410		DXC33020 管理費区分 無 単-31号	
計										43,410			
単価										43,410		円/m3	

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	863
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	m2	1	863	863	DXC34640 管理費区分 無 単-32号	
計					863		
単価					863	円/m2	

1次単価表 <02>

単-7号

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 規格	補強鉄筋			単位	kg	数量	1	単価	180.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		kg	1	180.6	180.6	DXK27005 管理費区分 無 単-68号	
計							180.6		
単価							180.6	円/kg	

1次単価表 <02>

単-10号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
コンクリート打設面処理		m2	1	2,781	2,781	DE220050 管理費区分 無 単-36号
計					2,781	
単価					2,781	円/m2

- 119 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <02>

単-11号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
岩盤清掃		m2	1	1,589	1,589	DE210130 管理費区分 無 単-37号
岩盤清掃 (治山林道)		m2	1	1,589	1,589	DE210130 管理費区分 無 単-37号
計					1,589	
単価					1,589	円/m2

- 120 -

三重県 農林水産部

1次単価表 <02>

単-22号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	補強鉄筋用削孔・接着アンカー			孔	数量	1	単価
規格				単位			5,253
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機)	削孔深さ=600mm以上800mm未満:	孔	1	2,943	2,943	CB224420 管理費区分 無 単-33号	
コンクリートアンカー用樹脂カプセル	D-22用	本	3	770	2,310	WYB00071 管理費区分 無 単-58号	
計					5,253		
単価					5,253	円/孔	

1次単価表 <02>

単-23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	コンクリート接着工			m2	数量	1	単価
規格				単位			4,918
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート接着工		m2	1	4,918	4,918	WYB00072 管理費区分 無 単-59号	
計					4,918		
単価					4,918	円/m2	

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-30号

DXC34103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	県産間伐材塗装合板型枠 (治山ダム)			単位	m2	数量	10	単価	13,620
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない (普通作業員)			単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.29	31,616	9,168	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工		人	1.57	33,592	52,739	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	1.36	25,480	34,652	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費	41.1%	式	1		39,685	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					136,244				
単価					13,620	円/㎡			
J01 組立機種の区別	ケーブルクレーン以外								
J04 施工区分	設置・撤去								
J05 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)								

- 139 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-31号

DXC33020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリートポンプ車打設			単位	m3	数量	10	単価	43,410
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18-8-40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない (普通作業員)			単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別=18-8-40:セメント 種別=高炉セメント:水セメント比=W/C=60 %以下:生コン区分=通常:	m3	10.7	32,000	342,400	DXC33990 管理費区分 無 単-64号			
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別=無筋構造物:設計日打設量 治 山=30m3未満:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m3	10	8,196	81,960	DXC33220 管理費区分 無 単-65号			
養生工 (治山林道)	構造物種別=無筋構造物:養生工の種類=一 般養生:山林砂防工適用区分=しない (普通 作業員):	m3	10	978.8	9,788	DEI30020 管理費区分 無 単-66号			
計					434,148				
単価					43,410	円/㎡			
J01 構造物種別	無筋構造物								
J02 設計日打設量 治山	30m3未満								
J03 配管長さ	0 m								
J04 生コンクリート種別	18-8-40								
J05 セメント種別	高炉セメント使用								
J06 打継面清掃施工区分	施工なし								
J07 水セメント比	W/C=60%以下								
J08 生コン区分	通常								
J10 養生工の種類	一般養生								
J11 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)								

- 140 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-32号

DXC34640

単-32号		DXC346-40		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	水平打継鉄筋設置				単位	m2	数量		単価	
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位		数量	1	単価	863
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		kg	4.78	180.6		863		DXK27005 管理費区分 無 単-68号
計								863		
単価								863		円／m2
J01 規格・仕様区分		一般構造物								
J02 施工規模		10t未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 トンネル内作業の補正		無								
J06 法面作業の補正		無								
J07 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J08 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-33号

CB224420

単-33号		CB224420		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	コンクリート削孔（さく岩機）			単位	孔	数量	1	単価	2,943
規格	600mm以上800mm未満			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						2,814.3			
労務構成比率				%	91.25				
特殊作業員				%	61.38	28,300	29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.44	25,400	25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.47	31,000	31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.39				
軽油				%	4.11	138	150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.36				
空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型】		吐出量3.5～3.7m3／min		%	2.79	1,100	1,220		L001090003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-33号

CB224420

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔 (さく岩機)				孔	数量	1	単価	2,943
規格	600mm以上800mm未満				単位				
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	%	1.29	506	506	M000603002 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ	600mm以上800mm未満								

- 143 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-34号

WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートアンカー用樹脂カプセル				本	数量	1	単価	770
規格	D-22用				単位				
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	D-22用	本	1	770	770	ZYX0000003 管理費区分 無		
計						770			
単価						770	円/本		

- 144 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-39号

DE120260

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)	単位	m3	数量	10
規格	8km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 良好	単価		金額	1,962
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	1.85	10,610	19,628
計					19,628
単価					1,962
J01 運搬距離 (実数入力)	8 km				円/m3
J02 運搬状況による係数β	上記以外				
J03 機種	10t				
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)				
J06 タイヤ損耗費	良好				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CB210610

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	整地	単位	m3	数量	1
規格	残土受入れ地での処理	単価		金額	139.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価				127.07	
労務構成比率		%	52.33		
運転手 (特殊)		%	52.33	28,900	31,408
材料構成比率		%	25.22		
軽油		%	25.22	138	150
機械構成比率		%	22.45		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	22.45	8,800	10,000
諸雑費		式			
J01 作業区分	残土受入れ地での処理				

参考資料 (1) <02>

単-41号

DE210050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）				m3					
規格	地山の掘削・積込 なし B 溪間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通				単位		数量	100	単価	480.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3）：	日	0.64	75,050	48,032	DE541650 管理費区分 無 単-69号				
計					48,032					
単価					480.3	円/㎡				
J01 作業種別	地山の掘削・積込									
J02 制限の有無	なし									
J03 山地治山工区分	B									
J04 工種区分	溪間工									
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土									
J06 現場条件	普通									

- 151 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-42号

DE210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	岩石掘削（機械）（治山林道）				m3					
規格	軟岩 (I) B 油圧式 1300Kg級 10%割増				単位		数量	10	単価	2,046
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
大型ブレーカ運転（ハッチャリ装置）（治山林道）	大型ブレーカ規格＝油圧式 1300Kg級：岩石 割増率＝10%増：	時間	1.17	16,350	19,129	DE541640 管理費区分 無 単-71号 Z1				
諸雑費	7%	式	1		1,339	ZST000001 管理費区分 無 ZZ1				
計					20,468					
単価					2,046	円/㎡				
J01 土質・岩質分類	軟岩 (I) B									
J02 大型ブレーカ規格	油圧式 1300Kg級									
J03 岩石割増率	10%割増									

- 152 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-43号

DXC55500

単-43号		DXC55500		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	水替一式				単位	式	数量	1	単価	119,100
規格	2.7m2 0日 作業時排水 0ヶ所 12.6m 硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土のう締切		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：		m2	2.7	15,570		42,039		DXC55460 管理費区分 無 単-72号
パイプ水替		パイプ規格＝硬質塩ビ管径400mm：使用期間＝3ヶ月未満：		m	12.6	6,120		77,112		DXC55490 管理費区分 無 単-73号
計								119,151		
単価								119,100		円／式
J01 土のう締切面積		2.7 m2								
J02 ポンプ水替日数		0 日								
J03 ポンプ水替排水方法		作業時排水								
J04 ポンプ据付撤去箇所数		0 ヶ所								
J05 パイプ水替延長		12.6 m								
J06 パイプ規格		硬質塩ビ管径400mm								
J07 使用期間		3ヶ月未満								
J09 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1) <02>

単-44号

DE180100

単-44号		DE180100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ポンプ運転（小口径）（治山林道）			単位	日	数量	1	単価	4,941
規格	0以上7m3／h未満 作業時 しない（普通作業員）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.04	31,616		1,264	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.05	25,480		1,274	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転（小口径）（治山林道）		排水量＝0以上7m3／h未満：排水方法＝作業時：		日	1	2,037		2,037	DE541030 管理費区分 無 単-74号 Z1
諸雑費		8%		式	1			366	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								4,941	
単価								4,941	円／日
J01 排水量		0以上7m3／h未満							
J02 排水方法		作業時							
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

参考資料 (1) <02>

単-47号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）		単位	m3	数量	10	単価	625.9
規格	0.4km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 良好							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 （治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	0.59	10,610	6,259	DE540280 管理費区分 無 単-70号		
計					6,259			
単価					625.9	円／m3		
J01 運搬距離（実数入力）	0.4 km							
J02 運搬状況による係数β	上記以外							
J03 機種	10t							
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土							
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J06 タイヤ損耗費	良好							

- 157 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-48号

DE180280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう製作（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	5,736
規格	しない（普通作業員）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.14	31,616	4,426	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.14	29,848	4,178	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.14	25,480	3,567	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無	
土砂	流用土	m3	10	0	0	YE00161002-001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転（製作）（治山林道）排ガス(2014年規制) 山積0.45m3		日	0.14	51,790	7,250	DE541070 管理費区分 無 単-75号	
諸雑費	2%	式	1		243	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					57,364		
単価					5,736	円／袋	
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）						

- 158 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-53号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）		単位	m3	数量	10	単価	1,962
規格	8km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 良好							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道）10t積級		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1.85	10,610	19,628	DE540280 管理費区分 無 単-70号	
計						19,628		
単価						1,962	円／m3	
J01 運搬距離（実数入力）		8 km						
J02 運搬状況による係数β		上記以外						
J03 機種		10t						
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土						
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）						
J06 タイヤ損耗費		良好						

- 163 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-54号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	139.6
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	52.33	127.07		
運転手 (特殊)			%	52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22			
軽油			%	25.22	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)		%	22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 164 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-57号

DE180150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	キャットウォーク（治山林道）			単位	m	数量		単価	
規格	しない（普通作業員）						10		3,296
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.4	34,736	13,894	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.4	25,480	10,192	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		21%	式	1		5,721	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						32,968			
単価						3,296	円／m		
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

- 167 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-58号

WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリートアンカー用樹脂カプセル				単位	本	数量	1	単価	770
規格	D-22用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートアンカー用樹脂カプセル		D-22用	本	1	770	770	ZYX0000003 管理費区分 無			
計						770				
単価						770	円／本			

- 168 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-61号

DE110390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）			単位	m2	数量	100	単価	436.1
規格	礫質土 クローラ排ガス型山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.5	25,480	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 2次〕（治山林道）山積0.8m3（平積0.6m3）		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	2.3	12,050	27,715	DE540110 管理費区分 無 単-78号		
計						43,616			
単価						436.1	円／m2		
J01 土質区分		礫質土							
J02 バックホウ規格		クローラ排ガス型山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

- 171 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-62号

CB220910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	人工張芝	単位	m 2	数量	1	単価	788.6
規格							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				761.95			
労務構成比率		%	63.35				
普通作業員		%	45.05	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	18.3	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	36.65				
種子帯（人工芝）	張芝 ワラ付 巾100cm	%	36.65	245	265	ZA10260080 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 172 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) <02>

単-63号		DXC55500		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	110,400
規格	2.1m2 0日 作業時排水 0ヶ所 12.7m 硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満 しない (普通作業員)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう締切	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m2	2.1	15,570	32,697	DXC55460 管理費区分 無 単-72号	
パイプ水替	パイプ規格=硬質塩ビ管径400mm:使用期間=3ヶ月未満:	m	12.7	6,120	77,724	DXC55490 管理費区分 無 単-73号	
計					110,421		
単価					110,400	円/式	
J01 土のう締切面積	2.1 m2						
J02 ポンプ水替日数	0 日						
J03 ポンプ水替排水方法	作業時排水						
J04 ポンプ掘付撤去箇所数	0 ヶ所						
J05 パイプ水替延長	12.7 m						
J06 パイプ規格	硬質塩ビ管径400mm						
J07 使用期間	3ヶ月未満						
J09 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

参考資料 (2) <02>

単-64号		DXC33990		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	32,000
規格	18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	10	32,000	320,000	Z002012010 管理費区分 無	
計					320,000		
単価					32,000	円/m3	
J01 生コンクリート種別	18-8-40						
J02 セメント種別	高炉セメント						
J03 水セメント比	W/C=60%以下						
J04 生コン区分	通常						

参考資料 (2) <02>

単-65号

DXC33220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリートポンプ車打設手間			単位	m3	数量	10	単価	8,196
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.3	31,616	9,484	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	0.6	29,848	17,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	1.5	25,480	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式90～110m3／h	圧送管組立の有無＝無：	時間	1	15,540	15,540	DE540750 管理費区分 無 単-79号 Z1			
諸雑費	1%	式	1		811	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					81,963				
単価					8,196	円／m3			
J01 構造物種別	無筋構造物								
J02 設計日打設量 治山	30m3未満								
J03 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）								

- 175 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <02>

単-66号

DE130020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	養生工（治山林道）			単位	m3	数量	10	単価	978.8
	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.08	31,616		2,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.25	25,480		6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		10%	式	1			889	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							9,788		
単価							978.8	円／m3	
J01 構造物種別		無筋構造物							
J02 養生工の種類		一般養生							
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

- 176 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <02>

単-69号

DE541650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）			日				
規格	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)			単位		数量	1	単価
								75,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	94	150	14,100	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型】	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無		
計					75,055			
単価					75,050	円/日		
J01 バックホウ機種	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)							

- 179 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <02>

単-70号

DE540280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】（治山林道）10t積級			時間				
規格	岩石工の割増対象にしない 良好			単位		数量	1	単価
								10,610
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	9.8	150	1,470	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】	10t積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	10t積級 良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無		
計					10,614			
単価					10,610	円/時間		
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好							

- 180 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <02>

単-75号

DE541070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転（製作）（治山林道）排ガス(2014年規制) 山積0.45m3			単位	日	数量	1	単価	51,790
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	65	150	9,750	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	1.36	7,820	10,635	L001010013 管理費区分 無			
計					51,793				
単価					51,790	円／日			

- 185 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <02>

単-76号

DE541080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転（再設置含む）（治山林道）排ガス(2014年規制) 山積0.8m3			単位	日	数量	1	単価	59,780
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	99	150	14,850	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.23	11,000	13,530	L001010004 管理費区分 無			
計					59,788				
単価					59,780	円／日			

- 186 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <02>

単-77号

DE541090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転（撤去）（治山林道）排ガス(2014年規制) 山積0.8m3			単位	日	数量	1	単価	59,860
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.21	11,000	13,310	L001010004 管理費区分 無		
計						59,868			
単価						59,860	円／日		

- 187 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) <02>

単-78号

DE540110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.8m3 (平積0.6m3)			単位	時間	数量	1	単価	12,050
規格	岩石工の割増対象にしない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	15	150	2,250	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3	時間	1	4,470	4,470	M000202019 管理費区分 無		
計						12,059			
単価						12,050	円／時間		
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							

- 188 -

三重県 農林水産部

DE540190

名称 規格	バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕（治山林道）排ガス型（第3次） 山積0.8m3					単位	時間	数量	1	単価	12,900
	割増率10%のもの										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	0.17	31,408		5,339		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	15	150		2,250		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		時間	1	5,320		5,320		M000202090 管理費区分 無	
計								12,909			
単価								12,900		円／時間	
J01 岩石割増しコード		割増率10%のもの									

DXC55495

名 称	塩化ビニール管損料				単 位	式	数 量	1	単 価	612,000
規 格	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満(45%)									
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）		VU-400		m	100	6,120		612,000		ZA10240490 管理費区分 無
計								612,000		
単価								612,000		円／式
J01 パイプ規格		硬質塩ビ管径400mm								
J02 使用期間		3ヶ月未満(45%)								

個人用損料<データ無し>

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	19,301,285	
4	直接工事費	19,217,635	
5	準備費 (処分費)	83,650	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	218,920	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (－)	19,980	
11	管理費区分 1	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	19,980	間接費非対象額
15	管理費区分 7	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品 (＋)	0	
17	無償貸付機械評価額 (＋)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	19,281,305	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	19,062,385	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	12.4%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	12.77%	週休２日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,462,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,462,000	

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費	0	
35	直接工事費	0	
36	非対象額計 (－)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 7	0	
42	対象額支給品 (＋)	0	
43	無償貸付機械評価額 (＋)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	0	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	194,645	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	194,645	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,656,645	

現場管理費 <00>

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	21,874,280	
3	単独（追加工事）直接工事費	19,217,635	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,656,645	
5	非対象額計（－）	19,980	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	19,980	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	21,854,300	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	21,635,380	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.51%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.34%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	8,378,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,378,000	

一般管理費等 <00>

所属名 松阪農林事務所 森林・林業室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	30,252,280	
2	純工事費	21,874,280	
3	現場管理費	8,378,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	19,980	
7	管理費区分9	19,980	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	30,232,300	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	30,013,380	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.05%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	30,232,300	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 12,092 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.09%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,375,720	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,375,720	

合併設計書一覧

508-k143560-00054-16(0)

主たる工種： 治山・地すべり防止工事

変更回数： 0回

	第1号 (●)		第2号		全体工事
	令和8年度自然災害防止事業 (県単) 第松-2号工事		令和8年度自然災害防止事業 (県単) 第松-3号工事		
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費対象額	14,322,451		4,958,854		19,281,305
共通仮設費率	12.77%		12.77%		12.77%
共通仮設費 (率分) 計上額	1,829,000		633,000		2,462,000
現場環境改善費 (率分)					
現場環境改善費対象額	14,112,081		4,950,304		0
現場環境改善費補正值	0%		0%		0%
現場環境改善費 (率計上)	0		0		0
純工事費	16,262,446		5,611,834		21,874,280
現場管理費					
現場管理費対象額	16,262,446		5,591,854		21,854,300
現場管理費率	38.34%		38.34%		38.34%
現場管理費計上額	6,235,000		2,143,000		8,378,000
工期延長等に伴う現場維持費					
工期延長等に伴う現場維持費対象額	16,262,000		5,591,000		
工期延長等に伴う現場維持費率	0%		0%		
積み上げ費用	0		0		
工期延長等に伴う現場維持費計上額	0		0		
工事原価	22,497,446		7,754,834		30,252,280
一般管理費等					
一般管理費等対象額	22,497,446		7,734,854		30,232,300
一般管理費等率	21.09%		21.09%		21.09%
一般管理費等 (計算値)	4,744,711		1,631,280		6,375,992
一般管理費等計上額	4,744,554		1,631,166		6,375,720
工事価格	27,242,000		9,386,000		36,628,000