

積 算 情 報

|                 |                         |          |                       |
|-----------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| 設 計 書 番 号       | 507-k143540-00339-15(0) | 設 計 者 名  | 多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業 |
| 費 目             | 本工事費                    | 工 事 名    | 多気農道5号(笠木)舗装工事        |
| 所 属 名           | 松阪農林事務所 農村基盤室           |          |                       |
| 適 用 単 価         | 一般土木                    |          |                       |
| 入 札 日 ( 開 札 日 ) | 年 月 日                   |          |                       |
| 歩 掛 適 用 年 月 日   | 令和 8年 6月12日             |          |                       |
| 単 価 適 用 年 月 日   | 令和 8年 6月12日             |          |                       |
| 適用単価<br>地 区     | 一 般 材 料                 | G00: 松阪1 |                       |
|                 | 生 コ ン                   | G01: 松阪A |                       |
|                 | 石 材                     | G01: 松阪1 |                       |
|                 |                         |          |                       |
|                 |                         |          |                       |
| 適 用 工 種         | 舗装工事                    |          |                       |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 ) |
|-----------|---------------------|

- 1 -

諸経費情報

|         |            |                   |
|---------|------------|-------------------|
| 共通仮設費   | I C T補正    | しない               |
|         | 週休2日制の補正   | 月単位の週休2日 (R7.7基準) |
|         | 主たる工種      | 06: 舗装工事          |
|         | 施工地域補正     | 一般交通影響有り (2) - 1  |
|         | 海上輸送補正     | 補正無               |
| 現場環境改善費 | 対象支給品費     | 0円                |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                |
|         | 計上の有無      | しない               |
|         | 市街地補正      | 市街地以外             |
|         | 施工地域補正     | 一般交通影響有り (2) - 1  |
| 現場管理費   | 緊急工事補正     | しない               |
|         | 砂防・地滑り工事補正 | しない               |
|         | 対象支給品費     | 0円                |
|         | 無償貸与機械等評価額 | 0円                |
|         | 財団法人等の補正   | しない               |
| 一般管理費等  | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
|         | 契約保証に係る補正  | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名                            | 多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業<br>多気農道5号(笠木) 舗装工事 | 当 初 | 事業区分 |      | 主たる工種 | 舗装工事      |      | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----|------|------|-------|-----------|------|------|---------------|
|                                |                                          |     | 工事区分 | 舗装工事 |       |           |      |      |               |
| 工事区分・工種・種別・細別                  |                                          | 規格  | 単位   | 数量   | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要            |
| 舗装工事                           |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 5,968,357 |      |      |               |
| 多気農道5号(笠木)                     |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 5,968,357 |      |      |               |
| 農道工事                           |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 5,859,207 |      |      |               |
| 舗装工                            |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 5,617,540 |      |      | 内-1号<br>週休有   |
| 道路付属施設工                        |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 241,667   |      |      | 内-2号<br>週休有   |
| 安全費                            |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 109,150   |      |      |               |
| 安全費                            |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 109,150   |      |      | 内-3号<br>週休有   |
| 直接工事費                          |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 5,968,357 |      |      |               |
| 共通仮設                           |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 1,485,000 |      |      |               |
| 共通仮設費(率計上)<br>5,968,357×24.89% |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 1,485,000 |      |      |               |
| 純工事費                           |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 7,453,357 |      |      |               |
| 現場管理費<br>7,453,357×50.9%       |                                          |     | 式    | 1 /  |       | 3,793,000 |      |      |               |

- 3 -

三重県 農林水産部

# 設計内訳書

| 工事名                                  | 多気・大台地区 県営中山間地域総合整備事業<br>多気農道5号(笠木)舗装工事 | 当 初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 舗装工事          |      |      |    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|--------|-------|---------------|------|------|----|
|                                      |                                         |     | 工事区分 | 共通仮設費  | 施工地域  | 一般交通影響有り(2)-1 |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別                        |                                         | 規格  | 単位   | 数量     | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価                                 |                                         |     | 式    | 1 /    |       | 11,246,357    |      |      |    |
| 一般管理費等<br>11,246,357×(23.29%+ 0.04%) |                                         |     | 式    | 1' /   |       | 2,623,643     |      |      |    |
| 工事価格                                 |                                         |     | 式    | 1 .    |       | 13,870,000    |      |      |    |
| 消費税相当額<br>13,870,000×10%             |                                         |     | 式    | 1 /    |       | 1,387,000     |      |      |    |
| 工事費計                                 |                                         |     | 式    | 1      |       | 15,257,000    |      |      |    |
|                                      |                                         |     |      |        |       |               |      |      |    |

- 4 -

三重県 農林水産部

## 工場管理費

|   |                  |       |            |
|---|------------------|-------|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |            |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |            |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |            |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     | 0     |            |
| 5 | 非対象額計 (一)        | 0     | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |            |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |            |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |            |

## 共通仮設費

|    |                              |           |                         |
|----|------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (当該工事)              | 舗装工事      |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                   |           |                         |
| 3  | 対象工事費                        | 5,968,357 |                         |
| 4  | 直接工事費                        | 5,968,357 |                         |
| 5  | 準備費 (処分費)                    | 0         |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                    | 0         |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      | 0         |                         |
| 8  | 現工事                          | 0         |                         |
| 9  | 合算工事                         | 0         |                         |
| 10 | 非対象額計 (一)                    | 0         |                         |
| 11 | 管理費区分 1                      | 0         | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分 2, 7                   | 0         | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分 5                      | 0         | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分 9                      | 0         | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分 丁                      | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+)                   | 0         |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+)                | 0         |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           | 5,968,357 |                         |
| 19 | 現工事                          | 0         |                         |
| 20 | 合算工事                         | 0         |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    | 5,968,357 | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                          | 0         |                         |
| 23 | 合算工事                         | 0         |                         |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 17.09%    |                         |
| 25 | 現工事                          | 0%        |                         |
| 26 | 合算工事                         | 0%        |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            | 1.4       | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                          | 0         |                         |
| 29 | 海上輸送補正率                      | 0%        |                         |
| 30 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           | 24.89%    | 週休2日制補正係数 1.04有り        |
| 31 | 計上額 単独 (追加工事)                | 1,485,000 |                         |
| 32 | 現工事                          | 0         |                         |
| 33 | 合算工事                         | 0         |                         |



## 現場管理費

|    |                      |      |           |                         |
|----|----------------------|------|-----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 舗装工事 |           |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |      | 7,453,357 |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |      | 5,968,357 |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |      | 1,485,000 |                         |
| 5  | 非対象額計（一）             |      | 0         |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7            |      | 0         | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5               |      | 0         | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9               |      | 0         | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T               |      | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（十）            |      | 0         |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（十）         |      | 0         |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |      | 7,453,357 |                         |
| 13 | 現工事                  |      | 0         |                         |
| 14 | 合算工事                 |      | 0         |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |      | 7,453,357 | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |      | 0         |                         |
| 17 | 合算工事                 |      | 0         |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |      | 40.4%     |                         |
| 19 | 現工事                  |      | 0%        |                         |
| 20 | 合算工事                 |      | 0%        |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |      | 1.2       | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |      | 0         |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日   |      | 0         | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正               |      | 0%        |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日   |      | 0%        |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |      | 0%        |                         |
| 27 | 現工事                  |      | 0%        |                         |
| 28 | 率（補正後）               |      | 50.9%     | 週休2日制補正係数 1.05有り        |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |      | 3,793,000 |                         |
| 30 | 現工事                  |      | 0         |                         |
| 31 | 合算工事                 |      | 0         |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |      | 3,793,000 |                         |

- 9 -

三重県 農林水産部

507-k143540-00339-15(0)

## 一般管理費等

所属名 松阪農林事務所 農村基盤室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 舗装工事

|    |                           |  |            |                         |
|----|---------------------------|--|------------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  | 11,246,357 |                         |
| 2  | 純工事費                      |  | 7,453,357  |                         |
| 3  | 現場管理費                     |  | 3,793,000  |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  | 0          |                         |
| 5  | 工場製作原価                    |  | 0          |                         |
| 6  | 非対象額計（一）                  |  | 0          |                         |
| 7  | 管理費区分9                    |  | 0          | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                    |  | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  | 11,246,357 |                         |
| 10 | 現工事                       |  | 0          |                         |
| 11 | 合算工事                      |  | 0          |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 11,246,357 | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                       |  | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                      |  | 0          |                         |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  | 23.29%     |                         |
| 16 | 現工事                       |  | 0%         |                         |
| 17 | 合算工事                      |  | 0%         |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  | 1          |                         |
| 19 | 現工事                       |  | 0          |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     |  | 1          |                         |
| 21 | 現工事                       |  | 0          |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  | 11,246,357 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  | 0.04%      | 契約保証費 4,498 円           |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             |  | 23.33%     |                         |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              |  | 2,623,643  |                         |
| 26 | 現工事                       |  | 0          |                         |
| 27 | 合算工事                      |  | 0          |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   |  | 2,623,643  |                         |

- 10 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書       |                                                                                             | 舗装工            |       |       |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称           | 規格/条件                                                                                       | 単位             | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 表層(車道・路肩部)   | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm<br>以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン (1.3); 瀝青材料種類=アライメント PK-3;<br>費用の内訳=全ての費用; | m <sup>2</sup> | 1,514 | 2,426 | 3,672,964 |      |                             | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-1号                          |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 材料=粒度調整碎石 M-30;全仕上り厚 (実数入力) =100mm;施工区分=1層施工;<br>費用の内訳=全ての費用;                               | m <sup>2</sup> | 1,536 | 1,028 | 1,579,008 |      |                             | CB410040<br>管理費区分 無<br>単-2号                          |
| 不陸整正         | 補足材料の有無=有り;補足材料平均厚さ<br>=6mm以上11mm未満;補足材料=粒度調整<br>碎石 M-30;費用の内訳=全ての費用;                       | m <sup>2</sup> | 1,536 | 238   | 365,568   |      |                             | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-3号                          |
| 合 計          |                                                                                             |                |       |       | 5,617,540 |      |                             |                                                      |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 |                                                                                                                                                                                                   | 道路付属施設工 |     |       |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|---------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件                                                                                                                                                                                             | 単位      | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                                                   |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶<br>融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・<br>仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無<br>=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施<br>工する場合の補正=無し;未供用区間の場<br>合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量<br>15~18%;塗料区分=白;プライマー規格<br>=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての<br>費用; | m       | 503 | 374.5 | 188,373 |      |                             | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-4号                          |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶<br>融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・<br>仕様区分=破線 15cm;時間的制約の有無<br>=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施<br>工する場合の補正=無し;未供用区間の場<br>合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量<br>15~18%;塗料区分=白;プライマー規格<br>=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての<br>費用; | m       | 22  | 398.6 | 8,769   |      |                             | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-5号                          |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶<br>融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・<br>仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無<br>=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施<br>工する場合の補正=無し;未供用区間の場<br>合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量<br>15~18%;塗料区分=白;プライマー規格<br>=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての<br>費用; | m       | 11  | 374.5 | 4,119   |      |                             | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-4号                          |
| 区画線設置  | 同上                                                                                                                                                                                                | m       | 28  | 374.5 | 10,486  |      |                             | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-4号                          |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書       |       | 道路付属施設工 |    |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |                     | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|--------------|-------|---------|----|--------|---------|------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 名称           | 規格/条件 | 単位      | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                  |                                                      |
| カーブミラー撤去・復旧工 |       | 基       | 1  | 29,920 | 29,920  |      |                             | WYB00001<br>管理費区分 無 |                                                      |
| 合 計          |       |         |    |        | 241,667 |      |                             |                     |                                                      |
|              |       |         |    |        |         |      |                             |                     |                                                      |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書   |       | 安全費 |    |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 |                             | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|----------|-------|-----|----|--------|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 名称       | 規格/条件 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                        | 摘要                          |                                                      |
| 交通誘導警備員A |       | 人日  | 5  | 21,830 | 109,150 |      |                             | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-6号 |                                                      |
| 合 計      |       |     |    |        | 109,150 |      |                             |                             |                                                      |
|          |       |     |    |        |         |      |                             |                             |                                                      |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号

CB410260

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

| 名称          | 規格                                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 1       | 2,426   |                               |
| 標準単価        |                                              |                |       | 1,808.7 |         |                               |
| 労務構成比率      |                                              | %              | 10.17 |         |         |                               |
| 普通作業員       |                                              | %              | 3.66  | 25,400  | 24,990  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |                                              | %              | 2.06  | 28,900  | 30,804  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |                                              | %              | 2.03  | 28,300  | 29,274  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                              | %              | 0.73  | 31,000  | 31,008  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                              | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                              | %              | 88.45 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                               | %              | 80.7  | 580,000 | 805,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                | %              | 7.17  | 103     | 139     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                              | %              | 0.49  | 138     | 148     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 15 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号

CB410260

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

| 名称                  | 規格                                           | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 1      | 2,426  |                       |
| その他 (材料)            |                                              | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |                                              | %              | 1.38 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー       | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                         | %              | 0.88 | 29,500 | 30,000 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 13~14t                                  | %              | 0.14 | 4,480  | 4,920  | L001060004<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t                                  | %              | 0.13 | 4,480  | 4,720  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)            |                                              | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |                                              | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                                        |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50mm                                         |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)                               |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                 |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                        |                |      |        |        |                       |

- 16 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB410040

| 名称                              |       | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|---------------------------------|-------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部)                   |       | m <sup>2</sup> | 1     |         |         |                               |
| 規格 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 |       |                |       |         |         | 1,028                         |
| 名称                              | 規格/条件 | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価                            |       |                |       | 637.83  |         |                               |
| 労務構成比率                          |       | %              | 37.08 |         |         |                               |
| 運転手 (特殊)                        |       | %              | 16.31 | 28,900  | 30,804  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                           |       | %              | 5.97  | 25,400  | 24,990  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                           |       | %              | 5.32  | 28,300  | 29,274  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役                         |       | %              | 4.37  | 31,000  | 31,008  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)                        |       | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                          |       | %              | 51.35 |         |         |                               |
| 粒度調整碎石                          | M-30  | %              | 47.84 | 240,000 | 535,000 | Z002124002<br>管理費区分 無         |
| 軽油                              |       | %              | 3.03  | 138     | 148     | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)                        |       | %              |       |         |         | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 17 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB410040

| 名称                              |                             | 単位             | 数量    | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部)                   |                             | m <sup>2</sup> | 1     |        |        |                       |
| 規格 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 |                             |                |       |        |        | 1,028                 |
| 名称                              | 規格/条件                       | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
| 機械構成比率                          |                             | %              | 11.57 |        |        |                       |
| モータグレーダ [土工用]                   | 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1m | %              | 7.99  | 37,600 | 37,600 | M000701021<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]                   | 運転質量 10~12t                 | %              | 1     | 4,480  | 4,720  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]                    | 運転質量 13~14t                 | %              | 0.99  | 4,550  | 4,920  | L001060004<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                        |                             | %              |       |        |        | MN000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                             |                             | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 材料                          | 粒度調整碎石 M-30                 |                |       |        |        |                       |
| J06 全仕上り厚 (実数入力)                | 100 mm                      |                |       |        |        |                       |
| J07 施工区分                        | 1層施工                        |                |       |        |        |                       |
| J09 費用の内訳                       | 全ての費用                       |                |       |        |        |                       |

- 18 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB410010

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

|              |                                  |                             |    |       |        |        |   |                            |     |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|----|-------|--------|--------|---|----------------------------|-----|
| 名称           | 不陸整正                             |                             |    | 単位    | m 2    | 数量     | 1 | 単価                         | 238 |
| 規格           | 有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 |                             |    |       |        |        |   |                            |     |
| 名称           |                                  | 規格／条件                       | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     |   | 摘要                         |     |
| 標準単価         |                                  |                             |    |       | 187.49 |        |   |                            |     |
| 労務構成比率       |                                  |                             | %  | 66.9  |        |        |   |                            |     |
| 運転手（特殊）      |                                  |                             | %  | 32.88 | 28,900 | 30,804 |   | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |     |
| 普通作業員        |                                  |                             | %  | 13.54 | 25,400 | 24,990 |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |     |
| 特殊作業員        |                                  |                             | %  | 10.56 | 28,300 | 29,274 |   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |     |
| 土木一般世話役      |                                  |                             | %  | 9.92  | 31,000 | 31,008 |   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |     |
| 材料構成比率       |                                  |                             | %  | 13.02 |        |        |   |                            |     |
| 粒度調整碎石       |                                  | M-30                        | %  | 6.91  | 1,200  | 5,350  |   | Z002124002<br>管理費区分 無      |     |
| 軽油           |                                  |                             | %  | 6.11  | 138    | 148    |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |     |
| 機械構成比率       |                                  |                             | %  | 20.08 |        |        |   |                            |     |
| モータグレーダ〔土工用〕 |                                  | 排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3<br>1m | %  | 16.08 | 37,600 | 37,600 |   | M000701021<br>管理費区分 無      |     |

- 19 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB410010

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

|               |                                  |             |    |                |       |       |                       |     |
|---------------|----------------------------------|-------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-----|
| 名称            | 不陸整正                             |             | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 238 |
| 規格            | 有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 |             |    |                |       |       |                       |     |
| 名称            |                                  | 規格／条件       | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |     |
| ロードローラ [マカダム] |                                  | 運転質量10～12 t | %  | 2.01           | 4,480 | 4,720 | L001050002<br>管理費区分 無 |     |
| タイヤローラ [普通型]  |                                  | 運転質量13～14 t | %  | 1.99           | 4,550 | 4,920 | L001060004<br>管理費区分 無 |     |
| 諸雑費           |                                  |             | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |     |
| J01 補足材料の有無   |                                  | 有り          |    |                |       |       |                       |     |
| J02 補足材料平均厚さ  |                                  | 6mm以上11mm未満 |    |                |       |       |                       |     |
| J03 補足材料      |                                  | 粒度調整碎石 M-30 |    |                |       |       |                       |     |
| J04 費用の内訳     |                                  | 全ての費用       |    |                |       |       |                       |     |
|               |                                  |             |    |                |       |       |                       |     |

- 20 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-4号

WB821210

| 名称                                                           |                 | 単位 | m     | 数量     | 単価      | 金額                    | 摘要    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------|--------|---------|-----------------------|-------|
| 区画線設置                                                        |                 | 単位 |       |        |         |                       |       |
| 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                 |    |       | 1,000  |         |                       | 374.5 |
| 名称                                                           | 規格/条件           | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                    |       |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間                                               | 豪雪無 実線15cm 制約無  | m  | 1,000 | 211.14 | 211,140 | Z001036001<br>管理費区分 無 |       |
| トラフィックペイント 溶融型                                               | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570   | 235    | 133,950 | Z004350001<br>管理費区分 無 |       |
| ガラスビーズ                                                       | 0.106~0.850mm   | kg | 25    | 180    | 4,500   | Z004352001<br>管理費区分 無 |       |
| 接着用プライマー                                                     | 区画線用            | kg | 25    | 450    | 11,250  | Z004354001<br>管理費区分 無 |       |
| 軽油                                                           |                 | L  | 40    | 148    | 5,920   | Z006702002<br>管理費区分 無 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)                                                  | 5%              | 式  | 1     |        | 7,740   | ZS8000004<br>管理費区分 無  |       |
| 計                                                            |                 |    |       |        | 374,500 |                       |       |
| 単価                                                           |                 |    |       |        | 374.5   | 円/m                   |       |
| J01 夜間作業の有無                                                  | 無し              |    |       |        |         |                       |       |
| J02 施工方法区分                                                   | 溶融式手動           |    |       |        |         |                       |       |
| J03 豪雪補正の有無                                                  | 無し              |    |       |        |         |                       |       |
| J04 規格・仕様区分                                                  | 実線 15cm         |    |       |        |         |                       |       |
| J05 時間的制約の有無                                                 | 無し              |    |       |        |         |                       |       |
| J06 塗布厚                                                      | 1.5mm           |    |       |        |         |                       |       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正                                          | 無し              |    |       |        |         |                       |       |
| J08 未供用区間の場合の補正                                              | 無し              |    |       |        |         |                       |       |
| J09 溶融式塗料規格                                                  | 含有量15~18%       |    |       |        |         |                       |       |

- 21 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-4号

WB821210

| 名称                                                           |          | 単位 | m  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要    |
|--------------------------------------------------------------|----------|----|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置                                                        |          | 単位 |    |       |    |    |       |
| 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |    |    | 1,000 |    |    | 374.5 |
| 名称                                                           | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額 | 摘要 |       |
| J11 塗料区分                                                     | 白        |    |    |       |    |    |       |
| J12 プライマー規格                                                  | アスファルト舗装 |    |    |       |    |    |       |
| J13 費用の内訳                                                    | 全ての費用    |    |    |       |    |    |       |

- 22 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-5号

WB821210

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

| 名称                  | 規格                                                           | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|------------------------|
| 区画線設置               | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m  | 1,000 | 234.6 | 234,600 | Z001036025<br>管理費区分 無し |
| 区画線設置 (溶融式)         | 昼間                                                           | m  | 1,000 | 234.6 | 234,600 | Z004350001<br>管理費区分 無し |
| トラフィックペイント          | 溶融型                                                          | kg | 570   | 235   | 133,950 | Z004352001<br>管理費区分 無し |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm                                                | kg | 25    | 180   | 4,500   | Z004354001<br>管理費区分 無し |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                         | kg | 25    | 450   | 11,250  | Z006702002<br>管理費区分 無し |
| 軽油                  |                                                              | L  | 44    | 148   | 6,512   | ZS8000004<br>管理費区分 無し  |
| 諸雑費 (率+まるめ)         | 5%                                                           | 式  | 1     |       | 7,788   | Z006702002<br>管理費区分 無し |
| 計                   |                                                              |    |       |       | 398,600 |                        |
| 単価                  |                                                              |    |       |       | 398.6   | 円/m                    |
| J01 夜間作業の有無         | 無し                                                           |    |       |       |         |                        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動                                                        |    |       |       |         |                        |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                           |    |       |       |         |                        |
| J04 規格・仕様区分         | 破線 15cm                                                      |    |       |       |         |                        |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                           |    |       |       |         |                        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                        |    |       |       |         |                        |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                           |    |       |       |         |                        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                           |    |       |       |         |                        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%                                                    |    |       |       |         |                        |

- 23 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-5号

WB821210

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務等調整 | 令和 8年 6月12日<br>令和 8年 6月12日<br>00.00%-00.00%-1.0000 有 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|

| 名称          | 規格                                                           | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置       | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m  | 1,000 |    |    | 398.6 |
| J11 塗料区分    | 白                                                            |    |       |    |    |       |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装                                                     |    |       |    |    |       |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用                                                        |    |       |    |    |       |

- 24 -

三重県 農林水産部

### 参考資料 (1)

单-6号

WB010211

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 6月12日            |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 6月12日            |
| 労務等調整   | 00.00%-00.00%-1.0000 有 |

|          |          |       |  |    |    |        |    |        |    |                                  |
|----------|----------|-------|--|----|----|--------|----|--------|----|----------------------------------|
| 名称       | 交通誘導警備員A |       |  |    | 単位 | 人日     | 数量 | 1      | 単価 | 21,830                           |
| 規格       |          |       |  |    |    |        |    |        |    |                                  |
| 名称       |          | 規格／条件 |  | 単位 | 数量 | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                               |
| 交通誘導警備員A |          |       |  | 人  | 1  | 21,828 |    | 21,828 |    | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） |          |       |  | 式  | 1  |        |    | 2      |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計        |          |       |  |    |    |        |    | 21,830 |    |                                  |
| 単価       |          |       |  |    |    |        |    | 21,830 |    | 円／人日                             |
|          |          |       |  |    |    |        |    |        |    |                                  |
|          |          |       |  |    |    |        |    |        |    |                                  |

三重県 農林水産部

## 登録単価／オプション単価

[illegible]

三重県 農林水産部

[illegible]