

積算情報

設計書番号	508-k143560-00052-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 三峰局々岳線赤桶側開設工事(ゼロ国)
所属名	松阪農林事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年7月14日		
歩掛適用年月日	令和8年6月11日		
単価適用年月日	令和8年6月11日		
適用単価 地区	一般材料	I00:松阪3	
	生コン	I01:松阪C	
	石材	I01:松阪3	
適用工種	道路工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	-------------------

- 1 -

諸経費情報

508-k143560-00052-16(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	63:道路工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和7年度 三峰局ヶ岳線赤桶側開設工事（ゼロ国）	当 初	事業区分 林道		主たる工種 道路工事				
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良			式	1		16,376,666			
林道土工			式	1		4,632,870			
掘削工			式	1		2,508,954			
掘削工			m3	71	2,001	142,071			単-1号 週休有
切取排土			m3	643	3,681	2,366,883			単-2号 週休有
盛土工			式	1		1,948,321			
盛土積込			m3	963	757.7	729,665			単-3号 週休有
不足土運搬		仮置き上場1から現場 まで	m3	643	923	593,489			単-4号 週休有
不足土運搬		仮置き上場2から現場 まで	m3	251	1,336	335,336			単-5号 週休有
不足土運搬			m3	69	2,185	150,765			単-6号 週休有
敷均し・締固め			m3	144	725.7	104,500			単-7号 週休有
敷均し・締固め		補強土壁前面	m3	14	2,469	34,566			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 三峰局ヶ岳線赤桶側開設工事（ゼロ国）	当初	事業区分		林道	主たる工種		道路工事	摘要
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			式	1		175,595			
法面整形(切土部)		現場制約の有無現場制約 無:土質礫質土	m2	145	1,211	175,595			単-9号 週休有
法面工			式	1		670,799			
法面吹付工			式	1		670,799			
植生基材吹付工			m2	104.6	6,413	670,799			単-10号 週休有
擁壁工			式	1		8,246,633			
補強土壁工			式	1		8,246,633			
作業土工 4号補強土壁工			式	1		2,024,501			内-1号 週休有
4号補強土壁工			式	1		6,222,132			内-2号 週休有
排水構造物工			式	1		1,714,642			
側溝工			式	1		739,080			
プレキャスト型側溝（土砂部）		250B	m	36	13,960	502,560			単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 三峰局ヶ岳線赤桶側開設工事（ゼロ国）	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型側溝（岩部）		250B	m	18	13,140	236,520			単-12号 週休有
横断溝工			式	1		975,562			
2号横断溝工			式	1		975,562			内-3号 週休有
防護柵工			式	1		652,054			
路側防護柵工			式	1		652,054			
ガードレール		直線部	m	28	10,750	301,000			単-13号 週休有
ガードレール		曲線部	m	29.7	11,820	351,054			単-14号 週休有
標識工			式	1		45,600			
小型標識工			式	1		45,600			
林道名板			式	1		45,600			内-4号 週休有
仮設工			式	1		414,068			
仮設工			式	1		414,068			

- 5 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 三峰局ヶ岳線赤桶側開設工事（ゼロ国）	当 初	事業区分	林道	主たる工種				
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	道路工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易木柵（柵高50cm程度）			m	61	6,788	414,068			単-15号 週休有
直接工事費			式	1		16,376,666			
共通仮設費			式	1		3,359,294			
共通仮設費			式	1		999,294			
準備費			式	1		865,894			
立木伐採集積費			式	1		253,160			内-5号 週休有
産業廃棄物処理		根株	式	1		612,734			内-6号 週休有
技術管理費			式	1		133,400			
土質等試験費			式	1		133,400			内-7号 週休有
共通仮設費（率計上） 16,749,766×14.09%			式	1		2,360,000			
純工事費			式	1		19,735,960			
現場管理費 19,735,960×33.95%			式	1		6,700,000			

- 6 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 三峰局ヶ岳線赤桶側開設工事（ゼロ国）	当 初	事業区分	林道	主たる工程	道路工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		26,435,960			
一般管理費等 26,435,960×（21.35%+ 0.04%）			式	1		5,654,040			
工事価格			式	1		32,090,000			
消費税相当額 32,090,000×10%			式	1		3,209,000			
工事費計			式	1		35,299,000			

- 7 -

三重県 農林水産部

508-k143560-00052-16 (0)

工場管理費

1	間接勞務費對象額 管理費区分7	0	
2	間接勞務費率	40.8%	
3	間接勞務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分5、9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 8 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		16,749,766	
4	直接工事費		16,376,666	
5	準備費 (処分費)		373,100	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		373,100	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分丁		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		16,749,766	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		16,376,666	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		13.68%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		14.09%	過休2日割補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,360,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,360,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		16,376,666	
35	直接工事費		16,376,666	
36	非対象額計 (-)		0	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分丁		0	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		16,376,666	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.13%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事		0	
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.13%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		999,294	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		865,894	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		133,400	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		3,359,294	

現場管理費

1	主たる工種	道路工事		
2	単独（追加工事）純工事費		19,735,960	
3	単独（追加工事）直接工事費		16,376,666	
4	単独（追加工事）共通仮設費		3,359,294	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		19,735,960	✓
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		19,362,860	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.33%	✓
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		33.95%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		6,700,000	✓
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,700,000	✓

一般管理費等

所属名 松阪農林事務所 森林・林業室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 道路工事 第 回変更

1	工事原価		26,435,960	
2	純工事費		19,735,960	
3	現場管理費		6,700,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		26,435,960	
10	現工事		0	✓
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		26,062,860	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		21.35%	✓
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		26,435,960	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 10,574 円
24	一般管理費等 率（補正後）		21.39%	✓
25	計上額 単独（追加工事）		5,654,040	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		5,654,040	✓

一式当たり内訳書

第1号内訳書		作業土工 4号補強土壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m ³	214	3,429	733,806			CB210410 管理費区分 無 単-26号 壁面から1m以内
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m ³	8	1,165	9,320			CB210410 管理費区分 無 単-27号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m ³	603	2,125	1,281,375			CB210410 管理費区分 無 単-28号
合 計					2,024,501			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		4号補強土壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整トップマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500mm	枚	6	17,900	107,400			ZF10832000 管理費区分 無
調整トップマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚	17	19,130	325,210			ZF10832020 管理費区分 無
調整トップマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×5000mm	枚	1	22,060	22,060			ZF10832060 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×2500mm	枚	15	12,100	181,500			ZF10832480 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×3000mm	枚	17	13,830	235,110			ZF10832500 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×3500mm	枚	13	15,760	204,880			ZF10832520 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		4号補強土壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚	117	16,660	1,949,220			ZF10832540 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ6.0×5.0-200×250目-1800×5000mm	枚	1	19,330	19,330			ZF10832580 管理費区分 無
バックマットS相当品	φ7.5×5.0-100×112目-2000×560mm	枚	210	3,766	790,860			ZF10832980 管理費区分 無
ジオメッシュ根入れ部相当品	W=650mm 材料割増を含む	m	53.5	853	45,635			WYB00002 管理費区分 無 単-29号
植生マット	W=750mm 材料割増を含む	m	321.3	1,869	600,509			WYB00004 管理費区分 無 単-30号
キャップバーS相当品	A型 L=760mm(1分用)	組	72	1,116	80,352			ZF10833280 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		4号補強土壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャップバーS相当品	B型 L=1220mm(1分用)	組	16	1,220	19,520			ZF10833300 管理費区分 無
斜材S相当品	L=720mm(1分用)	組	489	710	347,190			ZF10833500 管理費区分 無
木製トップカバー	L=1000mm 材料割増を含む	本	49	2,104	103,096			WYB00005 管理費区分 無 単-31号
基面整正		m ²	164	509.6	83,574			CB210080 管理費区分 無 単-32号
壁面組立工	ワイヤーウォール60相当品	m ²	215.2	1,871	402,639			WYB00006 管理費区分 無 単-33号
補強材敷設工	同上	m	698	145.9	101,838			WYB00007 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		2号横断溝工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.4	49,320	19,728			CB240010 管理費区分 無 単-41号	
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別=小型構造物：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m2	1.1	9,841	10,825			DXC34102 管理費区分 無 単-42号	
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生砕石7分 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	0.6	1,652	991			CB221110 管理費区分 無 単-43号	
基面整正		m 2	4.2	509.6	2,140			CB210080 管理費区分 無 単-32号	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	週休補正区分=4週8休：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯=無し：昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無し：基礎材の種類=基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分=設置：長さによる補正有無=L=1mを使用する：U型側溝の本数（本/10m）=10本/10m：	m	5.5	146,200	804,100			DXK28510 管理費区分 無 単-44号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		2号横断溝工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.2	49,320	9,864			CB240010 管理費区分 無 単-41号	
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別=小型構造物：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m2	2.6	9,841	25,586			DXC34102 管理費区分 無 単-42号	
基面整正		m 2	0.4	509.6	203			CB210080 管理費区分 無 単-32号	
コルゲートフリューム	作業区分=据付：規格=350×350以上550×550以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1.4	15,860	22,204			CB222830 管理費区分 無 単-45号	
ふとんかご設置		m	2	18,600	37,200			WYB00406 管理費区分 無 単-46号	
L型側溝据付用境界ブロック相当品（紀北、紀南以外）	250B据付用500ｲﾝﾁｰﾄﾞ・鉄筋付通常製品33kg	個	2	8,780	17,560			ZF10837223 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		2号横断溝工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；施工数量=小規模（標準）：	m 3	7	1,321	9,247			CB210100 管理費区分 無 単-47号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）；土質=土砂；費用の内訳=全ての費用：	m 3	3.8	4,188	15,914			CB210410 管理費区分 無 単-48号	
合 計					975,562				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		林道名板					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
林道名板設置		箇所	1	45,600	45,600			DXC46800 管理費区分 無 単-51号	
合 計					45,600				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		立木伐採集積費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費		式	1	253,160	253,160			WYB00028 管理費区分 無
合 計					253,160			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		産業廃棄物処理					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m3	13.3	3,949	52,521			DE110060 管理費区分 無 単-53号
ダンプトラック運搬		空m3	19.4	9,645	187,113			WYB00393 管理費区分 無 単-54号
処分費	根株	t	10.66	35,000	373,100			WYB00394 管理費区分 T
合 計					612,734			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内CBR用試料採取	変状土 70kg採取	箇所	1	16,400	16,400			ZA10A20060 管理費区分 無
変状土CBR試験	設計CBR 2モード	試料	1	49,800	49,800			ZA10A20100 管理費区分 無
三軸圧縮試験	CD試験 1試料につき3供試体	試料	1	67,200	67,200			ZA10A20760 管理費区分 無
合 計					133,400			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		m3	1	2,001	2,001	DXC31500 管理費区分 無 単-16号
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道；単価区分=掘削；設計全幅員区分(W)=3.6m≦W；施工土量=5,000m3未満；砂、砂質土、粘性土、礫質土=376.2m3；岩塊・玉石=0m3；軟岩ⅠA=0m3；軟岩ⅠB；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）=93.2m3；軟岩ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ=148.9m3；軟岩ⅠB；人力併用=95.8m3；軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）=0m3；軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ=0m3；軟岩Ⅱ；人力併用=0m3；中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）=0m3；中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ=0m3；中硬岩；火薬併用=0m3；中硬岩；人力併用=0m3；ダンプトラック作業条件=良好；	m3	1	2,001	2,001	
計					2,001	
単価					2,001	円/m3

1次単価表

単-2号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切取排土 /		m3	1	3,681	3,681	DXC31500 管理費区分 無 単-17号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道；単価区分=切取排土；設計 全幅員区分(W)=3.6m≤W：施工土量=5,00 0m3未満；運搬距離(実数入力)=792m；砂 ・砂質土・粘性土・礫質土=376.2m3；岩塊 ・玉石=0m3；軟岩ⅠA=0m3；軟岩ⅠB；大 型ブレーカ(床掘Ⅰを含む)=93.2m3；軟岩 ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ=148.9m3；軟岩 ⅠB；人力併用=95.8m3；軟岩Ⅱ；大型ブ レーカ(床掘Ⅰを含む)=0m3；軟岩Ⅱ；大型 ブレーカ 床掘Ⅱ=0m3；軟岩Ⅱ；人力併用= 0m3；中硬岩；大型ブレーカ(床掘Ⅰを含む)=0m3；中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ=0m 3；中硬岩；火薬併用=0m3；中硬岩；人力併 用=0m3；ダンプトラック作業条件=良好；	m3	1	3,681	3,681	
計					3,681	
単価					3,681	円/m3

1次単価表

単-3号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土積込		m3	1	757.7	757.7	DE110180 管理費区分 無 単-18号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林 道)	作業種別=スナ状態の積込；施工土量=林 道工事における5,000m3未満；土質名=砂・ 砂質土・粘性土・礫質土；障害物の有無=障 害なし；	m3	1	757.7	757.7	
計					757.7	
単価					757.7	円/m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不足土運搬	単位	m3	数量	1	単価	923	金額	923	摘要	DE120260 管理費区分 無 単-19号
規格	仮置き土場1から現場まで	単位		数量		単価		金額		摘要	
名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)	規格/条件	運搬距離 (実数入力) = 0.78km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	単位	m3	数量	1	単価	923	金額	923
計									923		
単価									923	円/m3	

- 29 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不足土運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,336	金額	1,336	摘要	DE120260 管理費区分 無 単-20号
規格	仮置き土場2から現場まで	単位		数量		単価		金額		摘要	
名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)	規格/条件	運搬距離 (実数入力) = 3.03km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	単位	m3	数量	1	単価	1,336	金額	1,336
計									1,336		
単価									1,336	円/m3	

- 30 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不足土運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,185
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）≒8km；運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t；土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好；	m3	1	2,185	2,185	DE120260 管理費区分 無 単-21号	
計					2,185		
単価					2,185	円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	敷均し・締固め	単位	m3	数量	1	単価	725.7
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土、路床盛土（治山林道）	工種区分＝路体（築堤）盛土：施工幅員＝4.0m以上：障害の有無＝障害なし：	m3	1	725.7	725.7	DE110500 管理費区分 無 単-22号	
計					725.7		
単価					725.7	円／m3	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	敷均し・締固め			単位	m3	数量	1	単価	2,469
規格	補強土壁前面								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ掘削（掘削積込・積込）（治山林道）	作業種別＝「ス」な状態の積込；施工土量＝林道工事における5,000m3未満；土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土；障害物の有無＝障害なし；	m3	1	757.7	757.7	DE110180 管理費区分 無 単-18号			
タンバ締固め	費用の内訳＝全ての費用；	m3	1	1,711	1,711	CB210450 管理費区分 無 単-23号			
計					2,468.7				
単価					2,469	円/m3			

- 33 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	1,211
規格	現場制約の有無現場制約 無;土質礫質土								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切土法面整形(治山林道)	土質=礫質土;バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3);山林砂防工適用区分=しない(普通作業員);	m2	1	1,211	1,211	DE110380 管理費区分 無 単-24号		
	計					1,211			
	単価					1,211	円/m2		

- 34 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

単-10号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	植生基材吹付工	単位	m2	数量	1	単価	6,413	
規格								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		工種区分=植生基材吹付工：吹付厚=3cm： 施工規模=100m2以上250m2未満：時間制約を 受ける場合の補正=無：法面垂直高による補 正=無：枠内吹付の場合の補正=無：		m2	1	6,413	6,413	WB810830 管理費区分 無 単-25号
計							6,413	
単価							6,413	円/m2

- 35 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-11号

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	プラスチック型側溝 (土砂部)	単位	m	数量	1	単価	13,960
規格	250B						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
I型側溝 (インサート付タイプB) 一式 (二次製品)		地域区分=紀北・紀南以外:基礎碎石=基礎碎石有り:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) :	m	1	13,960	13,960	DXC36235 管理費区分 無 単-39号
計						13,960	
単価						13,960	円/m

- 36 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラスチック型側溝 (岩部) 250B	m	1	13,140	13,140	DXC36235 管理費区分 無 単-40号
計				13,140	
単価				13,140	円/m

- 37 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 直線部	m	1	10,750	10,750	WB810510 管理費区分 無 単-49号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		1	10,750	10,750	
計				10,750	
単価				10,750	円/m

- 38 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール		単位	m	数量	1	単価	11,820
規格	曲線部							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)			施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=50m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=有:加算額の有無=加算無し:	m	1	11,820	11,820	WB810510 管理費区分 無 単-50号
計							11,820	
単価							11,820	円/m

- 39 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	簡易木柵 (柵高50cm程度)			単位	m	数量	1	単価	6,788
規格									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
木柵工		杭木樹種及び規格＝杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 白木：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ 末口5～8cm長2m：苗木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なし：さし木採取条件＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	6,788	6,788	DXC41010 管理費区分 無 単-52号		
計						6,788			
単価						6,788	円/m		

- 40 -

三重県 農林水産部

DXC31500

名称 規格		規格/条件										単位	数量	単価	金額	摘要
林道 掘削 3.6m≦W 5,000m3未満		376.2m3 0m3 0m3 93.2m3 148.9m3 95.8m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 良好										m3	714.1	2,001		
林道・車道土工合成単価土砂		土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝良好：										m3	376.2	703	264,468	DXC31650 管理費区分 無 単-55号
林道・車道土工合成単価岩石ブレイカ		岩質＝軟岩ⅠB：作業区分＝床堀Ⅰ：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：										m3	93.2	2,130	198,516	DXC31620 管理費区分 無 単-56号
林道・車道土工合成単価岩石ブレイカ		岩質＝軟岩ⅠB：作業区分＝床堀Ⅱ：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：										m3	148.9	4,098	610,192	DXC31620 管理費区分 無 単-57号
林道・車道土工合成単価ブレイカ人力		岩質＝軟岩ⅠB：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：										m3	95.8	3,720	356,376	DXC31670 管理費区分 無 単-58号
計															1,429,552	
単価															2,001	円/m3
J01 事業区分		林道														
J02 単価区分		掘削														
J03 設計全幅員区分(W)		3.6m≦W														
J04 施工土量		5,000m3未満														
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土		376.2 m3														
J07 岩塊・玉石		0 m3														

DXC31500

名称	切取盛土・切取排土 平均単価											単位	m3	数量	714.1	単価	2,001
規格	林道 掘削 3.6m≦W 5,000m3未満 376.2m3 0m3 0m3 93.2m3 148.9m3 95.8m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 良好																
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要					
J08 軟岩ⅠA		0 m3															
J09 軟岩ⅠB；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		93.2 m3															
J10 軟岩ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		148.9 m3															
J11 軟岩ⅠB；人力併用		95.8 m3															
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3															
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3															
J14 軟岩Ⅱ；人力併用		0 m3															
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3															
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3															
J17 中硬岩；火薬併用		0 m3															
J18 中硬岩；人力併用		0 m3															
J19 ダンプトラック作業条件		良好															

参考資料 (1)

単-17号 DXC31500

単-17号		DXC31500		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	切取盛土・切取排土 平均単価					m3				
規格	林道 切取排土 3.6m≦W 5,000m3未満 792m 376.2m3 0m3 0m3 93.2m3 148.9m3 95.8m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3					単位	数量	714.1	単価	3,681
規格	良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
林道・車道土工合成単価土砂		土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝792m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝良好：		m3	376.2	2,383		896,484		DXC31650 管理費区分 無 単-59号
林道・車道土工合成単価岩石ブレイカ		岩質＝軟岩ⅠB：作業区分＝床堀Ⅰ：運搬距離(実数入力)＝792m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：		m3	93.2	3,810		355,092		DXC31620 管理費区分 無 単-60号
林道・車道土工合成単価岩石ブレイカ		岩質＝軟岩ⅠB：作業区分＝床堀Ⅱ：運搬距離(実数入力)＝792m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：		m3	148.9	5,778		860,344		DXC31620 管理費区分 無 単-61号
林道・車道土工合成単価ブレイカ人力		岩質＝軟岩ⅠB：運搬距離(実数入力)＝792m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：		m3	95.8	5,400		517,320		DXC31670 管理費区分 無 単-62号
計								2,629,240		
単価								3,681		円／m3
J01 事業区分		林道								
J02 単価区分		切取排土								
J03 設計全幅員区分(W)		3.6m≦W								

参考資料 (1)

単-17号 DXC31500

単-17号

DXC31500

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月11日
令和 8年 6月11日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切取盛土・切取排土 平均単価										単	m3	数量		単価	
規格	林道 切取排土 3.6m≦W 5,000m3未満 792m 376.2m3 0m3 0m3 93.2m3 148.9m3 95.8m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3										位		714.1		3,681	
良好																
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J04 施工土量		5,000m3未満														
J05 運搬距離（実数入力）		792 m														
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土		376.2 m3														
J07 岩塊・玉石		0 m3														
J08 軟岩ⅠA		0 m3														
J09 軟岩ⅠB；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		93.2 m3														
J10 軟岩ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		148.9 m3														
J11 軟岩ⅠB；人力併用		95.8 m3														
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3														
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3														
J14 軟岩Ⅱ；人力併用		0 m3														
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ⅰを含む）		0 m3														
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ		0 m3														
J17 中硬岩；火薬併用		0 m3														
J18 中硬岩；人力併用		0 m3														
J19 ダンプトラック作業条件		良好														

参考資料 (1)

単-18号

DE110180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		単位	m3	数量	100	単価	757.7
規格	「ス」な状態の積込 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）			土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	68,270	75,779	DE542330 管理費区分 無 単-78号
計							75,779	
単価							757.7	円／m3
J01 作業種別			「ス」な状態の積込					
J02 施工土量			林道工事における5,000m3未満					
J04 土質名			砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無			障害なし					

- 45 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-19号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）		単位	m3	数量	10	単価	923
規格	0.78km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 良好							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	0.87	10,610	9,230	DE540280 管理費区分 無 単-81号		
計					9,230			
単価					923	円／m3		
J01 運搬距離（実数入力）	0.78 km							
J02 運搬状況による係数β	上記以外							
J03 機種	10t							
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土							
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）							
J06 タイヤ損耗費	良好							

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-20号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ダンプトラック運搬 (治山林道) 3.03km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好	単位 m3	数量	10	単価	1,336
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	1.26	10,610	13,368	DE540280 管理費区分 無 単-81号
計					13,368	
単価					1,336	円/m3
J01 運搬距離 (実数入力)	3.03 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	10t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	良好					

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-21号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ダンプトラック運搬 (治山林道) 8km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好	単位 m3	数量	10	単価	2,185
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	2.06	10,610	21,856	DE540280 管理費区分 無 単-81号
計					21,856	
単価					2,185	円/m3
J01 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	10t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	良好					

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-22号

DE110500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路体（築堤）盛土、路床盛土（治山林道）			単位	m3	数量	100	単価	725.7
規格	路体（築堤）盛土 4.0m以上 障害なし								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.2	25,480	5,096	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ運転（治山林道）後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3			日	0.6	71,600	42,960	DE542600 管理費区分 無 単-63号		
振動ローラ運転（治山林道）排出ガス対策型（第3次）搭乗式、コンバインド式3～4t			日	0.6	40,870	24,522	DE542620 管理費区分 無 単-64号		
計						72,578			
単価						725.7	円／m3		
J01 工種区分 J02 施工幅員 J03 障害の有無		路体（築堤）盛土 4.0m以上 障害なし							

- 49 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210450

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	タンバ締固め			単位	m 3	数量	1	単価	1,711
規格	全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,658.2				
労務構成比率			%	97.16					
特殊作業員			%	51.21	28,300	29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	45.95	25,400	25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	1.67					
ガソリン		レギュラー	%	1.67	154	156		Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.17					
タンバ及びランマ		質量 60～80kg	%	1.17	471	550		L001180001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用							

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-24号

DE110380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切土法面整形（治山林道）		単位	m2	数量	100	単価	1,211
規格	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,616	15,808	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		人	2.1	25,480	53,508	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] （治山林道）山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	5.6	9,249	51,794	DE540100 管理費区分 無 単-65号	
	計					121,110		
	単価					1,211	円／m2	
	J01 土質	礫質土						
	J02 バックホウ規格	クローラ排ガス型山積0.45m3（平積0.35m3）						
	J03 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）						

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-25号

WB810830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	機械播種施工による植生工		単位	m2	数量	1	単価	6,413
規格	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）			厚 3 c m	m2	1	6,413.25	6,413	Q001408001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							6,413	
単価							6,413	円／m2
J01 工種区分			植生基材吹付工					
J02 吹付厚			3cm					
J03 施工規模			100m2以上250m2未満					
J04 時間制約を受ける場合の補正			無					
J05 法面垂直高による補正			無					
J06 枠内吹付の場合の補正			無					

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し 壁面から1m以内	単位	m 3	数量	1	単価	3,429
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,339.7			
労務構成比率		%	87.5				
普通作業員		%	53.26	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	25.42	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	8.82	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.55				
軽油		%	2.72	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.95				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.58	471	550	L001180001 管理費区分 無	

- 53 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し 壁面から1m以内	単位	m 3	数量	1	単価	3,429
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満						

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,165
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,096.9		
労務構成比率		%	76.19				
特殊作業員		%	28.92	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.93	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	21.34	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.5				
軽油		%	11.4	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.1	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.31				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	10.59	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.65	1,260	1,420	L001070001 管理費区分 無

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m ³	数量	1	単価	1,165
規格	最大埋戻幅4m以上								
規格									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.07	471	550	L001180001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上							

- 56 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-31号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製トップカバー	L=1000mm 材料割増を含む	本	1		2,104	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太 (丸棒加工) スギ (県産材)	Φ8cm L=1.0m	本	1.05	650	682	ZF10831135 管理費区分 無
木製トップカバー用丸棒加工費	スギ L=1.0m φ8cm 溝幅12mm 溝高48mm	本	1.05	1,355	1,422	ZF10837090 管理費区分 無
計					2,104	
単価					2,104	円/本

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1		509.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-35号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	天端組立工			単位	m	数量	100	単価	773.3
規格	ワイヤーウォール 60 相当品								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.48	31,616	15,175	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1		
普通作業員			人	2.38	25,480	60,642	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1		
諸雑費		2%	式	1		1,516	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計						77,333			
単価						773.3	円／m		

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-36号

DXC37700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土中集排水管工（補強土壁工用）			単位	m	数量	10	単価	6,740
規格	全ての費用								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝50～150mm；継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	2,342	23,420	CB222770 管理費区分 無 単-66号			
フィルター材	フィルター材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	2.32	13,230	30,693	CB222780 管理費区分 無 単-67号			
軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m ²	5.07	650	3,295	ZA10834130 管理費区分 無			
吸い出し防止材	厚10mm	m ²	16.94	590	9,994	ZA10220320 管理費区分 無			
計					67,402				
単価					6,740	円／m			
J01 費用の内訳	全ての費用								

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	暗渠排水管 掘付 直管 50～150mm 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 2,241	
標準単価			837.85		
労務構成比率		%	51.18		
普通作業員		%	36.39	25,400	25,480
土木一般世話役		%	14.79	31,000	31,616
材料構成比率		%	48.82		
高密度ポリエチレン管	φ150 (有孔管・無孔管) シングル構造	%	48.82	405	1,790
諸雑費		式			
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳	掘付 直管 50～150mm 全ての費用				

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-38号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	縦暗渠工 幅0.65m 厚さ0.50m	単位 m	数量 10	単価 4,299	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
フィルター材	フィルター材の種類=各種：費用の内訳=全ての費用：	m ³	3.25	13,230	42,997
計					42,997
単価				4,299	円/m

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

DXC36235

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝 (インサート付タイプB) 一式 (二次製品)	紀北・紀南以外 基礎碎石有り しない (普通作業員)	m	100	13,960		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベース付L型250B相当品 (紀北・紀南以外)	t=25 L=1215 238kg	個	82	12,210	1,001,220	ZF10837570 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.7	31,616	53,747	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.7	29,848	50,741	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	25,480	84,084	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1.7	38,800	65,960	L001120001 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生カッパン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	55	1,490	81,950	CB221110 管理費区分 無 単-68号
モルタル	1:3	m ³	1.35	39,500	53,325	Z002022003 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		5,090	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,396,117	
単価					13,960	円/m

- 69 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

DXC36235

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝 (インサート付タイプB) 一式 (二次製品)	紀北・紀南以外 基礎碎石有り しない (普通作業員)	m	100	13,960		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 地域区分	紀北・紀南以外					
J02 基礎碎石	基礎碎石有り					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 70 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-40号 DXC36235

単-04号		DXC36235		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	L型側溝 (インサート付タイプB) 一式 (二次製品)					単位	m	数量		単価	
規格	紀北・紀南以外 基礎碎石無し しない (普通作業員)					単位		数量	100	単価	13,140
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ベース付L型250B相当品 (紀北・紀南以外)		t=25 L=1215 238kg		個	82	12,210		1,001,220		ZF10837570 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	1.7	31,616		53,747		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.7	29,848		50,741		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.3	25,480		84,084		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t吊		日	1.7	38,800		65,960		L001120001 管理費区分 無 Z1	
モルタル		1 : 3		m ³	1.35	39,500		53,325		Z002022003 管理費区分 無	
諸雑費		2%		式	1			5,090		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,314,167			
単価								13,140		円/m	
J01 地域区分		紀北・紀南以外									
J02 基礎碎石		基礎碎石無し									
J03 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB240010

単-41号				CR240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	49,320
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					単位		数量	1	単価	49,320
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						36,756					
労務構成比率				%	41.15						
普通作業員				%	22.25	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.19	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.69	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.85						
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	58.85	20,400		32,000		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-42号

DXC34102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	県産間伐材塗装合板型枠			単位	m2	数量	100	単価	9,841
規格	小型構造物 しない（普通作業員）								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3.5	31,616	110,656	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工		人	13.5	33,592	453,492	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	11.1	25,480	282,828	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費	16.2%	式	1		137,210	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					984,186				
単価					9,841	円／m2			
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）								

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,652
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用						
標準単価					1,335.6		
労務構成比率		%	74.1				
普通作業員		%	35.62	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.04	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	13.95	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木 般世話役		%	8.98	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	20.86				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	16.17	1,200	2,700	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.66	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,652
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生グラツク 40~0 全ての費用						
名称	機械構成比率	単位	%	構成比率	5.04	標準単価	
	バックホウ (クローラ) [標準]		%	5.01	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生グラツク 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号

DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工II (標準単価)	単位	m	数量	10	単価	146,200
規格	4週8休 L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置L=1mを使用する 10本/10m						
名称	U型側溝 昼間	単位	m	数量	10	単価	4,592.727
	L2000 1000kg以下 制約無					金額	45,927
	縦断勾配横断側溝:スラブ横断側溝 (紀北・南以外): 特設規格品	個		10	141,700		1,417,000
計							1,462,927
単価						146,200	円/m
J01 週休補正区分	4週8休						
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下						
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間						
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無						
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略						
J06 再利用撤去区分	設置						
J08 長さによる補正有無	L=1mを使用する						
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	10 本/10m						

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コルゲートフリューム	単位	m	数量	1	単価	15,860
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					14,269		
労務構成比率		%		27.53			
運転手 (特殊)		%		10.12	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.9	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.51	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		1.98	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		69.02			
コルゲートU字フリューム A型	500×500mm 板厚1.6mm	%		67.67	9,650	11,000	ZA10200130 管理費区分 無
軽油		%		1.35	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		3.45			

- 77 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コルゲートフリューム	単位	m	数量	1	単価	15,860
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	3.45	7,050	7,820	L001010013 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 規格 J03 費用の内訳	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用						

- 78 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-46号

WYB00406

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ふとんかご設置		単位	m	数量	10	単価	18,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご	作業区分=設置：ふとんかご種別=スロー式 ：ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm：	m	10	15,770	157,700	CB225030 管理費区分 無 単-69号		
普通作業員		人	0.42	25,480	10,701	R0102 管理費区分 無 制増率 0%		
杭木（丸棒加工）スギ（県産材）	Φ9cm L=1.2m 加圧注入防腐処理(JAS1083 K3相当)	本	10	1,767	17,670	ZF10830978 管理費区分 無		
計					186,071			
単価					18,600	円/m		

- 79 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称規格	掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位	m ³	数量	1	単価	1,321
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,241		
労務構成比率		%	62.89				
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	31,408		R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

- 80 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,188
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,063.8			
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無	

- 81 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	4,188
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 82 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-49号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工 (ガードレール設置工)					単位	m	数量	1	単価	10,750
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1	10,743.37		10,743		Q001101003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			7		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								10,750			
単価								10,750		円/m	
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		50m以上100m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

- 83 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-50号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量	1	単価	11,820
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 有 加算無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1	11,817.707	11,817		Q001101003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,820			
単価							11,820		円／m	
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		50m以上100m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		有								
J07 加算額の有無		加算無し								

- 84 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-51号

DXC46800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	林道名板設置			単位	箇所	数量	1	単価	45,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.22	25,480	5,605	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
林道名板	250×200×10 B型	枚	1	25,000	25,000	ZA10180060 管理費区分 無			
林道標示板 支柱	φ38.1×1800 鋼管 ユニクロメッキ 2本組	組	1	15,000	15,000	ZF10839000 管理費区分 無			
計					45,605				
単価					45,600	円/箇所			

- 85 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-52号

DXC41010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格 仕様	木柵工 杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 白木 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし なし 普通天芝・基礎芝共施工なし 階段切付なし		単位 普通	m	数量	10	単価	6,788
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭木（丸棒加工）スギ（県産材）	Φ9cm L=1.5m	本	13	1,337	17,381	ZF10830980 管理費区分 無		
丸太（白木）スギ（県産材）	末口径5～8cm 長2.0m	本	30	660	19,800	ZF10830460 管理費区分 無		
鉄線（なまし）	2.0mm（#14）	kg	3	214	642	ZE00101203 管理費区分 無		
緑化工各種手間	工種区分＝木柵工 手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	3,006	30,060	DXC42900 管理費区分 無 単-70号		
計					67,883			
単価					6,788	円／m		
J01 杭木樹種及び規格	杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 白木							
J02 横丸太樹種及び規格	横丸太スギ末口5～8cm長2m							
J03 苗木	なし							
J04 肥料木	なし							
J05 地味	普通							
J08 施工内容	天芝・基礎芝共施工なし							
J10 山腹傾斜及び階段幅	階段切付なし							
J13 さし木採取条件	なし							
J14 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）							

- 86 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-55号

DXC31650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	林道・車道土工合成単価土砂			単位	m3	数量		単価	
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 良好						1		703
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3 未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	703.1	703	DXC30141 管理費区分 無 単-72号		
	計					703			
	単価					703	円／m3		
	J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土							
	J03 ダンプトラック規格	10t							
	J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)							
	J05 施工土量	5,000m3未満							
	J06 ダンプトラック作業条件	良好							

- 89 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-56号

DXC31620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ			単位	m3	数量	1	単価	2,130
規格	軟岩 I B 床堀 I 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 良好								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型ブレーカ床堀 (治山林道)	施工形態=床堀I：大型ブレーカ規格=油圧式 600~800Kg級：岩分類=軟岩 (I) B：	m3	1	2,130	2,130	DE110240 管理費区分 無 単-73号		
	計					2,130			
	単価					2,130	円/m3		
	J01 岩質	軟岩 I B							
	J02 作業区分	床堀 I							
	J04 ダンプトラック規格	10t							
	J05 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)							
	J06 施工土量	5,000m3未満							
	J07 掘削後の土質	礫質土							
	J08 ダンプトラック作業条件	良好							

- 90 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-57号 DXC31620

単-57号

DXC31620

単価適用年月日

令和 8年 6月11日

歩掛適用年月日

令和 8年 6月11日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		単位	m3	数量		単価	
規格	軟岩ⅠB 床堀Ⅱ 10t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 礫質土 良好		単位		数量	1	単価	4,098
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ床堀（治山林道）	施工形態＝床堀2：大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級：岩分類＝軟岩（Ⅰ）B：	m3	1	4,098	4,098	DE110240 管理費区分 無 単-74号	
	計					4,098		
	単価					4,098	円／m3	
	J01 岩質	軟岩ⅠB						
	J02 作業区分	床堀Ⅱ						
	J04 ダンプトラック規格	10t						
	J05 バックホウ機種・規格	山積0.45m3（平積0.35m3）						
	J06 施工土量	5,000m3未満						
	J07 掘削後の土質	礫質土						
	J08 ダンプトラック作業条件	良好						

参考資料 (2)

単-58号 DXC31670

単-58号		DXC31670		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	林道・車道土工合成単価ブレーカ人力					単位	m3	数量		単価	
規格	軟岩 I B 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 良好					単位		数量	1	単価	3,720
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力併用機械掘削 (治山林道)		大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級： 土質区分＝軟岩 (I) B：		m3	1	3,720		3,720		DE110260 管理費区分 無 単-75号	
計								3,720			
単価								3,720		円／m3	
J01 岩質		軟岩 I B									
J03 ダンプトラック規格		10t									
J04 バックホウ機種・規格		山積0.45m3 (平積0.35m3)									
J05 施工土量		5,000m3未満									
J06 掘削後の土質		礫質土									
J07 ダンプトラック作業条件		良好									

参考資料 (2)

単-59号

DXC31650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

林道・車道土工合成単価土砂		単位	m3	数量	1	単価	2,383
名称 規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 792m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 良好						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	703.1	703	DXC30141 管理費区分 無 単-72号	
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝「ス」な状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	757.7	757	DXC30141 管理費区分 無 単-76号	
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力)＝0.8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	923	923	DE120260 管理費区分 無 単-77号	
計					2,383		
単価					2,383	円／m3	
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土						
J02 運搬距離 (実数入力)	792 m						
J03 ダンプトラック規格	10t						
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)						
J05 施工土量	5,000m3未満						
J06 ダンプトラック作業条件	良好						

- 93 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-60号

DXC31620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

林道・車道土工合成単価岩石ブレイカ		単位	m3	数量	1	単価	3,810
名称	軟岩 I B 床堀 I 792m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 良好						
規格							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレイカ床堀 (治山林道)		施工形態=床堀I: 大型ブレイカ規格=油圧式 600~800Kg級: 岩分類=軟岩 (I) B:	m3	1	2,130	2,130	DE110240 管理費区分 無 単-73号
機械土工バックホウ (林道)		作業種別=「ス」な状態の積込: 施工土量=5,000m3未満: 制限の有無=なし: 土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無=障害なし:	m3	1	757.7	757	DXC30141 管理費区分 無 単-76号
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) =0.8km: 運搬状況による係数β=上記以外: 機種=10t: 土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土: 積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費=良好:	m3	1	923	923	DE120260 管理費区分 無 単-77号
計						3,810	
単価						3,810	円/m3
J01 岩質		軟岩 I B					
J02 作業区分		床堀 I					
J03 運搬距離 (実数入力)		792 m					
J04 ダンプトラック規格		10t					
J05 バックホウ機種・規格		山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 施工土量		5,000m3未満					
J07 掘削後の土質		礫質土					
J08 ダンプトラック作業条件		良好					

- 94 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-61号

DXC31620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

林道・車道土工合成単価岩石ブレイカ		単位	m ³	数量	1	単価	5,778
名称	軟岩ⅠB 床堀Ⅱ 792m 10t 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 5,000m ³ 未満 礫質土 良好						
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレイカ床堀 (治山林道)	施工形態＝床堀2：大型ブレイカ規格＝油圧式 600～800Kg級：岩分類＝軟岩 (Ⅰ) B：	m ³	1	4,098	4,098	DE110240 管理費区分 無 単-74号	
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝ ル ス'な状態の積込：施工土量＝5,000m ³ 未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m ³	1	757.7	757	DXC30141 管理費区分 無 単-76号	
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力)＝0.8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)：タイヤ損耗費＝良好：	m ³	1	923	923	DE120260 管理費区分 無 単-77号	
計					5,778		
単価					5,778	円／m ³	
J01 岩質	軟岩ⅠB						
J02 作業区分	床堀Ⅱ						
J03 運搬距離 (実数入力)	792 m						
J04 ダンプトラック規格	10t						
J05 バックホウ機種・規格	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						
J06 施工土量	5,000m ³ 未満						
J07 掘削後の土質	礫質土						
J08 ダンプトラック作業条件	良好						

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-62号

DXC31670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	林道・車道土工合成単価ブレイカ人力			単位	m ³	数量	1	単価	5,400
規格	軟岩 I B 792m 10t 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 5,000m ³ 未満 礫質土 良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
人力併用機械掘削 (治山林道)		大型ブレイカ規格＝油圧式 600～800Kg級： 土質区分＝軟岩 (I) B：		m ³	1	3,720	3,720	DE110260 管理費区分 無 単-75号	
機械土工バックホウ (林道)		作業種別＝ <i>4-ス</i> な状態の積込：施工土量＝5,000m ³ 未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m ³	1	757.7	757	DXC30141 管理費区分 無 単-76号	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) ＝0.8km：運搬状況による係数 <i>β</i> ＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)：タイヤ損耗費＝良好：		m ³	1	923	923	DE120260 管理費区分 無 単-77号	
計							5,400		
単価							5,400	円／m ³	
J01 岩質		軟岩 I B							
J02 運搬距離 (実数入力)		792 m							
J03 ダンプトラック規格		10t							
J04 バックホウ機種・規格		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)							
J05 施工土量		5,000m ³ 未満							
J06 掘削後の土質		礫質土							
J07 ダンプトラック作業条件		良好							

- 96 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-63号

DE542600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ運転（治山林道）後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3			単位	日	数量	1	単価	71,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 制増率 0%		
軽油			L	69	150	10,350	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	1.64	18,200	29,848	M000202123 管理費区分 無		
計						71,606			
単価						71,600	円／日		

- 97 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-64号

DE542620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	振動ローラ運転 (治山林道) 排出ガス対策型 (第3次) 搭乗式・コンバインド式3～4t			単位	日	数量	1	単価	40,870
名称	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	15	150	2,250	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t		日	1.86	3,880	7,216	L001070011 管理費区分 無		
計						40,874			
単価						40,870	円／日		

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-65号

DE540100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3 (平積0.35m3)				時間	数量	1	単価	9,249
規格	岩石工の割増対象にしない				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無			
計					9,249				
単価					9,249	円/時間			
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								

- 99 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	暗渠排水管				m	数量	1	単価	2,342
規格	掘付 波状管 50~150mm 要 全ての費用				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,020.9					
労務構成比率		%	29						
普通作業員		%	19.9	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.1	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	71						
高密度ポリエチレン管	φ150 (有孔管・無孔管) シングル構造	%	71	635	1,790	ZA10223020 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分	掘付								
J02 管種別	波状管								
J03 呼び径	50~150mm								
J04 継手材料費	要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

- 100 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB222780

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	フィルター材	単位	m ³	数量	1	単価	13,230
規格	各種 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					7,288.4		
労務構成比率		%		59.88			
普通作業員		%		27.92	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		14.15	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		12.76	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.88	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		24.2			
単粒度砕石	5号20-13mm	%		19.75	1,200	6,000	Z002128002 管理費区分 無
軽油		%		4.37	138	150	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 101 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB222780

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	フィルター材	単位	m ³	数量	1	単価	13,230
規格	各種 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	15.92			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m ³ 吊2.9t	%		15.61	21,100	21,100	M000202129 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳	各種 全ての費用						

- 102 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,490
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	2,700	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.93	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 103 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,490
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
機械構成比率		%	5.33				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 砕石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 104 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB225030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	15,770
規格	設置 スラップ式 高さ50cm×幅120cm						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					15,802		
労務構成比率		%		31.52			
普通作業員		%		16.07	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		5.29	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		5.19	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		4.97	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		63.47			
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	%		30.67	4,840	5,080	Z004004003 管理費区分 無
鉄線箒用割詰石	15~20cm	%		24.7	6,850	6,100	ZE00101601 管理費区分 無
軽油		%		2.09	138	150	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無

- 105 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB225030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	15,770
規格	設置 スラップ式 高さ50cm×幅120cm						
機械構成比率		%		5.01			
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m ³	%		5.01	19,300	19,300	M000202053 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ふとんかご種別 J03 ふとんかご規格	設置 スラップ式 高さ50cm×幅120cm						

- 106 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-70号

DXC42900

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	緑化工各種手間				単位	m	数量		単価	
規格	木柵工 手間 なし しない (普通作業員)							10		3,006
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1.18	25,480		30,066		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								30,066		
単価								3,006		円／m
J01 工種区分		木柵工 手間								
J02 肥料運搬距離		なし								
J03 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

- 107 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-71号

DE540130

単価適用年月日	令和 8年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次）山積0.45m3			単位	時間	数量	1	単価	9,059
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次）山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無			
計					9,059				
単価					9,059	円／時間			

- 108 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-72号

DXC30141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	機械土工バックホウ（林道）				単位	m3	数量	100	単価	703.1
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：		日	1.03	68,270	70,318	DE542330 管理費区分 無 単-78号		
計							70,318			
単価							703.1	円／m3		
J01 作業種別		地山の掘削								
J02 施工土量		5,000m3未満								
J03 制限の有無		なし								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

- 109 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-73号

DE110240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	大型ブレーカ床堀（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	2,130
	床堀1 油圧式 600～800Kg級 軟岩（I）B									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾏﾁ装置）（治山林道）		大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級： 岩石割増率＝10%増：	時間	1.45	13,860	20,097	DE541640 管理費区分 無 単-79号 Z1			
諸雑費		6%	式	1		1,205	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						21,302				
単価						2,130	円／m3			
J01 施工形態		床堀1								
J02 大型ブレーカ規格		油圧式 600～800Kg級								
J03 岩分類		軟岩（I）B								

- 110 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-74号

DE110240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	大型ブレーカ床堀 (治山林道)	単位	m3			
規格	床堀2 油圧式 600～800Kg級 軟岩 (I) B	数量	10			
単価		金額	4,098			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転 (ﾊﾞｯｸﾙ設置) (治山林道)	大型ブレーカ規格=油圧式 600～800Kg級 ; 岩石割増率=10%増 ;	時間	2.79	13,860	38,669	DE541640 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費	6%	式	1		2,320	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					40,989	
単価					4,098	円/ｍ3
J01 施工形態	床堀2					
J02 大型ブレーカ規格	油圧式 600～800Kg級					
J03 岩分類	軟岩 (I) B					

参考資料 (3)

単-75号

DE110260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	人力併用機械掘削 (治山林道)	単位	m3			
規格	油圧式 600～800Kg級 軟岩 (I) B	数量	10			
単価		金額	3,720			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.33	29,848	9,849	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	25,480	3,057	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
空気圧縮機運転 (治山林道)排ｶﾞｽ対策型 可 搬式ﾏﾝｼﾞﾝ5m3/ｍin		日	0.04	6,070	242	DE542210 管理費区分 無 単-80号 Z1
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	日	0.21	274	57	M000603016 管理費区分 無 Z1
大型ブレーカ運転 (ﾊﾞｯｸﾙ設置) (治山林道)	大型ブレーカ規格=油圧式 600～800Kg級 ; 岩石割増率=10%増 ;	時間	1.58	13,860	21,898	DE541640 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費	6%	式	1		2,106	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					37,209	
単価					3,720	円/ｍ3
J01 大型ブレーカ規格	油圧式 600～800Kg級					
J02 土質区分	軟岩 (I) B					

参考資料 (3)

単-76号

DXC30141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	機械土工バックホウ（林道）			単位	m3	数量	100	単価	757.7
規格	ルースな状態の積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	68,270	75,779	DE542330 管理費区分 無 単-78号		
	計					75,779			
	単価					757.7	円／m3		
	J01 作業種別	ルースな状態の積込							
	J02 施工土量	5,000m3未満							
	J03 制限の有無	なし							
	J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土							
	J05 障害物の有無	障害なし							

- 113 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-77号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)		単位	m3	数量	10	単価	923
規格	0.8km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費＝良好：	時間	0.87	10,610	9,230	DE540280 管理費区分 無 単-81号		
計					9,230			
単価					923	円／m3		
J01 運搬距離 (実数入力)	0.8 km							
J02 運搬状況による係数β	上記以外							
J03 機種	10t							
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土							
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)							
J06 タイヤ損耗費	良好							

- 114 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-80号

DE542210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転 (治山林道) 排ガス対策型 可搬式エンジン5m3/min			日				
			単位		数量	1	単価 6,070
軽油			L	28	150	4,200	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量5.0m3/min		日	1	1,870	1,870	L001090004 管理費区分 無
計						6,070	
単価						6,070	円/日

- 117 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-81号

DE540280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月11日 令和 8年 6月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級			時間				
岩石工の割増対象にしない 良好			単位		数量	1	単価 10,610
運転手 (一般)			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	9.8	150	1,470	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	10t積級 良好		時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無
計						10,614	
単価						10,610	円/時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好						

- 118 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]