積算情報

設計書番号	508-k143540-00071-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和７年度　三雲用水笠松井１・２期 基幹農業水利施設ストマネ事業（緯）用水路補修その３工事
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月28日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日		
単価適用年月日	令和 8年 6月 8日		
適用単価地区	一般材料	L00：松阪６	
	生コン	L01：松阪F	
	石材	L01：松阪６	
適用工種	コンクリート補修工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	８８：コンクリート補修工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和７年度　三雲用水笠松井１・２期 基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）用水路補修その３工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事
			工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工事		式	1		74,910,845			
笠松用水路		式	1		74,910,845			
笠松２号水路		式	1		71,263,325			
土工		式	1		498,579			内-1号 週休有
表面被覆工		式	1		51,909,295			内-2号 週休有
底張コンクリート工		式	1		5,849,540			内-3号 週休有
断面修復工		式	1		76,141			内-4号 週休有
ひび割れ補修工		式	1		235,727			内-5号 週休有
目地補修工		式	1		2,404,664			内-6号 週休有
管更生工		式	1		10,210,000			内-7号 週休有
仮設工		式	1		79,382			内-8号 週休有
交通管理工		式	1		3,647,520			

三重県　農林水産部

508-k143540-00071-15(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度　三雲用水笠松井１・２期 基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）用水路補修その３工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事
			工事区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		3,647,520			内-9号 週休有
直接工事費		式	1		74,910,845			
共通仮設		式	1		6,982,976			
共通仮設費		式	1		1,282,976			
技術管理費		式	1		788,976			
付着強度試験		式	1		788,976			内-10号 週休有
現場環境改善費（率計上） 74,910,845× 0.66%		式	1		494,000			
共通仮設費（率計上） 74,910,845× 7.61%		式	1		5,700,000			
純工事費		式	1		81,893,821			
現場管理費 81,893,821×28.02%		式	1		22,946,000			
工事原価		式	1		104,839,821			
一般管理費等 104,839,821×（18.23%＋ 0.04%）		式	1		19,154,179			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和７年度　三雲用水笠松井１・２期 基幹農業水利施設ストマネ事業（総）用水路補修その３工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		123,994,000			
消費税相当額 123,994,000×10%		式	1		12,399,400			
工事費計		式	1		136,393,400			

508-k143540-00071-15(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	コンクリート補修工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	74,910,845	
4	直接工事費	74,910,845	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	74,910,845	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	74,910,845	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	7.61%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	5,700,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,700,000	
35	現場環境改善費対象工事費	74,910,845	
36	直接工事費	74,910,845	
37	非対象額計（－）	0	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	0	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	74,910,845	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.66%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.60%	
54	計上額　単独（追加工事）	494,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	494,000	
58	共通仮設費（積上分）	788,976	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	788,976	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	6,982,976	

現場管理費

1	主たる工種	コンクリート補修工事	
2	単独（追加工事）純工事費	81,893,821	
3	単独（追加工事）　直接工事費	74,910,845	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,982,976	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	81,893,821	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	81,893,821	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	26.69%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	28.02%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	22,946,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	22,946,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　コンクリート補修工事

1	工事原価	104,839,821	
2	純工事費	81,893,821	
3	現場管理費	22,946,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	104,839,821	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	104,839,821	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.23%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	104,839,821	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　41,935 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.27%	
25	計上額　単独（追加工事）	19,154,179	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	19,154,179	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
		歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m３	78	2,822	220,116			CB210100 管理費区分 無 単-1号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m３	78	1,699	132,522			DB101020 管理費区分 無 単-2号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	78	1,871	145,938			CB210110 管理費区分 無 単-3号
合　計					498,576			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	表面被覆工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格＝吐出圧力30.0MPa：	m 2	4,539	1,578	7,162,542			DB113120 管理費区分 無 単-4号
プライマー塗布（表面被覆工）	プライマー設計量（実数値入力）＝40kg：	m 2	598	2,104	1,258,192			DB113150 管理費区分 無 単-5号
表面被覆工（左官）	無機系被覆材設計量（実数値入力）＝1,840kg：	m 2	598	9,712	5,807,776			DB113160 管理費区分 無 単-6号
表面被覆工（吹付）	無機系被覆材設計量（実数値入力）＝1,640kg：	m 2	2,402	10,410	25,004,820			DB113170 管理費区分 無 単-7号 プライマー込み
端部処理工		m	3,785	3,349	12,675,965			WYB00001 管理費区分 無 単-8号
合 計					51,909,295			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	底張コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長区分＝60m以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	139	34,800	4,837,200			CB240010 管理費区分 無 単-9号
溶接金網	D10／250×250	m 2	1,240	747	926,280			ZYX000003 管理費区分 無
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	13	6,620	86,060			CB224710 管理費区分 無 単-10号
合 計					5,849,540			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	断面修復工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プライマー塗布（断面修復工）	プライマー設計量（実数値入力）＝4kg；	m2	0.8	7,177	5,741			DB113130 管理費区分 無 単-11号
断面修復工	修復材設計量（実数値入力）＝1,840kg；	m2	0.8	88,000	70,400			DB113140 管理費区分 無 単-12号
合　計					76,141			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	ひび割れ補修工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ低圧注入工（土地改良）	シール材数量（実数値入力）＝0.814kg； 注入材数量（実数値入力）＝0.555kg；	m	1	16,400	16,400			DB113020 管理費区分 無 単-13号
ひび割れ充填工（土地改良）	プライマー設計量（実数値入力）＝0.06kg ；充填材設計量（実数値入力）＝1.38kg；	m	29	7,563	219,327			DB113050 管理費区分 無 単-14号
合　計					235,727			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	目地補修工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設目地撤去工	作業区分＝機械はつり：	m 428	2,851	1,220,228				DB113100 管理費区分 無 単-15号
目地充填工	充填材設計量（実数値入力）＝10L：プライマー設計量（実数値入力）＝0.4L：バックアップ材＝使用する：	m 297	3,988	1,184,436				DB113110 管理費区分 無 単-16号
合　計				2,404,664				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	管更生工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管更生工	光硬化性	式 1	10,210,000	10,210,000				WYB00004 管理費区分 無 単-17号
合　計				10,210,000				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	口径＝50mm：	箇所 1	17,870	17,870				DB115040 管理費区分 無 単-18号
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水：排水量区分＝0以上7m3／h未満：	日 12	5,126	61,512				DB115030 管理費区分 無 単-19号
合　計				79,382				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格　条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人 102	21,828	2,226,456				R0803 管理費区分 無 割増率　0%
交通誘導警備員B		人 81	17,544	1,421,064				R0804 管理費区分 無 割増率　0%
合　計				3,647,520				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	付着強度試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付着強度試験	下地処理後　3点/箇所	箇所 6		47,988	287,928			RYX0000001 管理費区分 無 割増率　0%
付着強度試験	表面被覆後　3点/箇所	箇所 6		83,508	501,048			RYX0000002 管理費区分 無 割増率　0%
合　計					788,976			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　　C8210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,822
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手（特殊）		%	71.97	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）

単-2号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,699
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,993	
単価					1,699	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,871
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）

単-4号　　DB113120

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高圧洗浄工	単位	m2	数量	100	単価	1,578
規格	吐出圧力30.0MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.709	31,008	21,984	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.418	29,274	41,510	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.128	24,990	53,178	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
高圧洗浄機運転（土地改良）	高圧洗浄機規格＝吐出圧力30.0MPa；	日	0.709	13,680	9,699	DBK11301 管理費区分 無 単-20号
諸雑費	27%	式	1		31,501	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					157,872	
単価					1,578	円／m2
J01 高圧洗浄機規格	吐出圧力30.0MPa					

参考資料（1）

単-5号　　DB113150

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プライマー塗布（表面被覆工）	単位	m2	数量	100	単価	2,104
規格	40kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.266	31,008	39,256	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.266	29,274	37,060	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.266	24,990	31,637	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
プライマー	左官	kg	46.4	2,000	92,800	Y000519000-004 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		9,715	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					210,468	
単価					2,104	円／m2
J01 プライマー設計量（実数値入力）	40 kg					

参考資料（1）

単-6号　　DB113160

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表面被覆工（左官）	単位	m2	数量	100	単価	9,712
規格	1840kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	31,008	47,690	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.538	29,274	45,023	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.615	24,990	115,328	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
左官		人	6.154	31,314	192,706	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無機系被覆材		kg	1,987.2	275	546,480	YB10152001-001 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		24,044	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					971,271	
単価					9,712	円／m2
J01 無機系被覆材設計量（実数値入力）	1,840 kg					

参考資料（1）

単-7号　　DB113170

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表面被覆工（吹付） プライマー込み	単位	m2	数量	100	単価	10,410
規格	1640kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.87	31,008	26,976	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	4.348	29,274	127,283	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.478	24,990	86,915	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
左官		人	4.348	31,314	136,153	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無機系被覆材		kg	1,935.2	320	619,264	YB10152001-002 管理費区分 無
諸雑費	12%	式	1		45,279	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,041,870	
単価					10,410	円／m2
J01 無機系被覆材設計量（実数値入力）	1,640 kg					

参考資料（1）

単-8号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	端部処理工	単位	m	数量	100	単価	3.349
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,008	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.8	29,274	169,789	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.2	24,990	54,978	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	4%	式	1		10,851	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
シール材	端部処理用	L	6	7,500	45,000	ZYX0000018 管理費区分 無
プライマー	側上	L	0.48	16,200	7,776	ZYX0000019 管理費区分 無
計					334,906	
単価					3,349	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,800
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生60m以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,233		
労務構成比率		%	17.85			
普通作業員		%	10.16	25.400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.85	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.7	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.71	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	78.13			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	77.37	20,400	26,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.76	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.02			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,800
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生60m以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	3.77	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	6,620
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	35.6			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	35.6	1,190	3,300	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）

単-11号　　DB113130

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プライマー塗布（断面修復工）	単位	m2	数量	10	単価	7,177
規格	4kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.111	31,008	34,449	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.111	24,990	27,763	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
プライマー	断面修復	kg	4.16	2,000	8,320	Y000519000-006 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,244	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					71,776	
単価					7,177	円／m2
J01 プライマー設計量（実数値入力）	4 kg					

参考資料（1）

単-12号　　DB113140

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	断面修復工	単位	m2	数量	10	単価	88,000
規格	1840kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.333	31,008	103,349	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
左官		人	6.667	31,314	208,770	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
修復材	断面修復	kg	2,042.4	275	561,660	Y810151001-001 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		6,242	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					880,021	
単価					88,000	円／m2
J01 修復材設計量（実数値入力）	1,840 kg					

参考資料（1）

単-13号　　DB113020

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ低圧注入工（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	16,400
規格	0.814kg 0.555kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.41	31,008	43,721	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.57	29,274	45,960	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.89	24,990	47,231	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
シール材	ひび割れ低圧注入	kg	0.92	3,532	3,249	Y001670000-001 管理費区分 無
注入材	岡上	kg	0.599	4,500	2,695	Y001633001-001 管理費区分 無
座金・注入器	岡上	本	44	450	19,800	YB10225001-001 管理費区分 無
諸雑費	1%	式	1		1,369	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					164,025	
単価					16,400	円／m
J01 シール材数量（実数値入力） J02 注入材数量（実数値入力）	0.814 kg 0.555 kg					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-14号　　DB113050

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ充填工（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	7,563
規格	0.06kg 1.38kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.55	31,008	17,054	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.88	29,274	25,761	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.08	24,990	26,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
プライマー	ひび割れ充填	kg	0.075	5,200	390	Y000519000-007 管理費区分 無
充填材		kg	1.642	2,464	4,045	Z004613001 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,396	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					75,635	
単価					7,563	円／m
J01 プライマー設計量（実数値入力） J02 充填材設計量（実数値入力）	0.06 kg 1.38 kg					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-15号　　DB113100

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設目地撤去工	単位	m	数量	100	単価	2,851
規格	機械はつり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.8	29,274	111,241	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.4	24,990	84,966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	16%	式	1		39,331	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					285,150	
単価					2,851	円／m
J01 作業区分	機械はつり					

参考資料（1）

単-16号　　DB113110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地充填工	単位	m	数量	100	単価	3,988
規格	10L 0.4L 使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,008	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.8	29,274	169,789	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.2	24,990	54,978	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
充填材	目地充填工	L	12	7,500	90,000	YB10227001-002 管理費区分 無
プライマー	目地充填	L	0.48	16,200	7,776	Y001712000-002 管理費区分 無
諸雑費	11%	式	1		29,840	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					398,895	
単価					3,988	円／m
J01 充填材設計量（実数値入力） J02 プライマー設計量（実数値入力） J03 バックアップ材	10 L 0.4 L 使用する					

参考資料（1）

単-17号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管更生工	単位	式	数量	1	単価	10,210,000
規格	光硬化性						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	不飽和ポリエステル樹脂　φ800　t 5mm	m	22.5	163,000	3,667,500	ZYX0000004 管理費区分 無
材料費	同上	m	22.5	163,000	3,667,500	ZYX0000004 管理費区分 無
補助材料費	スリップシート　φ700mm以上用	m	46	730	33,580	ZYX0000005 管理費区分 無
補助材料費	保護ジャケット　φ800mm用	枚	4	14,700	58,800	ZYX0000007 管理費区分 無
仮設備工	φ150mm～φ1000mm	式	1	259,200	259,200	WYB00005 管理費区分 無 単-21号
更生工	同上	式	1	602,400	602,400	WYB00019 管理費区分 無 単-22号
管きょ内洗浄工	同上	日	1.5	229,000	343,500	WYB00040 管理費区分 無 単-23号
本管調査工	同上	日	1.5	253,900	380,850	WYB00041 管理費区分 無 単-24号
管きょ内清掃		日	2	600,000	1,200,000	RYX0000003 管理費区分 無 割増率　0%
計					10,213,330	
単価					10,210,000	円／式

参考資料（1）

単-18号　　B8115040

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	17,870
規格	50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23	31,008	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.43	24,990	10,745	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					17,876	
単価					17,870	円／箇所
J01 口径	50mm					

参考資料（1）

単-19号　　DB115030

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転（土地改良）水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	5,126
規格	作業時排水 0以上7m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	RD125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	RD102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝0以上7m3／h未満：排水方法＝ 作業時排水：	日	1	2,258	2,258	DBK11501 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費	3%	式	1		379	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					5,126	
単価					5,126	円／日
J01 排水方法 J02 排水量区分	作業時排水 0以上7m3／h未満					

参考資料（2）

単-20号　　DBK11301

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高圧洗浄機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	13,680
規格	吐出圧力30.0MPa						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	35.7	154	5,497	YD0704001 管理費区分 無
高圧洗浄機［工事用・ガソリンエンジン駆動］	３５～７０Ｌ／ｍｉｎ　30.0MPa	供用日	1.23	6,660	8,191	MB12071030 管理費区分 無
計					13,688	
単価					13,680	円／日
J01 高圧洗浄機規格	吐出圧力30.0MPa					

参考資料（2）

単-21号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設備工	単位	式	数量	1	単価	259,200
規格	φ150mm～φ1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込設備工	700mm≦既設管呼び径≦1000mm	式	1	156,600	156,600	WYB00006 管理費区分 無 単-26号
硬化設備工	同上	式	1	68,180	68,180	WYB00007 管理費区分 無 単-27号
仮設備撤去工	同上	式	1	34,420	34,420	WYB00008 管理費区分 無 単-28号
計					259,200	
単価					259,200	円／式

参考資料（2）

単-22号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	更生工	単位	式	数量	1	単価	602,400
規格	φ150mm～φ1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光硬化性管更生工	700mm≦既設管呼び径≦1000mm	式	1	399,400	399,400	WYB00020 管理費区分 無 単-29号
管口仕上げ工		式	1	154,600	154,600	WYB00021 管理費区分 無 単-30号
管路内締切工		式	1	48,400	48,400	WYB00022 管理費区分 無 単-31号
計					602,400	
単価					602,400	円／式

参考資料（2）

単-23号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管きょ内洗浄工	単位	日	数量	1	単価	229,000
規格	φ150mm～φ1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
高圧洗浄車運転	4t 154kW	日	1	95,730	95,730	WYB00042 管理費区分 無 単-32号 Z1
給水車運転	同上	日	1	70,770	70,770	WYB00043 管理費区分 無 単-33号 Z1
諸雑費	1%	式	1		2,267	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					229,049	
単価					229,000	円／日

参考資料（2）

単-24号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	本管調査工	単位	日	数量	1	単価	253,900
規格	φ150mm～φ1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補	同上	人	1	41,300	41,300	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
本管用TVカメラ搭載車運転	2t 100kW	日	1	110,000	110,000	WYB00044 管理費区分 無 単-34号
計					253,980	
単価					253,900	円／日

参考資料（2）

単-25号　　DBK11501

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	2,258
規格	0以上7m3／h未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.3	154	1,432	Z00670-4001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.55	533	826	L001110001 管理費区分 無
計					2,258	
単価					2,258	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上7m3／h未満 作業時排水					

参考資料（3）

単-26号　　WY800006

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引込設備工	単位	式	数量	1	単価	156,600
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込設備工	700mm≦既設管呼び径≦1000mm	回	2	78,310	156,620	WY800009 管理費区分 無 単-35号
計					156,620	
単価					156,600	円／式

参考資料（3）

単-27号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	便化設備工	単位	式	数量	1	単価	68,180
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
便化設備工	700mm≦既設管呼び径≦1000mm	回	2	34,090	68,180	WYB00013 管理費区分 無 市-36号
計					68,180	
単価					68,180	円／式

参考資料（3）

単-28号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設備撤去工	単位	式	数量	1	単価	34,420
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設備撤去工	700mm≦既設管呼び径≦1000mm	回	2	17,210	34,420	WYB00017 管理費区分 無 市-37号
計					34,420	
単価					34,420	円／式

参考資料（3）

単-29号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	光硬化性管更生工	単位	式	数量	1	単価	399,400
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引込工	700mm≦既設管呼び径≦1000mm	m	42	2,234	93,828	WYB00023 管理費区分 無 単-38号
拡径工	同上	回	2	70,960	141,920	WYB00024 管理費区分 無 単-39号
硬化工	同上	m	42	3,539	148,638	WYB00025 管理費区分 無 単-40号
インナーフィルム除去工	同上	m	42	359	15,078	WYB00026 管理費区分 無 単-41号
計					399,464	
単価					399,400	円／式

参考資料（3）

単-30号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管口仕上げ工	単位	式	数量	1	単価	154,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管口仕上げ工	φ800mm	箇所	4	38,660	154,640	WYB00037 管理費区分 無 単-42号
計					154,640	
単価					154,600	円／式

参考資料（3）

単-31号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路内締切工	単位	式	数量	1	単価	48,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路内締切工（本管用）	既設管呼び径800mm	回	2	24,200	48,400	WYB00039 管理費区分 無 単-43号
計					48,400	
単価					48,400	円／式

参考資料（3）

単-32号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高圧洗浄車運転	単位	日	数量	1	単価	95,730
規格	4t　154kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
高圧洗浄車損料	4t　154kW	時間	6	9,710	58,260	ZYX0000016 管理費区分 無
軽油		L	41	148	6,068	Z000702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費	10%	式	1		606	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					95,738	
単価					95,730	円／日

参考資料（3）

単-33号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	給水車運転	単位	日	数量	1	単価	70,770
規格	4t　154kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
給水車損料	4t　154kW	時間	6	6,230	37,380	ZYX0000017 管理費区分 無
軽油		L	41	148	6,068	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費	10%	式	1		606	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					70,778	
単価					70,770	円／日

参考資料（3）

単-34号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	本管用TVカメラ搭載車運転	単位	日	数量	1	単価	110,000
規格	2t　100kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
本管用TVカメラ搭載車損料	2t　100kW	時間	6	12,300	73,800	RYX0000004 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	57	154	8,778	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費	1%	式	1		738	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					110,040	
単価					110,000	円／日

参考資料（4）

単-35号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引込設備工	単位	回	数量	1	単価	78,310
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	31,008	3,876	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.5	29,274	14,637	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
光硬化装置車運転	S1500	時間	1	38,190	38,190	WYB00010 管理費区分 無 単-44号
クレーン付きトラック運転	4t積 2.9t吊 132kW	時間	1	6,861	6,861	WYB00011 管理費区分 無 単-45号
発動発電機運転	35kVA 33kW	時間	1	1,326	1,326	WYB00012 管理費区分 無 単-46号
諸雑費	3%	式	1		930	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					78,315	
単価					78,310	円／回

参考資料（4）

単-36号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬化設備工	単位	回	数量	1	単価	34,090
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	31,008	1,953	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.252	29,274	7,377	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.189	24,990	4,723	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
光硬化装置車運転	S1500	時間	0.5	38,190	19,095	WYB00014 管理費区分 無 単-47号
UVバルブ	メタルハライド仕様（600～1500W×6灯）	時間	0.5	570	285	WYB00015 管理費区分 無 単-48号
発動発電機運転	35kVA 33kW	時間	0.5	1,326	663	WYB00016 管理費区分 無 単-49号
計					34,096	
単価					34,090	円／回

参考資料（4）

単-37号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設備撤去工	単位	回	数量	1	単価	17,210
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	31,008	1,953	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.189	29,274	5,532	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.252	24,990	6,297	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン付きトラック運転	4t積 2.9t吊 132kW	時間	0.5	6,861	3,430	WYB00018 管理費区分 無 単-50号
計					17,212	
単価					17,210	円／回

参考資料（4）

単-38号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引込工	単位	m	数量	10	単価	2,234
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.053	31,008	1,643	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.159	29,274	4,654	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.106	24,990	2,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転	35kVA 33kW	時間	0.417	1,326	552	WYB00027 管理費区分 無 単-51号 Z1
諸雑費	7%	式	1		664	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
電動ウィンチ損料	0.75kW	時間	0.417	1,110	462	ZYX0000010 管理費区分 無
消耗材料費	シリコンオイル	L	0.3	4,000	1,200	ZYX0000011 管理費区分 無
更生材引込補助装置		時間	0.417	25,230	10,520	WYB00028 管理費区分 無 単-52号
計					22,343	

参考資料（4）

単-38号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引込工	単位	m	数量	10	単価	2,234
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,234	円／m

参考資料（4）

単-39号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	拡径工	単位	回	数量	1	単価	70,960
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.115	31,008	3,565	K0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.46	29,274	13,466	K0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.46	24,990	11,495	K0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
光硬化装置車運転	S1500	時間	0.917	38,190	35,020	WYB00029 管理費区分 無 単-53号
発動発電機運転	35kVA 33kW	時間	0.917	1,326	1,215	WYB00030 管理費区分 無 単-54号
空気圧縮機運転	10.5m3/分 78kW	時間	0.917	3,964	3,634	WYB00031 管理費区分 無 単-55号
諸雑費	9%	式	1		2,567	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					70,962	
単価					70,960	円／回

参考資料（4）

単-40号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬化工	単位	m	数量	10	単価	3,539
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.063	31,008	1,953	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.252	29,274	7,377	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.252	24,990	6,297	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
光硬化装置車運転	S1500	時間	0.417	38,190	15,925	WYB00032 管理費区分 無 単-56号
UVバルブ	メタルハライド仕様（600～1500W×6灯）	時間	0.417	570	237	WYB00033 管理費区分 無 単-57号
発動発電機運転	35kVA 33kW	時間	0.417	1,326	552	WYB00034 管理費区分 無 単-58号
空気圧縮機運転	10.5m3/分 78kW	時間	0.417	3,964	1,652	WYB00035 管理費区分 無 単-59号
諸雑費	9%	式	1		1,406	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					35,399	
単価					3,539	円／m

参考資料（4）

単-41号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	インナーフィルム除去工	単位	m	数量	10	単価	359
規格	700mm≦既設管呼び径≦1000mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.013	31,008	403	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.052	29,274	1,522	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.052	24,990	1,299	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転	35kVA 33kW	時間	0.1	1,326	132	WYB00036 管理費区分 無 単-60号 Z1
諸雑費	7%	式	1		234	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					3,590	
単価					359	円／m

参考資料（4）

単-42号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管口仕上げ工	単位	箇所	数量	1	単価	38,660
規格	φ800mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管口仕上げ材料費	φ800mm	kg	9.8	520	5,096	ZYX0000014 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.209	31,008	6,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.418	29,274	12,236	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.418	24,990	10,445	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転	35kVA 33kW	時間	1.667	1,326	2,210	WYB00038 管理費区分 無 単-61号 Z1
諸雑費	7%	式	1		2,195	ZS7000001 管理費区分 無 Z71
計					38,662	
単価					38,660	円／箇所

参考資料（4）

単-43号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路内締切工（本管用）	単位	回	数量	1	単価	24,200
規格	既設管呼び径800mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ損料	φ800mm	日	1	24,200	24,200	ZYX0000015 管理費区分 無
計					24,200	
単価					24,200	円／回

参考資料（5）

単-44号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	光硬化装置車運転	単位	時間	数量	5	単価	38,190
規格	S1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.063	26,724	1,683	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
光硬化装置車損料		日	1	187,000	187,000	LYX0000001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	2.9	148	429	Z0006702002 管理費区分 無
諸雑費	1%	式	1		1,870	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					190,982	
単価					38,190	円／時間

参考資料（5）

単-45号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クレーン付きトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	6,861
規格	4t積　2.9t吊　132kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	30,804	3,850	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン付きトラック損料	4t積　2.9t吊　132kW	時間	1	2,000	2,000	LYX0000002 管理費区分 無
軽油		L	5.7	148	843	Z0006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		168	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
計					6,861	
単価					6,861	円／時間

参考資料（5）

単-46号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転	単位	時間	数量	8	単価	1,326
規格	35kVA　33kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	35kVA　33kW	日	1	3,860	3,860	ZYX0000009 管理費区分 無
軽油		L	38	148	5,624	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		1,124	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
計					10,608	
単価					1,326	円／時間

参考資料（5）

単-47号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	光硬化装置車運転	単位	時間	数量	5	単価	38,190
規格	S1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.063	26,724	1,683	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
光硬化装置車損料		日	1	187,000	187,000	LYX0000001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	2.9	148	429	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費	1%	式	1		1,870	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					190,982	
単価					38,190	円／時間

参考資料（5）

単-48号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	UVバルブ	単位	時間	数量	1,000	単価	570
規格	メタルハライド仕様（600～1500W×6灯）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊UVバルブ（電球）	メタルハライド仕様	個	6	95,000	570,000	ZYX0000009 管理費区分 無
計					570,000	
単価					570	円／時間

参考資料（5）

単-49号　　WY600016

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転	単位	時間	数量	8	単価	1,326
規格	35kVA　33kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	35kVA　33kW	日	1	3,800	3,800	ZYX0000008 管理費区分 無
軽油		l	38	148	5,624	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		1,124	ZS7000002 管理費区分 無 ZZ1
計					10,608	
単価					1,326	円／時間

参考資料（5）

単-50号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クレーン付きトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	6,861
規格	4t積　2.9t吊　132kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125	30,804	3,850	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
クレーン付きトラック損料	4t積　2.9t吊　132kW	時間	1	2,000	2,000	LYX0000002 管理費区分 無
軽油		L	5.7	148	843	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		168	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
計					6,861	
単価					6,861	円／時間

参考資料（5）

単-51号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転	単位	時間	数量	8	単価	1,326
規格	35kVA　33kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	35kVA　33kW	日	1	3,860	3,860	YYX0000008 管理費区分 無
軽油		L	38	148	5,624	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		1,124	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
計					10,608	
単価					1,326	円／時間

参考資料（5）

単-52号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	更生材引込補助装置	単位	時間	数量	1	単価	25,230
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
更生材引込補助装置		時間	1	25,233	25,233	ZYX0000012 管理費区分 無
計					25,233	
単価					25,230	円／時間

参考資料（5）

単-53号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	光硬化装置車運転	単位	時間	数量	5	単価	38,190
規格	S1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.063	26,724	1,683	RD115 管理費区分 無 割増率 0%
光硬化装置車損料		日	1	187,000	187,000	LYX0000001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	2.9	148	429	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費	1%	式	1		1,870	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					190,982	
単価					38,190	円／時間

参考資料（5）

単-54号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転	単位	時間	数量	8	単価	1,326
規格	35kVA　33kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	35kVA　33kW	日	1	3,860	3,860	ZYX0000008 管理費区分 無
軽油		L	38	148	5,624	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		1,124	ZS7000002 管理費区分 無 ZZ1
計					10,608	
単価					1,326	円／時間

参考資料（5）

単-55号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機運転	単位	時間	数量	8	単価	3,964
規格	10.5m3/分　78kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機損料	10.5m3/分　78kW	日	1	10,400	10,400	ZYX0000013 管理費区分 無
軽油		L	120	148	17,760	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		3,552	ZS7000002 管理費区分 無 ZZ1
計					31,712	
単価					3,964	円／時間

参考資料（5）

単-56号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	光硬化装置車運転	単位	時間	数量	5	単価	38,190
規格	S1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.063	26,724	1,683	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
光硬化装置車損料		日	1	187,000	187,000	LYX0000001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	2.9	148	429	Z0067020002 管理費区分 無
諸雑費	1%	式	1		1,870	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					190,982	
単価					38,190	円／時間

参考資料（5）

単-57号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	UVバルブ	単位	時間	数量	1,000	単価	570
規格	メタルハライド仕様（600～1500W×6灯）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊UVバルブ（電球）	メタルハライド仕様	個	6	95,000	570,000	ZYX0000009 管理費区分 無
計					570,000	
単価					570	円／時間

参考資料（5）

単-58号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転	単位	時間	数量	8	単価	1,326
規格	35kVA　33kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	35kVA　33kW	日	1	3,800	3,800	ZYX0000008 管理費区分 無
軽油		L	38	148	5,624	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		1,124	ZS7000002 管理費区分 無 ZZ1
計					10,608	
単価					1,326	円／時間

参考資料（5）

単-59号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機運転	単位	時間	数量	8	単価	3,964
規格	10.5m3/分　78kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機損料	10.5m3/分　78kW	日	1	10,400	10,400	ZYX0000013 管理費区分 無
軽油		L	120	148	17,760	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		3,552	ZS7000002 管理費区分 無 ZZ1
計					31,712	
単価					3,964	円／時間

参考資料（5）

単-60号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転	単位	時間	数量	8	単価	1,326
規格	35kVA　33kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	35kVA　33kW	日	1	3,860	3,860	ZYX0000008 管理費区分 無
軽油		L	38	148	5,624	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		1,124	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
計					10,608	
単価					1,326	円／時間

参考資料（5）

単-61号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転	単位	時間	数量	8	単価	1,326
規格	35kVA　33kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	35kVA　33kW	日	1	3,860	3,860	ZYX0000008 管理費区分 無
軽油		L	38	148	5,624	Z006702002 管理費区分 無 Z1
雑材料	20%	式	1		1,124	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
計					10,608	
単価					1,326	円／時間

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　三雲用水笠松井１・２期 基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）用水路補修その３工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000519000-004	プライマー		左官	ｋｇ	2,000	令和 8	6	単-5
Y000519000-006	プライマー		断面修復	ｋｇ	2,000	令和 8	6	単-11
Y000519000-007	プライマー		ひび割れ充填	ｋｇ	5,200	令和 8	6	単-14
Y001633001-001	注入材		ひび割れ低圧注入	ｋｇ	4,500	令和 8	6	単-13
Y001670000-001	シール材		ひび割れ低圧注入	ｋｇ	3,532	令和 8	6	単-13
Y001712000-002	プライマー		目地充填	L	16,200	令和 8	6	単-16
YB10151001-001	修復材		断面修復	kg	275	令和 8	6	単-12
YB10152001-001	無機系被覆材			kg	275	令和 8	6	単-6
YB10152001-002	無機系被覆材			kg	320	令和 8	6	単-7
YB10225001-001	座金・注入器		ひび割れ低圧注入	本	450	令和 8	6	単-13
YB10227001-002	充填材		目地充填工	L	7,500	令和 8	6	単-16
Z004613001	充填材			ｋｇ	2,464	令和 8	6	単-14

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　三雲用水笠松井１・２期 基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）用水路補修その３工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
RYX0000001	付着強度試験		下地処理後　3点/箇所	箇所	47,988	令和 8	6	内-10取込
RYX0000002	付着強度試験		表面被覆後　3点/箇所	箇所	83,508	令和 8	6	内-10取込
RYX0000003	管きょ内清掃			日	600,000	令和 8	6	単-17取込
RYX0000004	本管用TVカメラ搭載車損料		2t　100kW	時間	12,300	令和 8	6	単-34取込
ZYX0000003	溶接金網		D10×250×250	m２	747	令和 8	6	内-3取込
ZYX0000004	材料費		不飽和ポリエステル樹脂　φ800　t 5mm	m	163,000	令和 8	6	単-17取込
ZYX0000005	補助材料費		スリップシート　φ700mm以上用	m	730	令和 8	6	単-17取込
ZYX0000007	補助材料費		保護ジャケット　φ800mm用	枚	14,700	令和 8	6	単-17取込
ZYX0000008	発動発電機損料		35kVA　33kW	日	3,860	令和 8	6	単-46取込
ZYX0000008	発動発電機損料		35kVA　33kW	日	3,860	令和 8	6	単-49取込
ZYX0000008	発動発電機損料		35kVA　33kW	日	3,860	令和 8	6	単-51取込
ZYX0000008	発動発電機損料		35kVA　33kW	日	3,860	令和 8	6	単-54取込
ZYX0000008	発動発電機損料		35kVA　33kW	日	3,860	令和 8	6	単-58取込
ZYX0000008	発動発電機損料		35kVA　33kW	日	3,860	令和 8	6	単-60取込
ZYX0000008	発動発電機損料		35kVA　33kW	日	3,860	令和 8	6	単-61取込
ZYX0000009	特殊UVバルブ（電球）		メタルハライド仕様	個	95,000	令和 8	6	単-48取込
ZYX0000009	特殊UVバルブ（電球）		メタルハライド仕様	個	95,000	令和 8	6	単-57取込
ZYX0000010	電動ウィンチ損料		0.75kW	時間	1,110	令和 8	6	単-38取込
ZYX0000011	消耗材料費		シリコンオイル	L	4,000	令和 8	6	単-38取込
ZYX0000012	更生材引込補助装置			時間	25,233	令和 8	6	単-52取込
ZYX0000013	空気圧縮機損料		10.5m3/分　78kW	日	10,400	令和 8	6	単-55取込
ZYX0000013	空気圧縮機損料		10.5m3/分　78kW	日	10,400	令和 8	6	単-59取込
ZYX0000014	管口仕上げ材料費		φ800mm	kg	520	令和 8	6	単-42取込
ZYX0000015	止水プラグ損料		φ800mm	日	24,200	令和 8	6	単-43取込
ZYX0000016	高圧洗浄車損料		4t　154kW	時間	9,710	令和 8	6	単-32取込
ZYX0000017	給水車損料		4t　154kW	時間	6,230	令和 8	6	単-33取込
ZYX0000018	シール材		端部処理用	L	7,500	令和 8	6	単-8取込
ZYX0000019	プライマー		端部処理用	L	16,200	令和 8	6	単-8取込
LYX0000001	光硬化装置車損料			日	187,000	令和 8	6	単-44取込
LYX0000001	光硬化装置車損料			日	187,000	令和 8	6	単-47取込
LYX0000001	光硬化装置車損料			日	187,000	令和 8	6	単-53取込
LYX0000001	光硬化装置車損料			日	187,000	令和 8	6	単-56取込

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度　三宝用水笠松井１・２期 基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）用水路補修その３工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LYX0000002	クレーン付きトラック損料		4t積　2.9t吊　132kW	時間	2,000	令和 8	6	単-45取込
LYX0000002	クレーン付きトラック損料		4t積　2.9t吊　132kW	時間	2,000	令和 8	6	単-50取込

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和7年度　三宝用水笠松井１・２期 基幹農業水利施設ストマネ事業（繰）用水路補修その３工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考