

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143560-00057-16(0)	設	計	者	名	
費				目	本工事費	工		事	名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松-14号工事（東又谷）
所		属		名	松阪農林事務所 森林・林業室					
適		用		単	価	一般土木				
入	札	日	（	開	札	日	）			
歩	掛	適	用	年	月	日				
単	価	適	用	年	月	日				
適用単価 地 区		一	般	材	料	K00：松阪 5				
		生		コ	ン	K01：松阪E				
		石			材	K01：松阪 5				
適	用			工	種	治山・地すべり防止工事				

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
	主たる工種	60：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	2,959,300円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	2,959,300円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松-14号工事（東又谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	山腹工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工			式	1		2,518,926			
撤去工			式	1		254,154			
大型土のう撤去工			式	1		254,154			
大型土のう撤去			袋	67	1,040	69,680			単-1号 週休有
一般貨物自動車運搬		廃プラ	回	1	27,320	27,320			単-2号 週休有
産業廃棄物処理費		廃プラ	m3	3.7	16,000	59,200			単-3号 週休有
残土処分		中詰材 土砂	m3	67	1,462	97,954			単-4号 週休有
水路工			式	1		1,662,906			
かご水路工			式	1		1,662,906			
支給品運搬		かご材料	回	1	38,260	38,260			単-5号 週休有
掘削工			m3	22	921	20,262			単-6号 週休有
掘削面整形			m2	32	712.5	22,800			単-7号 週休有

設計内訳書

工 事 名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松-14号工事（東又谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	山腹工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご水路組立・据付工		省力型大型かご 大型ハイパーマット特殊100型相当品	m2	2	44,970	89,940			単-8号 週休有
かご水路組立・据付工		省力型大型かご 大型ハイパーマット特殊100型相当品 かご材料支給	m2	38	13,170	500,460			単-9号 週休有
かご水路組立・据付工		省力型大型かご 大型ハイパーマット特殊100型相当品 側面部材料のみ	枚	28	11,200	313,600			単-10号 週休有
かご水路組立・据付工		省力型大型かご 大型ハイパーマット200型相当品 かご材料支給	m2	19	24,820	471,580			単-11号 週休有
吸出し防止材設置工		t=10mm	m2	167.1	917.8	153,364			単-12号 週休有
埋戻工・締固め			m3	20	2,632	52,640			単-13号 週休有
暗渠工			式	1		53,600			
暗渠排水工			式	1		53,600			
山腹暗渠工			m	3.2	16,750	53,600			単-14号 週休有
山腹緑化工			式	1		548,266			
伏工			式	1		548,266			

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単）第松-14号工事（東又谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
侵食防止用植生マット設置工		m2	119.5	4,588	548,266			単-15号 週休有
仮設工		式	1		728,690			
仮設工		式	1		728,690			
重機搬入路工		式	1		728,690			
重機搬入路工		式	1		728,690			内-1号 週休有
直接工事費		式	1		3,247,616			
共通仮設		式	1		1,049,000			
共通仮設費（率計上） 6,114,016×17.17%		式	1		1,049,000			
純工事費		式	1		4,296,616			
現場管理費 7,163,016×48.35%		式	1		3,463,000			
工事原価		式	1		7,759,616			
一般管理費等 7,666,716×（24.16%+0.04%）		式	1		1,854,384			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,247,616	
4	直接工事費	3,247,616	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	121,600	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（一）	92,900	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	92,900	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）	2,959,300	
17	無償貸付機械評価額（+）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,114,016	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,992,416	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.67%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.17%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	1,049,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,049,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,247,616	
35	直接工事費	3,247,616	
36	非対象額計（－）	214,500	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	92,900	間接費非対象額
41	管理費区分T	121,600	
42	対象額支給品（＋）	2,959,300	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	5,992,416	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.39%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.39%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,049,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	4,296,616	
3	単独（追加工事）直接工事費	3,247,616	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,049,000	
5	非対象額計（－）	92,900	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	92,900	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	2,959,300	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	7,163,016	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	7,041,416	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.05%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	48.35%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	3,463,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,463,000	

一般管理費等

所属名 松阪農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

治山・地すべり防止工事

1	工事原価	7,759,616	
2	純工事費	4,296,616	
3	現場管理費	3,463,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (一)	92,900	
7	管理費区分 9	92,900	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	7,666,716	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,545,116	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	24.16%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	7,666,716	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 3,066 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	24.2%	
25	計上額 単独 (追加工事)	1,854,384	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,854,384	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	重機搬入路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルズな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	71	571	40,541			DE210050 管理費区分 無 単-29号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.95km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	71	750.4	53,278			DE120260 管理費区分 無 単-30号
大型土のう製作・設置（治山林道）バックホウ据付	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	袋	71	5,123	363,733			DE180260 管理費区分 無 単-31号
大型土のう撤去（治山林道）	作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m $\leq H \leq 2m$ ：	袋	71	1,094	77,674			DE180300 管理費区分 無 単-32号
一般貨物自動車運搬	廃プラ（大型土のう袋）	回	1	27,320	27,320			RYX0000001 管理費区分 9 割増率 0%
産業廃棄物処理費	同上	m3	3.9	16,000	62,400			RYX0000002 管理費区分 T 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	重機搬入路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	71	571	40,541			DE210050 管理費区分 無 単-29号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.95km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	71	750.4	53,278			DE120260 管理費区分 無 単-30号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	71	139.8	9,925			CB210610 管理費区分 無 単-33号
合 計					728,690			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう撤去				袋				
規格					単位		数量	1	単価 1,040
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
大型土のう撤去（治山林道）		作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝H<-3 m, 2m<H：		袋	1	1,040	1,040		DE180300 管理費区分 無 単-16号
計							1,040		
単価							1,040		円／袋

1次单価表

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	一般貨物自動車運搬				単位	回	数量	1	単価	27,320
	廃プラ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
一般貨物自動車運搬		廃プラ（大型土のう袋）	回	1	27,320		27,320		RYX0000001 管理費区分 9 割増率 0%	
計							27,320			
単価							27,320		円／回	

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	産業廃棄物処理費					単位	m3	数量	1	単価	16,000
規格	廃プラ					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
産業廃棄物処理費		廃プラ（大型土のう袋）		m3	1	16,000		16,000		RYX0000002 管理費区分 T 割増率 0%	
計								16,000			
単価								16,000		円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分	中詰材 土砂	m3	1	571	571	DE210050 管理費区分 無 単-17号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	750.4	750.4	DE120260 管理費区分 無 単-18号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.95km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	139.8	139.8	CB210610 管理費区分 無 単-19号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1			
計					1,461.2	
単価					1,462	円／m3

1次单価表

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	921
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	921		921		DE210050 管理費区分 無 単-20号
計								921		
単価								921		円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削面整形				単位	m2	数量	1	単価	712.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂掘削面整形（治山林道）		土質区分＝粘性土、礫質土：山林砂防工適用 区分＝しない（普通作業員）：		m2	1	712.5	712.5		DE210110 管理費区分 無 単-21号	
計							712.5			
単価							712.5		円／m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	かご水路組立・据付工				単位	m2	数量	1	単価	44,970
	省力型大型かご 大型ハイパーマット特殊100型相当品									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立・据付工				m2	1	44,970		44,970		WYB00008 管理費区分 無 単-22号
計								44,970		
単価								44,970		円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かご水路組立・据付工				単位	m2	数量	1	単価	13,170
規格	省力型大型かご 大型ハイパーマット特殊100型相当品 かご材料支給				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立・据付工				m2	1	13,170	13,170		WYB00001 管理費区分 無 単-23号	
計							13,170			
単価							13,170		円／m2	

1次单価表

单-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かご水路組立・据付工				単位	枚	数量	1	単価	11,200
規格	省力型大型かご 大型ハイパーマット特殊100型相当品 側面部 材料のみ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
省力型大型かご		大型ハイパーマット特殊100型相当品 側面網	枚	1	11,200		11,200	RYX0000004 管理費区分 無 割増率 0%		
計							11,200			
単価							11,200	円／枚		

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かご水路組立・据付工				単位	m2	数量	1	単価	24,820
規格	省力型大型かご 大型ハイパーマット200型相当品 かご材料支給				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立・据付工				m2	1	24,820	24,820		WYB00004 管理費区分 無 単-24号	
計							24,820			
単価							24,820		円／m2	

1次単価表

单-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	吸出し防止材設置工				単位	m2	数量	1	単価	917.8
	t=10mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
吸出し防止材（点在）設置		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：		m2	1	917.8		917.8		DXC35600 管理費区分 無 単-25号
計								917.8		
単価								917.8		円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻工・締固め				単位	m3	数量	1	単価	2,632
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	921		921	DE210050 管理費区分 無 単-20号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	1,711		1,711	CB210450 管理費区分 無 単-26号	
計								2,632		
単価								2,632	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 27 -

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 規格	侵食防止用植生マット設置工					単位	m2	数量	1	単価	4,588
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		無し 切土 有り 有り 土壌改良材約1000g/m2 45g/m2		m2	1	4,588		4,588		WYB00012 管理費区分 無 単-28号	
計								4,588			
単価								4,588		円／m2	

参考資料 (1)

単-16号

DE180300

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう撤去（治山林道）				単位	袋	数量	10	単価	1,040
規格	6m以下 H<-3m, 2m<H									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.09	31,616		2,845		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.09	29,848		2,686		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.09	53,900		4,851		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		0.4%	式	1			22		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							10,404			
単価							1,040		円／袋	
J01 作業半径		6m以下								
J02 設置面高さ (H)		H<-3m, 2m<H								

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 30 -

参考資料 (1)

単-18号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	0.95km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 普通				単位		数量	10	単価	750.4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道）10t積級		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：		時間	0.7	10,720		7,504		DE540280 管理費区分 無 単-35号
計								7,504		
単価								750.4		円／m3
J01 運搬距離（実数入力）		0.95 km								
J02 運搬状況による係数β		上記以外								
J03 機種		10t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J06 タイヤ損耗費		普通								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	139.8
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-20号

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量	100	単価	921
規格	ルーズな状態の積込 あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）		バックホウ機種＝クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3）：		日	1.33	69,250		92,102		DE541650 管理費区分 無 単-36号
計								92,102		
単価								921		円／m3
J01 作業種別		ルーズな状態の積込								
J02 制限の有無		あり								
J03 山地治山工区分		B								
J04 工種区分		山腹工								
J05 土質名		砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A								
J06 現場条件		普通								

参考資料 (1)

単-21号 DE210110

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂掘削面整形（治山林道）				単位	m2	数量		単価	
規格	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）							100		712.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.4	31,616		12,646		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2.3	25,480		58,604		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								71,250		
単価								712.5		円／m2
J01 土質区分		粘性土、礫質土								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単-22号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	組立・据付工				単位	m2	数量	10	単価	44,970
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
省力型大型かご		大型ハイパーマット特殊100型相当品	m2	10	31,800	318,000	ZYX0000001 管理費区分 無			
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm	m 3	9.5	6,400	60,800	Z002140002 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.8	25,480	20,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
詰石工			m3	9.5	5,325	50,587	WYB00010 管理費区分 無 単-37号			
計						449,771				
単価						44,970	円／m2			

参考資料 (1)

単-23号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立・据付工				単位	m2	数量	10	単価	13,170
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm		m 3	9.5	6,400	60,800		Z002140002 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.8	25,480	20,384		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
詰石工				m3	9.5	5,325	50,587		WYB00003 管理費区分 無 単-38号	
計							131,771			
単価							13,170		円／m2	

参考資料 (1)

単-24号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	組立・据付工				単位	m2	数量	10	単価	24,820
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm	m 3	19	6,400	121,600	Z002140002 管理費区分 無			
普通作業員			人	1	25,480	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
詰石工			m3	19	5,325	101,175	WYB00006 管理費区分 無 単-39号			
計						248,255				
単価						24,820	円／m2			

参考資料 (1)

単-25号 DXC35600

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材（点在）設置			単位	m2	数量	10	単価	917.8
規格	しない（普通作業員）			単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	0.06	25,480	1,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
吸い出し防止材		引張強度 9.8 kN/m以上		m2	10	765	7,650	ZA10220350 管理費区分 無	
計							9,178		
単価							917.8	円／m2	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210450

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンバ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	1,711
規格	全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,658.2			
労務構成比率		%	97.16				
特殊作業員		%	51.21	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	45.95	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	1.67				
ガソリン	レギュラー	%	1.67	154	157	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.17				
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	1.17	471	550	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-27号

DE230380

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	山腹暗渠（治山林道）					単位	m	数量	10	単価	16,750
規格	50m以下 0.5m2以下 砕石各種 4.01m3 6.63m2 16.7m2 10m しない（普通作業員）					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.42	31,616		13,278		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.42	29,848		12,536		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.84	25,480		21,403		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
高密度ポリエチレン管		φ300 （有孔管・無孔管） シングル構造		m	10	4,950		49,500		ZA10223050 管理費区分 無	
単粒度砕石		3号40－30mm		m3	4.81	6,300		30,303		ZA10030260 管理費区分 無	
軟質塩化ビニルシート		厚0.5mm		m2	7.29	650		4,738		ZA10834130 管理費区分 無	
吸い出し防止材		厚10mm		m2	18.37	590		10,838		ZA10220320 管理費区分 無	
バックホウ運転（治山林道）		バックホウ供用日当り運転時間＝標準：		日	0.42	49,720		20,882		DE541760 管理費区分 無 単-40号 Z1	
諸雑費		6%		式	1			4,085		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-27号

DE230380

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	山腹暗渠（治山林道）					単位	m	数量		単価	
規格	50m以下 0.5m2以下 砕石各種 4.01m3 6.63m2 16.7m2 10m しない（普通作業員）								10		16,750
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
計								167,563			
単価								16,750		円／m	
J01 平均運搬距離		50m以下									
J02 掘削断面積		0.5m2以下									
J03 砕石の規格		砕石各種									
J04 砕石の使用量（実数入力）		4.01 m3									
J05 遮水シート使用量（実数入力）		6.63 m2									
J06 吸出し防止材使用量（実数入力）		16.7 m2									
J07 暗渠管数量（実数入力）		10 m									
J08 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）									

参考資料 (1)

单-28号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	侵食防止用植生マット工(養生マット工)			単位	m2	数量	1	単価	4,588
規格	無し 切土 有り 有り 土壌改良材約1000g/m2 45g/m2								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網		種子有 改良材1000g 制約無 昼間		m2	1	1,276.08	1,276	Q001676034 管理費区分 無 Z1	
侵食防止用植生マット		多機能フィルター MF-45R-10wn相当品 W1×10		m2	1.2	2,760	3,312	ZYX0000002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,588		
単価							4,588	円／m2	

参考資料 (1)

単-30号 DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ダンプトラック運搬（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	750.4
	0.95km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 普通									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）10t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない： タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.7	10,720		7,504		DE540280 管理費区分 無 単-42号	
計							7,504			
単価							750.4		円／m3	
J01 運搬距離（実数入力）		0.95 km								
J02 運搬状況による係数β		上記以外								
J03 機種		10t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J06 タイヤ損耗費		普通								

参考資料 (1)

単-31号

DE180260

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう製作・設置（治山林道）バックホウ据付	単位	袋	数量	10	単価	5,123
規格	しない（普通作業員）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.29	31,616	9,168	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.29	29,848	8,655	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.29	25,480	7,389	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無	
土砂	流用土	m3	10	0	0	YE00161002-001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転（バックホウ据付） 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3		日	0.29	50,930	14,769	DE541050 管理費区分 無 単-43号	
諸雑費	1%	式	1		252	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					51,233		
単価					5,123	円／袋	
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）						

参考資料 (1)

単-32号

DE180300

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう撤去（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	1,094
規格	6m以下 -3m≦H≦2m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	31,616	2,845	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.09	29,848	2,686	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転（撤去）（治山林道）排ガス(2014年規制) 山積0.8m3			日	0.09	59,960	5,396	DE541090 管理費区分 無 単-44号
諸雑費		0.4%	式	1		22	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						10,949	
単価						1,094	円／袋
J01 作業半径		6m以下					
J02 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	139.8
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (2)

単-34号 DE541650

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）				日				
規格	クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3）				単位		数量	1	単価 75,140
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	94	151	14,194	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無	
計							75,149		
単価							75,140	円／日	
J01 バックホウ機種		クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3）							

参考資料 (2)

単-35号

DE540280

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石工の割増対象にしない 普通				1		10,720
運転手 (一般)		人		0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L		9.8	151	1,479	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間		1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	10 t 積級 普通	時間		1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計						10,720	
単価						10,720	円/時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費	普通						

参考資料 (2)

単-36号 DE541650

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）				日				
規格	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)				単位		数量	1	単価 69,250
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	31,408	31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	65	151	9,815		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3		供用日	1.54	18,200	28,028		M000202123 管理費区分 無
計							69,251		
単価							69,250		円／日
J01 バックホウ機種		クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)							

WYB00010

名称 規格	詰石工				単位 m3	数量	10	単価	5,325
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	1	25,480		25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 2次〕 （治山林道）山積0.45m3（平積0.35m3）		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな い：		時間	3	9,257		27,771	DE540100 管理費区分 無 単-45号
計								53,251	
単価								5,325	円／m3

参考資料 (2)

单-38号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	詰石工				単位	m3	数量	10	単価	5,325
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				人	1	25,480	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 2次〕 （治山林道）山積0.45m3（平積0.35m3）		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな い：		時間	3	9,257	27,771	DE540100 管理費区分 無 単-45号		
計							53,251			
単価							5,325	円／m3		

WYB00006

名称 規格	詰石工				単位	m3	数量	10	単価	5,325
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1	25,480		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 2次〕 （治山林道）山積0.45m3（平積0.35m3）		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：		時間	3	9,257		27,771		DE540100 管理費区分 無 単-45号
計								53,251		
単価								5,325		円／m3

参考資料 (2)

単-40号 DE541760

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 (治山林道)				日			
規格	標準				単位		数量	単価
							1	49,720
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	37	151	5,587	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		供用日	1.58	8,060	12,734	M000202100 管理費区分 無
計							49,729	
単価							49,720	円／日
J01 バックホウ供用日当り運転時間		標準						

参考資料 (2)

単-41号 DE541650

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）				単位	日	数量	1	単価	75,140
規格	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,408		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	94	151		14,194		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	供用日	1.47	20,100		29,547		M000202090 管理費区分 無	
計							75,149			
単価							75,140		円／日	
J01 バックホウ機種		クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)								

参考資料 (2)

単-42号 DE540280

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級			単位	時間	数量	1	単価	10,720
規格	岩石工の割増対象にしない 普通			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	9.8	151	1,479	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		10t 積級 普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無		
計						10,720			
単価						10,720	円／時間		
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費		普通							

参考資料 (2)

単-43号 DE541050

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（バックホウ据付） 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3				単位	日	数量	1	単価	50,930
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	63	151	9,513	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	1.28	7,820	10,009	L001010013 管理費区分 無			
計						50,930				
単価						50,930	円／日			

参考資料 (2)

単-44号 DE541090

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（撤去）（治山林道）排ガス(2014年規制) 山積0.8m3				日				
規格					単位		数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油					L	101	151	15,251	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊				日	1.21	11,000	13,310	L001010004 管理費区分 無
計								59,969	
単価								59,960	円／日

参考資料 (3)

単-45号 DE540100

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位	時間	数量	1	単価	9,257
規格	岩石工の割増対象にしない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	31,408		5,339		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	8.6	151		1,298		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,620		2,620		M000202016 管理費区分 無	
計							9,257			
単価							9,257		円／時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

