

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143540-00099-15(0)	設	計	者	名																				
費					目	本工事費					工	事	名	下御糸外地区 用水路補修その4工事															
所					属	名					松阪農林事務所 農村基盤室																		
適					用	単					価					一般土木													
入					札	日					(開					札	日)	令和 8年 8月 4日											
歩					掛	適					用					年 月 日					令和 8年 7月 8日								
単					価	適					用					年 月 日					令和 8年 7月 8日								
適用単価 地 区					一					般					材					料					G00：松阪 1				
					生					コ					ン										G01：松阪A				
					石										材										G01：松阪 1				
適					用					工					種					コンクリート補修工事									

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	8 8 : コンクリート補修工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	下御系外地区 用水路補修その4工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事			
			工事区分	コンクリート補修工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート補修工事			式	1		3,827,684			
用水路補修工			式	1		3,827,684			
現場打水路			式	1		3,827,684			
表面被覆工			式	1		3,568,700			内-1号
目地補修工			式	1		258,984			内-2号
直接工事費			式	1		3,827,684			
共通仮設			式	1		442,000			
共通仮設費（率計上） 3,827,684 × 11.57%			式	1		442,000			
純工事費			式	1		4,269,684			
現場管理費 4,269,684 × 36.16%			式	1		1,543,000			
工事原価			式	1		5,812,684			
一般管理費等 5,812,684 × （24.79% + 0.04%）			式	1		1,442,316			

設計内訳書

工事名	下御糸外地区 用水路補修その4工事			当 初	事業区分 工事区分		土地改良工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	コンクリート補修工事 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1		7,255,000				
消費税相当額 7,255,000×10%			式	1		725,500				
工事費計			式	1		7,980,500				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	コンクリート補修工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,827,684	
4	直接工事費	3,827,684	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,270	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,827,684	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,826,414	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.57%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	11.57%	
31	計上額 単独（追加工事）	442,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	442,000	
35	現場環境改善費対象工事費	3,827,684	
36	直接工事費	3,827,684	
37	非対象額計 (-)	1,270	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	1,270	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	3,826,414	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.89%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	1.89%	
54	計上額 単独 (追加工事)	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費 (積上分)	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	コンクリート補修工事	
2	単独（追加工事）純工事費	4,269,684	
3	単独（追加工事）直接工事費	3,827,684	
4	単独（追加工事）共通仮設費	442,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	4,269,684	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,268,414	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.16%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.16%	
29	計上額 単独（追加工事）	1,543,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,543,000	

一般管理費等

所属名 松阪農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

コンクリート補修工事

1	工事原価	5,812,684	
2	純工事費	4,269,684	
3	現場管理費	1,543,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	5,812,684	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,811,414	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	24.79%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,812,684	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 2,325 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.83%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,442,316	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,442,316	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	表面被覆工						単価適用年月日	令和 8年 7月 8日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面被覆工			m	254	14,050	3,568,700			WYB00001 管理費区分 有 単-1号
合 計						3,568,700			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	目地補修工						単価適用年月日		令和 8年 7月 8日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月 8日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地充填工			m	33	7,848	258,984			WYB00006 管理費区分 無 単-2号
合 計						258,984			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料（１）

単-1号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表面被覆工			単位	m	数量	100	単価	14,050
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧洗浄工		高圧洗浄機規格 = 吐出圧力14.7MPa :	m 2	40	1,545	61,800	DB113120 管理費区分 無 単-3号		
表面被覆工（左官）		無機系被覆材設計量（実数値入力） = 1,380kg :	m 2	40	8,263	330,520	DB113160 管理費区分 無 単-4号		
プライマー塗布（表面被覆工）		プライマー設計量（実数値入力） = 40kg :	m 2	40	2,267	90,680	DB113150 管理費区分 無 単-5号		
コンクリートはつり（人力）（土地改良）		施工厚 = t 3cm :	m 2	40	3,419	136,760	DB103530 管理費区分 無 単-6号		
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2	3,270	654	CB227010 管理費区分 無 単-7号		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	0.2	2,500	500	ZA10650380 管理費区分 T		
既設目地撤去工		作業区分 = 機械はつり :	m	100	2,795	279,500	DB113100 管理費区分 無 単-8号		
目地充填工		充填材設計量（実数値入力） = 45L : プライマー設計量（実数値入力） = 0.75L : バックアップ材 = 使用する :	m	100	5,053	505,300	DB113110 管理費区分 無 単-9号		
計						1,405,714			

参考資料 (1)

単-1号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表面被覆工				単位	m	数量	100	単価	14,050
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価								14,050		円 / m
					</					

参考資料 (1)

単-2号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地充填工				単位	m	数量	100	単価	7,848
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
既設目地撤去工		作業区分 = 機械はつり :	m	100	2,795	279,500	DB113100 管理費区分 無 単-8号			
目地充填工		充填材設計量 (実数値入力) = 45L : プライ マー設計量 (実数値入力) = 0.75L : バック アップ材 = 使用する :	m	100	5,053	505,300	DB113110 管理費区分 無 単-9号			
計						784,800				
単価						7,848	円 / m			

参考資料 (2)

単-3号 DB113120

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高压洗淨工				単位	m 2	数量	100	単価	1,545
規格	吐出压力14.7MPa									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.709	30,400		21,553		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	1.418	28,700		40,696		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2.128	24,500		52,136		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
高压洗淨機運転（土地改良）		高压洗淨機規格 = 吐出压力14.7MPa：		日	0.709	13,140		9,316		DBK11301 管理費区分 無 単-10号
諸雑費		27%		式	1			30,883		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								154,584		
単価								1,545		円 / m 2
J01 高压洗淨機規格		吐出压力14.7MPa								

参考資料 (2)

単-4号 DB113160

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表面被覆工 (左官)				単位	m 2	数量	100	単価	8,263
規格	1380kg				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.538	30,400	46,755	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.538	28,700	44,140	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	4.615	24,500	113,067	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
左官			人	6.154	30,700	188,927	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
無機系被覆材			kg	1,490.4	275	409,860	YB10152001-002 管理費区分 無			
諸雑費		6%	式	1		23,573	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						826,322				
単価						8,263	円 / m 2			
J01 無機系被覆材設計量 (実数値入力)		1,380 kg								

参考資料 (2)

単-5号 DB113150

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プライマー塗布 (表面被覆工)				単位	m 2	数量	100	単価	2,267
規格	40kg				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.266	30,400	38,486	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.266	28,700	36,334	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.266	24,500	31,017	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
プライマー			k g	46.4	2,400	111,360	Y000519000-002 管理費区分 無			
諸雑費		9%	式	1		9,525	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						226,722				
単価						2,267	円 / m 2			
J01 プライマー設計量 (実数値入力)		40 kg								

参考資料(2)

単-6号

DB103530

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートはつり(人力)(土地改良)				単位	m 2	数量	100	単価	3,419
規格	t 3cm				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					人	3.92	24,500	96,040	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
はつり工					人	6.37	31,200	198,744	R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費	16%				式	1		47,165	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								341,949		
単価								3,419	円 / m 2	
J01 施工厚	t 3cm									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-7号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,270
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,025.7					
労務構成比率			%	46.18						
運転手(一般)			%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.79						
軽油			%	14.79	148		148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	39.03						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	23.2km以下 全ての費用									

参考資料 (2)

単-8号 DB113100

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設目地撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,795
規格	機械はつり				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.6	30,400	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	3.8	28,700	109,060	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.4	24,500	83,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		16%	式	1		38,560	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						279,560				
単価						2,795	円 / m			
J01 作業区分		機械はつり								

参考資料（２）

単-9号 DB113110

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地充填工				単位	m	数量	100	単価	5,053
規格	45L 0.75L 使用する									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.5	30,400		45,600		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	5.8	28,700		166,460		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2.2	24,500		53,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
充填材				L	54	3,800		205,200		YB10227001-004 管理費区分 無
プライマー				L	0.9	5,500		4,950		Y001712000-003 管理費区分 無
諸雑費		11%		式	1			29,255		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								505,365		
単価								5,053		円 / m
J01 充填材設計量（実数値入力）		45 L								
J02 プライマー設計量（実数値入力）		0.75 L								
J03 バックアップ材		使用する								

参考資料 (3)

単-10号 DBK11301

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高压洗浄機運転 (土地改良)				日				
規格	吐出压力14.7MPa				単位		数量	1	単価 13,140
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー	L	32.2	154	4,958	Z006704001 管理費区分 無		
高压洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]		吐出量 3 5 ~ 7 0 L / m i n 圧力 1 4 . 7 M P a	供用日	1.23	6,660	8,191	M002071003 管理費区分 無		
計						13,149			
単価						13,140	円 / 日		
J01 高压洗浄機規格		吐出压力14.7MPa							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]