

積算情報

設計書番号	508-k143540-00122-35(0)	設計者名	令和7年度八木戸地区農村地域排水対策事業(緑)
費目	本工事費	工事名	八木戸排水機場補修更新その2工事
所属名	松阪農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年8月24日		
歩掛適用年月日	令和8年7月13日		
単価適用年月日	令和8年7月13日		
適用単価 地区	一般材料	C00:松阪1	
	生コン		
	石材		
適用工種	除塵設備		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	24:除塵設備
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 八木戸地区 農村地域排水対策事業（繰） 八木戸排水機場補修更新その2工事	当 初	事業区分		主たる工種		除塵設備		
			工事区分	機械設備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式		1		52,398,271			
除塵設備製作		式		1		52,398,271			
除塵設備		式		1		50,275,163			
除塵機（3号除塵機）	除塵機形式レキ形 定置 回動式;水路幅1.5m;水 路高2.95m	基		1		18,208,957			内-1号
除塵機（4号除塵機）	除塵機形式レキ形 定置 回動式;水路幅2.4m;水 路高2.95m	基		1		22,402,406			内-2号
水平ベルトコンベヤ	コンベヤ形式水平型;水 路幅(数値入力)0. 6m;水平機長(数値入力) 9m	基		1		9,663,800			内-3号
塗装費		式		1		2,123,108			
塗装費		式		1		2,123,108			内-4号
間接労務費		式		1		7,332,000			
純製作費		式		1		59,730,271			
工場管理費		式		1		3,846,000			

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 八木戸地区 農村地域排水対策事業（繰） 八木戸排水機場補修更新その2工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	除塵設備			
			工事区分	除塵設備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作原価			式	1		63,576,271			
据付工			式	1		6,208,370			
除塵設備据付			式	1		6,208,370			
輸送費			式	1		383,000			
輸送費			式	1		383,000			内-5号
据付材料費			式	1		282,770			
据付材料費			式	1		282,770			内-6号
労務費			式	1		3,865,600			
労務費			式	1		3,865,600			内-7号
直接経費			式	1		563,500			
直接経費			式	1		563,500			内-8号
仮設工			式	1		1,113,500			

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 八木戸地区 農村地域排水対策事業（繰） 八木戸排水機場補修更新その2工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種		除塵設備		
			工事区分	除塵設備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		1,113,500			内-9号
共通仮設			式	1		979,000			
共通仮設費（率計上） 6,208,370×15.77%			式	1		979,000			
純工事費			式	1		7,187,370			
現場管理費 7,187,370×22.81%			式	1		1,639,000			
据付間接費			式	1		3,561,000			
据付工事原価			式	1		12,387,370			
設計技術費 75,963,641×1.93%			式	1		1,466,000			
工事原価			式	1		77,429,641			
一般管理費等 77,429,641×（17.12%+ 0.04%）			式	1		13,286,359			
工事価格			式	1		90,716,000			
消費税相当額 90,716,000×10%			式	1		9,071,600			

- 5 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 八木戸地区 農村地域排水対策事業（繰） 八木戸排水機場補修更新その2工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	除塵設備			
			工事区分	除塵設備		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		99,787,600	／		

- 6 -

三重県 農林水産部

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1	除塵設備	19,231,108	20%	3,846,221
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			3,846,000

13	工場管理費対象純製作費 単独 (追加工事)	19,231,108	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	19,231,108	
15	非対象額計 (一)	40,499,163	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	7,504,800	(材料費 鋼材)
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	3,818,363	(材料費 鋼材を除く)
18	管理費区分 3	29,176,000	(機器単体費)
19	管理費区分 L	0	(輸送費)
20	管理費区分 2	0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)
21	管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)
22	管理費区分 9	0	(率計算の非対象額)
23	工場管理費 単独 (追加工事)	3,846,000	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	除塵設備	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,208,370	
4	据付直接工事費	6,208,370	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品 (製作品・機器単体費) の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品 (十)	0	
18	無償貸付機械評価額 (十)	0	
19	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	6,208,370	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	6,208,370	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	15.77%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	15.77%	
31	計上額 単独 (追加工事)	979,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 9 -

508-k143540-00122-35(0)

据付間接費・現場管理費

- 10 -

三重県 農林水産部

27	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	7,187,370	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	7,187,370	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事)	22.81%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事)	22.81%	
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独 (追加工事)	1,639,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	1,639,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独 (追加工事)	除塵設備	
2	工事原価 単独 (追加工事)	77,429,641	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計 (一)	0	
6	管理費区分9	0	間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	77,429,641	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	77,429,641	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独 (追加工事)	24.46%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費 (管理費区分3) 単独	29,176,000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)	0.38	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)	0.7	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	77,429,641	
27	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 30,971 円
28	一般管理費等 率 (補正後)	17.16%	
29	計上額 単独 (追加工事)	13,286,359	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	13,286,359	

1基当たり内訳書

第1号内訳書	除塵機（3号除塵機）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除塵機主要部材費		式	1	2,764,000	2,764,000			WYB00146 管理費区分 6 単-1号
副部材費（率計上）除塵	区分＝レーキ形除塵機：主要部材費計（実数入力）＝2,764,000円；	式	1	663,300	663,300			WH800500 管理費区分 有 単-2号
部品費（率計上）除塵	同上	式	1	442,200	442,200			WH619700 管理費区分 有 単-3号
補助材料費	9%	式	1	308,457	308,457			ZH20060001 管理費区分 無
除塵機機器単体費		式	1	10,140,000	10,140,000			ZZ1 WYB00147 管理費区分 有 単-4号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1基当たり内訳書

第1号内訳書	除塵機（3号除塵機）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費（除塵機：スクリーン含む）【除塵】	連続発注による工数補正＝補正しない：除塵機区分及び形式＝レーキ形 定置回動式：本体引上装置形式＝計上しない：スクリーン有効幅＝1.097m：スクリーン実長（斜長）＝2.583m：スクリーン目幅（スクリーン構造補正）＝25mm：主要部材質量＝3,229.9kg：SUS及びSUSクラッド鋼質量＝3,135.8kg：今回工事製作数＝1基；	基	1	3,891,000	3,891,000			WF123500 管理費区分 有 単-5号
合 計					18,208,957			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1基当たり内訳書

第2号内訳書		除塵機（4号除塵機）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
除塵機主要部材費		式	1	3,785,000	3,785,000			WYB00152 管理費区分 6 単-6号		
副部材費（率計上）除塵	区分＝レーキ形除塵機：主要部材費計（実数入力）＝3,785,000円：	式	1	908,400	908,400			WH800500 管理費区分 有 単-7号		
部品費（率計上）除塵	同上	式	1	605,600	605,600			WH619700 管理費区分 有 単-8号		
補助材料費	9%	式	1	422,406	422,406			ZH20060001 管理費区分 無		
除塵機機器単体費		式	1	11,940,000	11,940,000			ZZ1 WYB00151 管理費区分 有 単-9号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1基当たり内訳書

第2号内訳書	除塵機（4号除塵機）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費（除塵機：スクリーン含む）【除塵】	連続発注による工数補正＝補正しない、除塵機区分及び形式＝レーキ形、定置回転式：本体引上装置形式＝計上しない、スクリーン有効幅＝1.998m、スクリーン実長（斜長）＝2.583m、スクリーン目幅（スクリーン構造補正）＝30mm：主要部材質量＝4,354kg、SUS及びSUSクラッド鋼質量＝4,259.9kg：今回工事製作数＝1基：／	基	1	4,741,000	4,741,000			WF123500 管理費区分 有 単-10号
合 計					22,402,406			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1基当たり内訳書

第3号内訳書		水平ベルトコンベヤ					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンベヤ主要部材費		式	1	955,800	955,800			WYB00088 管理費区分 6 単-11号		
副部材費（率計上）除塵	区分＝コンベヤ：主要部材費計（実数入力） ＝955,800円：	式	1	210,200	210,200			WH800500 管理費区分 有 単-12号		
部品費（率計上）除塵	同上	式	1	152,900	152,900			WH619700 管理費区分 有 単-13号		
製作補助材料費	工種＝揚排水ポンプ設備：揚排水ポンプ設備 区分＝除塵設備：部材費計（実数入力） ＝1,166,000円：	式	1	104,900	104,900			WF870100 管理費区分 有 単-14号		
コンベヤ機器単体費		式	1	7,096,000	7,096,000			WYB00089 管理費区分 有 単-15号		
労務費（コンベヤ）〔除塵〕	コンベヤ形式＝水平ベルト：ベルト幅＝0.6m×機長（軸芯間長）＝9m：主要部材質量 ＝1,094.4kg：SUS及びSUSクラッド鋼質量 ＝1,094.4kg：	基	1	1,144,000	1,144,000			WF123700 管理費区分 有 単-16号		

上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事
------	-------	-------	-------	-------	-------

1基当たり内訳書

第3号内訳書	水平ベルトコンベヤ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					9,663,800			

上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事
------	-------	-------	-------	-------	-------

一式当たり内訳書

第4号内訳書		塗装費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
酸洗い	3号除塵機	m2	92	7,800	717,600			ZYX0000018 管理費区分 K	
溶融亜鉛めっき	HDZT77 3号除塵機	kg	94	91	8,554			ZYX0000019 管理費区分 K	
酸洗い	4号除塵機	m2	122	7,800	951,600			ZYX0000020 管理費区分 K	
溶融亜鉛めっき	HDZT77 4号除塵機	kg	94	91	8,554			ZYX0000021 管理費区分 K	
酸洗い	水平ベルトコンベヤ	m2	56	7,800	436,800			ZYX0000022 管理費区分 K	
合 計					2,123,108				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費	工場～現地 除塵機及び水平ベルトコンベヤ	式	1	278,000	278,000			ZYX0000055 管理費区分 L	
運搬費(撤去)	現地～処理施設 除塵機	式	1	105,000	105,000			ZYX0000056 管理費区分 L	
合 計					383,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		据付材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付材料費	3号除塵機	式	1	76,550	76,550			ZYX0000057 管理費区分 E	
据付補助材料費	同上	式	1	19,130	19,130			ZYX0000058 管理費区分 E	
据付材料費	4号除塵機	式	1	97,780	97,780			ZYX0000059 管理費区分 E	
据付補助材料費	同上	式	1	24,440	24,440			ZYX0000060 管理費区分 E	
据付材料費	水平ベルトコンベヤ	式	1	51,900	51,900			ZYX0000061 管理費区分 E	
据付補助材料費	同上	式	1	12,970	12,970			ZYX0000062 管理費区分 E	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		据付材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計					282,770				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		労務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘付労務費	3号除塵機	式	1	956,900	956,900			WYB00157 管理費区分 有 単-17号	
撤去労務費	同上	式	1	455,800	455,800			WYB00158 管理費区分 有 単-18号	
掘付労務費	4号除塵機	式	1	1,222,000	1,222,000			WYB00159 管理費区分 有 単-19号	
撤去労務費	同上	式	1	582,100	582,100			WYB00160 管理費区分 有 単-20号	
掘付労務費	水平ベルトコンベア	式	1	648,800	648,800			WYB00161 管理費区分 有 単-21号	
合 計					3,865,600				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		直接経費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接経費		式	1	563,500	563,500			WYB00162 管理費区分 無 単-22号	
合 計					563,500				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
大型土のう	製作・設置・撤去	式	1	181,100	181,100			WYB00163 管理費区分 無 単-23号		
水替工	φ 200	式	1	546,400	546,400			WYB00164 管理費区分 無 単-24号		
交通誘導警備員		式	1	386,000	386,000			WYB00165 管理費区分 無 単-25号		
合 計					1,113,500					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WYB00146

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除塵機主要部材費		式	1	2,764,000		
鋼板	SUS304 PL6	kg	316	636	200,976	ZYX0000023 管理費区分 6
鋼板	SUS304 PL9	kg	912	748	682,176	ZYX0000024 管理費区分 6
鋼板	SUS304 PL12	kg	217	832	180,544	ZYX0000025 管理費区分 6
鋼板	SUS304 PL16	kg	251	843	211,593	ZYX0000026 管理費区分 6
溝形鋼	SUS304 C100×50×6	kg	124	1,111	137,764	ZYX0000027 管理費区分 6
溝形鋼	SUS304 C150×75×6	kg	27	1,111	29,997	ZYX0000028 管理費区分 6
溝形鋼	SUS304 C150×75×9	kg	28	1,111	31,108	ZYX0000029 管理費区分 6
溝形鋼	SUS304 C200×100×10	kg	73	1,111	81,103	ZYX0000030 管理費区分 6
山形鋼	SUS304 L75×75×9	kg	65	924	60,060	ZYX0000031 管理費区分 6
H形鋼	SUS304 H200×100×6×8	kg	90	1,347	121,230	ZYX0000032 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 RB18	kg	12	865	10,380	ZYX0000033 管理費区分 6

参考資料 (1)

単-1号

WYR00146

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	除塵機主要部材費			単位	式	数量	1	単価	2,764,000
	名称	規格/条件	数量						
丸鋼	SUS304	RB40	kg	11		847	9,317		ZYX0000034 管理費区分 6
丸鋼	SUS304	RB130	kg	218		889	193,802		ZYX0000035 管理費区分 6
丸鋼	SUS304	RB200	kg	17		883	15,011		ZYX0000036 管理費区分 6
角鋼	SUS304	SB16	kg	48		1,023	49,104		ZYX0000037 管理費区分 6
角鋼	SUS304	SB32	kg	16		1,067	17,072		ZYX0000038 管理費区分 6
平鋼	SUS304	FB6×50	kg	2		1,012	2,024		ZYX0000039 管理費区分 6
平鋼	SUS304	FB9×75	kg	588		1,017	597,996		ZYX0000040 管理費区分 6
鋼管	SUS304TPA	20A-3.0	kg	7		1,067	7,469		ZYX0000041 管理費区分 6
鋼板	SS400	PL100	kg	69		200	13,800		ZYX0000042 管理費区分 6
鋼板	SS400	PL30	kg	17		196	3,332		ZYX0000043 管理費区分 6
鋼管	STKM13A	D177.8-20.0	kg	8		360	2,880		ZYX0000044 管理費区分 6

- 27 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-1号

WYR00146

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	除塵機主要部材費				単位	式	数量	1	単価	2,764,000
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
山形鋼		SUS304 L100×75×6		kg	112	935		104,720		ZYX0000045 管理費区分 6
鋼管		SUS304 36.0-8.0		kg	1	1,111		1,111		ZYX0000046 管理費区分 6
計								2,764,569		
単価								2,764,000		円／式

- 28 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-4号

WYR00147

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	除塵機機器単体費		単位	式	数量	1	単価	10,140,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テークアップユニット		C-UCT320CE 相当品 3号除塵機	台	1	140,000	140,000	ZYX0000001 管理費区分 3	
電動機付減速機		LHYM1H-4B14DC-EPTLY1-B-683 相当品 3号除塵機	台	1	2,200,000	2,200,000	ZYX0000002 管理費区分 3	
レーキスプロケット		JAC10152F-C-13T 相当品 SCS13 3号除塵機	個	2	1,500,000	3,000,000	ZYX0000003 管理費区分 3	
アタッチメント		JAC10152F-A2 相当品 SUS304 3号除塵機	個	8	80,000	640,000	ZYX0000004 管理費区分 3	
レーキチェーン		JAC10152F 相当品 (160リンク) SUS304 3号除塵機	式	1	4,160,000	4,160,000	ZYX0000005 管理費区分 3	
計						10,140,000		
単価						10,140,000	円／式	

- 31 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

WF123500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	労務費（除塵機：スクリーン含む）〔除塵〕					単位	基	数量	1	単価	3,891,000
規格	補正しない レーキ形 定置回動式 計上しない 1.097m 2.583m 25mm 3229.9kg 3135.8kg 1基										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械設備製作工				人	119	32,700		3,891,300		R0302 管理費区分 8 割増率 0%	
計								3,891,300			
単価								3,891,000		円／基	
J01 連続発注による工数補正		補正しない									
J02 除塵機区分及び形式		レーキ形 定置回動式									
J03 本体引上装置形式		計上しない									
J04 スクリーン有効幅		1.097 m									
J05 スクリーン実長（斜長）		2.583 m									
J06 スクリーン目幅（スクリーン構造補正）		25 mm									
J09 主要部材質量		3,229.9 kg									
J10 SUS及びSUSクラッド鋼質量		3,135.8 kg									
J11 今回工事製作数		1 基									

- 32 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-6号

WYR00152

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	除塵機主要部材費				単位	式	数量	1	単価	3,785,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
山形鋼		SUS304 L100×75×6		kg	112	935	104,720	ZYX0000045 管理費区分 6		
鋼管		SUS304 36.0-8.0		kg	2	1,111	2,222	ZYX0000046 管理費区分 6		
計							3,785,028			
単価							3,785,000	円／式		

- 35 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-7号

WH800500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	副部材費（率計上）除塵		単位	式	数量	1	単価	908,400
規格	レーキ形除塵機 3785000円							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費				式	1	908,400	908,400	Y032970000- 管理費区分 E
計							908,400	
単価							908,400	円／式
J01 区分			レーキ形除塵機					
J02 主要部材費計（実数入力）			3,785,000 円					

- 36 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-10号

WF123500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	労務費（除塵機：スクリーン含む） [除塵]				基	数量	1	単価	4,741,000
規格	補正しない レーキ形 定置回動式 計上しない 1.998m 2.583m 30mm 4354kg 4259.9kg 1基				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備製作工		人	145	32,700	4,741,500	R0302 管理費区分 8 割増率 0%			
計					4,741,500				
単価					4,741,000	円/基			
J01 連続発注による工数補正	補正しない								
J02 除塵機区分及び形式	レーキ形 定置回動式								
J03 本体引上装置形式	計上しない								
J04 スクリーン有効幅	1.998 m								
J05 スクリーン実長（斜長）	2.583 m								
J06 スクリーン目幅（スクリーン構造補正）	30 mm								
J09 主要部材質量	4,354 kg								
J10 SUS及びSUSクラッド鋼質量	4,259.9 kg								
J11 今回工事製作数	1 基								

- 39 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-11号

WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンベヤ主要部材費				式	数量	1	単価	955,800
規格					単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼板	SUS304 PL4	kg	354	636	225,144	ZYX0000047 管理費区分 6			
鋼板	SUS304 PL9	kg	110	748	82,280	ZYX0000024 管理費区分 6			
鋼板	SUS304 PL12	kg	52	832	43,264	ZYX0000025 管理費区分 6			
溝形鋼	SUS304 C150×75×6	kg	347	1,111	385,517	ZYX0000028 管理費区分 6			
山形鋼	SUS304 L50×50×6	kg	36	913	32,868	ZYX0000048 管理費区分 6			
山形鋼	SUS304 L65×65×6	kg	79	924	72,996	ZYX0000049 管理費区分 6			
山形鋼	SUS304 L75×75×6	kg	25	924	23,100	ZYX0000050 管理費区分 6			
丸鋼	SUS304 RB45	kg	21	847	17,787	ZYX0000051 管理費区分 6			
角鋼	SUS304 SB16	kg	5	1,023	5,115	ZYX0000037 管理費区分 6			
平鋼	SUS304 FB9×50	kg	6	1,012	6,072	ZYX0000052 管理費区分 6			
平鋼	SUS304 FB9×75	kg	14	1,017	14,238	ZYX0000040 管理費区分 6			

- 40 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-21号

WYB00161

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	据付労務費			単位	式	数量	1	単価	648,800
規格	水平ベルトコンベア								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	17.2	31,600	543,520	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	4.3	24,500	105,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						648,870			
単価						648,800	円／式		

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-22号

WYB00162

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	直接経費	単位	式	数量	1	単価	563,500
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力16t吊	日	10	48,400	484,000	L001130004 管理費区分 無 Z1	
電気溶接機〔Dエンジン駆動・直流アーク〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転日数＝14日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	日	14	2,420	33,880	K2081027 管理費区分 無 単-26号 Z1	
発動発電機（排出ガス対策型）	45kVA	日	14	2,470	34,580	L301030100 管理費区分 無 Z1	
雑機械器具損料	2%	式	1		11,049	ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1	
計					563,509		
単価					563,500	円／式	

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-25号

WYB00165

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	386,000
名称	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	10	単価	21,400
名称	交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	10	単価	17,200
計						金額	386,000
単価						金額	386,000 円/式

参考資料 (2)

単-26号

K2081027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 14日 交替制を適用しない 0 しない しない 5時間	単位	日	数量	1	単価	2,420
名称	軽油	単位	L	数量	11.5	単価	148
名称	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	単位	日	数量	1	単価	718
名称	諸雑費 (まるめ)	単位	式	数量	1	金額	0
計						金額	2,420
単価						金額	2,420 円/日
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	良好						
J04 供用日当り運転日数	14 日						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	5 時間						

参考資料 (2)

単-27号

DB115020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	4,999		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,400	8,816	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29	28,700	8,323	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,500	7,105	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下: 設置面高さ (H) =-3m≤H≤2m:	日	0.294	49,340	14,505	DBK19053 管理費区分 無 単-33号
諸雑費	1%	式	1		242	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					49,991	
単価					4,999	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5m以下					
J04 設置面高さ (H)	-3m≤H≤2m					

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-28号

DB115020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	1,040		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.09	28,700	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:設置 面高さ (H) =-3m≤H≤2m:	日	0.087	58,210	5,064	DBK19053 管理費区分 無 単-34号
諸雑費	0.4%	式	1		21	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					10,404	
単価					1,040	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					
J04 設置面高さ (H)	-3m≤H≤2m					

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-29号

DB115050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 (土地改良) 締切排水工	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	15,100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転 (土地改良)	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満:全揚程=10m:排水方法=作業時排水:	日	1	600	600	DBK11511 管理費区分 無 単-35号
発動発電機運転 (土地改良)	同上	日	1	9,772	9,772	DBK19048 管理費区分 無 単-36号
諸雑費	5%	式	1		719	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					15,109	
単価					15,100	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 59 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-30号

DB115060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去 (土地改良) 締切排水工		箇所	1	93,430		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)		日	0.5	52,730	26,365	DBK19056 管理費区分 無 単-37号
計					93,435	
単価					93,430	円/箇所

- 60 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-33号

DBK19053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	63	148	9,324	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無
計					49,341	
単価					49,340	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ (II)	-3m≤H≤2m					

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-34号

DBK19053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	101	148	14,948	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無
計					58,216	
単価					58,210	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ (II)	-3m≤H≤2m					

- 64 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-35号

DBK11511

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	日	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転 (土地改良)	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1.2		500	600	L001100007 管理費区分 無
計						600	
単価						600	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満						
J02 全揚程	10m						
J03 排水方法	作業時排水						

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-36号

DBK19048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	日	単価	金額	摘要
発動発電機運転 (土地改良)	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1.2		2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無
計						9,772	
単価						9,772	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満						
J02 全揚程	10m						
J03 排水方法	作業時排水						

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-37号

DBK19056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）			日			1	52,730
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	45	148	6,660	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無
計						52,736	
単価						52,730	円/日

- 67 -

三重県 農林水産部

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
	工事名	令和7年度 八木戸地区 農村地域排水対策事業（緑） 八木戸排水機場補修更新その2工事					
ZYX0000001	テークアップユニット	C-UCT320CE 相当品 3号除塵機	台	140,000	令和 8	7	単-4取込
ZYX0000002	電動機付減速機	LHYM1H-4B14DC-EPTLY1-B-683 相当品 3号除塵機	台	2,200,000	令和 8	7	単-4取込
ZYX0000003	レーキスプロケット	JAC10152F-C-13T 相当品 SCS13 3号除塵機	個	1,500,000	令和 8	7	単-4取込
ZYX0000004	アタッチメント	JAC10152F-A2 相当品 SUS304 3号除塵機	個	80,000	令和 8	7	単-4取込
ZYX0000005	レーキチェーン	JAC10152F 相当品 (160リンク) SUS304 3号除塵	式	4,160,000	令和 8	7	単-4取込
ZYX0000006	テークアップユニット	C-UCT320CE 相当品 4号除塵機	台	140,000	令和 8	7	単-9取込
ZYX0000007	電動機付減速機	LHYM3-4B16DB-EPTLY1-B-683 相当品 4号除塵機	台	4,000,000	令和 8	7	単-9取込
ZYX0000008	レーキスプロケット	JAC10152F-C-13T 相当品 SCS13 4号除塵機	個	1,500,000	令和 8	7	単-9取込
ZYX0000009	アタッチメント	JAC10152F-A2 相当品 SUS304 4号除塵機	個	80,000	令和 8	7	単-9取込
ZYX0000010	レーキチェーン	JAC10152F 相当品 (160リンク) SUS304 4号除塵	式	4,160,000	令和 8	7	単-9取込
ZYX0000011	スカートゴム	CR T6	kg	8,000	令和 8	7	単-15取込
ZYX0000012	コンベアベルトゴム	NN-160/3-600W	個	1,300,000	令和 8	7	単-15取込
ZYX0000013	モーターブーリー	CPM1-6135-71-650W 相当品	個	1,412,000	令和 8	7	単-15取込
ZYX0000014	キャリアローラ	JC-320-60 相当品 SUS304	個	290,000	令和 8	7	単-15取込
ZYX0000015	ヘッドクリーナ	T10×105×776 UHMW	個	460,000	令和 8	7	単-15取込
ZYX0000016	リターンローラ	JR-600 相当品 SUS304	個	147,000	令和 8	7	単-15取込
ZYX0000017	自動調整リャローラ	JAC-320-60 相当品 SUS304	個	300,000	令和 8	7	単-15取込
ZYX0000018	酸洗い	3号除塵機	m2	7,800	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000019	溶融亜鉛めっき	HDZT77 3号除塵機	kg	91	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000020	酸洗い	4号除塵機	m2	7,800	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000021	溶融亜鉛めっき	HDZT77 4号除塵機	kg	91	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000022	酸洗い	水平ベルトコンベヤ	m2	7,800	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000023	鋼板	SUS304 PL6	kg	636	令和 8	7	単-1取込
ZYX0000024	鋼板	SUS304 PL6	kg	636	令和 8	7	単-6取込
ZYX0000025	鋼板	SUS304 PL9	kg	748	令和 8	7	単-1取込
ZYX0000026	鋼板	SUS304 PL9	kg	748	令和 8	7	単-6取込
ZYX0000027	鋼板	SUS304 PL9	kg	748	令和 8	7	単-11取込
ZYX0000028	鋼板	SUS304 PL12	kg	832	令和 8	7	単-1取込
ZYX0000029	鋼板	SUS304 PL12	kg	832	令和 8	7	単-6取込
ZYX0000030	鋼板	SUS304 PL12	kg	832	令和 8	7	単-11取込
ZYX0000031	鋼板	SUS304 PL16	kg	843	令和 8	7	単-1取込
ZYX0000032	鋼板	SUS304 PL16	kg	843	令和 8	7	単-6取込

- 68 -

三重県 農林水産部

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度 八木戸地区 農村地域排水対策事業（繰） 八木戸排水機場補修更新その2工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
ZYX0000027	溝形鋼	SUS304 C100×50×6	kg	1,111	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000027	溝形鋼	SUS304 C100×50×6	kg	1,111	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000028	溝形鋼	SUS304 C150×75×6	kg	1,111	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000028	溝形鋼	SUS304 C150×75×6	kg	1,111	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000028	溝形鋼	SUS304 C150×75×6	kg	1,111	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000029	溝形鋼	SUS304 C150×75×9	kg	1,111	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000029	溝形鋼	SUS304 C150×75×9	kg	1,111	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000030	溝形鋼	SUS304 C200×100×10	kg	1,111	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000030	溝形鋼	SUS304 C200×100×10	kg	1,111	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000031	山形鋼	SUS304 L75×75×9	kg	924	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000031	山形鋼	SUS304 L75×75×9	kg	924	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000032	H形鋼	SUS304 H200×100×6×8	kg	1,347	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000032	H形鋼	SUS304 H200×100×6×8	kg	1,347	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000033	丸鋼	SUS304 RB18	kg	865	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000033	丸鋼	SUS304 RB18	kg	865	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000034	丸鋼	SUS304 RB40	kg	847	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000034	丸鋼	SUS304 RB40	kg	847	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000035	丸鋼	SUS304 RB130	kg	889	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000035	丸鋼	SUS304 RB130	kg	889	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000036	丸鋼	SUS304 RB200	kg	883	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000036	丸鋼	SUS304 RB200	kg	883	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000037	角鋼	SUS304 SB16	kg	1,023	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000037	角鋼	SUS304 SB16	kg	1,023	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000037	角鋼	SUS304 SB16	kg	1,023	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000038	角鋼	SUS304 SB32	kg	1,067	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000038	角鋼	SUS304 SB32	kg	1,067	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000039	平鋼	SUS304 FB6×50	kg	1,012	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000039	平鋼	SUS304 FB6×50	kg	1,012	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000040	平鋼	SUS304 FB9×75	kg	1,017	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000040	平鋼	SUS304 FB9×75	kg	1,017	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000040	平鋼	SUS304 FB9×75	kg	1,017	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000041	鋼管	SUS304TPA 20A-3.0	kg	1,067	令和 8	7	単-1取込	

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度 八木戸地区 農村地域排水対策事業（繰） 八木戸排水機場補修更新その2工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
ZYX0000041	鋼管	SUS304TPA 20A-3.0	kg	1,067	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000042	鋼板	SS400 PL100	kg	200	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000042	鋼板	SS400 PL100	kg	200	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000043	鋼板	SS400 PL30	kg	196	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000043	鋼板	SS400 PL30	kg	196	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000044	鋼管	STKM13A D177.8-20.0	kg	360	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000044	鋼管	STKM13A D177.8-20.0	kg	360	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000045	山形鋼	SUS304 L100×75×6	kg	935	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000045	山形鋼	SUS304 L100×75×6	kg	935	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000046	鋼管	SUS304 36.0-8.0	kg	1,111	令和 8	7	単-1取込	
ZYX0000046	鋼管	SUS304 36.0-8.0	kg	1,111	令和 8	7	単-6取込	
ZYX0000047	鋼板	SUS304 PL4	kg	636	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000048	山形鋼	SUS304 L50×50×6	kg	913	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000049	山形鋼	SUS304 L65×65×6	kg	924	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000050	山形鋼	SUS304 L75×75×6	kg	924	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000051	丸鋼	SUS304 RB45	kg	847	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000052	平鋼	SUS304 FB9×50	kg	1,012	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000053	鋼管	SUS304TPA 150A-5.0	kg	1,001	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000054	鋼管	SUS304TPA 300A-6.5	kg	1,045	令和 8	7	単-11取込	
ZYX0000055	運搬費	工場～現地 除塵機及び水平ベルトコンベヤ	式	278,000	令和 8	7	内-5取込	
ZYX0000056	運搬費（撤去）	現地～処理施設 除塵機	式	105,000	令和 8	7	内-5取込	
ZYX0000057	据付材料費	3号除塵機	式	76,550	令和 8	7	内-6取込	
ZYX0000058	据付補助材料費	3号除塵機	式	19,130	令和 8	7	内-6取込	
ZYX0000059	据付材料費	4号除塵機	式	97,780	令和 8	7	内-6取込	
ZYX0000060	据付補助材料費	4号除塵機	式	24,440	令和 8	7	内-6取込	
ZYX0000061	据付材料費	水平ベルトコンベヤ	式	51,900	令和 8	7	内-6取込	
ZYX0000062	据付補助材料費	水平ベルトコンベヤ	式	12,970	令和 8	7	内-6取込	

