

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143540-00162-35(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度 川尻・藤原地区 農村地域排水対策事業 藤原排水機場補修更新その2工事
所 属 名	松阪農林事務所 農村基盤室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 9月 8日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	G00：松阪1	
	生 コ ン	G01：松阪A	
	石 材		
適 用 工 種	除塵設備		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	24：除塵設備
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
設計技術費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
一般管理費等	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		除塵設備	
令和8年度 川尻・藤原地区 農村地域排水対策事業				機械設備				補正無し	
藤原排水機場補修更新その2工事				工事区分		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工		式	1		20,841,000	✓			
除塵設備製作		式	1		20,841,000				
機器単体費		式	1		20,841,000				
除塵機 1号		式	1		1,800,000	✓		内-1号	
除塵機 2号		式	1		6,266,000	✓		内-2号	
水平ベルトコンベア		式	1		5,222,000	✓		内-3号	
操作設備		式	1		7,553,000	✓		内-4号	
純製作費		式	1		20,841,000	✓			
製作原価		式	1		20,841,000	✓			
据付工		式	1		4,705,660				
除塵設備据付		式	1		4,705,660				
輸送費		式	1		80,000				

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		除塵設備	
令和8年度 川尻・藤原地区 農村地域排水対策事業				機械設備				補正無し	
藤原排水機場補修更新その2工事				工事区分		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送費		式	1		80,000			内-5号	
材料費		式	1		211,260				
材料費		式	1		211,260			内-6号	
労務費		式	1		3,168,000				
労務費		式	1		3,168,000			内-7号	
直接経費		式	1		1,246,400				
直接経費		式	1		1,246,400			内-8号	
共通仮設		式	1		777,000				
共通仮設費 (率計上) 4,705,660×16.52%		式	1		777,000				
純工事費		式	1		5,482,660				
現場管理費 5,482,660×23.38%		式	1		1,281,000				
据付間接費		式	1		2,919,000				

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 令和8年度 川尻・藤原地区 農村地域排水対策事業		当 初		事業区分 機械設備		主たる工種		除塵設備	
藤原排水機場補修更新その2工事				工事区分 除塵設備		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付工事原価		式	1		9,682,660				
設計技術費 30,523,660×2.41%		式	1		735,000				
工事原価		式	1		31,258,660				
一般管理費等 31,258,660×(11.51%+0.04%)		式	1		3,610,240				
スクラップ費		式	1		-60,900				
工事価格		式	1		34,808,000				
消費税相当額 34,808,000×10%		式	1		3,480,800				
工事費計		式	1		38,288,800				

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理费率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0		
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0		
15	非対象額計（－）	20,841,000		
16	管理費区分6・A・B・C・D	0	(材料費 鋼材)	
17	管理費区分E・F・Z9923	0	(材料費 鋼材を除く)	
18	管理費区分3	20,841,000	(機器単体費)	
19	管理費区分L	0	(輸送費)	
20	管理費区分2	0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)	
21	管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
22	管理費区分9	0	(率計算の非対象額)	
23	工場管理費 単独（追加工事）	0		

三重県 農林水産部三重県 農林水産部

据付間接費・現場管理費

機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1 除塵設備	2,653,800	110%	2,919,180
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12 据付間接費計			2,919,000

13 現場管理費 単独 (追加工事) 純工事費	5,482,660	
14 単独 (追加工事) 据付直接工事	4,705,660	
15 単独 (追加工事) 共通仮設費	777,000	
16 非対象額計 (-)	0	
17 管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18 管理費区分3	0	機器単体費
19 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
20 管理費区分7	0	支給品 (製作品・機器単体品) の額
21 管理費区分9	0	率計算の非対象額
22 管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
23 対象額 (+)	0	
24 支給品	0	
25 無償貸付機械等評価額	0	
26 事業損失防止施設費	0	

27 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	5,482,660	
28 現工事	0	
29 合算工事	0	
30 処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	5,482,660	
31 現工事	0	
32 合算工事	0	
33 現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.38%	
34 現工事	0%	
35 合算工事	0%	
36 施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0%	(0)
38 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
39 砂防・地滑り補正	0%	
40 現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事)	23.38%	
41 合算工事	0%	
42 現場管理費計上額 単独 (追加工事)	1,281,000	
43 現工事	0	
44 合算工事	0	
45 調整工事計上額	1,281,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独 (追加工事)	除塵設備		
2	工事原価 単独 (追加工事)		31,258,660	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計 (一)		0	
6	管理費区分 9		0	間接費非対象額
7	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		31,258,660	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		31,258,660	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独 (追加工事)		25.03%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費 (管理費区分 3) 単独		20,841,000	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)		0.67	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)		0.46	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		31,258,660	
27	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		0.04%	契約保証費 12,503 円
28	一般管理費等 率 (補正後)		11.55%	
29	計上額 単独 (追加工事)		3,610,240	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,610,240	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	除塵機 1号	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
				電動機付減速機	CHB-A125+CNVM2-4105 相当品 除塵機 1号	台	1	1,800,000	1,800,000			ZYX0000001 管理費区分 3
				合 計					1,800,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		除塵機 2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電動機付減速機	CHB-A125+CNVM2-4105 相当品 除塵機 2号	台	1	1,800,000	1,800,000			ZYX0000002	管理費区分 3
レーキスプロケット	JAC10152F-C-10T 相当品 SCS13	個	2	153,000	306,000			ZYX0000003	管理費区分 3
アタッチメント	JAC10152F-A2 相当品 SUS304	個	8	120,000	960,000			ZYX0000004	管理費区分 3
レーキチェーン	JAC10152F (200リンク) 相当品 SUS304	式	1	3,200,000	3,200,000			ZYX0000005	管理費区分 3
合 計					6,266,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		水平ベルトコンベア					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンベアゴムベルト	NN-160/3-600W (17.12m) 相当品	個	1	780,000	780,000			ZYX0000006	管理費区分 3
モータープーリー	CPW2-4145 相当品	台	1	1,630,000	1,630,000			ZYX0000007	管理費区分 3
キャリアローラ	JC-320-60 相当品 SUS304	個	8	63,000	504,000			ZYX0000008	管理費区分 3
自動調芯キャリアローラ	JAC-320-60 相当品 SUS304	個	1	158,000	158,000			ZYX0000009	管理費区分 3
リターンローラ	JR-600 相当品 SUS304	個	5	430,000	2,150,000			ZYX0000010	管理費区分 3
合 計					5,222,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		操作設備					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機側操作盤	屋外自立形 SUS	面	1	7,500,000	7,500,000			ZYX0000011	管理費区分 3
操作要領板	A4-T3 アクリル	枚	1	18,000	18,000			ZYX0000012	管理費区分 3
予備品	予備品,箱付き	式	1	35,000	35,000			ZYX0000013	管理費区分 3
合 計					7,553,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		輸送費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送費	工場～現場	式	1	40,000	40,000			ZYX0000014	管理費区分 L
輸送費(撤去)	現場～処理施設	式	1	40,000	40,000			ZYX0000015	管理費区分 L
合 計					80,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘付材料費	除塵設備（操作設備含む）	式	1	169,008	169,008			ZYX0000016 管理費区分 E	
掘付補助材料費	同上	式	1	42,252	42,252			ZYX0000017 管理費区分 E	
合 計					211,260				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘付労務費	除塵設備（操作設備含む）	式	1	2,112,000	2,112,000			WYB00318 管理費区分 有 単-1号	
撤去労務費	同上	式	1	1,056,000	1,056,000			WYB00319 管理費区分 有 単-2号	
合 計					3,168,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		直接経費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費		式	1	1,027,000	1,027,000			WYB00320 管理費区分 無 単-3号
複合工		式	1	219,400	219,400			WYB00321 管理費区分 無 単-4号
合 計					1,246,400			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WYB00318

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000	
数量	1	単価	2,112,000
価		金額	摘要
31,600	1,769,600	R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
24,500	343,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	2,112,600		
	2,112,000	円/式	

参考資料 (1)

単-4号

WYR00321

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合工		式		1		219,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ツカサ(フルン機能付)打設:コンクリート規格=18- 8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費 用の内訳=全ての費用:	m 3	3	45,380	136,140	CB240010 管理費区分 無 単-6号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m 2	8	10,410	83,280	CB240210 管理費区分 無 単-7号
計					219,420	
単価					219,400	円/式

- 23 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-5号

K2081028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [Dエンジン駆動・直流アーク]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 15日 交替制を適用しない 0 しない しない 5時間	日		1		3,790
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	19	148	2,812	Z006702002 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流 アーク式]	排出ガス対策型(第2次基準) 最大溶接電流 3 0 0 A	日	1	978	978	M002081028 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,790	
単価					3,790	円/日
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	良好					
J04 供用日当り運転日数	15 日					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	5 時間					

- 24 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-6号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	45,380
規格	無筋・鉄筋構造物 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				38,330			
労務構成比率		%	35.09				
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	61.57				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	59.79	21,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	1.68	148	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-6号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	45,380
規格	無筋・鉄筋構造物 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.34				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-7号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		10,653		10,410
標準単価						
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 27 -

三重県 農林水産部

508-k143540-00162-35(0)

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	電動機付減速機	CHB-A125+CNVM2-4105 相当品 除塵機 1号	台	1,800,000	令和 8	8	内-1取込
ZYX0000002	電動機付減速機	CHB-A125+CNVM2-4105 相当品 除塵機 2号	台	1,800,000	令和 8	8	内-2取込
ZYX0000003	レーキスプロケット	JAC10152F-C-10T 相当品 SCS13	個	153,000	令和 8	8	内-2取込
ZYX0000004	アタッチメント	JAC10152F-A2 相当品 SUS304	個	120,000	令和 8	8	内-2取込
ZYX0000005	レーキチェーン	JAC10152F (200リンク) 相当品 SUS304	式	3,200,000	令和 8	8	内-2取込
ZYX0000006	コンベアゴムベルト	NN-160/3-600W (17.12m) 相当品	個	780,000	令和 8	8	内-3取込
ZYX0000007	モータープーリー	CPW2-4145 相当品	台	1,630,000	令和 8	8	内-3取込
ZYX0000008	キャリアローラ	JC-320-60 相当品 SUS304	個	63,000	令和 8	8	内-3取込
ZYX0000009	自動調芯キャリアローラ	JAC-320-60 相当品 SUS304	個	158,000	令和 8	8	内-3取込
ZYX0000010	リターンローラ	JR-600 相当品 SUS304	個	430,000	令和 8	8	内-3取込
ZYX0000011	機側操作盤	屋外自立形 SUS	面	7,500,000	令和 8	8	内-4取込
ZYX0000012	操作要領板	A4-T3 アクリル	枚	18,000	令和 8	8	内-4取込
ZYX0000013	予備品	予備品,箱付き	式	35,000	令和 8	8	内-4取込
ZYX0000014	輸送費	工場～現場	式	40,000	令和 8	8	内-5取込
ZYX0000015	輸送費(撤去)	現場～処理施設	式	40,000	令和 8	8	内-5取込
ZYX0000016	据付材料費	除塵設備(操作設備含む)	式	169,008	令和 8	8	内-6取込
ZYX0000017	据付補助材料費	除塵設備(操作設備含む)	式	42,252	令和 8	8	内-6取込

- 28 -

三重県 農林水産部

