

積算情報

設計書番号	508-k143540-00105-15(0)	設計者名	令和7年度 西山地区
費目	本工事費	工事名	高度水利機能確保基盤整備事業（緑）冷田その2工事
所属名	松阪農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年7月13日		
単価適用年月日	令和8年7月13日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪1	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	86：畑かん施設工事
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	中山間地域
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和7年度 西山地区 高度水利機能確保基盤整備事業（総）冷田その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		14,291,379			
農業用排水工		式	1		13,435,379	✓		
冷田工区		式	1		11,992,389			
土工		式	1		1,433,949			内-1号
構造物撤去工		式	1		655,944			内-2号
管路工		式	1		3,732,546			内-3号
管路付帯工		式	1		2,256,200			内-4号
11-6県道横断工		式	1		1,726,225			内-5号
整地工		式	1		716,250			内-6号
揚水機場内整備工		式	1		1,471,275			内-7号
東沖工区		式	1		1,442,990			
揚水機場内整備工		式	1		1,442,990			内 8号

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 西山地区 高度水利機能確保基盤整備事業（総）冷田その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		856,000			
安全費		式	1		856,000			
交通誘導警備員		式	1		856,000			内 9号
直接工事費		式	1		14,291,379	✓		
共通仮設		式	1		1,919,000			
共通仮設費（率計上） 14,291,379×13.43%		式	1		1,919,000	✓		
純工事費		式	1		16,210,379			
現場管理費 16,210,379×32.05%		式	1		5,195,000	✓		
工事原価		式	1		21,405,379	✓		
一般管理費等 21,405,379×（21.83%+ 0.04%）		式	1		4,680,621	✓		
工事価格		式	1		26,086,000			
消費税相当額 26,086,000×10%		式	1		2,608,600			

- 4 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		14,291,379
4	直接工事費		14,291,379
5	準備費（処分費）		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		137,320
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計（－）		0
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2、7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		0
15	管理費区分T		0
16	対象額支給品（＋）		0
17	無償貸付機械評価額（＋）		0
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		14,291,379
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		14,154,059
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.19%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2
28	現工事		0
29	海上輸送補正率		0%
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		13.43%
31	計上額 単独（追加工事）		1,919,000
32	現工事		0
33	合算工事		0

共通仮設費

34	調整工事計上額		1,919,000
35	現場環境改善費対象工事費		14,291,379
36	直接工事費		14,291,379
37	非対象額計（－）		137,320
38	管理費区分1		0
39	管理費区分2、7		0
40	管理費区分5		0
41	管理費区分9		0
42	管理費区分T		137,320
43	対象額支給品（＋）		0
44	無償貸付機械評価額（＋）		0
45	現場環境改善費対象額（P1） 単独（追加工事）		14,154,059
46	現工事		0
47	合算工事		0
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		1.19%
49	現工事		0%
50	合算工事		0%
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		市街地以外
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		1.19%
54	計上額 単独（追加工事）		0
55	現工事		0
56	合算工事		0
57	調整工事計上額		0
58	共通仮設費（積上分）		0
59	運搬費		0
60	準備費・仮設費		0
61	事業損失防止施設費		0
62	安全費		0
63	役務費		0
64	技術管理費		0
65	営繕費		0
66	現場環境改善費		0

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事	
2	単独（追加工事）純工事費		16,210,379
3	単独（追加工事）直接工事費		14,291,379
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,919,000
5	非対象額計（－）		0
6	管理費区分 2、7		0
7	管理費区分 5		0
8	管理費区分 9		0
9	管理費区分 T		0
10	対象額支給品（＋）		0
11	無償貸付機械評価額（＋）		0
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		16,210,379
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		16,073,059
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率（補正前） 単独（追加工事）		29.14%
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1
22	現工事		0
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%
27	現工事		0%
28	率（補正後）		32.05%
29	計上額 単独（追加工事）		5,195,000
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		5,195,000

一般管理費等

所属名
松阪農林事務所 農村基盤室

発注年月

契約区分

工事番号

主工種
畑かん施設工事

第 回変更

1	工事原価	21,405,379	
2	純工事費	16,210,379	
3	現場管理費	5,195,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	21,405,379	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	21,268,059	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.83%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	21,405,379	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 8,562 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.87%	
25	計上額 単独（追加工事）	4,680,621	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,680,621	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上 2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有 無＝無し：	m 3	94	306.6	28,820			CB210030 管理費区分 無 単-1号	
埋戻B1	人力＋タコ 流川土	m 3	57	3,722	212,154			WYB00001 管理費区分 無 単-2号	
埋戻B2-2	人力＋コンパクター 流用土	m 3	127	2,638	335,026			WYB00002 管理費区分 無 単-3号	
埋戻B3-2	人力＋ハンドガイド式振動ローラ 流用土	m 3	138	2,644	364,872			WYB00003 管理費区分 無 単-4号	
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無 し：現場制約の有無＝無し：土質＝砂質土 、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全 ての費用：	m 2	316	463.1	146,339			CB220010 管理費区分 無 単-5号	
基面整正		m 2	208	490	101,920			CB210080 管理費区分 無 単-6号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンバクタ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ排ガ3次バックホウ容量0.45m3：	m 3	29	8,442	244,818			DB107010 管理費区分 無 単-7号
合 計					1,433,949			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	構造物撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	18	17,870	321,660			WB824010 管理費区分 無 単-8号
搬運搬	搬発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：D1D区間の有無＝無し：運搬距離（km）（D1D区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	18	1,842	33,156			CB227010 管理費区分 無 単-9号
廃棄物受入料金（鉄筋コン塊）		m3	18	4,500	81,000			ZA10650670 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	16	8,752	140,032			WB824010 管理費区分 無 単-10号
搬運搬	搬発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：D1D区間の有無＝無し：運搬距離（km）（D1D区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	16	1,486	23,776			CB227010 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	管路工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
TSベンド	φ250×5° 5/8	個	11	20,300	223,300			ZYX0000007	管理費区分 無
TSベンド	φ150×5° 5/8	個	3	11,900	35,700			ZYX0000008	管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手異径ソケット	φ250mm×φ200mm	個	1	17,300	17,300			ZA10241400	管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手異径ソケット	φ200mm×φ150mm	個	1	12,200	12,200			ZA10241390	管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 チーズ	φ250×φ75	個	7	17,900	125,300			ZA10242330	管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 チーズ	φ150×φ75	個	8	8,530	68,240			ZA10242240	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第31号内訳書	管路工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フランジ付T字管	φ250×φ75	個	1	71,980	71,980			ZYX0000029	管理費区分 無
フランジ付T字管	φ150×φ75	個	1	56,360	56,360			ZYX0000030	管理費区分 無
MFジョイント	φ150	個	2	33,190	66,380			ZYX0000031	管理費区分 無
埋設表示テープ	B=150mm	m	473.9	286	135,535			WYB000010	管理費区分 無 単-16号
合 計					3,732,546				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		管路付帯工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁工		式	1	642,800	642,800			WYB00011 管理費区分 無 単-17号
吐出工		式	1	125,400	125,400			WYB00012 管理費区分 無 単-18号
給水栓工		式	1	1,488,000	1,488,000			WYB00013 管理費区分 無 単-19号
合 計					2,256,200			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		11-6県道横断工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銅管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	管形区分=銅管（6.0m）：管径区分=150mm：板厚区分（mm）=5.0mm：トラッククレーン/賃料補正=標準（1.0）：	本	2	195,300	390,600			DB107560 管理費区分 無 単-20号 2Fゴム伸縮可とう管
銅管機械吊込据付（土地改良）（小口径）	同上	本	2	92,790	185,580			DB107560 管理費区分 無 単-21号
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径=φ150mm：	m	29.1	1,154	33,581			D9172000 管理費区分 無 単-22号
PE直管	φ150 L=4070	本	1	30,200	30,200			ZYX0000026 管理費区分 無
PE受口付直管	φ150 L=5000	本	5	45,600	228,000			ZYX0000027 管理費区分 無
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径=φ150mm：継手工単位=箇所：	箇所	7	8,490	59,430			D9173000 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	11-6県道横断工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=60m以下：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.4	34,810	48,734			CB240010 管理費区分 無 単-24号
エアモル充填工		式	1	685,000	685,000			ZYX0000028 管理費区分 無
挿入管用スペーサー		組	14	4,650	65,100			ZYX0000037 管理費区分 無
合 計					1,726,225			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	整地工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地土工		式	1	592,600	592,600			WYB000004 管理費区分 無 単-25号
畦畔工		式	1	37,870	37,870			WYB000005 管理費区分 無 単-26号
進入路工		式	1	72,580	72,580			WYB000006 管理費区分 無 単-27号
各筆排水施設		式	1	13,200	13,200			WYB000007 管理費区分 無 単-28号
合 計					716,250			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	揚水機場内整備工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鍍鋼板蓋	500B×1700L×4.5t	枚	2	61,608	123,216			ZYX0000043 管理費区分 無
鍍鋼板蓋	1200B×1700L×4.5t	枚	1	129,744	129,744			ZYX0000044 管理費区分 無
鍍鋼板蓋	650B×1700L×4.5t	枚	1	75,752	75,752			ZYX0000045 管理費区分 無
鍍鋼板蓋	915B×1700L×4.5t	枚	1	100,232	100,232			ZYX0000046 管理費区分 無
鍍鋼板蓋	570B×1700L×4.5t	枚	3	68,272	204,816			ZYX0000047 管理費区分 無
鍍鋼板蓋 (管理孔加工)	同上	個	1	62,696	62,696			ZYX0000048 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	揚水機場内整備工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理蓋	320B×320L×3.2t	枚	1	5,984	5,984			ZYX0000049 管理費区分 無
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料= 再生密粒度アスコン (1:3) : 沥青材料種 類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての 費用 :	m ²	172	2,728	469,216			CB410260 管理費区分 無 単 29号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 =人力打設 : コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 養生工の種類=一般養生 : 現場内小運 搬の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m ³	8.1	36,990	299,619			CB240010 管理費区分 無 単-63号
合 計					1,471,275			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から	既契約数量	／	出来高数量	／	出来高累計	／	前回残工事	／	今回残工事
------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号 C.R220010

単-5号		CR220010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	法面整形			単位 m 2	数量 1	単価 463.1		
	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳		全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号 C.R210080

単-6号		CR210080		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						536				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1)

単-7号

DB107010

名称				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
管水路基礎（土地改良）				m 3	数量	10	単価
規格 砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ排ガ3次バック容量0.45m3				単位	数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材	クッション川	m3	13.2	3,300	43,560	YB10130001 001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.25	30,400	7,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.2	28,700	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.92	24,500	22,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	12%	式	1		688	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
バックホウ(クローラ型)運転（土地改良）	バックホウ規格＝バックホウ排ガ3次バック容量0.45m3:	日	0.09	47,720	4,294	DBK10702 管理費区分 無 単-35号	
計					84,422		
単価					8,442	円/m 3	
J01 基礎区分	砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分	使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1						
J04 バックホウ規格	バックホウ排ガ3次バック容量0.45m3						

- 35 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-8号

WBK24010

名称				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
構造物とりこわし				m 3	数量	1	単価
規格 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	鉄筋 機械施工 制約無し	m3	1	17,865	17,865	0001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					17,870		
単価					17,870	円/m 3	
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

- 36 -

三重県 農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	般運搬	単位	m 3	数量	1	単価	1,842
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,705.4			
労務構成比率		%	46.18				
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.79				
軽油		%	14.79	148	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	39.03				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,347 (23,600) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 発発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単-10号 WR824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	無筋 機械施工 制約無	m3	1	8,752	8,752	0001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					8,752		
単価					8,752	円／m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CR227010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,486
規格	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,375.3		
	労務構成比率		%	46.18			
	運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.79			
	軽油		%	14.79	148	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	39.03			
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.03	24,347 (23,600) (747)	20,847	M00301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZXXXX001 管理費区分 無
	J01 般発生作業	コンクリート（無筋）構造物とこわし					
	J02 積込工法区分	機械積込					
	J03 DID区間の有無	無し					
	J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
	J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）

単-12号 DB107030

単-12号		DB107030		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）			単位	m	数量	単価
規格	250～300mm 4m 69箇所 283.9m					10	7,564
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
硬質ポリ塩化ビニル管		TSVU φ 250片		本	2.44	23,800	58,072
諸雑費		2%		式	1		1,161
土木一般世話役				人	0.08	30,400	2,432
特殊作業員				人	0.16	28,700	4,592
普通作業員				人	0.23	24,500	5,635
バックホウ(9型)運転（土地改良）クレーン機能付き排ガス(3次)バック容量0.45m3吊能力2.9t				日	0.08	46,970	3,757
計							75,649
単価							7,564
J01 呼び径（mm）		250～300mm					円／m
J02 管 1 本当り長		4m					
J03 接合箇所		69 箇所					
J04 施工延長		283.9 m					

参考資料 (1)

単-13号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整					令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	3,431
規格	125～150mm 4m 27箇所 142m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ150片	本	2.44	9,320	22,740	YB10131001 006 管理費区分 無 Z1	
雑材料費	2%	式	1		454	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.13	28,700	3,731	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.19	24,500	4,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					34,316		
単価					3,431	円/m	
J01 呼び径 (mm)	125～150mm						
J02 管 1 本当り長	4m						
J03 接合箇所	27 箇所						
J04 施工延長	142 m						

参考資料 (1)

単-14号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整					令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	8,809
規格	250～300mm 4m 7箇所 32m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	RRVUφ250	本	2.44	28,800	70,272	YB10131001 007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	2%	式	1		1,405	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役		人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.16	28,700	4,592	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.23	24,500	5,635	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホ(クラ型)運転（土地改良）クレーン機能付 き排ガス(3次)バック容量0.45m3吊能力2.9t		日	0.08	46,970	3,757	DBK10703 管理費区分 無 単-36号	
計					88,093		
単価					8,809	円/m	
J01 呼び径 (mm)	250～300mm						
J02 管 1 本当り長	4m						
J03 接合箇所	7 箇所						
J04 施工延長	32 m						

参考資料 (1)

単-15号

BR107020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）		125～150mm 4m 3箇所 16m		m		10		4,019					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		RRVU φ 150		本		2.44		11,680		28,499		YB10131001 008 管理費区分 無 Z1	
雑材料費		2%		式		1				569		Z57300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役				人		0.09		30,400		2,736		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人		0.13		28,700		3,731		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人		0.19		24,500		4,655		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										40,190			
単価										4,019		円/m	
J01 呼び径 (mm)		125～150mm											
J02 管 1 本当り長		4m											
J03 接合箇所		3 箇所											
J04 施工延長		16 m											

- 43 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-16号

WYR00010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋設表示テープ		B=150mm		m		1		286					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管明示シート工				m		1		98		98		D0133000 管理費区分 無 単 37%	
埋設表示シート		150mm		m		1		188		188		RXX0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
計										286			
単価										286		円/m	

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-18号 WYR00012

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吐出工								1		125,400			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)		呼び径 (mm) = 65~100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 1m :		m		1		2,684		2,684		DB107020 管理費区分 無 単 43号 HVP φ 75	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)		呼び径 (mm) = 65~100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 0.3m :		m		0.3		1,608		482		DB107020 管理費区分 無 単 44号 TSVU φ 100直管	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)		呼び径 (mm) = 65~100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 0.8m :		m		0.8		1,509		1,207		DB107020 管理費区分 無 単 45号 TSVU φ 75直管	
TS片落管		φ 150 × φ 100		個		1		3,430		3,430		ZYX000018 管理費区分 無	
TS片落管		φ 100 × φ 75		個		1		1,150		1,150		ZYX000019 管理費区分 無	
Hエルボ		VP φ 75 × 90°		個		3		1,230		3,690		ZYX000020 管理費区分 無	
制水弁人力据付工 (土地改良)		材質区分 = 樹脂製 : 口径 (mm) = 75mm :		基		1		57,720		57,720		DB107130 管理費区分 無 単 46号	
MFジョイント		φ 75		個		2		18,030		36,060		ZYX000032 管理費区分 無	
U形用蓋 (1 種)		3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 リサイクル認定製品		枚		1		1,240		1,240		Z002320002 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 山生クラッシャー 40~0 : 内訳 = 全ての費用 :		m ²		0.4		1,502		600		CB221110 管理費区分 無 単 42号	

参考資料 (1)

単-18号 WYR00012

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吐出工								1		125,400			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ヒューム管 (B形管)		作業区分 = 据付 : 管径 = 400mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		0.7		14,990		10,493		CB222860 管理費区分 無 単 47号	
織鋼板蓋		φ 400		枚		1		6,664		6,664		ZYX000042 管理費区分 無	
計										125,420			
単価										125,400		円/式	

令和 8年 7月13日
令和 8年 7月13日
00.00%-00.00%-1.0000

- 49 -

参考資料 (1)

令和 8年 7月13日
令和 8年 7月13日
00.00%-00.00%-1.0000

-- 50 --

三重県 農林水産部

DR107560

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
鋼管機械吊込据付（土改改良）（小口径）					10	92,790
鋼管（6.0m） 150mm 5.0mm 標準（1.0）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ短管	φ150（PE受口） L 320	本	10	82,450	824,500	YB10135001 003 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,500	36,750	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力4.9t吊	日	1	38,000	38,000	L001120001 管理費区分 無
計					927,950	
単価					92,790	円／本
J01 管形区分	鋼管（6.0m）					
J02 管径区分	150mm					
J03 板厚区分（mm）	5.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

D9172000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	1,154
規格	φ150mm									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	0.18	28,700	5,166	R0101 管理費区分 無 別増率 0% Z1				
普通作業員		人	0.26	24,500	6,370	R0102 管理費区分 無 別増率 0% Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1		4	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					11,540					
単価					1,154	円／m				
J01 呼び径	φ150mm									

参考資料 (1)

単-23号

D9173000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		φ150mm 箇所		人		0.14		28,700		4,018		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人		0.14		24,500		3,430		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率+まるめ）		1%		式		1				1,042		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										8,490			
単価										8,490		円/箇所	
J01 呼び径		φ150mm											
J02 継手工単位		箇所											

- 53 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CR240010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用		m3		1		34,810					
標準単価						29,590							
労務構成比率				%		17.95							
普通作業員				%		10.23		26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%		2.84		32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%		2.72		29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%		1.73		30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%								R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		78.21							
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%		77.43		21,400		26,500		Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%		0.78		148		148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%		3.84							

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	34,810
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生60m以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラクタ架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	%	3.6	52,800	58,200	M000003010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	60m以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-25号

WYR00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	整地土工	単位	式	数量	1	単価	592,600
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ほ場整備整地工 (土地改良) (標準区画0.3ha未満)	施工区分=はぎ取り戻し (表土はぎ+表土戻し+表土整地) : 計画平均区間面積 (A) =0.16ha : 計画区間短辺方向の現況平均勾配 (B) =0.01 : ほ場からはぎ取る表土の厚さ (F) =20cm :	ha	0.07	2,869,000	200,830	DB109120 管理費区分 無 単-52号	
ほ場整備整地工 (土地改良) (標準区画0.3ha未満)	施工区分=基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 : 計画平均区間面積 (A) =0.16ha : 計画区間短辺方向の現況平均勾配 (B) =0.01 : 障害物状況 (D) =少ない : 基盤土質状態 (E) =粘性土・レキ質土 :	ha	0.16	2,449,000	391,840	DB109120 管理費区分 無 単-53号	
計					592,670		
単価					592,600	円/式	

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-28号 WYR00007

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
各筆排水施設				式		1		13,200		13,200		DXB42060 管理費区分 無 単価 5715	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離＝小運搬なし：土質区分＝粘性土 掘削数量＝0.3m3；埋戻数量＝0.3m3；角落 し数量＝1箇所；塩ビ管延長(4m以下) VUφ1 50×4m S無＝1.5m；塩ビ管延長(4m以上) VU φ150×4m S付＝0m；張アツク数量(500×500)＝0m2；張コンクリート数量(18-8-25)＝0m3； 水水口数量＝0箇所；養生工区分＝養生工な し；サヤル認定製品区分＝角落し；サヤル認定 製品：／		式		1		13,200		13,200		DXB42060 管理費区分 無 単価 5715	
計										13,200			
単価										13,200		円/式	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CR410260

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		m ²		1		2,728		2,728			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								3,034.7					
労務構成比率						44.56							
特殊作業員						19.7		29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員						14.12		26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役						4.27		32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）												R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率						55.02							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）				50.19		605,000		498,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用				4.6		111		142		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー				0.17		165		154		Z006704001 管理費区分 無	
軽油						0.03		148		148		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CR410260

名称				単位		数量		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）				m 2		1		2,728			
規格											
1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） グラムコト PK-3全ての費用											
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	0.42						
振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】		運転質量0.5～0.6t		%	0.23	1,430		1,940		MO00804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ【前進型】		通称40～60kg級		%	0.13	356		484		MO00807001 管理費区分 無	
その他（機械）				%						MO000001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）									
J06 瀝青材料種類		グラムコト PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-30号

CR210020

名称				単位		数量		単価		摘要	
積込（ルース）				m 3		1		341.9			
規格											
土砂 平均施工幅1m以上2m未満											
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						344.6					
労務構成比率				%	55.32						
運転手（特殊）				%	55.32	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	13.42						
軽油				%	13.42	148		148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	31.26						
バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型】		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.45m3		%	31.26	12,400		12,300		MO00202088 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂									
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満									

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-33号

DB101020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)		埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない		人	0.68	24,500	16,660	R0102 管理費区分 無 増率 0%
計							16,660	
単価							1,666	円/m 3
J01 作業区分		埋戻						
J02 施工区分		まき出し						
J03 土質区分		砂・砂質土						
J04 締固め区分		計上しない						

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-34号

DB101010

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め (土地改良)		埋戻 ハトガバ 式0.8～1.1t		日	2	31,870	63,740	DBK10102 管理費区分 無 単 58%
計							63,740	
単価							637.4	円/m 3
J01 工種		埋戻						
J02 振動ローラ機種		ハトガバ 式0.8～1.1t						

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-35号

DBK10702

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ(クローラ型)運転 (土地改良)		バックホウ排ガス3次バックホウ容量0.45m3		人		1		30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 増率 0%	
軽油				L		52		148		7,696		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		バックホウ容量0.45m3		日		1.58		6,220		9,827		L001010003 管理費区分 無	
計										47,723			
単価										47,720		円/日	
J01 バックホウ規格		バックホウ排ガス3次バックホウ容量0.45m3											

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-36号

DBK10703

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ(クローラ型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(3次)バックホウ容量0.45m3吊能力2.9t				人		1		30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 増率 0%	
軽油				L		44		148		6,512		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日		1.45		7,080		10,266		L001010005 管理費区分 無	
計										46,978			
単価										46,970		円/日	

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	プレキャストマンホール			基	数量	1	単価
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			単位			32,950
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				201,740			
労務構成比率		%	11.97				
普通作業員		%	5.04	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.82	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.56	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	0.44	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	84.54				
マンホール		%	83.33	168,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無	
軽油		%	1.2	148	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	3.49				

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	プレキャストマンホール			基	数量	1	単価
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			単位			32,950
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ型)標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガス対策2014年 バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	%	3.46	18,300	20,000	M000202107 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基以下						
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-40号

CR222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	18,430
規格	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				20,629			
労務構成比率		%	33.08				
普通作業員		%	14.29	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手（特殊）		%	7.39	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	4.71	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	2.89	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	64.19				
ヒューム管（外圧管1種）B形	500×42×2430	%	62.25	31,300	26,800	Z002500008 管理費区分 無	
軽油		%	1.72	148	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-40号

CR222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	18,430
規格	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	2.73				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	%	2.42	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎 J05 規格 J09 費用の内訳	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CR221110

名称				単位	標準単価	数量	単価	摘要
基礎碎石				m ²		1		1,377
規格								
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,318.2				
労務構成比率		%	79.15					
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	15.74					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	10.65	1,170	2,100	Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%	5.06	148	148	Z006702002 管理費区分 無		
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無		

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CR221110

名称				単位	標準単価	数量	単価	摘要
基礎碎石				m ²		1		1,377
規格								
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	5.11					
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8 m ³	%	5.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無		
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無		
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CR221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,502
規格									
基礎碎石									
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,388.4					
労務構成比率		%	75.15						
普通作業員		%	36.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	15.29	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	14.16	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.03	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	20						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	15.16	1,170	2,100	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	4.81	148	148	Z006702002 管理費区分 無			
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			

- 77 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CR221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,502
規格									
基礎碎石									
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	4.85						
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8 m ³	%	4.82	8,800	9,810	E001010007 管理費区分 無			
その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								

- 78 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-43号 DB107020

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	単位	m	数量	10	単価	2,684
規格	HVPφ75 65~100mm 4m 0箇所 1m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	HVPφ75	本	2.44	6,750	16,470	YB10131001 009 管理費区分 無 Z1	
雑材料費	2%	式	1		329	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役		人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.17	24,500	4,165	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					26,840		
単価					2,684	円/m	
J01 呼び径 (mm)	65~100mm						
J02 管 1 本当り長	4m						
J03 接合箇所	0 箇所						
J04 施工延長	1 m						

参考資料 (2)

単-44号 DB107020

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	単位	m	数量	10	単価	1,608
規格	TSVUφ100直管 65~100mm 4m 0箇所 0.3m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVUφ100直	本	2.44	2,428	5,924	YB10131001 010 管理費区分 無 Z1	
雑材料費	2%	式	1		118	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役		人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.17	24,500	4,165	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					16,083		
単価					1,608	円/m	
J01 呼び径 (mm)	65~100mm						
J02 管 1 本当り長	4m						
J03 接合箇所	0 箇所						
J04 施工延長	0.3 m						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-47号 C8222860

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,990
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				16,652			
労務構成比率		%	40.98				
普通作業員		%	17.7	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	9.15	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.83	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.59	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RK000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	55.63				
ヒューム管（外圧管1種）B形	400×35×2430	%	53.23	21,600	18,400	Z002500006 管理費区分 無	
軽油		%	2.13	148	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-47号 C8222860

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,990
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.39				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	%	3	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管径	400mm						
J03 固定基礎	無し						
J05 規格	外圧管1種						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2)

単-48号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	給水栓土工1-1	単位	m	数量	1	単価	2,109
規格	畦畔部 標準土被り0.6m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	0.53	306.6	162	CB210030 管理費区分 無 単-1号	
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクター 区分1：バックホウ規格＝バックホ排ガス3次カット容量0.45m3：	m 3	0.05	8,442	422	DB107010 管理費区分 無 単-7号	
埋戻B1	人力＋タコ 流用土	m 3	0.04	3,722	148	WYB00015 管理費区分 無 単-59号	
埋戻B2-2	人力＋コンパクター 流用土	m 3	0.19	2,638	501	WYB00016 管理費区分 無 単-60号	
埋戻B3-2	人力＋ハンドガイド式振動ローラ 流用土	m 3	0.25	2,644	661	WYB00017 管理費区分 無 単-61号	
基面整正		m 2	0.44	490	215	CB210080 管理費区分 無 単-6号	
計					2,109		
単価					2,109	円/m	

- 85 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-49号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）			単位	m	数量	10	単価	2,684
規格	65～100mm 4m 0箇所 6.6m								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管	HDPEφ75	本	2.44	6,750	16,470	YB10131001 000 管理費区分 無 Z1			
雑材料費	2%	式	1		329	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役		人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.17	24,500	4,165	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					26,840				
単価					2,684	円／m			
J01 呼び径 (mm)	65～100mm								
J02 管1本当り長	4m								
J03 接合箇所	0 箇所								
J04 施工延長	6.6 m								

- 86 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-50号

DB107020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)		m				
規格 65～100mm 4m 0箇所 36m				10		1,509
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	TSVφ75mm	本	2.44	2,032	4,958	YB10131001 011 管理費区分 無 Z1
雑材料費	2%	式	1		99	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,700	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,500	4,165	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,098	
単価					1,509	円/m
J01 呼び径 (mm)	65～100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	36 m					

- 87 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-51号

WY800018

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓工		箇所				
規格 φ75				1		91,260
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓	φ75 センサー含む	個	1	59,100	59,100	ZYX0000023 管理費区分 無
自動給水栓保護ボックス	500×500×800 水抜き穴付	個	1	22,600	22,600	ZYX0000024 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分=据付:製品質量(kg/本)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	3,876	3,876	CB022800 管理費区分 無 単-62号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉)シ 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.03	36,990	1,109	CB240010 管理費区分 無 単-63号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生ク ラッシュ 40～0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.52	1,250	650	CB221110 管理費区分 無 単-64号
H1バルブソケット	φ75	個	1	585	585	ZYX0000025 管理費区分 無
基面整正		m ²	0.52	490	254	CB210080 管理費区分 無 単-6号
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,240	1,240	Z002320002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル 認定製品	個	1	1,850	1,850	Z002306003 管理費区分 無
計					91,264	

- 88 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-51号

WYB00018

単-51号		WYB00018		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	自動給水栓工				箇所			
規格	φ 75				数量	1	単価 91,260	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価							91,260	円／箇所

- 89 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-52号

DB109120

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha未満）		単位				
はぎ取り戻し（表土はぎ+表土戻し+表土整地） 0.16 h a 0.01 20cm				1	2,869,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 刈増率 0% Z1
普通作業員		人	5.6	24,500	137,200	R0102 管理費区分 無 刈増率 0% Z1
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画=0.3ha未満：	日	22.836	54,040	1,234,057	DBK18006 管理費区分 無 単-65号 Z1
バックホウ（クロー型）運転（土地改良）排ガス（2次）クロー型バックホウ容量0.45m3	同上	日	27.176	52,460	1,425,652	DBK10901 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費	0.2%	式	1		5,727	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					2,869,516	
単価					2,869,000	円/h a
J01 施工区分	はぎ取り戻し（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
J02 計画平均区間面積（A）	0.16 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	0.01					
J06 ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）	20 cm					

- 90 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-53号

DB109120

単-53号

DB109120

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 7月13日

令和 8年 7月13日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha未満）				単位	h a	数量	1	単価	2,449,000
規格	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地 0.16 h a 0.01 少ない 粘性土・レキ質土									

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.6	30,400	109,440	R0125 管理費区分 無 増率 0% Z1
普通作業員		人	7.5	24,500	183,750	R0102 管理費区分 無 増率 0% Z1
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画＝0.3ha未満：	日	17.18	54,040	928,407	DBK18006 管理費区分 無 単-65号 Z1
バックホウ（クロー型）運転（土地改良）排ガス（2次）クロー型バックホウ容量0.45m3	同上	日	23.309	52,460	1,222,790	DBK10901 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費	0.2%	式	1		4,888	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					2,449,275	
単価					2,449,000	円／h a
J01 施工区分	基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地					
J02 計画平均区間面積（A）	0.16 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	0.01					
J04 障害物状況（D）	少ない					
J05 基盤土質状態（E）	粘性土・レキ質土					

- 91 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-54号

DBB42005

単-54号

DXR42005

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 7月13日

令和 8年 7月13日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	畦畔工（基準時間方式）				単位	m	数量	10	単価	361.2
規格	A型 田差 0～0.20 法面締固め無し									

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝粘質土、砂及び砂質土、粘性土：費川の内訳＝全ての費用：	m 2	7.8	463.1	3,612	CB220010 管理費区分 無し 単 51
計					3,612	
単価					361.2	円／m
J01 施工区分	A型 田差 0～0.20					
J02 法面締固めの有無	法面締固め無し					

- 92 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-55号

DXR42005

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
畦畔工（基準時間方式）		B型 田差 0.21～0.70 法面締固め無し		m		10		643.7					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝砂質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：		m 2		13.9		463.1		6,437		CB220010 管理費区分 無 単 5号	
計										6,437			
単価										643.7		円／m	
J01 施工区分		B型 田差 0.21～0.70											
J02 法面締固めの有無		法面締固め無し											

- 93 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-56号

WYR00008

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
進入路移設工		計画筆No.2		箇所		1		72,580					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
盛土		人力＋ハンドガイド式振動ローラ 流川土		m 3		25		2,644		66,100		WYR00008 管理費区分 無 単 6号	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝砂質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：		m 2		14		463.1		6,483		CB220010 管理費区分 無 単 5号	
計										72,583			
単価										72,580		円／箇所	

- 94 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-57号

DXB42060

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 7月13日
令和 8年 7月13日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	一筆排水工：（一式計上）			単位	式	数量	1	単価	13,200
規格	小運搬なし 粘性土 0.3m3 0.3m3 1箇所 1.5m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生なし 角落し：別材認定製品								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： /	m 3	0.3 /	10,290	3,087	CB210030 管理費区分 無 単-68号		
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し / ：土質区分＝粘性土・礫質土：斜め区分＝ 計上しない： /	m 3	0.3 /	3,258	977	DB101020 管理費区分 無 単-69号		
角落しまたは承水口設置		小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し / ：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する ：別材認定製品区分＝別材認定製品： /	箇所	1 /	4,729	4,729	DXB42065 管理費区分 無 単-70号		
硬質張り塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 φ150mm / ：形状区分＝直管（両差し口）： /	m	1.5 /	2,943	4,414	DXB09021 管理費区分 無 単-71号		
計						13,207			
単価						13,200	円／式		
J01 小運搬距離		小運搬なし							
J02 土質区分		粘性土							
J03 掘削数量		0.3 m3							
J04 埋戻数量		0.3 m3							
J05 角落し数量		1 箇所							
J06 塩ビ管延長(4m以下) \U φ150×4m S 無		1.5 m							
J07 塩ビ管延長(4m以上) \U φ150×4m S 付		0 m							
J08 張アロク数量（500×500）		0 m2							
J09 張コナート数量（18-8-25）		0 m3							
J10 承水口数量		0 箇所							
J11 養生工区分		養生工なし							
J12 別材認定製品区分		角落し：別材認定製品							

参考資料 (3)

単-58号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	振動ロー運転（土地改良）ハンドガイド式0.8～1.1t		単位	日	数量	1	単価	31,870
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業11		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 増増率 0%		
軽油		L	5.7	148	843	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	日	1.44	1,620	2,332	LG01070002 管理費区分 無		
計					31,875			
単価					31,870	円／日		

参考資料 (3)

単-59号

WYR000015

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻B1		人力+タコ 流用土		m 3		1		3,722					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
粘土 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:		m 3		1		341.9		341		CB210020 管理費区分 無 単-30号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締め区分=人力タコ:		m 3		1		3,381		3,381		DB101020 管理費区分 無 単-31号	
計										3,722			
単価										3,722		円/m 3	

- 97 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-60号

WYR000016

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻B2-2		人力+コンパクター 流用土		m 3		1		2,638					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
粘土 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:		m 3		1		341.9		341		CB210020 管理費区分 無 単-30号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締め区分=振動コンパクタ (1):		m 3		1		2,297		2,297		DB101020 管理費区分 無 単-32号	
計										2,638			
単価										2,638		円/m 3	

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-62号

CRD22800

単-62号

C:RD22800

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 7月13日

令和 8年 7月13日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート分水槽据付 (土地改良)				単位	基	数量	1	単価	3,876
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t吊	%	13.65	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無			
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
	J01 作業区分	据付								
	J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下								
	J03 基礎碎石の有無	無し								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

- 101 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-63号

CR240010

単-63号		CR240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート			単位	m 3		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				数量	1	単価 36,990
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
標準単価						32,152	
労務構成比率				%	28.77		
普通作業員				%	12.92	26,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%			R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23		
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高 炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式			ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18 8 25（高炉）					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 102 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-64号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,250
規格	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,248			
労務構成比率		%	83.61				
普通作業員		%	40.22	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	17.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	15.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.04	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	5.62	1,170	2,100	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.35	148	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 103 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-64号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,250
規格	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.39				
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8 m ³	%	5.36	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 砕石の厚さ	7.5cm以下						
J02 砕石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 104 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-67号 WY800009

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
盛土		人力+ハンドガイド式振動ローラ 流用土		m 3		1		341.9		341		CB210020 管理費区分 無 単-30号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=盛土：施工区分=まき出し：土質 区分=砂・砂質土：締め区分=計上しない ：		m 3		1		1,666		1,666		DB101020 管理費区分 無 単-72号	
振動ローラ締め (土地改良)		工種=路体・築堤：振動ローラ機種=ハンド 式0.8～1.1t：		m 3		1		637.4		637		DB101010 管理費区分 無 単-73号	
計										2,644			
単価										2,644		円/m 3	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-68号 CR210030

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土砂 現場制約あり		m 3		1		11,256		11,256		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
標準単価													
労務構成比率				%		100							
普通作業員				%		100		26,800		24,500			
J01 土質		土砂											
J02 施工方法		現場制約あり											

参考資料 (3)

単-69号 DB101020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
盛土・埋戻 (土地改良)		埋戻 投入+まき出し 粘性土・礫質土 計上しない		m 3		10		3,258					
普通作業				人		1.33		24,500		32,585		R0102 管理費区分 無 増率 0%	
計										32,585			
単価										3,258		円/m 3	
J01 作業区分		埋戻											
J02 施工区分		投入+まき出し											
J03 土質区分		粘性土・礫質土											
J04 締固め区分		計上しない											

参考資料 (3)

単-70号 DXR42065

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
角落しまたは承水口設置		小運搬なし 角落し 材料単価を計上する 仕様認定製品		箇所		10		4,729					
各材料：角落し：仕様認定製品		巾320mm/180mm×450mm		個		10		4,330		43,300		ZARC065280 管理費区分 無	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		10		399		3,990		Q001367001 管理費区分 無	
計										47,290			
単価										4,729		円/箇所	
J01 小運搬距離		小運搬なし											
J02 製品区分		角落し											
J03 材料単価の計上区分		材料単価を計上する											
J04 仕様認定製品区分		仕様認定製品											

参考資料 (3)

単-71号 DXR09021

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径 φ150mm 直管（両差し口）		m		10		2,943					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		φ150mm 長4.0m		本		2.44		7,360		17,958		YN10300007 002 管理費区分 無 Z1	
雑材料費		2%		式		1				359		ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役				人		0.09		30,400		2,736		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人		0.13		28,700		3,731		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人		0.19		24,500		4,655		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										29,439			
単価										2,943		円/m	
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 φ150mm 直管（両差し口）											

参考資料 (4)

単-72号 DR101020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
盛土・埋戻（土地改良）		盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない		m ³		10		1,666					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員				人		0.68		24,500		16,660		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										16,660			
単価										1,666		円/m ³	
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分		盛土 まき出し 砂・砂質土 計上しない											

参考資料 (4)

単-73号

DB101010

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月13日 令和 8年 7月13日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m ³	数量	100
規格	路体・築堤 ハンドガット式0.8～1.1t	単価		金額	637.4
名称	振動ローラ転（土地改良）ハンドガット式0.8～1.1t	単位	日	数量	2
単価		単価	31,870	金額	63,740
計				金額	63,740
単価				金額	637.4
J01 工種	路体・築堤				円/m ³
J02 振動ローラ機種	ハンドガット式0.8～1.1t				

登録単価／オプション単価

コード	工事名	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-001	マンホール			基	0	令和 8	7	単-39
YB10130001-001	基礎材	クッション用		m ³	3,300	令和 8	7	単-7
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ250片		本	23,800	令和 8	7	単-12
YB10131001-006	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ150片		本	9,320	令和 8	7	単-13
YB10131001-007	硬質ポリ塩化ビニル管	RRVU φ250		本	28,800	令和 8	7	単-14
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管	RRVU φ150		本	11,680	令和 8	7	単-15
YB10131001-009	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ75		本	6,750	令和 8	7	単-43
YB10131001-009	硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ75		本	6,750	令和 8	7	単-49
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ100直		本	2,428	令和 8	7	単-44
YB10131001-011	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ75直		本	2,032	令和 8	7	単-45
YB10131001-011	硬質ポリ塩化ビニル管	TSVU φ75直		本	2,032	令和 8	7	単-50
YB10135001-001	2Fゴム伸縮可とう管	150A 100mm偏心		本	185,000	令和 8	7	単-20
YB10135001-003	フランジ短管	φ150（PE受口） L=320		本	82,450	令和 8	7	単-21
YB10142001-001	制水弁	φ75 樹脂製		基	48,200	令和 8	7	単-46
YB10143001-001	空気弁	φ25 急排空気弁		基	70,300	令和 8	7	単-38
YN10300007-002	硬質塩ビ管（VU）スリーブ無	φ150mm 長4.0m		本	7,360	令和 8	7	単-71

