【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173820-00005-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和７年度一般県道中井浦九鬼線ほか４線道路橋梁管理業務委託
所属名	尾鷲建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 5月26日		
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日		
単価適用年月日	令和 7年 4月11日		
適用単価地区	一般材料	Y00：紀北２	
	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北２	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９７：道路維持業務委託
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和７年度一般県道中井浦九鬼線ほか４線 道路植樹管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,579,699			
植栽維持工		式	1		1,579,699			
樹木・芝生管理工		式	1		1,451,699			
寄植剪定・施肥・防除工		m2	1,200	382.8	459,360			単-1号
中低木剪定・施肥・防除工	樹高　200cm未満	本	93	1,139	105,927			単-2号
中低木剪定・施肥・防除工	樹高　200cm以上	本	158	2,587	408,746			単-3号
高木剪定・施肥・防除工		本	27	6,731	181,737			単-4号
除草工	施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間標準(歩道及び交通島)	m2	1,330	170	226,100			単-5号
機械除草工	中井浦九鬼線	m2	320	144.1	46,112			単-6号
機械除草工	須賀利港相賀停車場線	m2	90	145.3	13,077			単-7号
防草対策工		m	10	1,064	10,640			単-8号

三重県　県土整備部

507-k173820-00005-11(0)

設計内訳書

工事名	令和７年度一般県道中井浦九鬼線ほか４線 道路植樹管理業務委託	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剪定木処分		式	1		128,000			
一般廃棄物処理料金（剪定木等）	中井浦九鬼線、尾鷲港尾鷲停車場線、三木里インター線	t	2	35,000	70,000			単-9号
一般廃棄物処理料金（剪定木等）	須賀利港相賀停車場線、矢口浦上里線	t	2	29,000	58,000			単-10号
直接工事費		式	1		1,579,699			
共通仮設		式	1		116,000			
共通仮設費（率計上） 1,499,089× 7.76%		式	1		116,000			
純工事費		式	1		1,695,699			
現場管理費 1,615,089×55.22%		式	1		891,000			
工事原価		式	1		2,586,699			
一般管理費等 2,506,089×（21.47%＋ 0%）		式	1		537,301			
工事価格		式	1		3,124,000			
消費税相当額 3,124,000×10%		式	1		312,400			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和７年度一般県道中井浦九鬼線ほか４線 道路植樹管理業務委託	当　初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 共通仮設費	主たる工種 施工地域	道路維持工事 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		3,436,400			

507-k173820-00005-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持業務委託	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,579,699	
4	直接工事費	1,579,699	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	128,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	80,610	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	80,610	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,499,089	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,451,699	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.54%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	7.76%	
30	計上額　単独（追加工事）	116,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	116,000	

507-k173820-00005-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,579,699	
35	直接工事費	1,579,699	
36	非対象額計（－）	128,000	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	128,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	1,451,699	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	4.79%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	4.79%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	116,000	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	道路維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	1,695,699	
3	単独（追加工事）　直接工事費	1,579,699	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	116,000	
5	非対象額計（－）	80,610	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	80,610	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,615,089	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	1,567,699	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	46.02%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	55.22%	
29	計上額　単独（追加工事）	891,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	891,000	

一般管理費等

所属名　尾鷲建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価	2,586,699	
2	純工事費	1,695,699	
3	現場管理費	891,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	80,610	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	80,610	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	2,506,089	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	2,458,699	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.45%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,506,089	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0%	契約保証費　0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.47%	
25	計上額　単独（追加工事）	537,301	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	537,301	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	寄植剪定・施肥・防除工	単位	m2	数量	100	単価	382.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	施工内容＝低木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	100	190	19,000	WB811290 管理費区分 無 単-11号
植樹管理（施肥）（寄植・芝）	施工内容＝寄植 中木・低木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	100	57	5,700	WB811340 管理費区分 無 単-12号
粒状固型肥料	針・広葉樹用 Ｎ６：Ｐ４：Ｋ３	kg	30	216	6,480	ZA10260310 管理費区分 無
植樹管理（防除）（寄植・芝）	施工内容＝寄植 低木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	100	66.5	6,650	WB811390 管理費区分 無 単-13号
スチミオン同等品		L	0.18	2,460	442.8	Y300000100-001 管理費区分 無
計					38,272.8	
単価					382.8	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中低木剪定・施肥・防除工	単位	本	数量	100	単価	1,139
規格	樹高 200cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	施工内容＝円筒形せん定樹高100cm上200cm未：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	本	100	915	91,500	WB811280 管理費区分 無 単-14号
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	施工内容＝中木・低木樹高200cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	本	100	57	5,700	WB811330 管理費区分 無 単-15号
粒状固型肥料	針・広葉樹用 Ｎ６：Ｐ４：Ｋ３	kg	30	216	6,480	ZA10260310 管理費区分 無
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	施工内容＝中木樹高100cm以上200cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	本	100	97	9,700	WB811380 管理費区分 無 単-16号
スチミオン同等品		L	0.18	2,460	442.8	Y300000100-001 管理費区分 無
計					113,822.8	
単価					1,139	円／本

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中低木剪定・施肥・防除工	単位	本	数量	100	単価	2,587
規格	樹高　200cm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	施工内容＝円筒形せん定樹高200cm上300cm未：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）	本	100	2,250	225,000	WB811280 管理費区分 無 単-17号
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	施工内容＝中木樹高200cm以上300cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）	本	100	107	10,700	WB811330 管理費区分 無 単-18号
粒状固型肥料	針・広葉樹用　Ｎ６：Ｐ４：Ｋ３	kg	30	216	6,480	ZA10260310 管理費区分 無
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	施工内容＝中木樹高200cm以上300cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	本	100	160	16,000	WB811380 管理費区分 無 単-19号
スチミオン同等品		L	0.18	2,460	442.8	Y300000100-001 管理費区分 無
計					258,622.8	
単価					2,587	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高木剪定・施肥・防除工	単位	本	数量	100	単価	6,731
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	施工内容＝夏期せん定幹周30cm上60cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）	本	100	5,810	581,000	WB811270 管理費区分 無 単-20号
植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	施工内容＝高木幹周60cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）	本	100	469	46,900	WB811330 管理費区分 無 単-21号
粒状固型肥料	針・広葉樹用　Ｎ６：Ｐ４：Ｋ３	kg	30	216	6,480	ZA10260310 管理費区分 無
植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	施工内容＝高木幹周60cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	本	100	382	38,200	WB811380 管理費区分 無 単-22号
スチミオン同等品		L	0.18	2,460	442.8	Y300000100-001 管理費区分 無
計					673,022.8	
単価					6,731	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草工	単位	m2	数量	1	単価 170
規格	施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 標準(歩道及び交通島)					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	施工内容＝植込み地：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）	m2	1	170	170	WB811350 管理費区分 無 単-23号
計					170	
単価					170	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草工	単位	m2	数量	1	単価 144.1
規格	中井浦九鬼線					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m２	1	144.1	144.1	CB432160 管理費区分 無 単-24号
計					144.1	
単価					144.1	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草工	単位	m2	数量	1	単価	145.3
規格	須賀利港相賀停車場線						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m２	1	145.3	145.3	CB432160 管理費区分 無 単-25号
計					145.3	
単価					145.3	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防草対策工	単位	m	数量	100	単価	1,064
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.15	23,700	3,555	R0102 管理費区分 無 割増率　0% 清掃工 Z1
ボーソーボンド相当品		L	1.42	3,409	4,840.78	Y300000200-001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2	23,700	4,740	R0102 管理費区分 無 割増率　0% プライマー工 Z1
ボーソーシール（TC-7）相当品		m	100	610	61,000	Y300000300-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2	29,500	5,900	R0125 管理費区分 無 割増率　0% 敷設工 Z1
普通作業員		人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0% 敷設工 Z1
諸雑費	7%	式	1		2,652	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					106,387.78	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防草対策工	単位	m	数量	100	単価	1,064
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,064	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般廃棄物処理料金（剪定木等）	単位	t	数量	1	単価	35,000
規格	中井浦九鬼線、尾鷲港尾鷲停車場線、三木里インター線						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	35,000	35,000	WB020052 管理費区分 有 単-26号
計					35,000	
単価					35,000	円／t

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般廃棄物処理料金（剪定木等）	単位	t	数量	1	単価	29,000
規格	須賀利港柑賀停車場線、矢口浦上里線						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	29,000	29,000	WB020052 管理費区分 有 単-27号
計					29,000	
単価					29,000	円／t

参考資料（1）

単-11号　　WB811290

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（寄植せん定）	単位	m2	数量	100	単価	190
規格	低木 1000m2以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	低木（株物）	m2	100	190	19,000	Q001458011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,000	
単価					190	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	低木 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-12号　　WB811340

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（施肥）（寄植・芝）	単位	m2	数量	100	単価	57
規格	寄植 中木・低木 1000m2以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料		m2	100	0	0	Y001512002-002 管理費区分 無
道路植栽工　植樹管理　施肥	寄植　中木及び低木（株物）	m2	100	57	5,700	Q001458017 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,700	
単価					57	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	寄植 中木・低木 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

507-k173820-00005-11(0)

参考資料（1）

単-13号　　WB811390

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（防除）（寄植・芝）	単位	m2	数量	100	単価	66.5
規格	寄植 低木 1000m2以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		m2	100	0	0	Y001509001-002 管理費区分 無
道路植栽工　植樹管理　防除	寄植　低木（株物）	m2	100	66.5	6,650	Q001458030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,650	
単価					66.5	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	寄植 低木 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-14号　　WB811280

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（低木・中木せん定）	単位	本	数量	100	単価	915
規格	円筒形せん定樹高100cm上200cm未 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　１００～２００ｃｍ	本	100	915	91,500	Q001458009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					91,500	
単価					915	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	円筒形せん定樹高100cm上200cm未 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-15号　　WB811330

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	単位	本	数量	100	単価	57
規格	中木・低木樹高200cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料		本	100	0	0	Y001512001-003 管理費区分 無
道路植栽工　植樹管理　施肥	中木・低木　樹高　２００cm未満	本	100	57	5,700	Q001458016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,700	
単価					57	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	中木・低木樹高200cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-16号　　WB811380

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	単位	本	数量	100	単価	97
規格	中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無・供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		本	100	0	0	Y001509002-002 管理費区分 無
道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高１００以上２００未満	本	100	97	9,700	Q001458026 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,700	
単価					97	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

507-k173820-00005-11(0)

参考資料（1）

単-17号　　WB811280

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（低木・中木せん定）	単位	本	数量	100	単価	2,250
規格	円筒形せん定樹高200cm上300cm未 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　２００～３００ｃｍ	本	100	2,250	225,000	Q001458010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					225,000	
単価					2,250	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	円筒形せん定樹高200cm上300cm未 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-18号　　WB811330

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	単位	本	数量	100	単価	107
規格	中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料		本	100	0	0	Y001512001-003 管理費区分 無
道路植栽工　植樹管理　施肥	中木　樹高２００以上３００未満	本	100	107	10,700	Q001458015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,700	
単価					107	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-19号　　WB811380

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	単位	本	数量	100	単価	160
規格	中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		本	100	0	0	Y001509002-002 管理費区分 無
道路植栽工　植樹管理　防除	中木　樹高２００以上３００未満	本	100	160	16,000	Q001458027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,000	
単価					160	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-20号　　WB811270

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（高木せん定）	単位	本	数量	100	単価	5,810
規格	夏期せん定幹周30cm上60cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定	夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	5,810	581,000	Q001458034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					581,000	
単価					5,810	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	夏期せん定幹周30cm上60cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-21号　　WB811330

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（施肥）（高木・中木・低木）	単位	本	数量	100	単価	469
規格	高木幹周60cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料		本	100	0	0	Y001512001-003 管理費区分 無
道路植栽工　植樹管理　施肥	高木　幹周　６０ｃｍ未満	本	100	469	46,900	Q001458013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					46,900	
単価					469	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	高木幹周60cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-22号　　WR811380

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（防除）（高木・中木・低木）	単位	本	数量	100	単価	382
規格	高木幹周60cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬剤		本	100	0	0	Y001509002-002 管理費区分 無
道路植栽工　植樹管理　防除	高木　幹周　６０ｃｍ未満	本	100	382	38,200	Q001458028 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					38,200	
単価					382	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	高木幹周60cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-23号　　WR811350

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（抜根除草）	単位	m2	数量	100	単価	170
規格	植込み地 1000m2以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　植込み地	m2	100	170	17,000	Q001458019 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,000	
単価					170	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	植込み地 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB432160

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m２	数量	1	単価	144.1
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 6.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				141.86		
労務構成比率		%	98.4			
普通作業員		%	50.59	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	33.87	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.14	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（一般）		%	3.03	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.39			
軽油		%	0.39	134	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.21			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	0.89	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無

507-k173820-00005-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB432160

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m２	数量	1	単価	144.1
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 6.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.32	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 6.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB432160

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	145.3
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 11.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				142.88		
労務構成比率		%	98.21			
普通作業員		%	50.23	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	33.63	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.09	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（一般）		%	3.51	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.45			
軽油		%	0.45	134	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.34			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	1.03	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無

三重県　県土整備部

507-k173820-00005-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB432160

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	145.3
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 11.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.31	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 11.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-26号　　WB020052

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	35,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物受入料金	中井浦九鬼線、尾鷲港尾鷲停車場線、三木里インター線	t	100	35,000	3,500,000	Y007600001-001 管理費区分 T
計					3,500,000	
単価					35,000	円／t

三重県　県土整備部

507-k173820-00005-11(0)

参考資料（1）

単-27号　　WB020052

単価適用年月日	令和 7年 4月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	29,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物受入料金	須賀利港相賀停車場線、矢口浦上里線	t	100	29,000	2,900,000	Y007600001-002 管理費区分 T
計					2,900,000	
単価					29,000	円／t

三重県　県土整備部

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度一般県道中井浦九鬼線ほか４線 道路植樹管理業務委託					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001509001-002	薬剤			m２	0	令和 7	4	単-13
Y001509002-002	薬剤			本	0	令和 7	4	単-16
Y001509002-002	薬剤			本	0	令和 7	4	単-19
Y001509002-002	薬剤			本	0	令和 7	4	単-22
Y001512001-003	肥料			本	0	令和 7	4	単-15
Y001512001-003	肥料			本	0	令和 7	4	単-18
Y001512001-003	肥料			本	0	令和 7	4	単-21
Y001512002-002	肥料			m２	0	令和 7	4	単-12
Y007600001-001	一般廃棄物受入料金		中井浦九鬼線、尾鷲港尾鷲停車場線、三木里インター	t	35,000	令和 7	4	単-26
Y007600001-002	一般廃棄物受入料金		須賀利港相賀停車場線、矢口浦上里線	t	29,000	令和 7	4	単-27
Y300000100-001	スチミオン同等品			L	2,460	令和 7	4	単-1
Y300000100-001	スチミオン同等品			L	2,460	令和 7	4	単-2
Y300000100-001	スチミオン同等品			L	2,460	令和 7	4	単-3
Y300000100-001	スチミオン同等品			L	2,460	令和 7	4	単-4
Y300000200-001	ボーソーボンド相当品			L	3,409	令和 7	4	単-8
Y300000300-001	ボーソーシール（TC-7）相当品			m	610	令和 7	4	単-8

507-k173820-00005-11(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和７年度一般県道中井浦九鬼線ほか４線 道路植樹管理業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考