【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173820-00131-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一般国道311号 災害防除施設（道路構造物詳細設計）業務委託（九鬼
所属名	尾鷲建設事務所　保全空		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年 6月 9日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日		
単価適用年月日	令和 7年 5月 2日		
適用単価地区	一般材料	Z00：紀北３	
	生コン	Z01：紀北B	
	石材	Z01：紀北３	
適用工種	（係数ランク　1）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道311号　災害防除施設（道路構造物詳細設計） 業務委託 九鬼	当　初	業　種 項　目	土木設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		1,825,787			
一般構造物設計		式	1		1,780,171			
一般構造物詳細設計		式	1		1,780,171			
補強土［テールアルメ、多数アンカー式擁壁］		(箇所)式	1	769,555	769,555			単-1号 P1
落石対策工		(箇所)式	1	1,010,616	1,010,616			単-2号 P1
道路設計		式	1		45,616			
道路詳細設計		式	1		45,616			
道路詳細設計（A）	規格縮尺1／1,000	(km)式	1	45,616	45,616			単-3号 P1
共通		式	1		737,100			
共通（設計業務）		式	1		737,100			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		業務	1	612,500	612,500			単-4号 P1

506-k173820-00131-41(0)

設計内訳書

業務名	一般国道311号　災害防除施設（道路構造物詳細設計） 業務委託 九鬼	当　初	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		124,600			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単-5号 P1
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単-6号 P1
直接経費		式	1		249,920			
直接経費		式	1		249,920			
旅費交通費		式	1		15,920			
旅費交通費（率計上）（設計） 2,527,092× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		15,920			P1
電子成果品作成費		式	1		234,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×2,527千円 0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		234,000			
直接原価		式	1		2,812,807			
その他原価		式	1		1,360,839			
業務原価		式	1		4,173,646			

設計内訳書

業務名	一般国道311号　災害防除施設（道路構造物詳細設計） 業務委託 九鬼	当　初	業　種 項　目	設計業務 一般管理費等

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		2,247,354			
設計業務価格		式	1		6,421,000			
消費税相当額 6,421,000×10%		式	1		642,100			
業務費計		式	1		7,063,100			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

業務名　令和 6年度 一般国道311号　災害防除施設（道路構造物詳細設計）　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・１（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	2,527,092
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	1,360,839
直接原価	2,812,807
非対象額（－）	0
管理費区分９・１（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	4,173,646
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	2,247,508
調整額	154
一般管理費等計上額	2,247,354

（直接経費　　285,715 ）

506-k173820-00131-41(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強土［テールアルメ、多数アンカー式擁壁］	単位	(箇所)式	数量	1	単価	769,555
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	増減率適用条件＝予備設計で概略設計計算済［－10%］：設計断面数＝1断面：	(箇所)式	1	87,430	87,430	WS403701 管理費区分 無 単-7号
設計条件の確認	同上	(箇所)式	1	40,713	40,713	WS403702 管理費区分 無 単-8号
設計計算	スベリ安定計算ヲ行う：増減率適用条件＝予備設計で概略設計計算済［－10%］：設計断面数＝1断面：	(箇所)式	1	185,986	185,986	WS403703 管理費区分 無 単-9号
設計図	増減率適用条件＝予備設計で概略設計計算済［－10%］：設計断面数＝1断面：	(箇所)式	1	210,267	210,267	WS403704 管理費区分 無 単-10号
数量計算	同上	(箇所)式	1	87,090	87,090	WS403705 管理費区分 無 単-11号
照査	同上	(箇所)式	1	58,944	58,944	WS403706 管理費区分 無 単-12号
報告書作成	同上	(箇所)式	1	99,125	99,125	WS403707 管理費区分 無 単-13号
計					769,555	
単価					769,555	円／(箇所)式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石対策工	単位	(箇所)式	数量	1	単価	1,010,616
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	設計延長=78m：補正内容選択=同一法面で設計する場合（標準）：同一法面で設計する場合（標準）=1断面：	(箇所)式	1	64,515	64,515	WS404401 管理費区分 無 単-14号
設計条件の確認	同上	(箇所)式	1	164,475	164,475	WS404402 管理費区分 無 単-15号
設計計算及び設計図	同上	(箇所)式	1	178,347	178,347	WS404403 管理費区分 無 単-16号
数量計算	同上	(箇所)式	1	38,964	38,964	WS404404 管理費区分 無 単-17号
照査	同上	(箇所)式	1	189,210	189,210	WS404405 管理費区分 無 単-18号
報告書作成	78m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面	(箇所)式	1	147,951	147,951	WYB00007 管理費区分 無 単-19号
比較形式選定	箇所数=1箇所：概略設計計算等の簡略化=簡略化できない [0%] ：	(箇所)式	1	60,792	60,792	WS402603 管理費区分 無 単-20号
概算工事費	同上	(箇所)式	1	121,074	121,074	WS402608 管理費区分 無 単-21号
比較一覧表の作成	同上	(箇所)式	1	45,288	45,288	WS402609 管理費区分 無 単-22号
計					1,010,616	
単価					1,010,616	円／(箇所)式

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	45,616
規格	規格縮尺1／1,000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用排水設計 道路詳細設計（A）	設計延長=0.3km：山地 延長=0.3（km）式：1～2車線 延長=0.3（km）式：複断面の延長=0km：暫定計画=しない [0%] ：歩道等の設計=しない [0%] ：取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] ：道路環境関連施設の設計=しない [0%] ：特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] ：路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] ：施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] ：工区ごとに成果品を分割=含まない [0%] ：	(km)式	0.5	91,232	45,616	WS400816 管理費区分 無 単-23号
計					45,616	
単価					45,616	円／(km)式

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	612,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝5回：	業務	1	612,500	612,500	WS505501 管理費区分 無 単-24号
計					612,500	
単価					612,500	円／業務

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合同現地踏査	単位	回	数量	1	単価	57,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	WS505701 管理費区分 無 単-25号
計					57,700	
単価					57,700	円／回

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	WS505801 管理費区分 無 単-26号
計					33,450	
単価					33,450	円／回

参考資料（1）

単-7号　　WS403701

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	(箇所)式	数量	1	単価	87,430
規格	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.72	66,900	48,168	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.63	59,600	37,548	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,714	ZS7S70600 管理費区分 無
計					87,430	
単価					87,430	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-8号　　WS403702

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計条件の確認	単位	（箇所）式	数量	1	単価	40,713
規格	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.45	59,600	26,820	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.27	48,500	13,095	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		798	ZS7S70600 管理費区分 無
計					40,713	
単価					40,713	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-9号　　WS403703

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算	単位	（箇所）式	数量	1	単価	185,986
規格	行う 予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.89	48,500	91,665	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.25	40,300	90,675	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,646	ZS7S70600 管理費区分 無
計					185,986	
単価					185,986	円／（箇所）式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-10号　　WS403704

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図	単位	（箇所）式	数量	1	単価	210,267
規格	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.08	48,500	52,380	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.8	40,300	72,540	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.25	36,100	81,225	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,122	ZS7S70600 管理費区分 無
計					210,267	
単価					210,267	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-11号　　WS403705

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算	単位	（箇所）式	数量	1	単価	87,090
規格	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.99	40,300	39,897	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.26	36,100	45,486	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,707	ZS7S70600 管理費区分 無
計					87,090	
単価					87,090	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-12号　　WS403706

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	（箇所）式	数量	1	単価	58,944
規格	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.36	59,600	21,456	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.45	48,500	21,825	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.36	40,300	14,508	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,155	ZS7S70600 管理費区分 無
計					58,944	
単価					58,944	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-13号　　WS403707

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	（箇所）式	数量	1	単価	99,125
規格	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.72	48,500	34,920	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.9	40,300	36,270	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.72	36,100	25,992	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,943	ZS7S70600 管理費区分 無
計					99,125	
単価					99,125	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	予備設計で概略設計計算済［－10%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-14号　　WS404401

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	（箇所）式	数量	1	単価	64,515
規格	78m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,265	ZS7S70600 管理費区分 無
計					64,515	
単価					64,515	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	78 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-15号　　WS404402

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計条件の確認	単位	（箇所）式	数量	1	単価	164,475
規格	78m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	66,900	66,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,225	ZS7S70600 管理費区分 無
計					164,475	
単価					164,475	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	78 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-16号　　WS404403

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算及び設計図	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	178,347
規格	78m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.5	40,300	60,450	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1	36,100	36,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,497	ZS7S70600 管理費区分 無
計					178,347	
単価					178,347	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	78 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-17号　　WS404404

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	38,964
規格	78m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.5	40,300	20,150	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.5	36,100	18,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		764	ZS7S70600 管理費区分 無
計					38,964	
単価					38,964	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	78 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-18号　　WS404405

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	（箇所）式	数量	1	単価	189,210
規格	78m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	66,900	66,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,710	ZS7S70600 管理費区分 無
計					189,210	
単価					189,210	円／（箇所）式
J01 設計延長 J02 補正内容選択 J03 同一法面で設計する場合（標準）	78 m 同一法面で設計する場合（標準） 1 断面					

参考資料（1）

単-19号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	（箇所）式	数量	1	単価	147,951
規格	78m 同一法面で設計する場合（標準） 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1.5	40,300	60,450	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	1	36,100	36,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		2,901	ZS7S70600 管理費区分 無 ZZ1
計					147,951	
単価					147,951	円／（箇所）式

参考資料（1）

単-20号　　WS402603

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	比較形式選定	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	60,792
規格	1箇所 簡略化できない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,192	ZS7S70600 管理費区分 無
計					60,792	
単価					60,792	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない [0%]					

参考資料（1）

単-21号　　WS402608

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	121,074
規格	1箇所 簡略化できない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.5	36,100	54,150	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,374	ZS7S70600 管理費区分 無
計					121,074	
単価					121,074	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない [0%]					

参考資料（1）

単-22号　　WS402609

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	比較一覧表の作成	単位	（箇所）式	数量	1	単価	45,288
規格	1箇所 簡略化できない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.5	40,300	20,150	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		888	ZS7S70600 管理費区分 無
計					45,288	
単価					45,288	円／（箇所）式
J01 箇所数 J02 概略設計計算等の簡略化	1 箇所 簡略化できない［ 0%］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-23号　　WS400816

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	91,232
規格	0.3km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.715	48,500	34,677	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.359	40,300	54,767	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,788	ZS7S70600 管理費区分 無
計					91,232	
単価					91,232	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.3 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.3 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.3 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-23号　　WS400816

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	91,232
規格	0.3km 0km しない [0%] しない [0%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない [0%] 含まない [0%]					

参考資料（1）

単-24号　　WS505501

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	612,500
規格	5回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	66,900	234,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.5	59,600	208,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.5	48,500	169,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					612,500	
単価					612,500	円／業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

参考資料（1）

単-25号　　WS505701

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合同現地踏査	単位	回	数量	1	単価	57,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					57,700	
単価					57,700	円／回

参考資料（1）

単-26号　　WS505801

単価適用年月日	令和 7年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,450	
単価					33,450	円／回

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	一般国道311号　災害防除施設（道路構造物詳細設計） 業務委託 九鬼					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道311号　災害防除施設（道路構造物詳細設計） 業務委託 九鬼						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考