

【実施】

積算情報

設 計 書 番 号	507-k173820-00040-11(0)	設 計 者 名	令和7年度 一般国道311号
費 目	本工事費	工 事 名	舗装修繕工事
所 属 名	尾鷲建設事務所 保安室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 7年 7月21日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 6月20日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 6月20日		
適用単価 地区	一 般 材 料	Z00:紀北3	
	生 コ ン	Z01:紀北B	
	石 材	Z01:紀北3	
適 用 工 種		舗装工事	

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

507-k173820-00040-11(0)

共通仮設費	1CT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	06:舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和7年度一般国道311号 舗装修繕工事	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路修繕		式	1		11,197,024				
舗装工		式	1		10,579,285				
路面切削工		式	1		10,579,285				
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版、舗装厚50mm	m	50	710.1	35,505				単-1号 週休有
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下)、段差すりつけ撤去作業無し	m2	2,430	552.8	1,343,304				単-2号 週休有
般運搬(路面切削)	般種別アスファルト塊	m3	122	1,878	229,116				単-3号 週休有
産業廃棄物受入料金(As塊)	般種別アスファルト塊	m3	122	3,500	427,000				単-4号 週休有
表層	材料種類密粒度F77アスコン(13)、舗装厚50mm、平均幅員3.0m超	m2	2,010	3,674	7,384,740				単-5号 週休有
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、平均幅員3.0m超	m2	420	2,761	1,159,620				単-6号 週休有
区画線工		式	1		467,939				
区画線工		式	1		467,939				

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度一般国道311号 舗装修繕工事	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動、規格・仕様区分実線15cm、塗布厚1.5mm、排水性舗装無し	m	550	373.3	205,315				単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動、規格・仕様区分破線15cm、塗布厚1.5mm、排水性舗装無し	m	160	397.9	63,664				単-8号 週休有
樹脂系すべり止め塗装工	赤	m2	24	8,290	198,960				単-9号 週休有
仮設工		式	1		149,800				
交通管理工		式	1		149,800				
交通誘導警備員費	A:4人 B:4人	式	1	149,800	149,800				単-10号 週休有
直接工事費		式	1		11,197,024				
共通仮設		式	1		2,632,000				
共通仮設費		式	1		224,000				
運搬費		式	1		224,000				
建設機械運搬費	基地→現場	台	1	112,000	112,000				単-11号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度一般国道311号 舗装修繕工事	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 共通仮設費		主たる工種 施工地域		舗装工事 一般交通影響有り(2)-1	
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費	現場→基地	台	1	112,000	112,000				単-12号 週休有
共通仮設費(率計上) 11,105,934×21.69%		式	1		2,408,000				
純工事費		式	1		13,829,024				
現場管理費 13,737,934×45.86%		式	1		6,300,000				
工事原価		式	1		20,129,024				
一般管理費等 20,037,934×(20.57%+ 0.04%)		式	1		4,128,976				
工事価格		式	1		24,258,000				
消費税相当額 24,258,000×10%		式	1		2,425,800				
工事費計		式	1		26,683,800				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		11,197,024
4	直接工事費		11,197,024
5	準備費（処分費）		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		427,000
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計（－）		91,090
11	管理費区分 1		0
12	管理費区分 2, 7		0
13	管理費区分 5		0
14	管理費区分 9		0
15	管理費区分 T		91,090
16	対象額支給品（＋）		0
17	無償貸付機械評価額（＋）		0
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		11,105,934
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		10,770,024
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		15.04%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4
28	現工事		0
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		21.69%
30	計上額 単独（追加工事）		2,408,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		2,408,000

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k173820-00040-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		11,197,024
35	直接工事費		11,197,024
36	非対象額計（－）		427,000
37	管理費区分 1		0
38	管理費区分 2, 7		0
39	管理費区分 5		0
40	管理費区分 9		0
41	管理費区分 T		427,000
42	対象額支給品（＋）		0
43	無償貸付機械評価額（＋）		0
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		10,770,024
45	現工事		0
46	合算工事		0
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		1.54%
48	現工事		0%
49	合算工事		0%
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		1.54%
53	計上額 単独（追加工事）		0
54	現工事		0
55	合算工事		0
56	調整工事計上額		0
57	共通仮設費（積上分）		224,000
58	運搬費		224,000
59	準備費・仮設費		0
60	事業損失防止施設費		0
61	安全費		0
62	役務費		0
63	技術管理費		0
64	営繕費		0
65	現場環境改善費		0
66	共通仮設費計		2,632,000

- 8 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	13,829,024	
3	単独（追加工事）直接工事費	11,197,024	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,632,000	
5	非対象額計（－）	91,090	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	91,090	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	13,737,934	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	13,402,024	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.4%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	点検日補正 点検日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	45.86%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	6,300,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,300,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	20,129,024	
2	純工事費	13,829,024	
3	現場管理費	6,300,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	91,090	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	91,090	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	20,037,934	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	19,702,024	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	20,037,934	
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 8,015 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.61%	
25	計上額 単独（追加工事）	4,128,976	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,128,976	

1次単価表

単-1号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1	710.1	710.1	CB430510 管理費区分 無 単-13号
規格						
舗装版種別:アスファルト舗装版;舗装厚50mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用	m	1	710.1	710.1	CB430510 管理費区分 無 単-13号
計					710.1	
単価					710.1	円/m

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		m ²	1	552.8	552.8	CB430010 管理費区分 無 単-14号
規格						
施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m ² 以下);段差すりつけ撤去作業無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分・平均切削深さ=全面切削6cm以下(4000m ² 以下)/段差すりつけ撤去作業=無し/費用の内訳=全ての費用	m ²	1	552.8	552.8	CB430010 管理費区分 無 単-14号
計					552.8	
単価					552.8	円/m ²

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬(路面切削)	般種別アスファルト塊	m3	1	1,878	1,878	CB430020 管理費区分 無 単-15号
計					1,878	
単価					1,878	円/m3

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金 (As塊)	般種別アスファルト塊	m3	1	3,500	3,500	WB020051 管理費区分 有 単-16号
計					3,500	
単価					3,500	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用/	m	1	373.3	373.3	W821210 管理費区分 無 単-19号
計					373.3	
単価					373.3	円/m

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=破線 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用/	m	1	397.9	397.9	W821210 管理費区分 無 単-20号
計					397.9	
単価					397.9	円/m

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	112,000
規格	基地→現場									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m、片道運搬距離（実数入力）＝97.6km、その他の諸料金の有無＝無、運搬中の賃料（損料）の有無＝無、		台	1	112,000		112,000		WB010010 管理費区分 無 単-24号
計								112,000		
単価								112,000		円／台

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	112,000
規格	現場→基地									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付） 2.0m／片道運搬距離（実数入力）＝97.6km ：その他の諸料金の有無＝無；運搬中の賃料（損料）の有無＝無		台	1	112,000		112,000	WB010010 管理費区分 無 単-24号	
計								112,000		
単価								112,000	円／台	

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	710.1
規格							
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	175	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	710.1
規格							
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB430010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下) 無し 全ての費用		m 2		数量	1	552.8
標準単価						538.13		
労務構成比率				%	35.95			
普通作業員				%	12.7	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.81	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	3.65	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.52	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.4			
軽油				%	8.45	134	155	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	52.65			

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB430010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下) 無し 全ての費用		m 2		数量	1	552.8
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		%	32.56	158,000	155,000	M001131014 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1.5m3		%	6.45	34,700	34,700	M001101005 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下 (4000m2以下)						
J02 段差すりつけの撤去作業		無し						
J03 費用の内訳		全ての費用						

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	般運搬 (路面切削)	単位	m ³	数量	1	単価	1,878
規格	無し 10.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,699.1			
労務構成比率		%	44.84				
運転手 (一般)		%	44.84	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.4				
軽油		%	13.4	134	155	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	41.76				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	41.76	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 (km) (DID区間無) J04 費用の内訳	無し 10.5km以下 全ての費用						

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WR020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	3,500
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物受入料金 (As般)		m ³	100	3,500	350,000	Y007600000-001 管理費区分 T	
計					350,000		
単価					3,500	円/m ³	

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,674
規格	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) ヌカコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,750.5		
	労務構成比率		%	9.93			
	普通作業員		%	3.56	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	1.98	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	0.7	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	88.64			
	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン (13)	%	85.53	595,000	1,352,500	Z004100010 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%	0.49	134	155	Z006702002 管理費区分 無

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,674
規格	3.0m超 50mm 密粒度ギャップアスコン (13) ヌカコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	1.43			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	3.0m超					
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
	J05 材料	密粒度ギャップアスコン (13)					
	J06 瀝青材料種類	ヌカコート PK-4					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

- 30 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WR812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	8,290.08	8,290	0001598029 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,290	
単価					8,290	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月20日 令和 7年 6月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	1	20,488	20,490	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円/人日

- 38 -

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>

[illegible]

