【実施】

# 積算情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 507-k173820-00053-41(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 測量及び試験費 | 工事名 | 尾鷲建設事務所管内橋梁点検業務委託 |
| 所属名 | 尾鷲建設事務所　保全室 | | |
| 適用単価 | 業務 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 7年 7月22日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | Z00：紀北３ | |
| | 生コン | Z01：紀北B | |
| | 石材 | Z01：紀北３ | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | （係数ランク　１） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定業務期間 | 年　月　日　～　　年　月　日（　日） |





# 諸経費情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | 95.8% |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率 | しない | 30% |
| 地質調査業務（一般） | 諸経費率 | しない | 82.5% |
| 地質調査業務（解析） | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |
| 設計業務 | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |

# 設計内訳書

| 業務名 | 尾鷲建設事務所管内橋梁点検業務委託 | 当　初 | 業　種 | 土木設計業務 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 項　目 | 道路施設点検 |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設点検 | | 式 | 1 | | 4,544,620 | | | |
| 橋梁・施設定期点検 | | 式 | 1 | | 4,544,620 | | | |
| 直接人件費 | | 式 | 1 | | 4,544,620 | | | |
| 業務計画等 | | 業務 | 1 | 173,856 | 173,856 | | | 単-1号 P1 |
| 現地踏査 | | 橋 | 46 | 13,192 | 606,832 | | | 単-2号 P1 |
| 橋梁点検 | 橋長15m未満（梯子） | 橋 | 26 | 20,983 | 545,558 | | | 単-3号 P1 |
| 橋梁点検 | 橋長15m未満（橋梁点検車） | 橋 | 2 | 38,469 | 76,938 | | | 単-4号 P1 |
| 橋梁点検 | 橋長15m以上（梯子） | 橋 | 2 | 52,458 | 104,916 | | | 単-5号 P1 |
| 橋梁点検 | 橋長15m以上（橋梁点検車） | 橋 | 16 | 81,185 | 1,298,960 | | | 単-6号 P1 |
| 点検調書作成 | | 橋 | 46 | 18,638 | 857,348 | | | 単-7号 P1 |
| 健全性評価 | 橋長15m未満 | 橋 | 28 | 11,796 | 330,288 | | | 単-8号 P1 |
| 健全性評価 | 橋長15m以上 | 橋 | 18 | 16,938 | 304,884 | | | 単-9号 P1 |



三重県　県土整備部

507-k173820-00053-41(0)

# 設計内訳書

| 業務名 | 尾鷲建設事務所管内橋梁点検業務委託 | 当　初 | 業　種 | 土木設計業務 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 項　目 | 道路施設点検 |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ | 初回、中間2回、成果品納入時 | 業務 | 1 | 245,040 | 245,040 | | | 単-10号 P1 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 2,240,172 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 2,240,172 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 28,631 | | | |
| 旅費交通費（率計上）（設計） 4,544,620× 0.63% | 旅費交通費の指定、滞在を伴わない | 式 | 1 | | 28,631 | | | P1 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 305,000 | | | |
| 電子成果品作成費（設計） 6.9×4,544千円 0.45 | 区分：概略設計、予備設計又は詳細設計 | 式 | 1 | | 305,000 | | | |
| 機械経費(橋梁定期点検) | | 式 | 1 | | 1,438,541 | | | |
| 機械経費 | | 式 | 1 | 1,438,541 | 1,438,541 | | | 単-11号 P2 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 468,000 | | | |
| 交通誘導警備員 | A：13人、B：13人 | 式 | 1 | 468,000 | 468,000 | | | 単-12号 P3 |
| 直接原価 | | 式 | 1 | | 6,784,792 | | | |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 業務名 | 尾鷲建設事務所管内橋梁点検業務委託 | 当　初 | 業　種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 項　目 | その他原価 |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他原価 | | 式 | 1 | | 2,447,277 | | | |
| 業務原価 | | 式 | 1 | | 9,232,069 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 4,970,931 | | | |
| 設計業務価格 | | 式 | 1 | | 14,203,000 | | | |
| 消費税相当額<br>14,203,000×10% | | 式 | 1 | | 1,420,300 | | | |
| 業務費計 | | 式 | 1 | | 15,623,300 | | | |



# 諸経費計算書

業務名

測量業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接測量費 | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費） | |
| 竣工平面図作成の諸経費率 | |
| 竣工平面図作成の諸経費（計算値） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |

地質調査業務

一般調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 純調査費（直接調査費及び間接調査費） | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |

# 諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 尾鷲建設事務所管内橋梁点検業務委託

地質調査業務
解析調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| 非対象額（－） | |
| 管理費区分９・１（一般管理費等の非対象） | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等（計算値） | |
| 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | |

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | 4,544,620 |
| その他原価の割合（α） | 35% |
| その他原価計上額 | 2,447,277 |
| 直接原価 | 6,784,792 |
| 非対象額（－） | 0 |
| 管理費区分９・１（一般管理費等の非対象） | 0 |
| 一般管理費対象額 | 9,232,069 |
| 一般管理費等の割合（β） | 35% |
| 一般管理費等（計算値） | 4,971,469 |
| 調整額 | 538 |
| 一般管理費等計上額 | 4,970,931 |

（直接経費　　2,240,172 ）



507-k173820-00053-41(0)

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 業務計画等 | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | 173,856 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.48 | 66,900 | 32,112 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.96 | 59,600 | 57,216 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.56 | 40,300 | 62,868 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.6 | 36,100 | 21,660 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 173,856 | |
| 単価 | | | | | 173,856 | 円／業務 |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現地踏査 | 単位 | 橋 | 数量 | 10 | 単価 | 13,192 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 1.36 | 48,500 | 65,960 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.75 | 40,300 | 30,225 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.99 | 36,100 | 35,739 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 131,924 | |
| 単価 | | | | | 13,192 | 円／橋 |







# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 橋梁点検 | 単位 | 橋 | 数量 | 10 | 単価 | 20,983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 橋長15m未満（梯子） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 1.68 | 48,500 | 81,480 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.68 | 40,300 | 67,704 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.68 | 36,100 | 60,648 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 209,832 | |
| 単価 | | | | | 20,983 | 円／橋 |

# 1次単価表

単-4号

| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 橋梁点検 | 単位 | 橋 | 数量 | 10 | 単価 | 38,469 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 橋長15m未満（橋梁点検車） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 3.08 | 48,500 | 149,380 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 3.08 | 40,300 | 124,124 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 3.08 | 36,100 | 111,188 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 384,692 | |
| 単価 | | | | | 38,469 | 円／橋 |







# 1次単価表

単-5号

| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 橋梁点検 | 単位 | 橋 | 数量 | 10 | 単価 | 52,458 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 橋長15m以上（梯子） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 4.2 | 48,500 | 203,700 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 4.2 | 40,300 | 169,260 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 4.2 | 36,100 | 151,620 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 524,580 | |
| 単価 | | | | | 52,458 | 円／橋 |

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 橋梁点検 | 単位 | 橋 | 数量 | 10 | 単価 | 81,185 |
| 規格 | 橋長15m以上（橋梁点検車） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 6.5 | 48,500 | 315,250 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 6.5 | 40,300 | 261,950 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 6.5 | 36,100 | 234,650 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 811,850 | |
| 単価 | | | | | 81,185 | 円／橋 |







# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 点検調書作成 | 単位 | 橋 | 数量 | 10 | 単価 | 18,638 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 1.48 | 48,500 | 71,780 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.5 | 40,300 | 60,450 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.5 | 36,100 | 54,150 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 186,380 | |
| 単価 | | | | | 18,638 | 円／橋 |

# 1次単価表

単-8号

| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 健全性評価 | 単位 | 橋 | 数量 | 10 | 単価 | 11,796 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 橋長15m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.08 | 59,600 | 4,768 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.67 | 48,500 | 32,495 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.42 | 40,300 | 16,926 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.84 | 36,100 | 30,324 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 117,963 | |
| 単価 | | | | | 11,796 | 円／橋 |







# 1次単価表

単-9号

| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 健全性評価 | 単位 | 橋 | 数量 | 10 | 単価 | 16,938 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 橋長15m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.72 | 66,900 | 48,168 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.12 | 59,600 | 7,152 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 0.96 | 48,500 | 46,560 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.6 | 40,300 | 24,180 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 1.2 | 36,100 | 43,320 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 169,380 | |
| 単価 | | | | | 16,938 | 円／橋 |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 打合せ | 単位 | 業務 | 数量 | 1 | 単価 | 245,040 |
| 規格 | 初回、中間2回、成果品納入時 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1.2 | 66,900 | 80,280 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2.4 | 48,500 | 116,400 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.2 | 40,300 | 48,360 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 245,040 | |
| 単価 | | | | | 245,040 | 円／業務 |







# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機械経費 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,438,541 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検車運転経費（橋梁点検車） | | 台・日 | 12 | 116,282 | 1,395,384 | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 点検車運転経費（高所作業車） | | 台・日 | 1 | 43,157 | 43,157 | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| 計 | | | | | 1,438,541 | |
| 単価 | | | | | 1,438,541 | 円／式 |

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 式 | 数量 | 1 |
| 規格 | A：13人、B：13人 | 単価 | 468,000 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 13 | 19,700 | 256,100 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 13 | 16,300 | 211,900 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 468,000 | |
| 単価 | | | | | 468,000 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-13号 WYR00001

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 点検車運転経費（橋梁点検車） | 単位 | 台・日 | 数量 | 1 |
| 規格 | | 単価 | 116,282 | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 25,400 | 25,400 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 31.5 | 155 | 4,882 | Z304010090<br>管理費区分 無 |
| 賃料 | 橋梁点検車 作業高6m 積載量200kg | 日 | 1 | 86,000 | 86,000 | Y049900020-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 116,282 | |
| 単価 | | | | | 116,282 | 円／台・日 |

# 参考資料（1）

単-14号　　WYB00002

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月27日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 点検車運転経費（高所作業車） | 単位 | 台・日 | 数量 | 1 | 単価 | 43,157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 28,600 | 28,600 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 29.4 | 155 | 4,557 | Z304010090<br>管理費区分 無 |
| 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 | 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | 日 | 1 | 10,000 | 10,000 | L001081002<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 43,157 | |
| 単価 | | | | | 43,157 | 円／台・日 |







# 登録単価／オプション単価

| | | 業務名 | 尾鷲建設事務所管内橋梁点検業務委託 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y049900020-001 | 賃料 | 橋梁点検車　作業高6m　積載量200kg | 日 | 86,000 | 令和 7 | 6 | 単-13 |

# 個人用損料<データ無し>

| 業務番号 | | 業務名 | 尾鷲建設事務所管内橋梁点検業務委託 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |