【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173830-00068-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋）橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事
所属名	尾鷲建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 8月26日		
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日		
単価適用年月日	令和 7年 7月11日		
適用単価地区	一般材料	Y00：紀北２	
	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北２	
適用工種	河川・道路構造物工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 9月 3日 ～ 令和 8年 8月28日 (360日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	０２：河川・道路構造物工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		109,039,553			
旧橋下部工撤去工		式	1		35,959,944			
作業土工		式	1		6,791,372			
床掘り 吊上げまで含む		m3	560	6,170	3,455,200			単-1号 週休有
積込		m3	560	247.4	138,544			単-2号 週休有
土砂等運搬	施工箇所⇒二次破砕ヤード	m3	560	802.6	449,456			単-3号 週休有
整地	二次破砕ヤード（仮置き）	m3	560	134.2	75,152			単-4号 週休有
積込		m3	560	247.4	138,544			単-5号 週休有
土砂等運搬	二次破砕ヤード⇒施工箇所	m3	560	802.6	449,456			単-6号 週休有
積込 吊下しまで含む		m3	560	2,277	1,275,120			単-7号 週休有
埋戻し		m3	560	980	548,800			単-8号 週休有
土砂バケット賃料	床掘り～埋戻まで	式	1	261,100	261,100			単-9号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173830-00068-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚撤去工		式	1		29,168,572			
ワイヤーソー切断		m2	120	82,960	9,955,200			単-10号 週休有
コンクリートアンカー取付工		ブロック	27	23,510	634,770			単-11号 週休有
ブロック撤去		ブロック	27	18,780	507,060			単-12号 週休有
ブロック運搬		m3	90	3,124	281,160			単-13号 週休有
ブロック取下し		ブロック	27	4,836	130,572			単-14号 週休有
構造物とりこわし	鉄筋Con塊，二次破砕ヤード	m3	90	17,360	1,562,400			単-15号 週休有
殻運搬	鉄筋Con塊，二次破砕ヤード⇒処分先	m3	90	2,013	181,170			単-16号 週休有
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Con塊	m3	90	5,000	450,000			単-17号 週休有
足場工		掛m2	160	5,539	886,240			単-18号 週休有
濁水処理工		式	1	13,580,000	13,580,000			単-19号 週休有
二次破砕ヤード整備		式	1	1,000,000	1,000,000			単-20号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		73,079,609			
仮橋・仮桟橋工		式	1		11,280,000			
工事用桟橋賃料		式	1	11,280,000	11,280,000			単-21号 週休有
土留・仮締切工		式	1		40,802,030			
鋼矢板工	特殊パイプロ,仮置場からの運搬込	枚	94	295,400	27,767,600			単-22号 週休有
導材工	設置・撤去	箇所	6	567,300	3,403,800			単-23号 週休有
導材工	材料費	式	1	78,050	78,050			単-24号 週休有
鋼矢板撤去工	撤去後 仮置場へ	枚	94	27,730	2,606,620			単-25号 週休有
鋼矢板切断工		枚	94	6,305	592,670			単-26号 週休有
切梁・腹起し設置撤去		t	61	72,370	4,414,570			単-27号 週休有
切梁・腹起し賃料		t	48	40,390	1,938,720			単-28号 週休有
仮設通路工		式	1		736,920			

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設通路設置工		t	20	14,470	289,400			単-29号 週休有
仮設通路撤去工		t	20	7,506	150,120			単-30号 週休有
H型鋼賃料		式	1	297,400	297,400			単-31号 週休有
敷鉄板設置・撤去工		式	1		18,139			
敷鉄板設置・撤去工		m2	36	435.1	15,663			単-32号 週休有
敷鉄板賃料		式	1	2,476	2,476			単-33号 週休有
水替工		式	1		8,469,000			
締切排水工	排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	式	1	8,469,000	8,469,000			単-34号 週休有
汚濁防止フェンス工		式	1		7,916,520			
汚濁防止フェンス設置・撤去	カーテン長 2.0m	m	20	3,243	64,860			単-35号 週休有
汚濁防止フェンス賃料	カーテン長 2.0m	m	20	21,100	422,000			単-36号 週休有
汚濁防止フェンス設置・撤去	カーテン長 4.0m	m	180	3,243	583,740			単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス賃料	カーテン長 4.0m	m	180	36,730	6,611,400			単-38号 週休有
汚濁防止フェンス用杭	設置・撤去	本	8	14,290	114,320			単-39号 週休有
H型鋼賃料	汚濁防止フェンス用	式	1	120,200	120,200			単-40号 週休有
交通管理工		式	1		3,857,000			
交通誘導警備員		式	1	3,857,000	3,857,000			単-41号 週休有
直接工事費		式	1		109,039,553			
共通仮設		式	1		15,252,560			
共通仮設費		式	1		5,359,560			
運搬費		式	1		4,396,560			
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン	回	1	2,453,000	2,453,000			単-42号 週休有
仮設材運搬費	切梁・腹起し,H型鋼等	t	86	21,740	1,869,640			単-43号 週休有
仮設材運搬費	敷鉄板	t	6	12,320	73,920			単-44号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173830-00068-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川・道路構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上) 97,309,553× 0.99%		式	1		963,000			
共通仮設費（率計上） 97,759,553×10.12%		式	1		9,893,000			
純工事費		式	1		124,292,113			
現場管理費 113,012,113×29.65%		式	1		33,508,000			
工事原価		式	1		157,800,113			
一般管理費等 157,800,113×（16.11%＋ 0.04%）		式	1		25,483,887			
工事価格		式	1		183,284,000			
消費税相当額 183,284,000×10%		式	1		18,328,400			
工事費計		式	1		201,612,400			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	109,039,553	
4	直接工事費	109,039,553	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	450,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	11,280,000	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	11,280,000	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	97,759,553	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	97,309,553	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.02%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.12%	週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）	9,893,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,893,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	109,039,553	
35	直接工事費	109,039,553	
36	非対象額計（－）	11,730,000	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	11,280,000	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	450,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	97,309,553	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.99%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	0.99%	
53	計上額　単独（追加工事）	963,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	963,000	
57	共通仮設費（積上分）	4,396,560	
58	運搬費	4,396,560	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	15,252,560	

現場管理費

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	124,292,113	
3	単独（追加工事）　直接工事費	109,039,553	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	15,252,560	
5	非対象額計（－）	11,280,000	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	11,280,000	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	113,012,113	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	112,562,113	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	29.07%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：151日　工期：360日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.65%	週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）	33,508,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	33,508,000	

一般管理費等

所属名　尾鷲建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　河川・道路構造物工事

1	工事原価	157,800,113	
2	純工事費	124,292,113	
3	現場管理費	33,508,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	157,800,113	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	157,350,113	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.11%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	157,800,113	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　63,120 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.15%	
25	計上額　単独（追加工事）	25,483,887	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	25,483,887	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り 吊上げまで含む	単位	m3	数量	100	単価	6,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用	m３	100	2,239	223,900	CB210030 管理費区分 無 単-45号
クローラクレーン運転［油圧駆動・ラチスジブ］		日	3.1	126,800	393,080	MYB00078 管理費区分 無 単-46号
計					616,980	
単価					6,170	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	247.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	247.4	247.4	CB210020 管理費区分 無 単-47号
計					247.4	
単価					247.4	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	802.6
規格	施工箇所⇒二次破砕ヤード						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	802.6	802.6	CB210110 管理費区分 無 単-48号
計					802.6	
単価					802.6	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.2
規格	二次破砕ヤード（仮置き）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	134.2	134.2	CB210610 管理費区分 無 単-49号
計					134.2	
単価					134.2	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	247.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	247.4	247.4	CB210020 管理費区分 無 単-50号
計					247.4	
単価					247.4	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	802.6
規格	二次破砕ヤード⇒施工箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	802.6	802.6	CB210110 管理費区分 無 単-51号
計					802.6	
単価					802.6	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 吊下しまで含む	単位	m3	数量	100	単価	2,277
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	100	247.4	24,740	CB210020 管理費区分 無 単-52号
クローラクレーン運転[油圧駆動ラチス・ジブ]		日	1.6	126,800	202,880	MYB00008 管理費区分 無 単-53号
計					227,620	
単価					2,277	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1	980	980	Y007600000-001 管理費区分 無
計					980	
単価					980	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂バケット賃料	単位	式	数量	1	単価	261,100
規格	床掘り～埋戻まで						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂バケット賃料		式	1	261,067	261,067	Y007600000-002 管理費区分 無
計					261,067	
単価					261,100	円／式

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワイヤーソー切断	単位	m2	数量	1	単価	82,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー切断		m2	1	82,960	82,960	MYB00001 管理費区分 無 単-54号
計					82,960	
単価					82,960	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカー取付工	単位	ブロック	数量	1	単価	23,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー取付		箇所	4	5,877	23,508	MYB00002 管理費区分 無 単-55号
計					23,508	
単価					23,510	円／ブロック

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック撤去	単位	ブロック	数量	1	単価	18,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック撤去		ブロック	1	18,780	18,780	WYB00080 管理費区分 無 単-56号
計					18,780	
単価					18,780	円／ブロック

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,124
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床版運搬	運搬距離（km）＝5.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	ｍ３	1	3,124	3,124	CB225000 管理費区分 無 単-57号
計					3,124	
単価					3,124	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック取下し	単位	ブロック	数量	1	単価	4,836
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック取下し		ブロック	1	4,836	4,836	WYB00079 管理費区分 無 単-58号
計					4,836	
単価					4,836	円／ブロック

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,360
規格	鉄筋Con塊，二次破砕ヤード						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1	17,360	17,360	WB824010 管理費区分 無 単-59号
計					17,360	
単価					17,360	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,013
規格	鉄筋Con塊,二次破砕ヤード⇒処分先						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック.［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,013	2,013	CB227010 管理費区分 無 単-60号
計					2,013	
単価					2,013	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格	鉄筋Con塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Con塊	m3	1	5,000	5,000	Y007600000-007 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	5,539
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	5,539	5,539	WB252110 管理費区分 無 単-61号
計					5,539	
単価					5,539	円／掛m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理工	単位	式	数量	1	単価	13,580,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理設備設置・撤去	濁水処理設備能力＝100m3／h：作業区分＝設置・撤去：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	箇所	1	1,260,000	1,260,000	WB253510 管理費区分 無 単-62号
濁水処理設備保守点検		回	128	10,360	1,326,080	WB253520 管理費区分 無 単-63号
濁水処理設備運転	処理能力＝100m3／h：	日	128	85,820	10,984,960	WB253530 管理費区分 無 単-64号
計					13,571,040	
単価					13,580,000	円／式

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二次破砕ヤード整備	単位	式	数量	1	単価	1,000,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二次破砕ヤード整備		式	1	1,000,000	1,000,000	Y007600000-039 管理費区分 無
計					1,000,000	
単価					1,000,000	円／式

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用桟橋賃料	単位	式	数量	1	単価	11,280,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用桟橋リース料		式	1	11,273,053	11,273,053	Y007600000-009 管理費区分 5 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6,947	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計					11,280,000	
単価					11,280,000	円／式

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板工	単位	枚	数量	10	単価	295,400
規格	特殊バイブロ,仮置場からの運搬込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板打設	特殊バイブロ	日	2.3	1,284,000	2,953,200	MYB00009 管理費区分 無 単-65号
計					2,953,200	
単価					295,400	円／枚

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	導材工	単位	箇所	数量	10	単価	567,300
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
矢板打設	特殊バイブロ	日	5.6	1,013,000	5,672,800	MYB00040 管理費区分 無 単-66号
計					5,672,800	
単価					567,300	円／箇所

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	導材工	単位	式	数量	1	単価	78,050
規格	材料費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
導材 材料費		式	1	78,043	78,043	Y007600000-037 管理費区分 無
計					78,043	
単価					78,050	円／式

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板撤去工	単位	枚	数量	1	単価	27,730
規格	撤去後 仮置場へ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 19m以下	枚	1	12,540	12,540	MYB00038 管理費区分 無 単-67号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み・取卸し（片道分）：	t	2.26	1,500	3,390	MB010030 管理費区分 無 単-68号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝0.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝冬期割増：その他の諸料金の有無＝無：	t	2.26	5,220	11,797.2	MB010020 管理費区分 無 単-69号
計					27,727.2	
単価					27,730	円／枚

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板切断工	単位	枚	数量	1	単価	6,305
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼材規格＝鋼矢板	箇所	1	6,305	6,305	WB224540 管理費区分 無 単-70号
計					6,305	
単価					6,305	円／枚

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置撤去	単位	t	数量	1	単価	72,370
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し 設置		t	1	45,530	45,530	WYB00075 管理費区分 無 単-71号
切梁・腹起し 撤去		t	1	26,840	26,840	WYB00076 管理費区分 無 単-72号
計					72,370	
単価					72,370	円／t

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し賃料	単位	t	数量	1	単価	40,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	火打ブロックの有無＝無／主部材供用日数（実数入力）＝105日：主部材修理費及び損耗費の計上＝有：鋼製山留材整備費（主部材）（実数）＝4,700円：副部材A供用日数（実数入力）＝105日：副部材A修理費及び損耗費の計上＝有：鋼製山留材部品整備費（副A）（実）＝9,400円：副部材B修理費及び損耗費の計上＝有：不足分弁償金（新品）（副B）（実）＝300,000円：山留材1現場での使用回数（実数）＝1回/現場：	t	1	40,390	40,390	NB251910 管理費区分 無 単-73号
計					40,390	
単価					40,390	円／t

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設通路設置工	単位	t	数量	1	単価	14,470
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	作業区分＝架設：クレーン機種・規格＝ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	1	14,470	14,470	NB252810 管理費区分 無 単-74号
計					14,470	
単価					14,470	円／t

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設通路撤去工	単位	t	数量	1	単価	7,506
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	作業区分＝撤去：クレーン機種・規格＝ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	t	1	7,506	7,506	WB252810 管理費区分 無 単-75号
計					7,506	
単価					7,506	円／t

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H型鋼賃料	単位	式	数量	1	単価	297,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼材賃料	通路 H400×400	式	1	297,332	297,332	Y007600000-010 管理費区分 無
計					297,332	
単価					297,400	円／式

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去工	単位	m2	数量	1	単価	435.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	435.1	435.1	WB253610 管理費区分 無 単-76号
計					435.1	
単価					435.1	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	式	数量	1	単価	2,476
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝16日：整備費の有無＝有：	枚	1	2,476	2,476	WB253630 管理費区分 無 単-77号
計					2,476	
単価					2,476	円／式

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	締切排水工	単位	式	数量	1	単価	8,469,000
規格	排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	92,080	92,080	WB252320 管理費区分 無 単-78号
ポンプ運転	排水量区分＝120以上450 (m3／h) 未満：全 揚程＝15m：排水方法＝常時排水	日	128	65,440	8,376,320	WB252310 管理費区分 無 単-79号
計					8,468,400	
単価					8,469,000	円／式

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	3,243
規格	カーテン長 2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m	1	3,243	3,243	WB253020 管理費区分 無 単-80号
計					3,243	
単価					3,243	円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス賃料	単位	m	数量	1	単価	21,100
規格	カーテン長 2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス賃料	カーテン長 2.0m	m	1	21,091	21,091	Y007600000-011 管理費区分 無
計					21,091	
単価					21,100	円／m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	3,243
規格	カーテン長 4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分＝設置・撤去	m	1	3,243	3,243	WB253020 管理費区分 無 単-80号
計					3,243	
単価					3,243	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス賃料	単位	m	数量	1	単価	36,730
規格	カーテン長 4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス賃料	カーテン長 4.0m	m	1	36,722	36,722	Y007600000-012 管理費区分 無
計					36,722	
単価					36,730	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス用杭	単位	本	数量	1	単価	14,290
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による H形鋼打込み	施工場所＝陸上：バイブロハンマの規格＝電動式 60kW：H形鋼1本当り継施工箇所数＝無し：H形鋼型式＝H300：H形鋼打込長＝6m以下：	本	1	9,552	9,552	WB250210 管理費区分 無 単-81号
バイブロハンマ施工による H形鋼引抜き	施工場所＝陸上：ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格＝電動式60kW：引抜長＝6m以下：	本	1	4,736	4,736	WB250250 管理費区分 無 単-82号
計					14,288	
単価					14,290	円／本

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H型鋼賃料	単位	式	数量	1
規格	汚濁防止フェンス用	単価	120,200		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼材賃料	汚濁フェンス H300×300	式	1	120,180	120,180	Y007600000-013 管理費区分 無
計					120,180	
単価					120,200	円／式

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1
規格		単価	3,857,000		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	105	20,100	2,110,500	WB010211 管理費区分 無 単-83号
交通誘導警備員B		人日	105	16,630	1,746,150	WB010212 管理費区分 無 単-84号
計					3,856,650	
単価					3,857,000	円／式

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	2,453,000
規格	クローラクレーン						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝クローラクレーン系80超150下（クラム2超3下）：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）	回	1	2,453,000	2,453,000	WB010350 管理費区分 無 単-85号
計					2,453,000	
単価					2,453,000	円／回

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	21,740
規格	切梁・腹起し,H型鋼等						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝146km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	9,370	9,370	WB010020 管理費区分 無 単-86号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	9,370	9,370	WB010020 管理費区分 無 単-86号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-87号
計					21,740	
単価					21,740	円／t

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	12,320
規格	敷鉄板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝19km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-88号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-88号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-87号
計					12,320	
単価					12,320	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,239
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手（特殊）		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　　WYB00078

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転［油圧駆動・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	126,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	108	155	16,740	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	1	110,000	110,000	L001140009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					126,800	
単価					126,800	円／日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	247.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	802.6
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				758.59		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 3.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.45	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	247.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	802.6
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				758.59		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 3.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	247.4
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.9		
労務構成比率		%	38.74			
運転手（特殊）		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87			
軽油		%	18.87	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-53号　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転[油圧駆動ラチス・ジブ]	単位	日	数量	1	単価	126,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	108	155	16,740	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	1	110,000	110,000	L001140009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					126,800	
単価					126,800	円／日

参考資料（1）

単-54号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワイヤーソー切断	単位	m2	数量	10	単価	82,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.7	28,152	76,010	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	1.8	42,000	75,600	Y007600000-003 管理費区分 無 Z1
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	10.8	35,000	378,000	Y007600000-004 管理費区分 無
クローラクレーン[油圧駆動・ウインチラチスジブ]		日	1.8	126,800	228,240	WYB00005 管理費区分 無 単-89号
諸雑費（率＋まるめ）	25%／指定なし（任意指定）	式	1		44,669	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					829,600	
単価					82,960	円／m2

参考資料（1）

単-55号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー取付	単位	箇所	数量	1	単価	5,877
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付孔さく孔		本	2	683.5	1,367	WYB00003 管理費区分 無 単-90号
アンカー取付		本	2	2,255	4,510	WYB00004 管理費区分 無 単-91号
計					5,877	
単価					5,877	円／箇所

参考資料（1）

単-56号　　WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック撤去	単位	ブロック	数量	10	単価	18,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,090	3,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］		日	1	126,800	126,800	WYB00081 管理費区分 無 単-92号
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,687	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					187,800	
単価					18,780	円／ブロック

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB225000

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床版運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,124
規格	5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,956		
労務構成比率		%	39.91			
運転手（一般）		%	39.91	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.23			
軽油		%	14.23	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.86			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.86	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬距離（km）	5.0km以下					

参考資料（1）

単-58号　　WYB00079

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック取下し	単位	ブロック	数量	10	単価	4,836
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.5	40,400	20,200	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					48,360	
単価					4,836	円／ブロック

参考資料（1）

単-59号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,360
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,351.8	17,351	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,360	
単価					17,360	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,013
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,895.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	155	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-61号　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	5,539
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	32,946	280,041	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	45,200	63,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	31%	式	1		131,009	ZS8000004 管理費区分 無
計					553,900	
単価					5,539	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-62号　　WB253510

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理設備設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	1,260,000
規格	100m3／h 設置・撤去 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	30,090	210,630	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	6	26,826	160,956	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
設備機械工		人	15	31,008	465,120	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	24,174	241,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4	45,200	180,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		754	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,260,000	
単価					1,260,000	円／箇所
J01 濁水処理設備能力 J02 作業区分 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	100m3／h 設置・撤去 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-63号　　WB253520

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理設備保守点検	単位	回	数量	1	単価	10,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.1	31,008	3,100	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	24,174	7,252	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,360	
単価					10,360	円／回

参考資料（1）

単-64号　　WB253530

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理設備運転	単位	日	数量	1	単価	85,820
規格	100m3／h						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		kwH	112	17.15	1,920	Y007500000-001 管理費区分 無
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］	処理能力１００m３／h	日	1	83,900	83,900	M000665009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,820	
単価					85,820	円／日
J01 処理能力	100m3／h					

参考資料（1）

単-65号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	矢板打設	単位	日	数量	1	単価	1,284,000
規格	特殊バイブロ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（材料）		枚	4.4	29,610	130,284	WYB00019 管理費区分 無 単-93号
先端補強材		枚	4.4	16,140	71,016	WYB00021 管理費区分 無 単-94号
クローラクレーン運転［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］		日	1	126,800	126,800	WYB00023 管理費区分 無 単-95号
特殊バイブロ		日	1	351,100	351,100	WYB00035 管理費区分 無 単-96号
ジェットポンプ	30～50kgf/cm2	日	2	32,360	64,720	WYB00036 管理費区分 無 単-97号
給排水ポンプ	50mm	日	1	616	616	Y007600000-021 管理費区分 無
電機溶接機	300A	日	1	6,433	6,433	Y007600000-022 管理費区分 無
発動発電機	400kVA	日	1	77,630	77,630	Y007600000-023 管理費区分 無
発動発電機	45kVA	日	2	12,000	24,000	Y007600000-024 管理費区分 無
配管材		日	1	185,200	185,200	WYB00024 管理費区分 無 単-98号
工具類	鋼矢板	式	1	46,300	46,300	Y007600000-035 管理費区分 無

参考資料（1）

単-65号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	矢板打設	単位	日	数量	1	単価	1,284,000
規格	特殊バイブロ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	3.4	32,946	112,016	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	34,068	34,068	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,284,447	
単価					1,284,000	円／日

参考資料（1）

単-66号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	矢板打設	単位	日	数量	1	単価	1,013,000
規格	特殊バイブロ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
先端補強材		本	7.2	16,560	119,232	WYB00042 管理費区分 無 単-99号
クローラクレーン運転［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］		日	1	126,800	126,800	WYB00043 管理費区分 無 単-100号
特殊バイブロ		日	1	351,100	351,100	WYB00044 管理費区分 無 単-101号
ジェットポンプ	30～50kgf/cm2	日	2	32,360	64,720	WYB00045 管理費区分 無 単-102号
給排水ポンプ	50mm	日	1	616	616	Y007600000-021 管理費区分 無
電機溶接機	300A	日	1	6,433	6,433	Y007600000-022 管理費区分 無
発動発電機	400kVA	日	1	77,630	77,630	Y007600000-023 管理費区分 無
発動発電機	45kVA	日	2	12,000	24,000	Y007600000-024 管理費区分 無
配管材		日	1	34,060	34,060	WYB00046 管理費区分 無 単-103号
工具類	導材	式	1	8,515	8,515	Y007600000-036 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-66号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	矢板打設	単位	日	数量	1	単価	1,013,000
規格	特殊パイプロ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	3.4	32,946	112,016	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	34,068	34,068	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,013,454	
単価					1,013,000	円／日

参考資料（1）

単-67号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価	12,540
規格	陸上 電動式60kW 19m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.263	30,090	7,913	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.526	32,946	17,329	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.263	24,174	6,357	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.263	284,000	74,692	WYB00039 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	18% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		19,109	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					125,400	
単価					12,540	円／枚

参考資料（1）

単-68号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1）

単-69号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	5,220
規格	関東・中部・近畿 0.1km 12m以内 冬期割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	5,220	5,220	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,220	
単価					5,220	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 0.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無	冬期割増 無					

参考資料（1）

単-70号　　WB224540

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	箇所	数量	1	単価	6,305
規格	鋼矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	34,068	4,428	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ボンベ	m3	0.63	527	332	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.26	2,210	574	Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無
計					6,305	
単価					6,305	円／箇所
J01 鋼材規格	鋼矢板					

参考資料（1）

単-71号　　WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し 設置	単位	t	数量	10	単価	45,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,090	51,153	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.2	32,946	105,427	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.7	34,068	57,915	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.7	24,174	41,095	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	1.7	110,000	187,000	L001140009 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		12,710	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					455,300	
単価					45,530	円／t

参考資料（1）

単-72号　　WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し 撤去	単位	t	数量	10	単価	26,840
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	1.9	32,946	62,597	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1	34,068	34,068	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	1	110,000	110,000	L001140009 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		7,471	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					268,400	
単価					26,840	円／t

参考資料（1）

単-73号　　WB251910

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山留材賃料	単位	t	数量	1	単価	40,390
規格	無 105日 有 4700円 105日 有 9400円 有 300000円 1回/現場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材　賃料		t	1	12,600	12,600	Y007100000-002 管理費区分 無
修理費及び損耗費（主部材）		t	1	5,123	5,123	Y000450005- 管理費区分 無
副部材（A）	賃料	t	0.22	37,296	8,205	Y000028001-002 管理費区分 無
修理費及び損耗費（副部材（A））		t	0.22	10,622	2,336	Y000450006- 管理費区分 無
修理費及び損耗費（副部材（B））		t	0.04	303,000	12,120	Y000450007- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					40,390	
単価					40,390	円／t
J01 火打ブロックの有無 J02 主部材供用日数（実数入力） J03 主部材修理費及び損耗費の計上	無 105 日 有					
J04 鋼製山留材整備費（主部材）（実数） J05 副部材A供用日数（実数入力） J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	4,700 円 105 日 有					
J07 鋼製山留材部品整備費（副A）（実） J08 副部材B修理費及び損耗費の計上 J09 不足分弁償金（新品）（副B）（実）	9,400 円 有 300,000 円					

参考資料（1）

単-73号　　WB251910

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山留材賃料	単位	t	数量	1	単価	40,390
規格	無 105日 有 4700円 105日 有 9400円 有 300000円　1回/現場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 山留材1現場での使用回数（実数）	1 回/現場					

参考資料（1）

単-74号　　WB252810

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部工架設・撤去工	単位	t	数量	10	単価	14,470
規格	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.62	43,452	26,940	R0124 管理費区分 無 割増率　0%
橋りょう特殊工		人	2.1	35,700	74,970	R0122 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.41	24,174	9,911	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.58	45,200	26,216	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		6,663	ZS8000004 管理費区分 無
計					144,700	
単価					14,470	円／ｔ
J01 作業区分 J02 クレーン機種・規格 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）					

参考資料 (1)

単-75号　　WB252810

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部工架設・撤去工	単位	t	数量	10	単価	7,506
規格	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊　標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.34	43,452	14,773	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう特殊工		人	1	35,700	35,700	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.13	34,068	4,428	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.29	45,200	13,108	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		2,942	ZS8000004 管理費区分 無
計					75,060	
単価					7,506	円／ｔ
J01 作業区分 J02 クレーン機種・規格 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準 (1.0)					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-76号　　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	435.1
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,090	8,876	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	32,946	9,719	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,174	7,131	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,860	17,363	WK250590 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		421	ZS8000004 管理費区分 無
計					43,510	
単価					435.1	円／ｍ２
J01 作業区分	設置・撤去					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-77号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	2,476
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 16日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	16	86	1,376	Y007214000-002 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,476	
単価					2,476	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×6,096(mm) 無 16 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-78号　　WB252320

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	92,080
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,152	2,815	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	51,730	25,865	WK250540 管理費区分 無 単-106号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					92,080	
単価					92,080	円／箇所

参考資料（1）

単-79号　　WB252310

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	65,440
規格	120以上450（m3／h）未満 15m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝120以上450（m3／h）未満：全 揚程＝15m：排水方法＝常時排水：	日	1	1,851	1,851	WK250400 管理費区分 無 単-107号
発動発電機運転	同上	日	1	56,900	56,900	WK250410 管理費区分 無 単-108号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		1,904	ZS8000004 管理費区分 無
計					65,440	
単価					65,440	円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	120以上450（m3／h）未満 15m 常時排水					

参考資料（1）

単-80号　　WB253020

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,243
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.4	24,174	130,539	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	2.2	53,730	118,206	WK250550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		9,357	ZS8000004 管理費区分 無
計					324,300	
単価					3,243	円／m
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-81号　　WB250210

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ施工による H形鋼打込み	単位	本	数量	10	単価	9,552
規格	陸上 電動式 60kW 無し H300 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,090	8,846	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.588	32,946	19,372	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.294	24,174	7,107	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バイブロハンマ杭打機運転 （陸上施工）	施工区分＝打込み：バイブロハンマの規格＝電動式60kW：矢板区分＝H300：	日	0.294	152,900	44,952	WK250010 管理費区分 無 単-110号
諸雑費（率＋まるめ）	19%	式	1		15,243	ZS8000004 管理費区分 無
計					95,520	
単価					9,552	円／本
J01 施工場所 J02 バイブロハンマの規格 J03 H形鋼1本当り継施工箇所数	陸上 電動式 60kW 無し					
J04 H形鋼型式 J05 H形鋼打込長	H300 6m以下					

参考資料（1）

単-82号　　WB250250

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ施工による H形鋼引抜き	単位	本	数量	10	単価	4,736
規格	陸上 電動式60kW 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147	30,090	4,423	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.294	32,946	9,686	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.147	24,174	3,553	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バイブロハンマ杭打機運転 （陸上施工）	施工区分＝引抜き：バイブロハンマの規格＝電動式60kW：	日	0.147	152,900	22,476	WK250010 管理費区分 無 単-111号
諸雑費（率＋まるめ）	18%	式	1		7,222	ZS8000004 管理費区分 無
計					47,360	
単価					4,736	円／本
J01 施工場所 J02 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格 J03 引抜長	陸上 電動式60kW 6m以下					

参考資料（1）

単-83号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	20,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,100	
単価					20,100	円／人日

参考資料（1）

単-84号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	16,630
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,630	
単価					16,630	円／人日

参考資料（1）

単-85号　　WB010350

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	2,453,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　クローラクレーン系80超150下（クラム2超3下）標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	28,152	318,117	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	88,000	272,800	L001130012 管理費区分 無
運搬費等率	315%	式	1		1,861,388	ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		695	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,453,000	
単価					2,453,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） クローラクレーン系80超150下（クラム2超3下） 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-86号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	9,370
規格	関東・中部・近畿 146km 12m以内 各種（実数入力）　0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 150kmまで	t	1	9,370	9,370	Z006810015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,370	
単価					9,370	円／ｔ
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 146 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-87号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-88号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 19km 12m以内 各種（実数入力）　0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 19 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（2）

単-89号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン[油圧駆動・ウインチラチスジブ]	単位	日	数量	1	単価	126,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	108	155	16,740	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	1	110,000	110,000	L001140009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					126,800	
単価					126,800	円／日

参考資料（2）

単-90号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付孔さく孔	単位	本	数量	100	単価	683.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,090	9,027	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.2	28,152	33,782	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間：	日	1.7	1,557	2,646	K1510002 管理費区分 無 単-112号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	24%：指定なし（任意指定）	式	1		13,226	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					68,350	
単価					683.5	円／本

参考資料 (2)

単-91号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー取付	単位	本	数量	100	単価	2,255
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー（樹脂カプセル）	φ20.5mm×1,150mm	本	100	598	59,800	Y007600000-005 管理費区分 無
全ネジボルト（N・W含む）	φ20.2mm×1,300mm	本	100	750	75,000	Y007600000-006 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		4,306	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					225,500	
単価					2,255	円／本

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-92号　　WYB00081

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	126,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	108	155	16,740	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	1	110,000	110,000	L001140009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					126,800	
単価					126,800	円／日

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-93号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板（材料）	単位	枚	数量	1	単価	29,610
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	2.26	1,500	3,390	WB010030 管理費区分 無 単-113号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部：近畿：片道運搬距離（実数入力）＝0.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	2.26	4,350	9,831	WB010020 管理費区分 無 単-114号 仮置場⇒施工箇所
継施工費	YL	枚	1	12,400	12,400	Y007600000-014 管理費区分 無
止水材	パイルロック同等品	kg	2.2	1,590	3,498	Y007600000-015 管理費区分 無
止水材施工手間		枚	1	497	497	Y007600000-016 管理費区分 無
計					29,616	
単価					29,610	円／枚

参考資料 (2)

単-94号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先端補強材	単位	枚	数量	1	単価	16,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
先端特殊鋼		kg	11.9	1,100	13,090	Y007600000-017 管理費区分 無
特殊溶接棒		kg	2.7	1,133	3,059	Y007600000-018 管理費区分 無
計					16,149	
単価					16,140	円／枚

参考資料（2）

単-95号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	126,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	108	155	16,740	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	1	110,000	110,000	L001140009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					126,800	
単価					126,800	円／日

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-96号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊パイプロ	単位	日	数量	1	単価	351,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊パイプロ		時間	7.3	48,100	351,130	Y007600000-019 管理費区分 無
計					351,130	
単価					351,100	円／日

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-97号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェットポンプ	単位	日	数量	1	単価	32,360
規格	30～50kgf/cm2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェットポンプ	30～50kgf/cm2	時間	7.3	4,433	32,360	Y007600000-020 管理費区分 無
計					32,360	
単価					32,360	円／日

参考資料 (2)

単-98号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管材	単位	日	数量	1	単価	185,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ポンプ	STPG 370 15A,L=5.5m	本	8	5,007	40,056	WYB00025 管理費区分 無 単-115号 Z1
ソケット (A)	15A用,両端固定	個	8	335	2,680	WYB00033 管理費区分 無 単-116号 Z1
高圧ベントパイプ	STPG 370 15A	個	2	5,767	11,534	WYB00032 管理費区分 無 単-117号 Z1
ノズルチップ	φ3.2	個	2	10,430	20,860	WYB00034 管理費区分 無 単-118号 Z1
高圧取付ホース	耐圧10MPa,L=1m	本	2	9,584	19,168	WYB00031 管理費区分 無 単-119号 Z1
ソケット (B)	15A用,一端固定	個	2	335	670	WYB00030 管理費区分 無 単-120号 Z1
強力シャックル	φ16	個	2	1,065	2,130	WYB00029 管理費区分 無 単-121号 Z1
取付チェーン	高張力スリングチェーンφ×13×600	本	2	10,310	20,620	WYB00028 管理費区分 無 単-122号 Z1

参考資料 (2)

単-98号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管材	単位	日	数量	1	単価	185,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊カップリング		個	4	7,957	31,828	WYB00027 管理費区分 無 単-123号 Z1
高圧ホース	耐圧10MPa,L=10m	本	10	481	4,810	WYB00026 管理費区分 無 単-124号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	20% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		30,844	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					185,200	
単価					185,200	円／日

参考資料 (2)

単-99号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	先端補強材	単位	本	数量	1	単価	16,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
先端特殊鋼		kg	12.9	1,100	14,190	Y007600000-017 管理費区分 無
特殊溶接棒		kg	2.1	1,133	2,379	Y007600000-018 管理費区分 無
計					16,569	
単価					16,560	円／本

参考資料 (2)

単-100号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	単位	日	数量	1	単価	126,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	108	155	16,740	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	１５０ｔ吊	日	1	110,000	110,000	L001140009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					126,800	
単価					126,800	円／日

参考資料 (2)

単-101号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊バイブロ	単位	日	数量	1	単価	351,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊バイブロ		時間	7.3	48,100	351,130	Y007600000-019 管理費区分 無
計					351,130	
単価					351,100	円／日

参考資料 (2)

単-102号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ジェットポンプ	単位	日	数量	1	単価	32,360
規格	30～50kgf/cm2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジェットポンプ	30～50kgf/cm2	時間	7.3	4,433	32,360	Y007600000-020 管理費区分 無
計					32,360	
単価					32,360	円／日

参考資料 (2)

単-103号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管材	単位	日	数量	1	単価	34,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ポンプ	STPG 370 15A, L=5.5m	本	4	1,234	4,936	WYB00047 管理費区分 無 単-125号 Z1
ソケット (A)	15A用, 両端固定	個	4	82	328	WYB00048 管理費区分 無 単-126号 Z1
高圧ベントパイプ	STPG 370 15A	個	2	1,422	2,844	WYB00049 管理費区分 無 単-127号 Z1
ノズルチップ	φ3.2	個	2	2,574	5,148	WYB00050 管理費区分 無 単-128号 Z1
高圧取付ホース	耐圧10MPa, L=1m	本	2	2,363	4,726	WYB00051 管理費区分 無 単-129号 Z1
ソケット (B)	15A用, 一端固定	個	2	82	164	WYB00052 管理費区分 無 単-130号 Z1
強力シャックル	φ16	個	2	262	524	WYB00053 管理費区分 無 単-131号 Z1
取付チェーン	高張力スリングチェーンφ×13×600	本	2	2,543	5,086	WYB00054 管理費区分 無 単-132号 Z1

参考資料（2）

単-103号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管材	単位	日	数量	1	単価	34,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊カップリング		個	2	1,962	3,924	WYB00055 管理費区分 無 単-133号 Z1
高圧ホース	耐圧10MPa,L=10m	本	6	118	708	WYB00056 管理費区分 無 単-134号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	20% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		5,672	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,060	
単価					34,060	円／日

参考資料（2）

単-104号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	単位	日	数量	1	単価	284,000
規格	引抜き 電動式60kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	108	155	16,740	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第１次基準値）１５０ｔ吊	供用日	1.31	160,000	209,600	M000401041 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					284,000	
単価					284,000	円／日

参考資料 (2)

単-105号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,860
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	155	18,445	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,600	11,236	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,860	
単価					58,860	円／日

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-106号　　WK250540

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	51,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	45	155	6,975	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.47	10,600	15,582	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,730	
単価					51,730	円／日

三重県　県土整備部

参考資料 (2)

単-107号　　WK250400

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	1,851
規格	120以上450 (m3／h) 未満 15m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.1	481	529	L001100006 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	2.2	601	1,322	L001100008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0.	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,851	
単価					1,851	円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	120以上450 (m3／h) 未満 15m 常時排水					

参考資料 (2)

単-108号　　WK250410

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	56,900
規格	120以上450 (m3／h) 未満 15m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	336	155	52,080	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.1	4,380	4,818	L001110014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,900	
単価					56,900	円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	120以上450 (m3／h) 未満 15m 常時排水					

参考資料（2）

単-109号　　WK250550

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	53,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	155	13,640	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.03	10,600	10,918	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,730	
単価					53,730	円／日

参考資料（2）

単-110号　　WK250010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ杭打機運転　（陸上施工）	単位	日	数量	1	単価	152,900
規格	打込み 電動式60kW H300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	76	155	11,780	Z006702002 管理費区分 無
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（２０１４年規制）５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無
計					152,900	
単価					152,900	円／日
J01 施工区分 J02 バイブロハンマの規格 J03 矢板区分	打込み 電動式60kW H300					

参考資料 (2)

単-111号　　WK250010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バイブロハンマ杭打機運転　(陸上施工)	単位	日	数量	1	単価	152,900
規格	引抜き　電動式60kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	76	155	11,780	Z006702002 管理費区分 無
バイブロハンマ (単体) [電動式・普通型]	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (２０１４年規制) ５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無
計					152,900	
単価					152,900	円／日
J01 施工区分 J02 バイブロハンマの規格	引抜き 電動式60kW					

参考資料 (3)

単-112号　　K1510002

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	単位	日	数量	1	単価	1,557
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	7.2	175	1,260	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	２ｋＶＡ	日	1	297	297	M001510002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,557	
単価					1,557	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料 (3)

単-113号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料 (3)

単-114号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 仮置場⇒施工箇所	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 0.1km 12m以内 各種（実数入力）　0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 0.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料 (3)

単-115号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧ポンプ	単位	本	数量	1	単価	5,007
規格	STPG 370 15A,L=5.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧パイプ	STPG 370 15A,L=5.5m	時間	7.3	686	5,007	Y007600000-025 管理費区分 無
計					5,007	
単価					5,007	円／本

参考資料 (3)

単-116号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット (A)	単位	個	数量	1	単価	335
規格	15A用,両端固定						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット (A)	15A用,両端固定	時間	7.3	46	335	Y007600000-026 管理費区分 無
計					335	
単価					335	円／個

参考資料 (3)

単-117号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧ベントパイプ	単位	個	数量	1	単価	5,767
規格	STPG 370 15A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ベントパイプ	STPG 370 15A	時間	7.3	790	5,767	Y007600000-027 管理費区分 無
計					5,767	
単価					5,767	円／個

参考資料 (3)

単-118号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ノズルチップ	単位	個	数量	1	単価	10,430
規格	φ3.2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ノズルチップ	φ3.2	時間	7.3	1,430	10,439	Y007600000-028 管理費区分 無
計					10,439	
単価					10,430	円／個

参考資料 (3)

単-119号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧取付ホース	単位	本	数量	1	単価	9,584
規格	耐圧10MPa,L=1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧取付ホース	耐圧10MPa,L=1m	時間	7.3	1,313	9,584	Y007600000-029 管理費区分 無
計					9,584	
単価					9,584	円／本

参考資料 (3)

単-120号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット (B)	単位	個	数量	1	単価	335
規格	15A用,一端固定						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット (B)	15A用,一端固定	時間	7.3	46	335	Y007600000-030 管理費区分 無
計					335	
単価					335	円／個

参考資料 (3)

単-121号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	強力シャックル	単位	個	数量	1	単価	1,065
規格	φ16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力シャックル	φ16	時間	7.3	146	1,065	Y007600000-031 管理費区分 無
計					1,065	
単価					1,065	円／個

参考資料 (3)

単-122号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付チェーン	単位	本	数量	1	単価	10,310
規格	高張力スリングチェーンφ×13×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付チェーン	高張力スリングチェーンφ×13×600	時間	7.3	1,413	10,314	Y007600000-032 管理費区分 無
計					10,314	
単価					10,310	円／本

参考資料 (3)

単-123号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊カップリング	単位	個	数量	1	単価	7,957
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊カップリング		時間	7.3	1,090	7,957	Y007600000-033 管理費区分 無
計					7,957	
単価					7,957	円／個

参考資料 (3)

単-124号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧ホース	単位	本	数量	1	単価	481
規格	耐圧10MPa,L=10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ホース	耐圧 10MPa,L=10m	時間	7.3	66	481	Y007600000-034 管理費区分 無
計					481	
単価					481	円／本

参考資料 (3)

単-125号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧ポンプ	単位	本	数量	1	単価	1,234
規格	STPG 370 15A,L=5.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧パイプ	STPG 370 15A,L=5.5m	時間	1.8	686	1,234	Y007600000-025 管理費区分 無
計					1,234	
単価					1,234	円／本

参考資料 (3)

単-126号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット (A)	単位	個	数量	1	単価	82
規格	15A用,両端固定						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット (A)	15A用,両端固定	時間	1.8	46	82	Y007600000-026 管理費区分 無
計					82	
単価					82	円／個

参考資料 (3)

単-127号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧ベントパイプ	単位	個	数量	1	単価	1,422
規格	STPG 370 15A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ベントパイプ	STPG 370 15A	時間	1.8	790	1,422	Y007600000-027 管理費区分 無
計					1,422	
単価					1,422	円／個

参考資料 (3)

単-128号　　WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ノズルチップ	単位	個	数量	1	単価	2,574
規格	φ3.2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ノズルチップ	φ3.2	時間	1.8	1,430	2,574	Y007600000-028 管理費区分 無
計					2,574	
単価					2,574	円／個

参考資料 (3)

単-129号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧取付ホース	単位	本	数量	1	単価	2,363
規格	耐圧10MPa, L=1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧取付ホース	耐圧10MPa, L=1m	時間	1.8	1,313	2,363	Y007600000-029 管理費区分 無
計					2,363	
単価					2,363	円／本

参考資料 (3)

単-130号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソケット (B)	単位	個	数量	1	単価	82
規格	15A用, 一端固定						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソケット (B)	15A用, 一端固定	時間	1.8	46	82	Y007600000-030 管理費区分 無
計					82	
単価					82	円／個

参考資料 (3)

単-131号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	強力シャックル	単位	個	数量	1	単価	262
規格	φ16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力シャックル	φ16	時間	1.8	146	262	Y007600000-031 管理費区分 無
計					262	
単価					262	円／個

参考資料 (3)

単-132号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付チェーン	単位	本	数量	1	単価	2,543
規格	高張力スリングチェーンφ×13×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付チェーン	高張力スリングチェーンφ×13×600	時間	1.8	1,413	2,543	Y007600000-032 管理費区分 無
計					2,543	
単価					2,543	円／本

参考資料 (3)

単-133号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊カップリング	単位	個	数量	1	単価	1,962
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊カップリング		時間	1.8	1,090	1,962	Y007600000-033 管理費区分 無
計					1,962	
単価					1,962	円／個

参考資料 (3)

単-134号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高圧ホース	単位	本	数量	1	単価	118
規格	耐圧10MPa,L=10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧ホース	耐圧 10MPa,L=10m	時間	1.8	66	118	Y007600000-034 管理費区分 無
計					118	
単価					118	円／本

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000028001-002	副部材（A）		賃料	t	240	令和 7	7	単-73
Y007100000-002	鋼製山留材　賃料			t	120	令和 7	7	単-73
Y007214000-002	敷鉄板賃料			枚・日	86	令和 7	7	単-77
Y007500000-001	電力料			kwH	17.15	令和 7	7	単-64
Y007600000-001	埋戻し			m3	980	令和 7	7	単-8
Y007600000-002	土砂バケット賃料			式	261,067	令和 7	7	単-9
Y007600000-003	ワイヤーソーイング駆動機械損料			日	42,000	令和 7	7	単-54
Y007600000-004	ダイヤモンドワイヤー消耗費			m	35,000	令和 7	7	単-54
Y007600000-005	コンクリートアンカー（樹脂カプセル）		φ20.5mm×1,150mm	本	598	令和 7	7	単-91
Y007600000-006	全ネジボルト（N・W含む）		φ20.2mm×1,300mm	本	750	令和 7	7	単-91
Y007600000-007	建設廃棄物受入れ料金		鉄筋Con塊	m3	5,000	令和 7	7	単-17
Y007600000-009	工事用桟橋リース料			式	11,273,053	令和 7	7	単-21
Y007600000-010	H型鋼材賃料		通路 H400×400	式	297,332	令和 7	7	単-31
Y007600000-011	汚濁防止フェンス賃料		カーテン長 2.0m	m	21,091	令和 7	7	単-36
Y007600000-012	汚濁防止フェンス賃料		カーテン長 4.0m	m	36,722	令和 7	7	単-38
Y007600000-013	H型鋼材賃料		汚濁フェンス H300×300	式	120,180	令和 7	7	単-40
Y007600000-014	継施工費		YL	枚	12,400	令和 7	7	単-93
Y007600000-015	止水材		パイルロック同等品	kg	1,590	令和 7	7	単-93
Y007600000-016	止水材施工手間			枚	497	令和 7	7	単-93
Y007600000-017	先端特殊鋼			kg	1,100	令和 7	7	単-94
Y007600000-017	先端特殊鋼			kg	1,100	令和 7	7	単-99
Y007600000-018	特殊溶接棒			kg	1,133	令和 7	7	単-94
Y007600000-018	特殊溶接棒			kg	1,133	令和 7	7	単-99
Y007600000-019	特殊バイブロ			時間	48,100	令和 7	7	単-96
Y007600000-019	特殊バイブロ			時間	48,100	令和 7	7	単-101
Y007600000-020	ジェットポンプ		30～50kgf/cm2	時間	4,433	令和 7	7	単-97
Y007600000-020	ジェットポンプ		30～50kgf/cm2	時間	4,433	令和 7	7	単-102
Y007600000-021	給排水ポンプ		50mm	日	616	令和 7	7	単-65
Y007600000-021	給排水ポンプ		50mm	日	616	令和 7	7	単-66
Y007600000-022	電機溶接機		300A	日	6,433	令和 7	7	単-65
Y007600000-022	電機溶接機		300A	日	6,433	令和 7	7	単-66
Y007600000-023	発動発電機		400kVA	日	77,630	令和 7	7	単-65

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600000-023	発動発電機		400kVA	日	77,630	令和 7	7	単-66
Y007600000-024	発動発電機		45kVA	日	12,000	令和 7	7	単-65
Y007600000-024	発動発電機		45kVA	日	12,000	令和 7	7	単-66
Y007600000-025	高圧パイプ		STPG 370 15A,L=5.5m	時間	686	令和 7	7	単-115
Y007600000-025	高圧パイプ		STPG 370 15A,L=5.5m	時間	686	令和 7	7	単-125
Y007600000-026	ソケット（A）		15A用,両端固定	時間	46	令和 7	7	単-116
Y007600000-026	ソケット（A）		15A用,両端固定	時間	46	令和 7	7	単-126
Y007600000-027	高圧ベントパイプ		STPG 370 15A	時間	790	令和 7	7	単-117
Y007600000-027	高圧ベントパイプ		STPG 370 15A	時間	790	令和 7	7	単-127
Y007600000-028	ノズルチップ		φ3.2	時間	1,430	令和 7	7	単-118
Y007600000-028	ノズルチップ		φ3.2	時間	1,430	令和 7	7	単-128
Y007600000-029	高圧取付ホース		耐圧10MPa,L=1m	時間	1,313	令和 7	7	単-119
Y007600000-029	高圧取付ホース		耐圧10MPa,L=1m	時間	1,313	令和 7	7	単-129
Y007600000-030	ソケット（B）		15A用,一端固定	時間	46	令和 7	7	単-120
Y007600000-030	ソケット（B）		15A用,一端固定	時間	46	令和 7	7	単-130
Y007600000-031	強力シャックル		φ16	時間	146	令和 7	7	単-121
Y007600000-031	強力シャックル		φ16	時間	146	令和 7	7	単-131
Y007600000-032	取付チェーン		高張力スリングチェーンφ×13×600	時間	1,413	令和 7	7	単-122
Y007600000-032	取付チェーン		高張力スリングチェーンφ×13×600	時間	1,413	令和 7	7	単-132
Y007600000-033	特殊カップリング			時間	1,090	令和 7	7	単-123
Y007600000-033	特殊カップリング			時間	1,090	令和 7	7	単-133
Y007600000-034	高圧ホース		耐圧 10MPa,L=10m	時間	66	令和 7	7	単-124
Y007600000-034	高圧ホース		耐圧 10MPa,L=10m	時間	66	令和 7	7	単-134
Y007600000-035	工具類		鋼矢板	式	46,300	令和 7	7	単-65
Y007600000-036	工具類		導材	式	8,515	令和 7	7	単-66
Y007600000-037	導材 材料費			式	78,043	令和 7	7	単-24
Y007600000-039	二次破砕ヤード整備			式	1,000,000	令和 7	7	単-20
Z006754002	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×６０９６mm	枚	1,100	令和 7	7	単-77

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】一般県道須賀利港相賀停車場線（相賀橋） 橋梁更新（既設橋下部工（P5）撤去）工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考