【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k306300-00082-V1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事
所属名	南勢水道事務所		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	M00：伊勢1	
	生コン	M01：伊勢A	
	石材	M01：伊勢1	
適用工種	下水道電気設備（一般労務費）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	週休２日制の補正	４週８休以上(通期)
共通仮設費	主たる工種	９２：下水道電気設備（一般労務費）
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
中止期間中の現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	
	中止時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	一時中止日数	0日
	中止期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(機器費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)		式	1		6,374,000			
機器費		式	1		6,374,000			
機器費		式	1		6,374,000			
投込式水位計	伊勢調整池	組	1	1,090,000	1,090,000			単-1号 週休無
光伝送装置	伊勢調整池	組	1	864,000	864,000			単-2号 週休無
投込式水位計	伊勢楠部分水	組	1	1,150,000	1,150,000			単-3号 週休無
投込式水位計	多気調整池	組	1	1,090,000	1,090,000			単-4号 週休無
投込式水位計	多気東池上分水	組	1	1,090,000	1,090,000			単-5号 週休無
投込式水位計	多気丹生分水	組	1	1,090,000	1,090,000			単-6号 週休無
機器費		式	1		6,374,000			
電気設備工(直接工事費)		式	1		2,014,784			
輸送費		式	1		5,847			

設計内訳書

工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1		5,847			
輸送費	一般品	式	1	5,847	5,847			単-7号 週休有
材料費		式	1		396,966			
直接材料費		式	1		381,699			
その他ケーブル	光ケーブル SM4	m	517	387	200,079			単-8号 週休有
配線用遮断器	2P 30AF AC100V	個	2	2,810	5,620			単-9号 週休有
中継器収納箱	SUS 1190×540×250 相当	個	1	176,000	176,000			単-10号 週休有
補助材料費		式	1		15,267			
補助材料費 381,699× 4%		式	1		15,267			週休有
労務費		式	1		1,400,256			
一般労務費		式	1		807,840			
一般労務費	伊勢調整池	式	1	391,680	391,680			単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般労務費	伊勢楠部分水	式	1	122,400	122,400			単-12号 週休有
一般労務費	多気調整池	式	1	97,920	97,920			単-13号 週休有
一般労務費	多気東池上分水	式	1	97,920	97,920			単-14号 週休有
一般労務費	多気丹生分水	式	1	97,920	97,920			単-15号 週休有
技術労務費		式	1		592,416			
技術労務費	伊勢調整池	式	1	148,104	148,104			単-16号 週休有
技術労務費	伊勢楠部分水	式	1	111,078	111,078			単-17号 週休有
技術労務費	多気調整池	式	1	111,078	111,078			単-18号 週休有
技術労務費	多気東池上分水	式	1	111,078	111,078			単-19号 週休有
技術労務費	多気丹生分水	式	1	111,078	111,078			単-20号 週休有
直接経費		式	1		9,929			
直接経費		式	1		9,929			

設計内訳書

工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費(率計上) 992,970× 1%		式	1		9,929			週休有
仮設費		式	1		201,786			
仮設費		式	1		201,786			
仮設費(率計上) 1,812,998×11.13%		式	1		201,786			週休有
直接工事費		式	1		2,014,784			
共通仮設費		式	1		802,186			
共通仮設費		式	1		28,186			
準備費		式	1		28,186			
廃棄物処分費	廃プラスチック類	式	1	17,700	17,700			単-21号 週休有
廃棄物運搬費	廃プラスチック類	式	1	5,243	5,243			単-22号 週休有
スクラップ運搬費	鉄スクラップ	式	1	5,243	5,243			単-23号 週休有
共通仮設費（率計上） 2,014,784×38.44%		式	1		774,000			

設計内訳書

工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		2,816,970			
現場管理費 2,816,970×60.44%		式	1		1,702,000			
据付間接費		式	1		570,000			
据付（技術者）間接費 592,416× 80%		式	1		473,932			
据付（機器）間接費 6,374,000× 1.51%		式	1		96,247			
据付工事原価		式	1		5,088,970			
設計技術費 11,462,970× 4.86%		式	1		557,000			
工事原価		式	1		5,645,970			
一般管理費等 5,645,970×（20.46%＋ 0.04%）		式	1		1,157,264			
スクラップ評価額		式	1		-3,234			
工事価格		式	1		13,174,000			
消費税相当額 13,174,000×10%		式	1		1,317,400			

設計内訳書

工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		14,491,400			

共通仮設費

1	対象工事費	2,014,784	
2	直接工事費	2,014,784	
3	事業損失防止施設費	0	
4	非対象額計（－）	0	
5	管理費区分１	0	現場管理費、一般管理費等のみ対象額
6	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
7	管理費区分９	0	間接費非対象額
8	対象額（＋）	0	
9	対象額支給品	0	
10	無償貸付機械評価額	0	
11	共通仮設費対象額	2,014,784	
12	共通仮設費率	38.44%	週休２日制補正係数　1.02有り
13	計上額	774,000	
14	共通仮設費（積上分）	28,186	
15	運搬費	0	
16	準備費	28,186	
17	事業損失防止施設費	0	
18	安全費	0	
19	役務費	0	
20	技術管理費	0	
21	営繕費	0	
22	共通仮設費計	802,186	

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	592,416	
3	非対象額（－）	0	
4	管理費区分８	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分Ｓ	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	592,416	
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費　計上額	473,932	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	6,374,000	
11	非対象額（－）	0	
12	管理費区分Ｘ	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	6,374,000	
14	据付（機器）間接費率	1.51%	
15	据付（機器）間接費　計上額	96,247	
16	計上額	570,000	
17	対象工事費	2,816,970	
18	直接工事費	2,014,784	
19	共通仮設費	802,186	
20	非対象額（－）	0	
21	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分９	0	間接費非対象額
23	対象額（＋）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	2,816,970	
27	現場管理費率	60.44%	週休２日制補正係数　1.03有り
28	計上額	1,702,000	

一般管理費等

1	工事原価	5,645,970	
2	非対象額計（－）	0	
3	管理費区分９	0	間接費非対象額
4	一般管理費等対象工事原価	5,645,970	
5	標準一般管理費等率（補正前）	20.46%	
6	前払金支出割合による補正係数	1	
7	契約保証に係る一般管理費等工事原価（当初設計）	5,645,970	
8	契約保証に係る補正値	0.04%	
9	一般管理費等率（補正後）	20.5%	
10	計上額	1,157,264	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	投込式水位計	単位	組	数量	1	単価	1,090,000
規格	伊勢調整池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投込式水位計	伊勢調整池	組	1	1,090,000	1,090,000	WYB00009 管理費区分 無
計					1,090,000	
単価					1,090,000	円／組

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	光伝送装置	単位	組	数量	1	単価	864,000
規格	伊勢調整池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光伝送装置	伊勢調整池	組	1	864,000	864,000	WYB00010 管理費区分 無
計					864,000	
単価					864,000	円／組

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	投込式水位計	単位	組	数量	1	単価	1,150,000
規格	伊勢楠部分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投込式水位計	伊勢楠部分水	組	1	1,150,000	1,150,000	WYB00011 管理費区分 無
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／組

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	投込式水位計	単位	組	数量	1	単価	1,090,000
規格	多気調整池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投込式水位計	多気調整池	組	1	1,090,000	1,090,000	WYB00012 管理費区分 無
計					1,090,000	
単価					1,090,000	円／組

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	投込式水位計	単位	組	数量	1	単価	1,090,000
規格	多気東池上分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投込式水位計	多気東池上分水	組	1	1,090,000	1,090,000	WYB00013 管理費区分 無
計					1,090,000	
単価					1,090,000	円／組

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	投込式水位計	単位	組	数量	1	単価	1,090,000
規格	多気丹生分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投込式水位計	多気丹生分水	組	1	1,090,000	1,090,000	WYB00014 管理費区分 無
計					1,090,000	
単価					1,090,000	円／組

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	輸送費	単位	式	数量	1	単価	5,847
規格	一般品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費	一般品	式	1	5,847	5,847	WYB00015 管理費区分 無
計					5,847	
単価					5,847	円／式

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他ケーブル	単位	m	数量	1	単価	387
規格	光ケーブル SM4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル	SM4	m	1	387	387	WYB00016 管理費区分 無
計					387	
単価					387	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配線用遮断器	単位	個	数量	1	単価	2,810
規格	2P 30AF AC100V						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配線用遮断器	2P 30AF AC100V	個	1	2,810	2,810	WYB00017 管理費区分 無
計					2,810	
単価					2,810	円／個

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中継器収納箱	単位	個	数量	1	単価	176,000
規格	SUS　1190×540×250相当						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中継器収納箱	SUS　1190×540×250相当	個	1	176,000	176,000	WYB00018 管理費区分 無
計					176,000	
単価					176,000	円／個

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費	単位	式	数量	1	単価	391,680
規格	伊勢調整池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12	24,480	293,760	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電工		人	4	24,480	97,920	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （撤去）
計					391,680	
単価					391,680	円／式

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費	単位	式	数量	1	単価	122,400
規格	伊勢楠部分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	24,480	73,440	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電工		人	2	24,480	48,960	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （撤去）
計					122,400	
単価					122,400	円／式

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費	単位	式	数量	1	単価	97,920
規格	多気調整池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	24,480	73,440	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電工		人	1	24,480	24,480	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （撤去）
計					97,920	
単価					97,920	円／式

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費	単位	式	数量	1	単価	97,920
規格	多気東池上分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	24,480	73,440	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電工		人	1	24,480	24,480	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （撤去）
計					97,920	
単価					97,920	円／式

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費	単位	式	数量	1	単価	97,920
規格	多気丹生分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	24,480	73,440	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電工		人	1	24,480	24,480	R0201 管理費区分 無 割増率 0% （撤去）
計					97,920	
単価					97,920	円／式

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術労務費	単位	式	数量	1	単価	148,104
規格	伊勢調整池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電気通信技術者		人	2	37,026	74,052	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （単体調整）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （組合せ試験）
計					148,104	
単価					148,104	円／式

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術労務費	単位	式	数量	1	単価	111,078
規格	伊勢楠部分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （単体調整）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （組合せ試験）
計					111,078	
単価					111,078	円／式

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術労務費	単位	式	数量	1	単価	111,078
規格	多気調整池						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （単体調整）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （組合せ試験）
計					111,078	
単価					111,078	円／式

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術労務費	単位	式	数量	1	単価	111,078
規格	多気東池上分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （単体調整）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （組合せ試験）
計					111,078	
単価					111,078	円／式

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術労務費	単位	式	数量	1	単価	111,078
規格	多気丹生分水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 無 割増率 0% （据付）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （単体調整）
電気通信技術者		人	1	37,026	37,026	R0202 管理費区分 V 割増率 0% （組合せ試験）
計					111,078	
単価					111,078	円／式

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物処分費	単位	式	数量	1	単価	17,700
規格	廃プラスチック類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物処分費	廃プラスチック類	式	1	17,700	17,700	WYB00019 管理費区分 無
計					17,700	
単価					17,700	円／式

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物運搬費	単位	式	数量	1	単価	5,243
規格	廃プラスチック類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	廃プラスチック類	式	1	5,243	5,243	WYB00021 管理費区分 無
計					5,243	
単価					5,243	円／式

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スクラップ運搬費	単位	式	数量	1	単価	5,243
規格	鉄スクラップ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	鉄スクラップ	式	1	5,243	5,243	WYB00022 管理費区分 無
計					5,243	
単価					5,243	円／式

登録単価<データ無し>

		工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	伊勢調整池ほか水位計取替工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考