

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143950-00050-16(0)	設	計	者	名					
費					目	本工事費		工		事	名	令和7年度県営林道三和片川線（楊枝川側）その2開設工事ほか		
所					属	熊野農林事務所 森林・林業室								
適					用	単						価	一般土木	
入					札	日		(		開	札	日	)	令和 8年 8月19日
歩					掛	適		用		年	月	日	令和 8年 6月22日	
単					価	適		用		年	月	日	令和 8年 6月22日	
適用単価 地 区					一		般		材		料		ZB0：紀南 2	
					生		コ		ン		ZB2：紀南C			
					石				材		ZB1：紀南 2			
適					用		工		種		道路工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸経费率按分

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143950-00050-16-01(0)	設	計	者	名					
費					目	本工事費	工	事	名	令和8年度県単林道（地活） 三和片川線（楊枝川側）その2開設工事ほか				
所					属	熊野農林事務所 森林・林業室								
適					用	単					価			
入					札	日					（開	札	日）	
歩					掛	適					用	年	月	日
単					価	適					用	年	月	日
適用単価 地 区					一	般					材	料	ZB0：紀南 2	
					生	コ					ン	ZB2：紀南C		
					石						材	ZB1：紀南 2		
適					用	工					種	道路工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

現場環境改善費	I C T補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸経费率按分

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	6 3：道路工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
一般管理費等	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経費率按分

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度県営林道三和片川線（楊枝川側）その2開設工事ほか	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事		
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良		式	1		9,533,168			
林道土工		式	1		229,636			
掘削工		式	1		134,796			
掘削工		式	1		134,796			内-1号 週休有
残土処理工		式	1		94,840			
残土処理		m3	40	2,371	94,840			単-1号 週休有
法面工		式	1		3,031,885			
法面吹付工		式	1		2,222,769			
E1/E2吹付		セメント種類普通;吹付厚7cm	m2	239.6	9,277	2,222,769		単-2号 週休有
法枠工		式	1		809,116			
簡易法枠工		モルタル	m2	51.8	15,620	809,116		単-3号 週休有
排水構造物工		式	1		600,452			

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度県営林道三和片川線（楊枝川側）その2開設工事ほか	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		600,452			
片厚U字側溝			m	34.8	14,240	495,552			単-4号 週休無
オオダイガハラサンショウウオ対策側溝			m	10	10,490	104,900			単-5号 週休有
舗装工			式	1		2,414,620			
コンクリート路面工			式	1		2,414,620			
コンクリート路面			m2	240.5	10,040	2,414,620			単-6号 週休有
防護柵工			式	1		556,798			
路側防護柵工			式	1		556,798			
ガードレール		直線部	m	17.9	11,720	209,788			単-7号 週休有
ガードレール		曲線部	m	26.9	12,900	347,010			単-8号 週休有
道路付属施設工			式	1		94,259			
林道付属物工			式	1		94,259			

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度県営林道三和片川線（楊枝川側）その2開設工事ほか	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生土のう設置			m	44.8	2,104	94,259			単-9号 週休有
骨材再生工			式	1		2,605,518			
骨材再生工			式	1		2,605,518			
骨材再生			式	1		2,605,518			内-2号 週休有
直接工事費			式	1		9,533,168			
共通仮設			式	1		1,640,200			
共通仮設費			式	1		326,200			
運搬費			式	1		326,200			
建設機械運搬費			回	2	163,100	326,200			単-10号 週休有
共通仮設費（率計上） 9,533,168 × 13.79%			式	1		1,314,000			
純工事費			式	1		11,173,368			
現場管理費 11,173,368 × 33.71%			式	1		3,766,000			

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度県営林道三和片川線（楊枝川側）その2開設工事ほか	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		14,939,368			
一般管理費等 14,939,368 × (21.04% + 0.04%)			式	1		3,148,632			
工事価格			式	1		18,088,000			
消費税相当額 18,088,000 × 10%			式	1		1,808,800			
工事費計			式	1		19,896,800			

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	9,533,168	
4	直接工事費	9,533,168	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	9,533,168	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	9,533,168	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.39%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.79%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	1,314,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,314,000	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費	9,533,168	
35	直接工事費	9,533,168	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	9,533,168	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	326,200	
58	運搬費	326,200	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,640,200	

現場管理費 <01>

1	主たる工程	道路工事		
2	単独（追加工事）純工事費		11,173,368	
3	単独（追加工事）直接工事費		9,533,168	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,640,200	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		11,173,368	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		11,173,368	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.1%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		33.71%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		3,766,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,766,000	

一般管理費等 <01>

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価	14,939,368	
2	純工事費	11,173,368	
3	現場管理費	3,766,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	14,939,368	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	14,939,368	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.04%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	14,939,368	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 5,975 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.08%	
25	計上額 単独（追加工事）	3,148,632	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,148,632	

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	掘削工						単価適用年月日	令和 8年 6月22日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）：施工数量 = 小規模（標準以外）：	m 3	47	2,868	134,796			CB210100 管理費区分 無 単-11号
合 計						134,796			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	骨材再生						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
骨材再生工		m 3	692	2,866	1,983,272			WYB00007 管理費区分 無 単-29号 (WB225310)
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別 = ル-ズ な状態の積込：施工土量 = 林道工事における5,000m3未満：土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無 = 障害なし：	m3	692	759.2	525,366			DE110180 管理費区分 無 単-30号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	692	140	96,880			CB210610 管理費区分 無 単-13号
合 計					2,605,518			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	残土処理				単位 m3	数量	1	単価	2,371
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,231	2,231	CB210110 管理費区分 無 単-12号		
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1	140	140	CB210610 管理費区分 無 単-13号		
計						2,371			
単価						2,371	円 / m3		

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル吹付				単位	m2	数量	1	単価	9,277
規格	セメント種類普通;吹付厚7cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル吹付工		吹付厚 = 7cm : 施工規模 = 250m2以上500m2未 満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内 吹付の場合の補正 = 無 :		m2	1	9,277	9,277		WB810810 管理費区分 無 単-14号	
計							9,277			
単価							9,277		円 / m2	

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	簡易法砕工			単位	m2	数量		単価	
規格	モルタル			単位		数量	100	単価	15,620
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ラス張工 [市場単価]		施工規模 = 100m2未満 : 法面清掃必要としない場合の補正 = 無 :	m 2	100	3,692	369,200		WB811120 管理費区分 無 単-15号	
鉄筋等設置工 (治山林道)簡易法砕工		枠の高さ = H=150 : 鉄筋の種類 = 鉄筋 SD295 A D10 : 鉄筋数量 (実数) = 0.161 t / 100m2 : 組立枠・金網状型枠の種類 = 組立枠 : 組立枠数量 (実数) = 94個 / 100m2 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	100	2,345	234,500		DE140280 管理費区分 無 単-16号	
アンカー設置工 (治山林道)		枠用主アンカーの種類 = 鉄筋コンクリート用棒鋼 / S D295A D16 : アンカー質量 = 0.061t : 土質区分 = 軟岩、硬岩 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	本	52	2,171	112,892		DE140270 管理費区分 無 単-17号	
法枠吹付工 (モルタル) (治山林道)		420kg / m3 1.24m3 / m3 普通 (袋物) 無し 標準 しない (普通作業員)	m3	5.27	81,590	429,979.3		WYB00029 管理費区分 無 単-18号	
モルタル吹付工		吹付厚 = 7cm : 施工規模 = 250m2以上500m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 有 :	m2	55.9	7,422	414,889.8		WB810810 管理費区分 無 単-19号	
計						1,561,461.1			
単価						15,620		円 / m2	

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	片厚U字側溝				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	10	単価	14,240
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝設置工（標準単価）		週休補正区分 = 4週8休：U型側溝の規格 = 片厚U型側溝 300 B：時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間：施工箇所における補正 = 施工箇所補正無：基礎材の種類 = 基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分 = 設置：サイクル認定製品区分 = 通常製品：規格・仕様 = L=600 60を超え300kg/個以下：		m	10	13,910		139,100	DXK28505 管理費区分 無 単-20号	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.8	4,050		3,240	CB210410 管理費区分 無 単-21号	
計								142,340		
単価								14,240	円 / m	

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	オオダイガハラサンショウウオ対策側溝				単位	m	数量	1	単価	10,490
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
オオダイガハラサンショウウオ対策側溝				m	1	10,490	10,490		WYB00002 管理費区分 無 単-22号	
計							10,490			
単価							10,490		円 / m	

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート路面				単位	m2	数量	240.5	単価	10,040
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械舗設 (治山林道)		標準 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する 有り 180個	m2	240.5	9,810	2,359,305	WYB00003 管理費区分 無 単-23号			
板材 (内地材)		杉 4m × 1.1cm × 15cm 1等	m 3	0.1	58,000	5,800	Z006116010 管理費区分 無			
養生工 (治山林道)			m2	240.5	200.1	48,124.05	DE310120 管理費区分 無 単-24号			
計						2,413,229.05				
単価						10,040	円 / m2			

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	植生土のう設置			単位	m	数量	10	単価	2,104
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
植生土のう積手間含む		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	袋	20	870.2	17,404	DXC36550 管理費区分 無 単-27号		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	kg	20.2	179.6	3,627.92	DXK27005 管理費区分 無 単-28号		
計						21,031.92			
単価						2,104	円 / m		

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	回	数量	1	単価	163,100
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設機械運搬費				回	1	163,050	163,050		Y036002000-001 管理費区分 無	
計							163,050			
単価							163,100		円 / 回	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-11号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）			単位			1	単価	2,868
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,678.7			
労務構成比率				%	71.97				
運転手（特殊）				%	71.97	28,900		31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.9				
軽油				%	7.9	138		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.13				
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%	20.13	6,080		6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-12号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下			単位				1	2,231
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,993.6			
労務構成比率				%	71.03				
運転手（一般）				%	71.03	23,600		27,248	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.72				
軽油				%	8.72	138		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		1.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-13号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	140
規格	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					127.07		
労務構成比率			%	52.33			
運転手（特殊）			%	52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22			
軽油			%	25.22	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%	22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 30 -

参考資料（１） <01>

単-15号 WB811120

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラス張工 [市場単価]				単位	m 2	数量	100	単価	3,692
規格	100m2未満 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラス張工			m2	100	3,691.52	369,152	Q001434001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						369,200				
単価						3,692	円 / m 2			
J01 施工規模		100m2未満								
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無								

参考資料（１） <01>

単-16号 DE140280

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋等設置工 (治山林道)簡易法枠工				単位	m2	数量	100	単価	2,345
規格	H=150 鉄筋 SD295A D10 0.161 t / 100m2 組立枠 94個 / 100m2 しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.5	31,616	15,808	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
法面工			人	2.6	35,672	92,747	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.5	25,480	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	0.19	107,000	20,330	Z001102008 管理費区分 無			
組立枠			個	94	950	89,300	YE00109201-001 管理費区分 無			
諸雑費		3%	式	1		3,638	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						234,563				
単価						2,345	円 / m2			
J01 枠の高さ		H=150								
J02 鉄筋の種類		鉄筋 SD295A D10								
J03 鉄筋数量 (実数)		0.161 t / 100m2								
J04 組立枠・金網状型枠の種類		組立枠								
J05 組立枠数量 (実数)		94 個 / 100m2								
J07 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料(1) <01>

単-17号

DE140270

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置工 (治山林道)	鉄筋コンクリート用棒鋼/SD295A D16 0.061t 軟岩、硬岩 しない (普通作業員)	人	0.9	31,616	28,454	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工		人	3.6	35,672	128,419	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	25,480	45,864	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 6	t	0.061	103,000	6,283	Z001102028 管理費区分 無
諸雑費	4%	式	1		8,109	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					217,129	
単価					2,171	円 / 本
J01 枠用主アンカーの種類	鉄筋コンクリート用棒鋼/SD295A D16					
J02 アンカー質量	0.061 t					
J03 土質区分	軟岩、硬岩					
J04 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料(1) <01>

単-18号

WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法枠吹付工（モルタル）（治山林道）	420kg / m3 1.24m3 / m3 普通（袋物）無し 標準 しない（普通作業員）	m3	10	81,590		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,616	50,585	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工		人	3.2	35,672	114,150	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.2	29,848	95,513	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.2	25,480	81,536	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	t	5.46	30,800	168,168	Z002002006 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	m 3	16.12	10,500	169,260	Z301040010 管理費区分 無
モルタルコンクリート吹付機（法面用）（治山林道）湿式・モータ駆動0.8～1.2m3 / h		時間	11.2	2,180	24,416	WYB00030 管理費区分 無 単-31号
ホイールローダ運転（治山林道）普通・排出力 22次 0.34m3	標準	日	1.6	29,640	47,424	WYB00031 管理費区分 無 単-32号
諸雑費	19%	式	1		64,938	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（１） <01>

単-18号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法粹吹付工（モルタル）（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	81,590
規格	420kg / m3 1.24m3 / m3 普通（袋物）無し 標準 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計								815,990		
単価								81,590		円 / m3

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-21号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位				1	4,050
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,063.8			
労務構成比率				%	87.15				
普通作業員				%	50.03	25,400		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.35	28,300		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.77	28,900		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.98				
軽油				%	3.14	138		152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.84	154		158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	8.27	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%	0.6	535		535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-21号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1		4,050
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
						</				

参考資料（１） <01>

単-22号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	オオダイガハラサンショウウオ対策側溝				単位	m	数量		10	単価	
規格					単位		数量		10	単価	10,490
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.1	53,460		58,806		CB240010 管理費区分 無 単-33号		
県産間伐材塗装合板型枠		構造物種別 = 小型構造物：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m2	4.2	9,841		41,332		DXC34102 管理費区分 無 単-34号		
基面整正			m 2	9.5	509.6		4,841		CB210080 管理費区分 無 単-35号		
計							104,979				
単価							10,490		円 / m		

参考資料 (1) <01>

単-23号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設 (治山林道)	標準 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する 有り 180個	m2	100	9,810		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	16.2	35,900	581,580	Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1	31,616	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.1	29,848	62,680	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.5	25,480	89,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 (治山林道)		日	1.25	51,320	64,150	WYB00004 管理費区分 無 単-36号
溶接金網敷設 (治山林道)	有り 180個	m2	100	1,408	140,800	WYB00005 管理費区分 無 単-37号
諸雑費	6%	式	1		11,008	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					981,014	
単価					9,810	円 / m2

参考資料（１） <01>

単-24号 DE310120

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生工（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	200.1
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2	31,616	6,323	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.5	25,480	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		5%	式	1		953	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						20,016				
単価						200.1	円 / m2			

参考資料（１） <01>

単-27号 DXC36550

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	植生土のう積手間含む				単位	袋	数量	100	単価	870.2
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
植生土のう		60 × 40cm		袋	100	195	19,500		ZA10260100 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.65	25,480	67,522		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							87,022			
単価							870.2		円 / 袋	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（１） <01>

単-28号 DXK27005

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	179.6
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む） : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1	179,600	179,600	WB810010 管理費区分 無 単-38号			
計						179,600				
単価						179.6	円 / kg			
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料（１） <01>

単-29号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	骨材再生工				単位	m 3	数量	100	単価	2,866
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.19	31,616	37,623	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2			
特殊作業員			人	1.19	29,848	35,519	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z2			
バックホウ運転（治山林道）			日	1.19	74,560	88,726	DE540620 管理費区分 無 単-39号 Z2			
自走式破砕機運転			日	1.19	91,200	108,528	WYB00009 管理費区分 無 単-40号 Z2			
諸雑費		6%	式	1		16,223	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2			
計						286,619				
単価						2,866	円 / m 3			

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	ルーズな状態の積込 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				単位		数量	100	単価	759.2
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	68,400		75,924		DE542330 管理費区分 無 単-41号	
計							75,924			
単価							759.2		円 / m3	
J01 作業種別		ルーズな状態の積込								
J02 施工土量		林道工事における5,000m3未満								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

参考資料（２） <01>

単-31号 WYB000030

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタルコンクリート吹付機（法面用）（治山林道）湿式・モ-タ駆動0.8～1.2m3 / h				時間				
規格					単位		数量	1	単価 2,180
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
モルタルコンクリート吹付機（法面用）[湿式]		[モータ駆動] 0 . 8 ～ 1 . 2 m 3 / h		時間	1	2,180	2,180		M002011006 管理費区分 無
計							2,180		
単価							2,180		円 / 時間

参考資料（２） <01>

単-32号 WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ホイールローダ運転 (治山林道)普通・排出が 2次 0.34m3				日				
規格	標準				単位		数量	1	単価 29,640
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.8	27,248	21,798	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	14	152	2,128	Z006702002 管理費区分 無		
ホイールローダ (トラクタシヨベル) [普通]		山積 0 . 3 4 m 3	日	1.58	3,620	5,719	L001020011 管理費区分 無		
計						29,645			
単価						29,640	円 / 日		

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-33号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	53,460
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					36,756					
労務構成比率			%	41.15						
普通作業員			%	22.25	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.19	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.69	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	58.85						
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	58.85	20,400		35,900		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２） <01>

単-34号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	100	単価	9,841
規格	小型構造物 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	3.5	31,616	110,656		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工				人	13.5	33,592	453,492		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	11.1	25,480	282,828		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		16.2%		式	1		137,210		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							984,186			
単価							9,841		円 / m2	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単-35号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	509.6
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						508				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（２） <01>

単-36号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転（治山林道）				日				
規格					単位		数量	1	単価 51,320
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	58	152	8,816	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・クレーン付]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）吊 2 . 9 t	日	1.42	7,820	11,104	L001010013 管理費区分 無		
計						51,328			
単価						51,320	円 / 日		

参考資料（2） <01>

単-37号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶接金網敷設（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	1,408
規格	有り 180個				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	2.3	25,480	58,604	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	115	482	55,430	ZA10130020 管理費区分 無			
コンクリートスペーサ		JLスペーサ7580N相当品	個	180	149	26,820	Y000050000-006 管理費区分 無			
計						140,854				
単価						1,408	円 / m2			

参考資料（２） <01>

単-38号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	179,600
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1.03	107,000	110,210	Z001102008 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69,339.92	69,339	Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		51	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						179,600				
単価						179,600	円 / t			
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料（２） <01>

単-39号 DE540620

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転（治山林道）				日				
規格					単位		数量	1	単価 74,560
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	104	152	15,808	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 1 . 0 m 3	供用日	1.13	24,200	27,346	M000202054 管理費区分 無		
計						74,562			
単価						74,560	円 / 日		

参考資料（２） <01>

単-40号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自走式破碎機運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 91,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	103	152	15,656	Z006702002 管理費区分 無		
自走式破碎機(ジョークラッシャ)		20t 級 供給口開き375mm 幅750mm	日	1.45	52,100	75,545	Y000419101-001 管理費区分 無		
計						91,201			
単価						91,200	円 / 日		

参考資料（２） <01>

単-41号 DE542330

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）				日	数量	1	単価	68,400
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	65	152	9,880	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無		
計						68,406			
単価						68,400	円 / 日		
J01 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

合併設計書一覧

508-k143950-00050-16(0)

主たる工種： 道路工事

変更回数： 0回

	第1号	第2号（●）					全体工事
	令和7年度県営林道三和片川線（楊枝川側）その2開	令和8年度県単林道（地活）					
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額	9,533,168	10,108,661					19,641,829
共通仮設費率	13.79%	13.79%					13.79%
共通仮設費（率分）計上額	1,314,000	1,394,000					2,708,000
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額	9,533,168	10,108,661					0
現場環境改善費補正值	0%	0%					0%
現場環境改善費（率計上）	0	0					0
純工事費	11,173,368	11,502,661					22,676,029
現場管理費							
現場管理費対象額	11,173,368	11,502,661					22,676,029
現場管理費率	33.71%	33.71%					33.71%
現場管理費計上額	3,766,000	3,878,000					7,644,000
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額	11,173,000	11,502,000					
工期延長等に伴う現場維持費率	0%	0%					
積み上げ用費用	0	0					
工期延長等に伴う現場維持費計上額	0	0					
工事原価	14,939,368	15,380,661					30,320,029
一般管理費等							
一般管理費等対象額	14,939,368	15,380,661					30,320,029
一般管理費等率	21.08%	21.08%					21.08%
一般管理費等（計算値）	3,149,218	3,242,243					6,391,462
一般管理費等計上額	3,148,632	3,242,339					6,390,971
工事価格	18,088,000	18,623,000					36,711,000

設計内訳書 <02>

工事名	令和8年度県単林道（地活） 三和片川線（楊枝川側）その2開設工事ほか	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良			式	1		10,108,661			
法面工			式	1		10,108,661			
護岸工			式	1		10,108,661			
巨石張工			式	1		10,108,661			内-1号 週休有
直接工事費			式	1		10,108,661			
共通仮設			式	1		1,394,000			
共通仮設費（率計上） 10,108,661 × 13.79%			式	1		1,394,000			
純工事費			式	1		11,502,661			
現場管理費 11,502,661 × 33.71%			式	1		3,878,000			
工事原価			式	1		15,380,661			
一般管理費等 15,380,661 × （ 21.04% + 0.04% ）			式	1		3,242,339			
工事価格			式	1		18,623,000			

設計内訳書 <02>

工事名	令和8年度県単林道（地活） 三和片川線（楊枝川側）その2開設工事ほか	当 初	事業区分	林道			主たる工種	道路工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 18,623,000 × 10%			式	1		1,862,300			
工事費計			式	1		20,485,300			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	10,108,661	
4	直接工事費	10,108,661	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	10,108,661	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	10,108,661	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.39%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.79%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	1,393,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,394,000	

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費	10,108,661	
35	直接工事費	10,108,661	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	10,108,661	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,394,000	

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	11,502,661	
3	単独（追加工事）直接工事費	10,108,661	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,394,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	11,502,661	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	11,502,661	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.1%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.71%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	3,877,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,878,000	

一般管理費等 <02>

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価	15,380,661	
2	純工事費	11,502,661	
3	現場管理費	3,878,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	15,380,661	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	15,380,661	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.04%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	15,380,661	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 6,152 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.08%	
25	計上額 単独（追加工事）	3,241,339	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,242,339	

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	巨石張工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石張（練）	石材径区分 = 60cm以上80cm未満：遮水シートの有無 = 無し：止水シートの有無 = 無し：裏込材の有無 = 無し：胴込・裏込コンクリート使用量（m ³ /10m ² ） = 1.0m ³ を超え1.5m ³ 以下：胴込・裏込コンクリート規格 = 18-8-25（20）：ラフレ-ソレ-ン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	370.2	14,800	5,478,960			CB321510 管理費区分 無 単-1号
巨石採取	費用の内訳 = 全ての費用：	個	882	4,682	4,129,524			CB321570 管理費区分 無 単-2号
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分 = 砂利・玉石類：規格 = 6t積：軽油数量（実数入力） = 132.1L：運搬距離（実数入力） = 0.06km：	m ³	159	379.8	60,388			DE120070 管理費区分 無 単-3号
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分 = コンクリート：規格 = 6t積：軽油数量（実数入力） = 132.1L：運搬距離（実数入力） = 0.1km：	m ³	50.3	633	31,839			DE120070 管理費区分 無 単-4号
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）：施工数量 = 小規模（標準）：	m ³	150	1,323	198,450			CB210100 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書		巨石張工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	50	4,190	209,500			CB210410 管理費区分 無 単-6号	
合 計						10,108,661				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-1号

CB321510

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	巨石張（練）				単位	m2	数量	1	単価	14,800
規格	60cm以上80cm未満 無し 無し 無し 1.0m3を超え1.5m3以下 18-8-25（20） 標準全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					11,781					
労務構成比率			%	62.26						
特殊作業員			%	24.52	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	21.99	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	13.94	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	23.68						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=60%以下		%	23.68	19,750		36,900		Z002010001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	14.06						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%	14.06	43,600		53,900		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

CB321510

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 73 -

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-2号

CB321570

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	巨石採取			単位	個	数量	1	単価	4,682
規格	全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,484.2				
労務構成比率			%	48.42					
運転手（特殊）			%	29.38	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.97	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.02					
軽油			%	14.02	138		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	37.56					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（2011年規制） 山積0.8 m3	%	35.26	23,000		23,000		M000202132 管理費区分 無
掴み装置		開口幅2100～2500爪幅450～1000 mm	%	2.3	3,000		3,000		M000291002 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-2号 CB321570

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	巨石採取				単位	個	数量	1	単価	4,682
	全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-3号 DE120070

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外				単位	m3	数量	10	単価	379.8
規格	砂利・玉石類 6t積 132.1L 0.06km				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不整地運搬車運転（治山林道）		規格 = 6t積：軽油数量（実数入力） = 132.1L ：		日	0.03	126,600		3,798		DE540650 管理費区分 無 単-7号
計								3,798		
単価								379.8		円 / m3
J01 区分		砂利・玉石類								
J02 規格		6t積								
J03 軽油数量（実数入力）		132.1 L								
J04 運搬距離（実数入力）		0.06 km								
						</				

参考資料（１） <02>

単-4号 DE120070

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外				単位	m3	数量		10	単価	633
規格	コンクリート 6t積 132.1L 0.1km				単位						
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転 (治山林道)		規格 = 6t積：軽油数量 (実数入力) = 132.1L ：		日	0.05	126,600		6,330		DE540650 管理費区分 無 単-7号	
計								6,330			
単価								633		円 / m3	
J01 区分		コンクリート									
J02 規格		6t積									
J03 軽油数量 (実数入力)		132.1 L									
J04 運搬距離 (実数入力)		0.1 km									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-5号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,323
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,241			
労務構成比率		%	62.89				
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-6号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し	単 位	m 3	数 量	1	単 価	4,190
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.77	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-6号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1		4,190
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2） <02>

単-7号 DE540650

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運転（治山林道）				日				
規格	6t積 132.1L				単位		数量	1	単価 126,600
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	132.1	152	20,079	Z006702002 管理費区分 無		
不整地運搬車賃料		6t積	供用日	2.18	34,500	75,210	YE00107405-001 管理費区分 無		
計						126,697			
単価						126,600	円 / 日		
J01 規格		6t積							
J02 軽油数量（実数入力）		132.1 L							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		19,641,829	
4	直接工事費		19,641,829	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		19,641,829	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		19,641,829	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.39%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		13.79%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		2,708,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,708,000	

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費	0	
35	直接工事費	0	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	0	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	326,200	
58	運搬費	326,200	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,034,200	

現場管理費 <00>

1	主たる工程	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	22,676,029	
3	単独（追加工事）直接工事費	19,641,829	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,034,200	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	22,676,029	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	22,676,029	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.1%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.71%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	7,644,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,644,000	

一般管理費等 <00>

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価	30,320,029	
2	純工事費	22,676,029	
3	現場管理費	7,644,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	30,320,029	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	30,320,029	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.04%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	30,320,029	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 12,128 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.08%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,390,971	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,390,971	