

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143930-00023-15(0)	設	計	者	名							
費					目	本工事費		工		事	名	御浜地区県営中山間事業 農用 4 号（志原団地）用水路その 2 工事				
所					属	熊野農林事務所 農村基盤室										
適					用	単		価		一般土木						
入					札	日		(		開		札	日	)	年 月 日	
歩					掛	適		用		年		月	日	令和 8年 6月17日		
単					価	適		用		年		月	日	令和 8年 6月17日		
適用単価 地 区					一		般		材		料		ZA0：紀南 1			
					生		コ		ン		ZA2：紀南A / 小型 4 t					
					石				材		ZA2：紀南 1 / 小型 2 t ~ 4 t					
適					用		工		種		畑かん施設工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	8 6：畑かん施設工事
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	中山間地域
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号（志原団地）用水路その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事		
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		50,817,201			
土工		式	1		7,975,046			
土工		式	1		7,975,046			
土工		式	1		7,975,046			内-1号 週休有
舗装工		式	1		10,422,898			
舗装工		式	1		10,422,898			
舗装工		式	1		10,422,898			内-2号 週休有
管路工		式	1		21,657,508			
管路工		式	1		21,657,508			
配水管路工		塩化ビニルVP管 式	1		2,315,872			内-3号 週休有
配水管路工		塩化ビニルVH管 式	1		11,384,909			内-4号 週休有
配水管路工		ポリエチレン管 式	1		1,023,171			内-5号 週休有

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用 4 号（志原団地）用水路その 2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事			
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配水管路工		式	1		3,463,130			内-6号 週休有	
配水管 制水弁保護工			式	1		208,151			内-7号 週休有
配水管 空気弁工			式	1		2,178,798			内-8号 週休有
配水管 排泥工			式	1		828,155			内-9号 週休有
配水管 排泥弁保護工			式	1		255,322			内-10号 週休有
防除立上給水栓工		式	1		2,060,557				
防除立上給水栓工		式	1		2,060,557				
防除立上給水栓工		式	1		2,060,557			内-11号 週休有	
給水管工		式	1		3,609,604				
給水管工		式	1		3,609,604				
給水管路工		式	1		547,942			内-12号 週休有	
給水管路工		式	1		1,930,685			内-13号 週休有	

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用 4 号（志原団地）用水路その 2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事		
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水管路工		式	1		284,385			内-14号 週休有
給水管路工			式	1		846,592		
法面配管固定工		式	1		168,282			
法面配管固定工		式	1		168,282			
法面配管固定工		式	1		168,282			内-16号 週休有
旧体撤去工		式	1		79,506			
旧体撤去工		式	1		79,506			
旧体撤去工		式	1		79,506			内-17号 週休有
仮設工		式	1		4,843,800			
仮設工		式	1		4,843,800			
仮設工		式	1		4,843,800			内-18号 週休有
直接工事費		式	1		50,817,201			

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用 4 号（志原団地）用水路その 2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		6,653,577			
共通仮設費			式	1		439,577			
準備費			式	1		5,847			
準備費			式	1		5,847			内-19号 週休有
技術管理費			式	1		49,730			
土質試験			式	1		49,730			内-20号 週休有
現場環境改善費（率計上） 50,527,346 × 0.76%			式	1		384,000			
共通仮設費（率計上） 50,817,201 × 12.23%			式	1		6,214,000			
純工事費			式	1		57,470,778			
現場管理費 57,470,778 × 29.63%			式	1		17,028,000			
工事原価			式	1		74,498,778			
一般管理費等 74,498,778 ×（19% + 0.04%）			式	1		14,184,022			

設計内訳書

工事名	御浜地区県営中山間事業 農用 4 号（志原団地）用水路その 2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事			主たる工種	畑かん施設工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	中山間地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ評価額			式	1		-32,800			
工事価格			式	1		88,650,000			
消費税相当額 88,650,000 × 10%			式	1		8,865,000			
工事費計			式	1		97,515,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	50,817,201	
4	直接工事費	50,817,201	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	289,855	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	50,817,201	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	50,527,346	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	9.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.23%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	6,214,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	6,214,000	
35	現場環境改善費対象工事費	50,817,201	
36	直接工事費	50,817,201	
37	非対象額計（ - ）	289,855	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	289,855	
43	対象額支給品（ + ）	0	
44	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
45	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	50,527,346	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.76%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.76%	
54	計上額 単独（追加工事）	384,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	384,000	
58	共通仮設費（積上分）	55,577	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	5,847	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	49,730	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事		
2	単独（追加工事）純工事費		57,470,778	
3	単独（追加工事）直接工事費		50,817,201	
4	単独（追加工事）共通仮設費		6,653,577	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		57,470,778	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		57,180,923	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		25.65%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		29.63%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		17,028,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		17,028,000	

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

畑かん施設工事

1	工事原価	74,498,778	
2	純工事費	57,470,778	
3	現場管理費	17,028,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	74,498,778	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	74,208,923	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	74,498,778	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 29,799 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.04%	
25	計上額 単独（追加工事）	14,184,022	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,184,022	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	640	2,311	1,479,040			CB210030 管理費区分 無 単-1号 掘削
掘削	土質 = 軟岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 1,000m3未満 : 破砕片除去の有無 = 無し : 集積押土の有無 = 無し :	m 3	120	1,595	191,400			CB210100 管理費区分 無 単-2号
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タンバ 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	m 3	73	19,000	1,387,000			DB107010 管理費区分 無 単-3号 S1砂基礎
管側基礎	購入土	m 3	72	18,030	1,298,160			WYB00022 管理費区分 無 単-4号 S2管側基礎 (購入土)
管天埋戻	同上	m 3	83	16,920	1,404,360			WYB00023 管理費区分 無 単-5号 S3管天埋戻 (購入土)
埋戻	RC-40	m 3	4	12,870	51,480			WYB00107 管理費区分 無 単-6号 B1埋戻 (RC-40)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻	流用土	m 3	180	3,495	629,100			WYB00024 管理費区分 無 単-7号 B2埋戻 (流用土)
埋戻	同上	m 3	190	3,495	664,050			WYB00025 管理費区分 無 単-8号 B3埋戻 (流用土)
埋戻	同上	m 3	22	3,495	76,890			WYB00026 管理費区分 無 単-9号 B4埋戻 (流用土)
基面整正		m 2	670	499.8	334,866			CB210080 管理費区分 無 単-10号
残土処分	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m 3	330	1,390	458,700			WYB00091 管理費区分 無 単-11号
合 計					7,975,046			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	169	224	37,856			CB430310 管理費区分 無 単-12号
舗装版破碎	同上	m 2	4	224	896			CB430310 管理費区分 無 単-12号
コンクリート舗装復旧	農道 t=12cm	m 2	169	9,013	1,523,197			WYB00027 管理費区分 無 単-13号
コンクリート舗装復旧	町道 t=15cm	m 2	4	11,710	46,840			WYB00029 管理費区分 無 単-14号
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	172	1,813	311,836			CB410040 管理費区分 無 単-15号
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	355	1,295	459,725			CB430510 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6	1,295	7,770			CB430510 管理費区分 無 単-16号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	899	224	201,376			CB430310 管理費区分 無 単-17号	
舗装版破碎	同上	m 2	21	224	4,704			CB430310 管理費区分 無 単-18号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	899	3,638	3,270,562			CB410260 管理費区分 無 単-19号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 I型 (2 0) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	21	22,300	468,300			CB410260 管理費区分 無 単-20号	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	21	3,151	66,171			CB410240 管理費区分 無 単-21号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（ 実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	13	1,568	20,384			CB410040 管理費区分 無 単-22号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（ 実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	899	1,813	1,629,887			CB410040 管理費区分 無 単-15号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区 分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40： 費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8	1,162	9,296			CB410030 管理費区分 無 単-23号
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版 厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	2,317	714.6	1,655,728			CB430510 管理費区分 無 単-24号
コンクリート舗装運搬処分	無筋コンクリート	m 3	21	10,190	213,990			WYB00031 管理費区分 有 単-25号
アスファルト舗装運搬処分	アスファルト殻	m 3	38	13,010	494,380			WYB00032 管理費区分 有 単-26号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書		配水管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 71箇所 : 施工延長 = 251. 4m :	m	216.7	4,593	995,303			DB107020 管理費区分 無 単-27号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 31箇所 : 施工延長 = 91.9 m :	m	79.3	2,898	229,811			DB107020 管理費区分 無 単-28号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 39箇所 : 施工延長 = 115. 9m :	m	98.6	2,290	225,794			DB107020 管理費区分 無 単-29号 接着受口TSスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 5箇所 : 施工延長 = 30m :	m	30	5,748	172,440			DB107020 管理費区分 無 単-30号 ゴム輪受口RRスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 1箇所 : 施工延長 = 10m :	m	10	3,410	34,100			DB107020 管理費区分 無 単-31号 ゴム輪受口RRスリーブ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 2箇所 : 施工延長 = 15m :	m	15	2,601	39,015			DB107020 管理費区分 無 単-32号 ゴム輪受口RRスリーブ管

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSベンド	φ 150 × 90 °	個	2	15,500	31,000			Y049900020-211 管理費区分 無
TSベンド	φ 150 × 22 ° 1/2	個	1	11,800	11,800			Y049900020-017 管理費区分 無
TSベンド	φ 150 × 11 ° 1/4	個	5	9,680	48,400			Y049900020-018 管理費区分 無
TSベンド	φ 150 × 5 ° 5/8	個	2	11,000	22,000			Y049900020-019 管理費区分 無
TSベンド	φ 100 × 45 °	個	3	4,000	12,000			Y049900020-021 管理費区分 無
TSベンド	φ 100 × 22 ° 1/2	個	1	4,000	4,000			Y049900020-022 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSベンド	φ 100 × 11 ° 1/4	個	4	3,760	15,040			Y049900020-023 管理費区分 無
TSベンド	φ 100 × 5 ° 5/8	個	2	4,280	8,560			Y049900020-024 管理費区分 無
TSベンド	φ 75 × 45 °	個	1	2,300	2,300			Y049900020-212 管理費区分 無
TSベンド	φ 75 × 22 ° 1/2	個	3	2,300	6,900			Y049900020-213 管理費区分 無
TSベンド	φ 75 × 11 ° 1/4	個	3	2,110	6,330			Y049900020-025 管理費区分 無
TSベンド	φ 75 × 5 ° 5/8	個	3	2,400	7,200			Y049900020-026 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片落管 (TS径違いソケット)	φ 150 × φ 100	個	1	3,090	3,090			Y049900020-038 管理費区分 無
TSチーズ	φ 150 × φ 75	個	5	7,710	38,550			Y049900020-035 管理費区分 無
TSチーズ	φ 75 × φ 50	個	3	1,290	3,870			Y049900020-036 管理費区分 無
TS キャップ	φ 75	個	1	588	588			Y049900020-214 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	φ 150 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成 樹脂塗装	個	1	105,500	105,500			Y049900020-100 管理費区分 無
メカ形フランジ付T字管 (空気弁用) 離脱防止付	φ 75 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹 脂塗装	個	1	51,840	51,840			Y049900020-200 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	配水管路工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形異種管ジョイント 離脱防止付		φ100 (ポリ ~ 塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂 塗装	個	2	54,340	108,680			Y049900020-112 管理費区分 無
埋設表示シート工		150mm ダブル	m	459.1	287	131,761			WYB00097 管理費区分 無 単-33号
合 計						2,315,872			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		配水管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 24箇所 : 施工延長 = 70.9 m :	m	67.1	21,410	1,436,611			DB107020 管理費区分 無 単-34号 ゴム輪受口RRシリ-フ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 127箇所 : 施工延長 = 465 .9m :	m	455.9	11,310	5,156,229			DB107020 管理費区分 無 単-35号 ゴム輪受口RRシリ-フ管
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 35箇所 : 施工延長 = 134. 7m :	m	132.3	7,478	989,339			DB107020 管理費区分 無 単-36号 ゴム輪受口RRシリ-フ管
RRベンド(片受け)	φ 150 × 22 ° 1/2	個	3	43,010	129,030			Y049900020-215 管理費区分 無
RRベンド(片受け)	φ 150 × 11 ° 1/4	個	3	40,350	121,050			Y049900020-216 管理費区分 無
RRベンド(片受け)	φ 150 × 5 ° 5/8	個	1	38,380	38,380			Y049900020-217 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
RRベンド(片受け)	φ 100 × 90 °	個	1	23,110	23,110			Y049900020-218 管理費区分 無
VH管RRベンド (片受け)	φ 100 × 45 °	個	4	20,220	80,880			Y049900020-059 管理費区分 無
VH管RRベンド (片受け)	φ 100 × 11 ° 1/4	個	11	17,500	192,500			Y049900020-061 管理費区分 無
VH管RRベンド (片受け)	φ 100 × 5 ° 5/8	個	8	16,270	130,160			Y049900020-062 管理費区分 無
RRベンド(片受け)	φ 75 × 90 °	個	1	13,320	13,320			Y049900020-219 管理費区分 無
VH管RRベンド (片受け)	φ 75 × 45 °	個	1	11,880	11,880			Y049900020-063 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
RRベンド(片受け)	φ 75 × 22 ° 1/2	個	1	10,600	10,600			Y049900020-220 管理費区分 無
VH管RRベント (片受け)	φ 75 × 5 ° 5/8	個	1	9,100	9,100			Y049900020-263 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	φ 150	個	14	28,710	401,940			Y049900020-222 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	φ 100	個	47	18,820	884,540			Y049900020-071 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	φ 75	個	8	16,740	133,920			Y049900020-072 管理費区分 無
メカ形 T 字管 離脱防止付	φ 150 × φ 50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装 SR付	個	1	81,940	81,940			Y049900020-223 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		配水管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形 T 字管 離脱防止付	φ 100 × φ 50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	8	58,250	466,000			Y049900020-116 管理費区分 無
メカ形 T 字管 離脱防止付	φ 75 × φ 50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装 SR付	個	4	45,540	182,160			Y049900020-224 管理費区分 無
メカ形フランジ付 T 字管 (空気弁用) 離脱防止付	φ 100 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	2	74,040	148,080			Y049900020-099 管理費区分 無
メカ形フランジ付 T 字管 (空気弁用) 離脱防止付	φ 75 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装 SR付	個	1	54,090	54,090			Y049900020-225 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 150mm :	基	1	182,700	182,700			DB107130 管理費区分 無 単-37号
メカ形ショートフランジ短管 (制水弁接続) 離脱防止付	φ 150 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装 SR付	個	2	56,200	112,400			Y049900020-227 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	配水管路工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形 T 字管 離脱防止付	φ 150 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装 SR付	個	1	90,020	90,020			Y049900020-228 管理費区分 無
メカ形 T 字管 離脱防止付	φ 100 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	1	63,120	63,120			Y049900020-201 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント 離脱防止付	φ 100 (ダクタイル～塩ビ・鋼管)1.25Mpa	個	1	49,090	49,090			Y049900020-229 管理費区分 無
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	671.5	287	192,720			WYB00098 管理費区分 無 単-38号
合 計					11,384,909			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工	3種 SDR11 φ100	m	43.5	10,090	438,915			WYB00102 管理費区分 無 単-39号 露出配管
ポリエチレン管布設工	3種 SDR11 φ75	m	29.1	6,345	184,639			WYB00041 管理費区分 無 単-40号 露出配管
ポリエチレン管継手	SPベンド φ100×45°	個	1	46,960	46,960			Y049900020-085 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SPベンド φ100×22° 1/2	個	2	46,960	93,920			Y049900020-230 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SPベンド φ75×45°	個	1	27,730	27,730			Y049900020-231 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	SPベンド φ75×22° 1/2	個	1	27,730	27,730			Y049900020-232 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手	SPベンド φ75×11° 1/4	個	1	27,730	27,730			Y049900020-233 管理費区分 無
ポリエチレン管継手	EFレデュース φ100×φ75	個	1	31,030	31,030			Y049900020-234 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント 離脱防止付	φ75 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.25Mpa 合成樹脂 塗装	個	1	36,220	36,220			Y049900020-110 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント 離脱防止付	φ100 (ポリ～ダクタイル)1.25Mpa	個	1	62,210	62,210			Y049900020-235 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = φ100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	3	7,365	22,095			D9173000 管理費区分 無 単-102号
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = φ 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	4	4,911	19,644			D9173000 管理費区分 無 単-104号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	配水管路工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）	呼び径 = φ 100mm：	口	1	2,174	2,174			D9174000 管理費区分 無 単-41号
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）	呼び径 = φ 75mm：	口	1	2,174	2,174			D9174000 管理費区分 無 単-42号
合 計					1,023,171			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		配水管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 直管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 T形 3種 φ100 × 4000	本	27	30,900	834,300			Y049900020-236 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄管 直管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ100 × 4000	本	12	29,300	351,600			Y049900020-237 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄管 切管用 直管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 T形 3種 φ100 × 4000	本	3	30,900	92,700			Y049900020-238 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄管 切管用 直管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ100 × 4000	本	7	29,300	205,100			Y049900020-239 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄異形管 二 受T字管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100 × φ75	本	7	27,100	189,700			Y049900020-240 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄異形管 曲 管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100 × 90 °	本	1	20,400	20,400			Y049900020-241 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		配水管路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100×45°	本	1	16,500	16,500			Y049900020-242 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100×22° 1/2	本	6	16,500	99,000			Y049900020-243 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100×11° 1/4	本	2	22,200	44,400			Y049900020-244 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄異形管 短管 1号	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100 10.0K フランジ	本	2	13,100	26,200			Y049900020-245 管理費区分 無
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ100, 1 類, 内面エポキシ樹脂粉体	本	1	17,500	17,500			ZD10212804 管理費区分 Y
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 100mm :	基	1	106,300	106,300			DB107130 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接合部品	T形 φ100 (ゴム輪)	組	30	992	29,760			Y049900020-246 管理費区分 無
ダクトイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ100	組	13	4,330	56,290			ZD10341004 管理費区分 Y
ダクトイル鋳鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	同上	組	27	7,060	190,620			ZD10351704 管理費区分 Y
フランジ接合材	φ100 10.0Kフランジ*	組	2	5,970	11,940			Y049900020-247 管理費区分 無
ダクトイル鋳鉄管人力布設 (土地改良)	呼び径 = 100mm : 管形区分 = T形 :	本	32	11,430	365,760			DB107510 管理費区分 無 単-44号
ダクトイル鋳鉄管人力布設 (土地改良)	呼び径 = 100mm : 管形区分 = K形 :	本	39	11,430	445,770			DB107510 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	配水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鑄鉄管切断 (土地改良)	管径 (mm) = 100mm :	箇所	13	5,322	69,186			DB107110 管理費区分 無 単-46号
メカニカル継手工	呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1 : 耐震 型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	27	2,719	73,413			D9114000 管理費区分 無 単-47号
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	194.5	287	55,821			WYB00110 管理費区分 無 単-48号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = φ 100mm : 固定具の種類 = 固定用 ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 137.5m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 200組 :	m	194.5	827.1	160,870			D9130000 管理費区分 無 単-49号
合 計					3,463,130			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	配水管 制水弁保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クツャラン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.2	1,698	2,037			CB221110 管理費区分 無 単-50号
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	2	32,830	65,660			CB222840 管理費区分 無 単-51号 マンホール据付工
スラブ80	(2枚1組 800×700×75)	組	1	10,450	10,450			Y049900020-176 管理費区分 無
スラブ60	(2枚1組 600×600×70)	組	1	6,636	6,636			Y049900020-177 管理費区分 無
下段ブロック	32C20 (φ 320-φ 450×H200)	個	1	10,410	10,410			Y049900020-165 管理費区分 無
下段ブロック	25C20 (φ 250-φ 320×H200)	個	1	6,326	6,326			Y049900020-166 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	配水管 制水弁保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間ブロック	25B20 (φ 250 × H200)	個	2	5,336	10,672			Y049900020-169 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D32蓋付枠(φ 320 × H200)	個	1	61,100	61,100			Y049900020-171 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D20蓋付枠(φ 200 × H200)	個	1	31,660	31,660			Y049900020-172 管理費区分 無
制水弁受台	U字溝300用1種蓋	枚	2	1,600	3,200			Y049900020-052 管理費区分 無
合 計					208,151			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	配水管 空気弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）= 25mm：	基	2	165,500	331,000			DB107150 管理費区分 無 単-52号 急速空気弁
空気弁据付（人力）（土地改良）	同上	基	3	182,100	546,300			DB107150 管理費区分 無 単-53号 急速空気弁
補修弁	2種 0.75MPa φ75 レバー式ボール弁	個	2	64,300	128,600			Y049900020-196 管理費区分 無
補修弁	3種 1.0MPa φ75 レバー式ボール弁	個	3	76,400	229,200			Y049900020-197 管理費区分 無
両フランジ短管	80A L=100 （JIS 10KF）ダクタイル鋳鉄異形管	本	1	19,110	19,110			Y049900020-118 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クワッパ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	3.6	1,698	6,112			CB221110 管理費区分 無 単-50号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	配水管 空気弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	5	32,830	164,150			CB222840 管理費区分 無 単-51号 マンホール据付工
スラブ80	(2枚1組 800 × 700 × 75)	組	5	10,450	52,250			Y049900020-176 管理費区分 無
下段ブロック	単口C(360 × 460 × H200)	個	5	11,130	55,650			Y049900020-173 管理費区分 無
中間ブロック	単口B10(360 × 460 × H100)	個	1	5,426	5,426			Y049900020-174 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D35 × 45蓋付枠 (350 × 450 × H200)	個	5	128,200	641,000			Y049900020-175 管理費区分 無
合 計					2,178,798			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	配水管 排泥工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 11箇所 : 施工延長 = 9.5m :	m	7.1	8,527	60,541			DB107020 管理費区分 無 単-54号 ゴム輪受口RRシリ-ブ 管
VH管RRシリ-ブ (片受け)	φ 75 × 45 °	個	2	11,880	23,760			Y049900020-063 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	φ 75	個	3	16,740	50,220			Y049900020-072 管理費区分 無
TSエルボ	φ 75 × 90 °	個	4	847	3,388			Y049900020-033 管理費区分 無
制水弁人力据付工 (土地改 良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 75mm :	基	2	83,200	166,400			DB107130 管理費区分 無 単-55号
メカ形ショートランジ 短管 (制 水弁接続) 離脱防止付	φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	4	29,170	116,680			Y049900020-105 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	配水管 排泥工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	9.5	287	2,726			WYB00100 管理費区分 無 単-56号
ダクティル鉄管 切管用直管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ75×4000	本	1	22,800	22,800			Y049900020-248 管理費区分 無
ダクティル鉄管 異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×22° 1/2	本	2	12,800	25,600			Y049900020-249 管理費区分 無
ダクティル鉄管 異形管 短管 1号	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75 10.0K フランジ	本	2	10,400	20,800			Y049900020-250 管理費区分 無
ダクティル鉄管 特殊押輪 (高圧形) K形	φ75	組	6	5,960	35,760			ZD10351703 管理費区分 Y
フランジ接合材	φ75 10.0Kフランジ	組	2	5,740	11,480			Y049900020-251 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	配水管 排泥工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鉄管人力布設 (土地改良)	呼び径 = 75mm : 管形区分 = K形 :	本	7	9,433	66,031			DB107510 管理費区分 無 単-57号
鉄管切断 (土地改良)	管径 (mm) = 75mm :	箇所	3	5,322	15,966			DB107110 管理費区分 無 単-58号
メカニカル継手工	呼び径 = φ 75mm以下 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	6	2,719	16,314			D9114000 管理費区分 無 単-59号
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鉄製 : 口径 (mm) = 75mm :	基	1	83,200	83,200			DB107130 管理費区分 無 単-55号
埋設表示シート工	150mm ダブル	m	4.8	287	1,377			WYB00111 管理費区分 無 単-60号
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径 = φ 75mm以下 : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 137.5m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 200組 :	m	4.8	669.2	3,212			D9130000 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	配水管 排泥工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排泥吐出枥工			箇所	1	101,900	101,900			WYB00113 管理費区分 無 単-62号
合 計						828,155			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	配水管 排泥弁保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クツャラン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.5	1,698	2,547			CB221110 管理費区分 無 単-50号
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	3	32,830	98,490			CB222840 管理費区分 無 単-51号 マンホール据付工
スラブ60	(2枚1組 600×600×70)	組	3	6,636	19,908			Y049900020-177 管理費区分 無
下段ブロック	25C20 (φ 250- φ 320×H200)	個	3	6,326	18,978			Y049900020-166 管理費区分 無
中間ブロック	25B10 (φ 250×H100)	個	1	3,970	3,970			Y049900020-168 管理費区分 無
中間ブロック	25B20 (φ 250×H200)	個	1	5,336	5,336			Y049900020-169 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	配水管 排泥弁保護工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間ブロック	25B30 (φ 250 × H300)	個	1	6,313	6,313			Y049900020-170 管理費区分 無
鉄蓋付きブロック	D20蓋付枠(φ 200 × H200)	個	3	31,660	94,980			Y049900020-172 管理費区分 無
制水弁受台	U字溝300用1種蓋	枚	3	1,600	4,800			Y049900020-052 管理費区分 無
合 計					255,322			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	防除立上給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 1箇所 : 施工延長 = 0.34m :	m	0.3	4,918	1,475			DB107020 管理費区分 無 単-63号 直管(プレーンエンド)
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 1箇所 : 施工延長 = 3.76m :	m	3.7	1,369	5,065			DB107020 管理費区分 無 単-64号 直管(プレーンエンド)
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 3箇所 : 施工延長 = 5.22m :	m	4.5	5,303	23,863			DB107020 管理費区分 無 単-65号 直管(プレーンエンド)
VH管RR^ント (片受け)	φ 50 × 45 °	個	2	7,776	15,552			Y049900020-065 管理費区分 無
片落管 (TS径違いソケット)	φ 75 × φ 50	個	1	561	561			Y049900020-040 管理費区分 無
TSエルボ	φ 50 × 90 °	個	1	325	325			Y049900020-031 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	防除立上給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鉄管 切管用直管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ75×4000	本	3	22,800	68,400			Y049900020-248 管理費区分 無
ダクタイトル鉄管 異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×45°	本	1	12,800	12,800			Y049900020-253 管理費区分 無
ダクタイトル鉄管 異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×22° 1/2	本	2	12,800	25,600			Y049900020-249 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	6	9,190	55,140			Y049900020-161 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(1ネジ) L=0.40m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	7,840	7,840			Y049900020-254 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=1.10m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	3	18,690	56,070			Y049900020-162 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	防除立上給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=1.20m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	3	20,130	60,390			Y049900020-255 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=1.40m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	23,030	23,030			Y049900020-163 管理費区分 無
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	7	2,876	20,132			Y049900020-155 管理費区分 無
メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	φ50 (鋼管～塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	2	19,120	38,240			Y049900020-092 管理費区分 無
メカ形ドレサージョイント 離脱防止付	φ50 (鋼管～塩ビ) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	3	19,120	57,360			Y049900020-093 管理費区分 無
メカ形異種管ジョイント 離脱防止付	φ75×φ50 (ダクタイル～塩ビ・鋼管) 1.25Mpa	個	2	36,140	72,280			Y049900020-256 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	防除立上給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鉄管人力布設 (土地改良)	呼び径 = 75mm : 管形区分 = K形 :	本	6	9,433	56,598			DB107510 管理費区分 無 単-57号
鉄管切断 (土地改良)	管径 (mm) = 75mm :	箇所	3	5,322	15,966			DB107110 管理費区分 無 単-58号
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = φ 50mm :	m	11.7	969.3	11,340			D9140000 管理費区分 無 単-66号 鋼管布設
防除立上給水栓本体工	給水バルブ50A (1.0Mpa以上)	箇所	2	173,400	346,800			WYB00058 管理費区分 無 単-67号
防除立上給水栓本体工	給水バルブ50A (1.25Mpa以上)	箇所	5	195,600	978,000			WYB00059 管理費区分 無 単-68号
保護コンクリート工		箇所	7	15,390	107,730			WYB00060 管理費区分 無 単-69号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 51 -

一式当たり内訳書

第12号内訳書	給水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 28箇所 : 施工延長 = 39.1m :	m	26.8	1,950	52,260			DB107020 管理費区分 無 単-70号 接着受口TSスリ-フ管
TSベンド	φ 50 × 45 °	個	3	857	2,571			Y049900020-027 管理費区分 無
TSベンド	φ 50 × 22 ° 1/2	個	3	857	2,571			Y049900020-028 管理費区分 無
TSベンド	φ 50 × 11 ° 1/4	個	2	690	1,380			Y049900020-029 管理費区分 無
片落管 (TS径違いソケット)	φ 75 × φ 50	個	4	561	2,244			Y049900020-040 管理費区分 無
TSエルボ	φ 50 × 90 °	個	5	325	1,625			Y049900020-031 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	給水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 7 5	m	2	898	1,796			Z005002005 管理費区分 無
メカ形ドレッサージョイント 離脱防止付	φ 50 （鋼管～塩ビ） 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	5	19,120	95,600			Y049900020-092 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	5	9,190	45,950			Y049900020-161 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=0.60m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	5	10,230	51,150			Y049900020-257 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=0.20m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	5	9,660	48,300			Y049900020-258 管理費区分 無
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	10	2,876	28,760			Y049900020-155 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	給水管路工						単価適用年月日		令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月17日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小バルブ類取付工（人力） （土地改良）		呼称口径 = 2（50）A：	個	5	33,250	166,250			DB107160 管理費区分 無 単-109号 ポールバルブ
防護コンクリート		300□ × 600H	箇所	5	9,497	47,485			WYB00114 管理費区分 無 単-71号
合 計						547,942			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	給水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 50mm以下 : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 36箇所 : 施工延長 = 57.6m :	m	37.4	4,561	170,581			DB107020 管理費区分 無 単-72号 ゴム輪受口RRリ-フ管
VH管RR ^レ ント ^レ (片受け)	φ 50 × 90 °	個	10	8,663	86,630			Y049900020-064 管理費区分 無
VH管RR ^レ ント ^レ (片受け)	φ 50 × 45 °	個	6	7,776	46,656			Y049900020-065 管理費区分 無
VH管RR ^レ ント ^レ (片受け)	φ 50 × 22 ° 1/2	個	3	7,176	21,528			Y049900020-066 管理費区分 無
VH管離脱防止金具	φ 50	個	38	14,850	564,300			Y049900020-073 管理費区分 無
メカ形ドレッサージョイン ト 離脱防止付	φ 50 (鋼管 ~ 塩ビ) 1.25Mpa 合成樹脂塗 装	個	10	19,120	191,200			Y049900020-093 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	給水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管(直管)	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	10	9,190	91,900			Y049900020-161 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=0.60m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	10	10,230	102,300			Y049900020-257 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=0.20m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	10	9,660	96,600			Y049900020-258 管理費区分 無
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	20	2,876	57,520			Y049900020-155 管理費区分 無
小バルブ類取付工(人力) (土地改良)	呼称口径 = 2 (50) A :	個	10	40,650	406,500			DB107160 管理費区分 無 単-112号 ボールバルブ
防護コンクリート	300□ × 600H	箇所	10	9,497	94,970			WYB00118 管理費区分 無 単-73号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	給水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工	3種 SDR11 φ50	m	34	4,197	142,698			WYB00116 管理費区分 無 単-74号 露出配管
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = φ 50mm :	口	2	2,174	4,348			D9174000 管理費区分 無 単-75号
メカ形異種管ジョイント 離脱防止付	φ50 (ポリ～塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂 塗装	個	2	29,880	59,760			Y049900020-108 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	1	9,190	9,190			Y049900020-161 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=0.60m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	1	10,230	10,230			Y049900020-257 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=0.20m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	1	9,660	9,660			Y049900020-258 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	給水管路工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2	2,876	5,752			Y049900020-155 管理費区分 無
小バルブ類取付工（人力） （土地改良）	呼称口径 = 2（50）A：	個	1	33,250	33,250			DB107160 管理費区分 無 単-109号 ボールバルブ
防護コンクリート	300□ × 600H	箇所	1	9,497	9,497			WYB00117 管理費区分 無 単-76号
合 計					284,385			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	給水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトイル鑄鉄管 切管用直管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ75×4000	本	4	22,800	91,200			Y049900020-248 管理費区分 無
ダクタイトイル鑄鉄異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×90°	本	4	15,800	63,200			Y049900020-259 管理費区分 無
ダクタイトイル鑄鉄異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×45°	本	2	12,800	25,600			Y049900020-253 管理費区分 無
ダクタイトイル鑄鉄異形管 曲管	内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×22° 1/2	本	1	12,800	12,800			Y049900020-249 管理費区分 無
ダクタイトイル鑄鉄管人力布設 (土地改良)	呼び径 = 75mm : 管形区分 = K形 :	本	14	9,433	132,062			DB107510 管理費区分 無 単-57号
鑄鉄管切断 (土地改良)	管径 (mm) = 75mm :	箇所	7	5,322	37,254			DB107110 管理費区分 無 単-58号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	給水管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ形異種管ジョイント 離脱防止付	φ75×φ50 (ダクトイル～塩ビ・鋼管) 1.25 Mpa	個	4	36,140	144,560			Y049900020-256 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	4	9,190	36,760			Y049900020-161 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=0.60m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	4	10,230	40,920			Y049900020-257 管理費区分 無
鋼管(直管)	50A(2ネジ) L=0.20m/本 材質 SGP 塗装 溶 融亜鉛メッキ	本	4	9,660	38,640			Y049900020-258 管理費区分 無
鋼管90°エルボ	50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	8	2,876	23,008			Y049900020-155 管理費区分 無
小バルブ類取付工(人力) (土地改良)	呼称口径 = 2 (50) A :	個	4	40,650	162,600			DB107160 管理費区分 無 単-112号 ボールバルブ

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	給水管路工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護コンクリート		300□ × 600H	箇所	4	9,497	37,988			WYB00121 管理費区分 無 単-77号
合 計						846,592			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	法面配管固定工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
鋼管杭	φ 48.6(3.2mm)厚 × 1500L 材質 STK400 塗装 溶解亜鉛メッキ	本	23	5,176	119,048			Y049900020-004 管理費区分 無
足長Uボルト	100A用(ステー付) SUS製	個	9	2,070	18,630			Y049900020-005 管理費区分 無
足長Uボルト	125A用(ステー付) SUS製	個	14	2,186	30,604			Y049900020-260 管理費区分 無
合 計					168,282			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月17日 令和 8年 6月17日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.9	8,513	7,661			WB824010 管理費区分 無 単-78号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間 の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間 有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.9	1,641	1,476			CB227010 管理費区分 無 単-79号
廃棄物受入料金 (無筋Con 塊)		m3	0.9	3,050	2,745			ZA10652510 管理費区分 T
鋼管撤去工	鋼管100mm以下	本	4.7	4,333	20,365			WYB00001 管理費区分 無 単-80号 (DB107560)
鋼管撤去工	同上	本	6.8	4,333	29,464			WYB00002 管理費区分 無 単-81号 (DB107560)

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	旧体撤去工						単価適用年月日	令和 8年 6月17日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管撤去工		鋼管100mm以下	本	3.3	4,333	14,298			WYB00122 管理費区分 無 単-82号 (DB107560)
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 8.5km以下 :	t	0.8	4,372	3,497			CB010410 管理費区分 無 単-83号
合 計						79,506			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	仮設工						単価適用年月日		令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月17日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日	276	17,550	4,843,800			WB010212 管理費区分 無 単-84号
合 計						4,843,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	準備費						単価適用年月日	令和 8年 6月17日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
獣害防止柵設置撤去工			m	6	974.6	5,847			WYB00106 管理費区分 無 単-85号
合 計						5,847			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	土質試験						単価適用年月日	令和 8年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	28,100	28,100			ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,600	1,600			ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験（ 2 ）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,300	8,300			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010			ZA10A20300 管理費区分 無
合 計					49,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,311
掘削							
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,247.4		
労務構成比率			%	74.16			
運転手（特殊）			%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.11			
軽油			%	7.11	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.73			
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-2号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,595
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,536		
労務構成比率			%	34.01			
運転手（特殊）			%	31.79	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.59			
軽油			%	14.57	138	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	50.4			
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%	30.92	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量 1 3 0 0 k g 級	%	16.19	10,900	10,900	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)

単-3号

DB107010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎（土地改良） S1砂基礎				単位	m 3	数量	10	単価	19,000
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分 1 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
購入土（砂）		クッション用 現場渡し		m3	13.2	10,100		133,320		YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.32	31,008		9,922		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.34	29,274		9,953		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1.09	24,990		27,239		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		12%		式	1			1,194		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
バックホ運転（土地改良）加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)		バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：		日	0.19	44,540		8,462		DBK10702 管理費区分 無 単-86号
計								190,090		
単価								19,000		円 / m 3
J01 基礎区分		砂・砂質土								
J02 現場発生土使用区分		使用しない								
J03 使用機械及び締固め区分		タンパ 区分 1								
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）								

WYB00022

名称	管側基礎 S2管側基礎（購入土）			単位	m 3	数量		単価	
規格	購入土			単位		数量	1	単価	18,030
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
購入土（砂）		クッション用 現場渡し		m3	1.33	10,100		13,433	YB10130001-001 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 人力タコ：		m 3	1	3,448		3,448	DB101020 管理費区分 無 単-87号
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：		m 3	1	1,152		1,152	CB210020 管理費区分 無 単-88号
計								18,033	
単価								18,030	円 / m 3

参考資料 (1)

単-5号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	管天埋戻 S3管天埋戻（購入土）	単位	m 3	数量	1	単価	16,920
	購入土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土（砂）		クッション用 現場渡し	m3	1.33	10,100	13,433	YB10130001-001 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパ クタ（1）：	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-89号
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	1	1,152	1,152	CB210020 管理費区分 無 単-88号
計						16,928	
単価						16,920	円 / m 3

WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 75 -

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻 B2埋戻（流用土）	単位	m 3	数量	1	単価	3,495
規格	流用土						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-89号	
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	1	1,152	1,152	CB210020 管理費区分 無 単-88号	
計					3,495		
単価					3,495	円 / m 3	

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 77 -

WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻 B4埋戻（流用土）	単位	m 3	数量	1	単価	3,495
規格	流用土						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-89号	
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	1	1,152	1,152	CB210020 管理費区分 無 単-88号	
計					3,495		
単価					3,495	円 / m 3	

参考資料（１）

単-11号 WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処分				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）				単位			1		1,390
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	1,252		1,252	CB210110 管理費区分 無 単-91号	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：		m 3	1	138		138	CB210610 管理費区分 無 単-92号	
計								1,390		
単価								1,390	円 / m 3	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	224
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					217.37					
労務構成比率			%	81.24						
土木一般世話役			%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)			%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.91						
軽油			%	5.91	138		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.85						
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-13号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装復旧				単位	m 2	数量	10	単価	9,013
規格	農道 t=12cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート舗装工 人力舗設 (土地改良)		平均舗設厚 = 20cm未満 :	m 2	10	3,695	36,950	DB108030 管理費区分 無 単-93号			
コンクリート舗装工 (材料) (土地改良)		t=12cm 18-8-25BB	m 2	10	5,154	51,540	WYB00028 管理費区分 無 単-94号 表層コンクリート			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	0.1	10,620	1,062	CB240210 管理費区分 無 単-95号			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m 2	0.1	5,840	584	CB224710 管理費区分 無 単-96号			
計						90,136				
単価						9,013	円 / m 2			

参考資料（１）

単-14号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装復旧				単位	m 2	数量	10	単価	11,710
規格	町道 t=15cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート舗装工 人力舗設（土地改良）		平均舗設厚 = 20cm未満：	m 2	10	3,695	36,950	DB108030 管理費区分 無 単-93号			
コンクリート舗装工（材料）（土地改良）		t=15cm 24-8-25BB	m 2	10	6,711	67,110	WYB00030 管理費区分 無 単-97号 表層コンクリート			
溶接金網敷設（治山林道）		無し	m2	8.8	1,111	9,776	WYB00123 管理費区分 無 単-98号 異形鉄線溶接金網			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.2	10,620	2,124	CB240210 管理費区分 無 単-95号			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m 2	0.2	5,840	1,168	CB224710 管理費区分 無 単-96号			
計						117,128				
単価						11,710	円 / m 2			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,813
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					637.83					
労務構成比率			%	37.08						
運転手（特殊）			%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	51.35						
粒度調整碎石		M - 3 0	%	47.84	240,000		1,146,000		Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%	3.03	138		152		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,813
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30									
J06 全仕上り厚（実数入力）	120 mm									
J07 施工区分	1層施工									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	1,295
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,264.8			
労務構成比率				%	50.94				
特殊作業員				%	17.37	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.5	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.79	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.95				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%	32.35	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.45	154		158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.11				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						1		1,295
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	224
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					217.37					
労務構成比率			%	81.24						
土木一般世話役			%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.91						
軽油			%	5.91	138		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.85						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	224
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					217.37					
労務構成比率			%	81.24						
土木一般世話役			%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.91						
軽油			%	5.91	138		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.85						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	3,638
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				2,891.1						
労務構成比率		%	44.34							
特殊作業員		%	19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	55.23							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	852,000	Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	139	Z004130002 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無				
軽油		%	0.03	138	152	Z006702002 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,638
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	22,300
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 I型（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,827.2				
労務構成比率				%	15.67					
普通作業員				%	5.35	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.65	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.57	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.63					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 I型(20)		%	79.88	580,000		8,700,000		Z004103004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	2.42	103		139		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		152		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	22,300
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 I型(20) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他(材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.7						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m		%	1.09	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t		%	0.22	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t		%	0.2	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他(機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	改質As 密粒 I型(20)									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用						1		3,151
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,636.1				
労務構成比率			%	17.5					
普通作業員			%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	4.08	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.99	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.45	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	80.61					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%	72.31	470,000		1,050,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%	7.93	103		139		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.33	138		152		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB410240

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,151
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.89						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.21	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,568
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手(特殊)				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M - 3 0		%	47.84	240,000		955,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		152		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月17日
 令和 8年 6月17日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,568
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,162
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				1,289.3						
労務構成比率		%	18.33							
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	75.95							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	74.21	753,000	644,000	Z002122003 管理費区分 無				
軽油		%	1.5	138	152	Z006702002 管理費区分 無				
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月17日
 令和 8年 6月17日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,162
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.72					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m		%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.6
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						700.44				
労務構成比率				%	58.43					
特殊作業員				%	19.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52					
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		158		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05					

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 104 -

参考資料（１）

単 - 25号 WYB000031

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装運搬処分				単位	m 3	数量	1	単価	10,190
規格	無筋コンクリート									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	7,146	7,146	CB227010 管理費区分 無 単-99号			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	1	3,050	3,050	ZA10652510 管理費区分 T			
計						10,196				
単価						10,190	円 / m 3			

参考資料（１）

単-26号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装運搬処分				単位	m 3	数量		単価	
規格	アスファルト殻				単位			1	単価	13,010
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	7,146		7,146	CB227010 管理費区分 無 単-99号	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1	5,870		5,870	ZA10652520 管理費区分 T	
計								13,016		
単価								13,010	円 / m 3	

参考資料 (1)

単 - 27号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				単位	m	数量	10	単価	4,593
規格	125 ~ 150mm 4m 71箇所 251.4m				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 150 × 4m				本	2.44	13,900	33,916	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1	
雑材料費	2%				式	1		678	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役					人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								45,937		
単価								4,593	円 / m	
J01 呼び径 (mm)	125 ~ 150mm									
J02 管 1 本当り長	4m									
J03 接合箇所	71 箇所									
J04 施工延長	251.4 m									

参考資料（１）

単-28号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	2,898
規格	接着受口TSスリーブ管				単位		数量			
規格	65～100mm 4m 31箇所 91.9m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 100 × 4m	本	2.44	7,080	17,275	YB10131001-004 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2.1%	式	1		362	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						28,980				
単価						2,898	円 / m			
J01 呼び径（mm）		65～100mm								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		31 箇所								
J04 施工延長		91.9 m								

参考資料（１）

単 - 29号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	2,290
規格	接着受口TSスリーブ管				単位		数量			
規格	65～100mm 4m 39箇所 115.9m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 75 × 4m	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-009 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2.1%	式	1		237	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						22,901				
単価						2,290	円 / m			
J01 呼び径（mm）		65～100mm								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		39 箇所								
J04 施工延長		115.9 m								

参考資料 (1)

単 - 30号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	ゴム輪受口RRシリ-ブ 管				単位		数量	10	単価
	125 ~ 150mm 5m 5箇所 30m								5,748
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 150 × 5m	本	1.95	23,200	45,240	YB10131001-012 管理費区分 無 Z1		
雑材料費		2%	式	1		904	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						57,487			
単価						5,748	円 / m		
J01 呼び径 (mm)		125 ~ 150mm							
J02 管 1 本当り長		5m							
J03 接合箇所		5 箇所							
J04 施工延長		30 m							

参考資料 (1)

単-31号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	ゴム輪受口RRシリ-ブ 管				単位		数量	10	単価
	65 ~ 100mm 5m 1箇所 10m								3,410
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 100 × 5m	本	1.95	12,000	23,400	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1		
雑材料費		2%	式	1		468	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						34,108			
単価						3,410	円 / m		
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm								
J02 管 1 本当り長	5m								
J03 接合箇所	1 箇所								
J04 施工延長	10 m								

参考資料 (1)

単 - 32号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				単位	m	数量		単価	
規格	ゴム輪受口RRシリ-フ 管							10		2,601
	65 ~ 100mm 5m 2箇所 15m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 75 × 5m	本	1.95	7,930	15,463	YB10131001-013 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2%	式	1		309	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						26,012				
単価						2,601	円 / m			
J01 呼び径 (mm)		65 ~ 100mm								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		2 箇所								
J04 施工延長		15 m								

参考資料（１）

単-33号 WYB00097

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	1	単価	287
規格	150mm ダブル				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	99.96	99		D9133000 管理費区分 無 単-100号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1	188	188		Y049900020-046 管理費区分 無	
計							287			
単価							287		円 / m	

参考資料（１）

単-34号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良） ゴム輪受口RRスリフ管				単位	m	数量	10	単価	21,410
規格	125～150mm 5m 24箇所 70.9m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ150×5m	本	1.95	101,300	197,535	YB10131001-015 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2.1%	式	1		4,148	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.21	24,990	5,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						214,128				
単価						21,410	円 / m			
J01 呼び径（mm）		125～150mm								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		24 箇所								
J04 施工延長		70.9 m								

参考資料（１）

単-35号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				単位	m	数量		単価	
規格	ゴム輪受口RRシリ-ブ管				単位		数量	10	単価	11,310
規格	65～100mm 5m 127箇所 465.9m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ100×5m	本	1.95	51,760	100,932	YB10131001-016 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2%	式	1		2,018	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						113,190				
単価						11,310	円 / m			
J01 呼び径（mm）		65～100mm								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		127 箇所								
J04 施工延長		465.9 m								

参考資料（１）

単-36号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	7,478
規格	ゴム輪受口RRシリ-ブ管				単位		数量			
規格	65～100mm 5m 35箇所 134.7m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ 75 × 5m	本	1.95	32,450	63,277	YB10131001-017 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2%	式	1		1,265	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						74,782				
単価						7,478	円 / m			
J01 呼び径 (mm)		65～100mm								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		35 箇所								
J04 施工延長		134.7 m								

参考資料 (1)

単 -37号 DB107130

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				基	数量	1	単価	182,700
規格	鑄鉄製 150mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		3種 外ねじ式 ソフトシール弁 φ150	基	1	167,000	167,000	YB10142001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.05	31,008	1,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.29	29,274	8,489	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						182,786			
単価						182,700	円 / 基		
J01 材質区分		鑄鉄製							
J02 口径 (mm)		150mm							

参考資料（１）

単-38号 WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	1	単価	287
規格	150mm ダブル				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	99.96	99		D9133000 管理費区分 無 単-100号	
埋設標識シート		150mm ダブル		m	1	188	188		Y049900020-046 管理費区分 無	
計							287			
単価							287		円 / m	

参考資料（１）

単-39号 WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管布設工 露出配管				単位	m	数量	10	単価	10,090
規格	3種 SDR11 φ100				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管（直管）		3種 SDR11 φ100	m	10	5,534	55,340	Y049900020-076 管理費区分 無			
ポリエチレン管継手		SDR11 φ100 EFソケット	個	2	11,210	22,420	Y049900020-199 管理費区分 無			
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ100mm :	m	10	846.1	8,461	D9172000 管理費区分 無 単-101号			
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	7,365	14,730	D9173000 管理費区分 無 単-102号			
計						100,951				
単価						10,090	円 / m			

参考資料（１）

単-40号 WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管布設工 露出配管				単位	m	数量	10	単価	6,345
規格	3種 SDR11 φ75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管（直管）		3種 SDR11 φ75	m	10	3,351	33,510	Y049900020-075 管理費区分 無			
ポリエチレン管継手		SDR11 φ75 EFソケット	個	2	6,370	12,740	Y049900020-078 管理費区分 無			
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 75mm :	m	10	738.4	7,384	D9172000 管理費区分 無 単-103号			
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2	4,911	9,822	D9173000 管理費区分 無 単-104号			
計						63,456				
単価						6,345	円 / m			

参考資料（１）

単-41号 D9174000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				口			
規格	φ 100mm				単位		数量	1
規格								単価
								2,174
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.04	28,866	1,154	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.04	24,990	999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,174		
単価						2,174	円 / 口	
J01 呼び径		φ 100mm						

参考資料（１）

単-42号 D9174000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				口			
規格	φ 75mm				単位		数量	1
規格								単価
								2,174
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.04	28,866	1,154	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.04	24,990	999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,174		
単価						2,174	円 / 口	
J01 呼び径		φ 75mm						

参考資料 (1)

単-43号 DB107130

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				基	数量	1	単価	106,300
規格	鑄鉄製 100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		3種 外ねじ式 ソフトシール弁 φ100	基	1	96,300	96,300	YB10142001-003 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.18	29,274	5,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						106,307			
単価						106,300	円 / 基		
J01 材質区分	J02 口径 (mm)		鑄鉄製 100mm						

参考資料 (1)

単-44号 DB107510

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鋳鉄管人力布設（土地改良）				単位	本	数量		単価	
規格	100mm T形							10		11,430
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクティル鋳鉄管(別途材料計上)			本	10	0	0	YB10133001-001 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1.26	29,274	36,885	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	3.1	24,990	77,469	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						114,354				
単価						11,430	円 / 本			
J01 呼び径 J02 管形区分		100mm T形								

参考資料 (1)

単 -45号 DB107510

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管人力布設 (土地改良)				本				
規格	100mm K 形				単位		数量	10	単価 11,430
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(別途材料計上)			本	10	0	0		YB10133001-001 管理費区分 無	
鋳鉄管接合部品(別途材料計上)			組	10	0	0		YB10134001-001 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1.26	29,274	36,885		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	3.1	24,990	77,469		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						114,354			
単価						11,430		円 / 本	
J01 呼び径 J02 管形区分		100mm K 形							

参考資料 (1)

単 -46号 DB107110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断 (土地改良)				箇所	数量	1	単価	5,322
規格	100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.06	29,274	1,756	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		20%	式	1		887	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						5,322			
単価						5,322	円 / 箇所		
J01 管径 (mm)		100mm							

参考資料（１）

単-47号 D9114000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工				口			
規格	φ 100mm 特殊押輪 1 耐震型補強金具を使用しない				単位	数量	10	単価 2,719
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.5	28,866	14,433	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		262	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,190		
単価						2,719	円 / 口	
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 押輪形式	特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）	1							
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない							

参考資料（１）

単-48号 WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	1	単価	287
規格	150mm ダブル				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管明示シート工			m	1	99.96	99	D9133000 管理費区分 無 単-100号			
埋設標識シート		150mm ダブル	m	1	188	188	Y049900020-046 管理費区分 無			
計						287				
単価						287	円 / m			

参考資料 (1)

単-49号 D9130000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	φ 100mm 固定用ゴムバンド 137.5m 200組							100		827.1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.3	28,866		8,659		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.3	24,990		7,497		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	137.5	260		35,750		Z980101002 管理費区分 無 Z1	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	200	154		30,800		Z980102002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							82,710			
単価							827.1		円 / m	
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		137.5 m								
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		200 組								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						1		1,698
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,263.6				
労務構成比率			%	78.32					
普通作業員			%	37.64	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.9	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.75	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.49	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.35					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	11.39	1,200		4,600		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.93	138		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,698
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	5.33						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール マンホール据付工			単位	基	数量	1	単価	32,830
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					200,350				
労務構成比率			%	11.46					
普通作業員			%	4.81	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.65	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.42	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	85.03					
マンホール(別途材料計上)			%	83.9	168,000		0		Y004050001-001 管理費区分 無
軽油			%	1.12	138		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.51					

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 133 -

参考資料 (1)

単 - 52号 DB107150

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	空気弁据付（人力）（土地改良） 急速空気弁			単位	基	数量	1	単価	165,500
	25mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
急速空気弁		2種 0.75MPa φ25（フランジ型）	個	1	151,600	151,600	YB10143001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.18	29,274	5,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.21	24,990	5,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						165,526			
単価						165,500	円 / 基		
J01 呼称口径（mm）		25mm							

参考資料 (1)

単-53号 DB107150

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	空気弁据付（人力）（土地改良） 急速空気弁 25mm			単位	基	数量	1	単価	182,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
急速空気弁		3種 1.00MPa φ 25（フランジ型）	個	1	168,200	168,200	YB10143001-002 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.18	29,274	5,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.21	24,990	5,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						182,126			
単価						182,100	円 / 基		
J01 呼称口径（mm）		25mm							

参考資料 (1)

単 - 54号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				単位	m	数量		単価	
規格	ゴム輪受口RRシリ-フ 管				単位		数量	10	単価	8,527
規格	65 ~ 100mm 5m 11箇所 9.5m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ 75 × 5m	本	1.95	32,450	63,277	YB10131001-017 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2.9%	式	1		1,835	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.17	31,008	5,271	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.21	29,274	6,147	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.35	24,990	8,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						85,276				
単価						8,527	円 / m			
J01 呼び径 (mm)		65 ~ 100mm								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		11 箇所								
J04 施工延長		9.5 m								

参考資料（１）

単-55号 DB107130

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工（土地改良）				基	数量	1	単価	83,200
規格	鑄鉄製 75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁		3種 外ねじ式 ソフトシール弁 φ75	基	1	73,200	73,200	YB10142001-002 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.18	29,274	5,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						83,207			
単価						83,200	円 / 基		
J01 材質区分 J02 口径（mm）		鑄鉄製 75mm							

参考資料（１）

単-56号 WYB00100

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	1	単価	287
規格	150mm ダブル				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管明示シート工			m	1	99.96	99	D9133000 管理費区分 無 単-100号			
埋設標識シート		150mm ダブル	m	1	188	188	Y049900020-046 管理費区分 無			
計						287				
単価						287	円 / m			

参考資料 (1)

単 -57号 DB107510

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鋳鉄管人力布設 (土地改良)				本				
規格	75mm K形				単位		数量	10	単価 9,433
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管(別途材料計上)			本	10	0	0		YB10133001-001 管理費区分 無	
鋳鉄管接合部品(別途材料計上)			組	10	0	0		YB10134001-001 管理費区分 無	
特殊作業員			人	1.02	29,274	29,859		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2.58	24,990	64,474		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						94,333			
単価						9,433		円 / 本	
J01 呼び径 J02 管形区分		75mm K形							

参考資料 (1)

単 - 58号 DB107110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断 (土地改良)				箇所	数量	1	単価	5,322
規格	75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.06	29,274	1,756	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		20%	式	1		887	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						5,322			
単価						5,322	円 / 箇所		
J01 管径 (mm)		75mm							

参考資料（１）

単-59号 D9114000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	2,719
規格	φ 75mm以下 特殊押輪 1 耐震型補強金具を使用しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.5	28,866		14,433		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.5	24,990		12,495		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1			262		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							27,190			
単価							2,719		円 / 口	
J01 呼び径		φ 75mm以下								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料（１）

単-60号 WYB00111

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	1	単価	287
規格	150mm ダブル				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管明示シート工			m	1	99.96	99	D9133000 管理費区分 無 単-100号			
埋設標識シート		150mm ダブル	m	1	188	188	Y049900020-046 管理費区分 無			
計						287				
単価						287	円 / m			

参考資料（１）

単-61号 D9130000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 137.5m 200組				単位	数量	100	単価	669.2
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.25	28,866	7,216	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.25	24,990	6,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ポリエチレンスリーブ		φ 75	m	137.5	236	32,450	Z980101001 管理費区分 無 Z1		
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	200	105	21,000	Z980102001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						66,920			
単価						669.2	円 / m		
J01 呼び径		φ 75mm以下							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）		137.5 m							
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）		200 組							

参考資料（１）

単-62号 WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排泥吐出機工				箇所	数量	1	単価	101,900
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.4	51,510	20,604	CB240010 管理費区分 無 単-105号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	5.1	9,554	48,725	CB240210 管理費区分 無 単-106号		
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.8	1,975	1,580	CB221110 管理費区分 無 単-107号		
基面整正			m 2	0.8	499.8	399	CB210080 管理費区分 無 単-108号		
グレーチング蓋		T-14桟蓋ボルト固定式 桟蓋用500×500	枚	1	30,600	30,600	Y049900020-261 管理費区分 無		
計						101,908			
単価						101,900	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単-63号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良) 直管(プレーンエンド)				単位	m	数量	10	単価	4,918
規格	65 ~ 100mm 4m 1箇所 0.34m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 75 × 4m	本	2.44	3,592		8,764		YB10131001-022 管理費区分 無 Z1	
雑材料費		4.7%	式	1			411		ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役			人	0.35	31,008		10,852		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.39	29,274		11,416		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.71	24,990		17,742		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							49,185			
単価							4,918		円 / m	
J01 呼び径 (mm)		65 ~ 100mm								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		1 箇所								
J04 施工延長		0.34 m								

参考資料 (1)

単 -64号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				単位	m	数量		単価	
規格	直管(プレーンエンド)							10		1,369
	50mm以下 4m 1箇所 3.76m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 50 × 4m	本	2.44	1,832	4,470	YB10131001-021 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2%	式	1		89	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.07	31,008	2,170	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.11	29,274	3,220	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.15	24,990	3,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						13,697				
単価						1,369	円 / m			
J01 呼び径 (mm)		50mm以下								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		1 箇所								
J04 施工延長		3.76 m								

参考資料 (1)

単 -65号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	直管(プレーンエンド)				単位		数量	10	単価
	50mm以下 4m 3箇所 5.22m								5,303
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ 50 × 4m	本	2.44	16,560	40,406		YB10131001-019 管理費区分 無 Z1	
雑材料費		2.3%	式	1		929		ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.14	29,274	4,098		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.18	24,990	4,498		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						53,031			
単価						5,303		円 / m	
J01 呼び径 (mm)		50mm以下							
J02 管 1 本当り長		4m							
J03 接合箇所		3 箇所							
J04 施工延長		5.22 m							

D9140000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-67号

WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防除立上給水栓本体工			箇所				
規格	給水バルブ50A（1.0Mpa以上）			単位		数量	1	単価
								173,400
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
小口径管据付工（人力）		呼び径 = φ 50mm：	m	1.6	969.3	1,550		D9140000 管理費区分 無 単-66号
鋼管		50A(2ネジ) L=100 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	4	2,060	8,240		Y049900020-151 管理費区分 無
鋼管チーズ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	3,853	3,853		Y049900020-152 管理費区分 無
鋼管		50A(2ネジ) L=500 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	9,730	9,730		Y049900020-153 管理費区分 無
鋼管		50A(2ネジ) L=740 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	13,450	13,450		Y049900020-154 管理費区分 無
鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	2,876	2,876		Y049900020-155 管理費区分 無
鋼管45°エルボ		同上	個	1	4,200	4,200		Y049900020-156 管理費区分 無
ホースニップル		φ50 材質 FC 塗装 クロームメッキ	個	1	13,220	13,220		Y049900020-157 管理費区分 無
ポリパイプ		φ50	m	3	372	1,116		Y049900020-045 管理費区分 無
小バルブ類取付工（人力）（土地改良）		呼称口径 = 2（50）A：	個	3	33,250	99,750		DB107160 管理費区分 無 単-109号 ボールバルブ

参考資料（１）

単-67号 WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防除立上給水栓本体工				箇所	数量	1	単価	173,400
規格	給水バルブ50A (1.0Mpa以上)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.1	57,400	5,740	CB240010 管理費区分 無 単-110号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	1	9,554	9,554	CB240210 管理費区分 無 単-111号		
基面整正			m 2	0.3	499.8	149	CB210080 管理費区分 無 単-10号		
計						173,428			
単価						173,400	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-68号

WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防除立上給水栓本体工			箇所				
規格	給水バルブ50A（1.25Mpa以上）			単位		数量	1	単価
								195,600
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
小口径管据付工（人力）		呼び径 = φ 50mm：	m	1.6	969.3	1,550		D9140000 管理費区分 無 単-66号
鋼管		50A(2ネジ) L=100 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	4	2,060	8,240		Y049900020-151 管理費区分 無
鋼管チーズ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	3,853	3,853		Y049900020-152 管理費区分 無
鋼管		50A(2ネジ) L=500 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	9,730	9,730		Y049900020-153 管理費区分 無
鋼管		50A(2ネジ) L=740 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	1	13,450	13,450		Y049900020-154 管理費区分 無
鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	1	2,876	2,876		Y049900020-155 管理費区分 無
鋼管45°エルボ		同上	個	1	4,200	4,200		Y049900020-156 管理費区分 無
ホースニップル		φ50 材質 FC 塗装 クロームメッキ	個	1	13,220	13,220		Y049900020-157 管理費区分 無
ポリパイプ		φ50	m	3	372	1,116		Y049900020-045 管理費区分 無
小バルブ類取付工（人力）（土地改良）		呼称口径 = 2（50）A：	個	3	40,650	121,950		DB107160 管理費区分 無 単-112号 ボールバルブ

参考資料（１）

単-68号 WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防除立上給水栓本体工				箇所				
規格	給水バルブ50A (1.25Mpa以上)				単位		数量	1	単価
									195,600
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.1	57,400	5,740	CB240010 管理費区分 無 単-110号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	1	9,554	9,554	CB240210 管理費区分 無 単-111号		
基面整正			m 2	0.3	499.8	149	CB210080 管理費区分 無 単-10号		
計						195,628			
単価						195,600	円 / 箇所		

参考資料（１）

単-69号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	保護コンクリート工				箇所	数量	1	単価	15,390
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.1	57,400	5,740	CB240010 管理費区分 無 単-113号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	1	9,554	9,554	CB240210 管理費区分 無 単-111号		
基面整正			m 2	0.2	499.8	99	CB210080 管理費区分 無 単-108号		
計						15,393			
単価						15,390	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単 - 70号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	接着受口TSリ-フ管				単位		数量	10	単価
	50mm以下 4m 28箇所 39.1m								1,950
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 50 × 4m	本	2.44	2,440	5,953	YB10131001-023 管理費区分 無 Z1		
雑材料費		2.5%	式	1		148	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役			人	0.12	31,008	3,720	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.2	24,990	4,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						19,502			
単価						1,950	円 / m		
J01 呼び径 (mm)		50mm以下							
J02 管 1 本当り長		4m							
J03 接合箇所		28 箇所							
J04 施工延長		39.1 m							

参考資料 (1)

単-71号 WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護コンクリート				箇所	数量	1	単価	9,497
規格	300□ × 600H				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.05	51,510	2,575	CB240010 管理費区分 無 単-105号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	0.72	9,554	6,878	CB240210 管理費区分 無 単-106号		
基面整正			m 2	0.09	499.8	44	CB210080 管理費区分 無 単-108号		
計						9,497			
単価						9,497	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単 - 72号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				単位	m	数量		単価	
規格	ゴム輪受口RRシリ-ブ 管				単位		数量	10	単価	4,561
規格	50mm以下 5m 36箇所 57.6m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ 50 × 5m	本	1.95	16,560	32,292	YB10131001-018 管理費区分 無 Z1			
雑材料費		2.4%	式	1		775	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.15	29,274	4,391	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						45,616				
単価						4,561	円 / m			
J01 呼び径 (mm)		50mm以下								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		36 箇所								
J04 施工延長		57.6 m								

参考資料 (1)

単-73号 WYB00118

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護コンクリート				箇所	数量	1	単価	9,497
規格	300□ × 600H				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.05	51,510	2,575	CB240010 管理費区分 無 単-105号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	0.72	9,554	6,878	CB240210 管理費区分 無 単-106号		
基面整正			m 2	0.09	499.8	44	CB210080 管理費区分 無 単-108号		
計						9,497			
単価						9,497	円 / 箇所		

参考資料（１）

単-74号 WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	10	単価	4,197
規格	露出配管				単位		数量			
規格	3種 SDR11 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管（直管）		3種 SDR11 φ50		m	10	1,722	17,220		Y049900020-074 管理費区分 無	
ポリエチレン管継手		SDR11 φ50 EFソケット		個	2	3,776	7,552		Y049900020-205 管理費区分 無	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	10	738.4	7,384		D9172000 管理費区分 無 単-114号	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 50mm : 継手工単位 = 箇所 :		箇所	2	4,911	9,822		D9173000 管理費区分 無 単-115号	
計							41,978			
単価							4,197		円 / m	

参考資料（１）

単-75号 D9174000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				口				
規格	φ 50mm				単位		数量	1	単価 2,174
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.04	28,866	1,154	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.04	24,990	999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,174			
単価						2,174	円 / 口		
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料（１）

単-76号 WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護コンクリート				箇所	数量	1	単価	9,497
規格	300□ × 600H				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.05	51,510	2,575	CB240010 管理費区分 無 単-105号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	0.72	9,554	6,878	CB240210 管理費区分 無 単-106号		
基面整正			m 2	0.09	499.8	44	CB210080 管理費区分 無 単-108号		
計						9,497			
単価						9,497	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単-77号 WYB00121

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護コンクリート				箇所	数量	1	単価	9,497
規格	300□ × 600H				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.05	51,510	2,575	CB240010 管理費区分 無 単-105号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	0.72	9,554	6,878	CB240210 管理費区分 無 単-106号		
基面整正			m 2	0.09	499.8	44	CB210080 管理費区分 無 単-108号		
計						9,497			
単価						9,497	円 / 箇所		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,641
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,527.2					
労務構成比率			%	44.82						
運転手(一般)			%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用									

参考資料（１）

単-80号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管撤去工				本				
規格	鋼管100mm以下				単位		数量	11.8	単価 4,333
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.5	29,274	14,637		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.7	24,990	17,493		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.5	38,000	19,000		L001120001 管理費区分 無	
計						51,130			
単価						4,333		円 / 本	

参考資料 (1)

単-81号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管撤去工				本				
規格	鋼管100mm以下				単位		数量	11.8	単価 4,333
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.5	29,274	14,637	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.7	24,990	17,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.5	38,000	19,000	L001120001 管理費区分 無		
計						51,130			
単価						4,333	円 / 本		

参考資料 (1)

単-82号 WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管撤去工				本				
規格	鋼管100mm以下				単位		数量	11.8	単価 4,333
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.5	29,274	14,637		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.7	24,990	17,493		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.5	38,000	19,000		L001120001 管理費区分 無	
計						51,130			
単価						4,333		円 / 本	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下				単位		数量	1	単価 4,372
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				4,184					
労務構成比率		%	83.4						
運転手（特殊）		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	2.81						
軽油		%	2.81	138	152	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	13.79						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	8.5km以下								

参考資料 (1)

単-84号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550			
単価						17,550		円 / 人日	

参考資料 (1)

単-85号 WYB00106

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	獣害防止柵設置撤去工				単位	m	数量	100	単価	974.6
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	3.9	24,990	97,461	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						97,461				
単価						974.6	円 / m			

参考資料（２）

単-86号 DBK10702

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)				日	数量	1	単価	44,540
規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	33	152	5,016	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）	日	1.58	5,520	8,721	L001010002 管理費区分 無		
計						44,541			
単価						44,540	円 / 日		
J01 バックホウ規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）							

参考資料 (2)

単-87号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	3,448
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	1.38	24,990		34,486		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								34,486		
単価								3,448		円 / m 3
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		人力タコ								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-88号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,152
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,093.9				
労務構成比率				%	62.89					
運転手（特殊）				%	62.89	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1					
軽油				%	11.1	138		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	26.01	7,520		7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準）								

参考資料（２）

単-89号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	盛土・埋戻（土地改良）					単位	m 3	数量	10	単価	2,343
	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員				人	0.2	29,274		5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.68	24,990		16,993		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		10%		式	1			585		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								23,432			
単価								2,343		円 / m 3	
J01 作業区分		埋戻									
J02 施工区分		まき出し									
J03 土質区分		砂・砂質土									
J04 締固め区分		振動コンパクタ（1）									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-90号

CB210520

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月17日
 令和 8年 6月17日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,753
規格	2.5m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,824.8			
労務構成比率		%	98.98				
普通作業員		%	89.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	9.64	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.26				
軽油		%	0.26	138	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.76				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%	0.76	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-91号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	1	1,252		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,143.9		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)	無し 1.5km以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-92号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	138
規格	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					127.07		
労務構成比率			%	52.33			
運転手（特殊）			%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22			
軽油			%	25.22	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (2)

単-93号 DB108030

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装工 人力舗設 (土地改良)				単位	m 2	数量	100	単価	3,695
規格	20cm未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.08	31,008	33,488	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	3.35	29,274	98,067	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	6.38	24,990	159,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		27%	式	1		78,567	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						369,558				
単価						3,695	円 / m 2			
J01 平均舗設厚		20cm未満								

参考資料（２）

単-94号 WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装工（材料）（土地改良） 表層コンクリート				単位	m 2	数量	100	単価	5,154
規格	t=12cm 18-8-25BB				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	12.48	39,900	497,952	Z002012001 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126	139	17,514	Z004130002 管理費区分 無			
計						515,466				
単価						5,154	円 / m 2			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-95号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠			単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						10,100			
労務構成比率				%	100				
型わく工				%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-96号

CB224710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月17日
 令和 8年 6月17日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	5,840
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,077.3				
労務構成比率			%	64.4					
普通作業員			%	47.36	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.72	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.6					
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%	35.6	1,190		2,660		Z004150001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10							

参考資料（２）

単-97号 WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装工（材料）（土地改良） 表層コンクリート				単位	m 2	数量	100	単価	6,711
規格	t=15cm 24-8-25BB				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t	m 3	15.6	41,900	653,640	Z002012004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126	139	17,514	Z004130002 管理費区分 無			
計						671,154				
単価						6,711	円 / m 2			

参考資料 (2)

単 - 98号 WYB00123

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶接金網敷設（治山林道） 異形鉄線溶接金網				単位 m2	数量	100	単価	1,111
	無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形鉄線溶接金網		CD6-150 × 150	m2	115	467	53,705	Y049900020-262 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.3	24,990	57,477	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						111,182			
単価						1,111	円 / m2		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	7,146
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					6,479.1					
労務構成比率			%	71.03						
運転手(一般)			%	71.03	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.72						
軽油			%	8.72	138		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	20.25						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し									
J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用									

参考資料 (2)

単 -100号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	99.96
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,996				
単価						99.96	円 / m			

参考資料（２）

単-101号 D9172000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	846.1
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.12	28,866	3,463	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.2	24,990	4,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,461				
単価						846.1	円 / m			
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（２）

単-102号 D9173000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ100mm 箇所				単位		数量	1	単価 7,365
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.12	28,866	3,463		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.12	24,990	2,998		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		14%	式	1		904		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						7,365			
単価						7,365		円 / 箇所	
J01 呼び径		φ100mm							
J02 継手工単位		箇所							

参考資料（２）

単-103号 D9172000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	738.4
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.1	28,866	2,886		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.18	24,990	4,498		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,384			
単価							738.4		円 / m	
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（２）

単-104号 D9173000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ 75mm 箇所				単位		数量	1	単価 4,911
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08	28,866	2,309		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.08	24,990	1,999		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		14%	式	1		603		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,911			
単価						4,911		円 / 箇所	
J01 呼び径		φ 75mm							
J02 継手工単位		箇所							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	51,510
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							30,615			
労務構成比率					%	28.68				
普通作業員					%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	71.32				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%	71.32	20,400	39,900	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-106号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-107号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,975
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,335.6				
労務構成比率				%	74.1					
普通作業員				%	35.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.04	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	13.95	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.98	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	20.86					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	16.17	1,200		4,600		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.66	138		152		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-107号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クッシャー 40～0 全ての費用				単位			1	単価	1,975
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.04					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%	5.01	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）

単-109号 DB107160

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小バルブ類取付工（人力）（土地改良）				単位	個	数量	10	単価	33,250
規格	ボールバルブ				単位					
規格	2（50）A				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボールバルブ		50A（レバー式）許容圧力 1.0Mpa以上	個	10	21,600	216,000	YB10144001-001 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	1.24	31,008	38,449	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	1.44	29,274	42,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.44	24,990	35,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						332,588				
単価						33,250	円 / 個			
J01 呼称口径		2（50）A								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-110号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	57,400
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,756			
労務構成比率					%	41.15				
普通作業員					%	22.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.19	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	58.85				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t				%	58.85	20,400	39,900	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-111号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（２）

単-112号 DB107160

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小バルブ類取付工（人力）（土地改良）				単位	個	数量	10	単価	40,650
規格	ボールバルブ				単位		数量			
規格	2（50）A				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボールバルブ		50A（レバー式）許容圧力 1.25Mpa以上		個	10	29,000	290,000		YB10144001-002 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	1.24	31,008	38,449		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	1.44	29,274	42,154		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	1.44	24,990	35,985		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							406,588			
単価							40,650		円 / 個	
J01 呼称口径		2（50）A								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-113号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	57,400
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,756				
労務構成比率				%	41.15					
普通作業員				%	22.25	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.19	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.69	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58.85					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	58.85	20,400		39,900		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）

単-114号 D9172000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	738.4
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.1	28,866	2,886		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.18	24,990	4,498		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,384			
単価							738.4		円 / m	
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（２）

単-115号 D9173000

単価適用年月日	令和 8年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ 50mm 箇所				単位		数量	1	単価 4,911
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.08	28,866	2,309	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.08	24,990	1,999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		14%	式	1		603	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						4,911			
単価						4,911	円 / 箇所		
J01 呼び径		φ 50mm							
J02 継手工単位		箇所							

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用 4 号 (志原団地) 用水路その 2 工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-001	マンホール(別途材料計上)			基	0	令和 8	6	単-51
Y049900020-004	鋼管杭		φ48.6(3.2mm)厚×1500L 材質 STK400 塗装 溶解亜	本	5,176	令和 8	6	内-16
Y049900020-005	足長Uボルト		100A用(ステー付) SUS製	個	2,070	令和 8	6	内-16
Y049900020-017	TSベンド		φ150×22 ° 1/2	個	11,800	令和 8	6	内-3
Y049900020-018	TSベンド		φ150×11 ° 1/4	個	9,680	令和 8	6	内-3
Y049900020-019	TSベンド		φ150×5 ° 5/8	個	11,000	令和 8	6	内-3
Y049900020-021	TSベンド		φ100×45 °	個	4,000	令和 8	6	内-3
Y049900020-022	TSベンド		φ100×22 ° 1/2	個	4,000	令和 8	6	内-3
Y049900020-023	TSベンド		φ100×11 ° 1/4	個	3,760	令和 8	6	内-3
Y049900020-024	TSベンド		φ100×5 ° 5/8	個	4,280	令和 8	6	内-3
Y049900020-025	TSベンド		φ75×11 ° 1/4	個	2,110	令和 8	6	内-3
Y049900020-026	TSベンド		φ75×5 ° 5/8	個	2,400	令和 8	6	内-3
Y049900020-027	TSベンド		φ50×45 °	個	857	令和 8	6	内-12
Y049900020-028	TSベンド		φ50×22 ° 1/2	個	857	令和 8	6	内-12
Y049900020-029	TSベンド		φ50×11 ° 1/4	個	690	令和 8	6	内-12
Y049900020-031	TSエルボ		φ50×90 °	個	325	令和 8	6	内-11
Y049900020-031	TSエルボ		φ50×90 °	個	325	令和 8	6	内-12
Y049900020-033	TSエルボ		φ75×90 °	個	847	令和 8	6	内-9
Y049900020-035	TSチーズ		φ150×φ75	個	7,710	令和 8	6	内-3
Y049900020-036	TSチーズ		φ75×φ50	個	1,290	令和 8	6	内-3
Y049900020-038	片落管 (TS径違いソケット)		φ150×φ100	個	3,090	令和 8	6	内-3
Y049900020-040	片落管 (TS径違いソケット)		φ75×φ50	個	561	令和 8	6	内-11
Y049900020-040	片落管 (TS径違いソケット)		φ75×φ50	個	561	令和 8	6	内-12
Y049900020-045	ポリパイプ		φ50	m	372	令和 8	6	単-67
Y049900020-045	ポリパイプ		φ50	m	372	令和 8	6	単-68
Y049900020-046	埋設標識シート		150mm ダブル	m	188	令和 8	6	単-33
Y049900020-046	埋設標識シート		150mm ダブル	m	188	令和 8	6	単-38
Y049900020-046	埋設標識シート		150mm ダブル	m	188	令和 8	6	単-48
Y049900020-046	埋設標識シート		150mm ダブル	m	188	令和 8	6	単-56
Y049900020-046	埋設標識シート		150mm ダブル	m	188	令和 8	6	単-60
Y049900020-052	制水弁受台		U字溝300用1種蓋	枚	1,600	令和 8	6	内-7
Y049900020-052	制水弁受台		U字溝300用1種蓋	枚	1,600	令和 8	6	内-10

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号(志原団地)用水路その2工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-059	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ100×45°	個	20,220	令和 8	6	内-4
Y049900020-061	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ100×11°1/4	個	17,500	令和 8	6	内-4
Y049900020-062	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ100×5°5/8	個	16,270	令和 8	6	内-4
Y049900020-063	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ75×45°	個	11,880	令和 8	6	内-4
Y049900020-063	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ75×45°	個	11,880	令和 8	6	内-9
Y049900020-064	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ50×90°	個	8,663	令和 8	6	内-13
Y049900020-065	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ50×45°	個	7,776	令和 8	6	内-11
Y049900020-065	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ50×45°	個	7,776	令和 8	6	内-13
Y049900020-066	VH管RR [△] ノド [*] (片受け)		φ50×22°1/2	個	7,176	令和 8	6	内-13
Y049900020-071	VH管離脱防止金具		φ100	個	18,820	令和 8	6	内-4
Y049900020-072	VH管離脱防止金具		φ75	個	16,740	令和 8	6	内-4
Y049900020-072	VH管離脱防止金具		φ75	個	16,740	令和 8	6	内-9
Y049900020-073	VH管離脱防止金具		φ50	個	14,850	令和 8	6	内-13
Y049900020-074	ポリエチレン管(直管)		3種 SDR11 φ50	m	1,722	令和 8	6	単-74
Y049900020-075	ポリエチレン管(直管)		3種 SDR11 φ75	m	3,351	令和 8	6	単-40
Y049900020-076	ポリエチレン管(直管)		3種 SDR11 φ100	m	5,534	令和 8	6	単-39
Y049900020-078	ポリエチレン管継手		SDR11 φ75 EFWケット	個	6,370	令和 8	6	単-40
Y049900020-085	ポリエチレン管継手		SPベンド φ100×45°	個	46,960	令和 8	6	内-5
Y049900020-092	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付		φ50(鋼管~塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	19,120	令和 8	6	内-11
Y049900020-092	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付		φ50(鋼管~塩ビ) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	19,120	令和 8	6	内-12
Y049900020-093	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付		φ50(鋼管~塩ビ) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	19,120	令和 8	6	内-11
Y049900020-093	メカ形ドレサージョイント 離脱防止付		φ50(鋼管~塩ビ) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	19,120	令和 8	6	内-13
Y049900020-099	メカ形フランジ付T字管(空気弁用) 離脱防止付		φ100×φ75(塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	74,040	令和 8	6	内-4
Y049900020-100	メカ形フランジ付T字管(空気弁用) 離脱防止付		φ150×φ75(塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	105,500	令和 8	6	内-3
Y049900020-105	メカ形ショートフランジ短管(制水弁接続) 離脱防止付		φ75(塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	29,170	令和 8	6	内-9
Y049900020-108	メカ形異種管ジョイント 離脱防止付		φ50(ポリ~塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	29,880	令和 8	6	内-14
Y049900020-110	メカ形異種管ジョイント 離脱防止付		φ75(ポリ~塩ビ・鋼管) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	36,220	令和 8	6	内-5
Y049900020-112	メカ形異種管ジョイント 離脱防止付		φ100(ポリ~塩ビ・鋼管) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	54,340	令和 8	6	内-3
Y049900020-116	メカ形T字管 離脱防止付		φ100×φ50(塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	58,250	令和 8	6	内-4
Y049900020-118	両フランジ短管		80A L=100 (JIS 10KF) ダクタイル鋳鉄異形管	本	19,110	令和 8	6	内-8
Y049900020-151	鋼管		50A(2ネジ) L=100 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	2,060	令和 8	6	単-67
Y049900020-151	鋼管		50A(2ネジ) L=100 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	2,060	令和 8	6	単-68

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号(志原団地)用水路その2工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-152	鋼管チーズ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	3,853	令和 8	6	単-67
Y049900020-152	鋼管チーズ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	3,853	令和 8	6	単-68
Y049900020-153	鋼管		50A(2ネジ) L=500 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	9,730	令和 8	6	単-67
Y049900020-153	鋼管		50A(2ネジ) L=500 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	9,730	令和 8	6	単-68
Y049900020-154	鋼管		50A(2ネジ) L=740 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	13,450	令和 8	6	単-67
Y049900020-154	鋼管		50A(2ネジ) L=740 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	本	13,450	令和 8	6	単-68
Y049900020-155	鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和 8	6	単-67
Y049900020-155	鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和 8	6	単-68
Y049900020-155	鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和 8	6	内-11
Y049900020-155	鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和 8	6	内-12
Y049900020-155	鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和 8	6	内-13
Y049900020-155	鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和 8	6	内-14
Y049900020-155	鋼管90°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	2,876	令和 8	6	内-15
Y049900020-156	鋼管45°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	4,200	令和 8	6	単-67
Y049900020-156	鋼管45°エルボ		50A 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メッキ	個	4,200	令和 8	6	単-68
Y049900020-157	ホースニップル		φ50 材質 FC 塗装 クロームメッキ	個	13,220	令和 8	6	単-67
Y049900020-157	ホースニップル		φ50 材質 FC 塗装 クロームメッキ	個	13,220	令和 8	6	単-68
Y049900020-161	鋼管(直管)		50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	9,190	令和 8	6	内-11
Y049900020-161	鋼管(直管)		50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	9,190	令和 8	6	内-12
Y049900020-161	鋼管(直管)		50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	9,190	令和 8	6	内-13
Y049900020-161	鋼管(直管)		50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	9,190	令和 8	6	内-14
Y049900020-161	鋼管(直管)		50A(1ネジ) L=0.50m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	9,190	令和 8	6	内-15
Y049900020-162	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=1.10m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	18,690	令和 8	6	内-11
Y049900020-163	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=1.40m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	23,030	令和 8	6	内-11
Y049900020-165	下段ブロック		32C20 (φ320-φ450×H200)	個	10,410	令和 8	6	内-7
Y049900020-166	下段ブロック		25C20 (φ250-φ320×H200)	個	6,326	令和 8	6	内-7
Y049900020-166	下段ブロック		25C20 (φ250-φ320×H200)	個	6,326	令和 8	6	内-10
Y049900020-168	中間ブロック		25B10 (φ250×H100)	個	3,970	令和 8	6	内-10
Y049900020-169	中間ブロック		25B20 (φ250×H200)	個	5,336	令和 8	6	内-7
Y049900020-169	中間ブロック		25B20 (φ250×H200)	個	5,336	令和 8	6	内-10
Y049900020-170	中間ブロック		25B30 (φ250×H300)	個	6,313	令和 8	6	内-10
Y049900020-171	鉄蓋付きブロック		D32蓋付枠(φ320×H200)	個	61,100	令和 8	6	内-7

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用 4 号 (志原団地) 用水路その 2 工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-172	鉄蓋付きブロック		D20蓋付枠(φ 200 × H200)	個	31,660	令和 8	6	内-7
Y049900020-172	鉄蓋付きブロック		D20蓋付枠(φ 200 × H200)	個	31,660	令和 8	6	内-10
Y049900020-173	下段ブロック		単口C(360 × 460 × H200)	個	11,130	令和 8	6	内-8
Y049900020-174	中間ブロック		単口B10(360 × 460 × H100)	個	5,426	令和 8	6	内-8
Y049900020-175	鉄蓋付きブロック		D35 × 45蓋付枠 (350 × 450 × H200)	個	128,200	令和 8	6	内-8
Y049900020-176	スラブ80		(2枚1組 800 × 700 × 75)	組	10,450	令和 8	6	内-7
Y049900020-176	スラブ80		(2枚1組 800 × 700 × 75)	組	10,450	令和 8	6	内-8
Y049900020-177	スラブ60		(2枚1組 600 × 600 × 70)	組	6,636	令和 8	6	内-7
Y049900020-177	スラブ60		(2枚1組 600 × 600 × 70)	組	6,636	令和 8	6	内-10
Y049900020-196	補修弁		2種 0.75MPa φ 75 レバー式ボール弁	個	64,300	令和 8	6	内-8
Y049900020-197	補修弁		3種 1.0MPa φ 75 レバー式ボール弁	個	76,400	令和 8	6	内-8
Y049900020-199	ポリエチレン管継手		SDR11 φ 100 EFソケット	個	11,210	令和 8	6	単-39
Y049900020-200	メカ形フランジ付 T 字管 (空気弁用) 離脱防止付		φ 75 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.0Mpa 合成樹脂塗装	個	51,840	令和 8	6	内-3
Y049900020-201	メカ形 T 字管 離脱防止付		φ 100 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	63,120	令和 8	6	内-4
Y049900020-205	ポリエチレン管継手		SDR11 φ 50 EFソケット	個	3,776	令和 8	6	単-74
Y049900020-211	TSベンド		φ 150 × 90 °	個	15,500	令和 8	6	内-3
Y049900020-212	TSベンド		φ 75 × 45 °	個	2,300	令和 8	6	内-3
Y049900020-213	TSベンド		φ 75 × 22 ° 1/2	個	2,300	令和 8	6	内-3
Y049900020-214	TS キャップ		φ 75	個	588	令和 8	6	内-3
Y049900020-215	RRベンド(片受け)		φ 150 × 22 ° 1/2	個	43,010	令和 8	6	内-4
Y049900020-216	RRベンド(片受け)		φ 150 × 11 ° 1/4	個	40,350	令和 8	6	内-4
Y049900020-217	RRベンド(片受け)		φ 150 × 5 ° 5/8	個	38,380	令和 8	6	内-4
Y049900020-218	RRベンド(片受け)		φ 100 × 90 °	個	23,110	令和 8	6	内-4
Y049900020-219	RRベンド(片受け)		φ 75 × 90 °	個	13,320	令和 8	6	内-4
Y049900020-220	RRベンド(片受け)		φ 75 × 22 ° 1/2	個	10,600	令和 8	6	内-4
Y049900020-222	VH管離脱防止金具		φ 150	個	28,710	令和 8	6	内-4
Y049900020-223	メカ形 T 字管 離脱防止付		φ 150 × φ 50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	81,940	令和 8	6	内-4
Y049900020-224	メカ形 T 字管 離脱防止付		φ 75 × φ 50 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	45,540	令和 8	6	内-4
Y049900020-225	メカ形フランジ付 T 字管 (空気弁用) 離脱防止付		φ 75 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	54,090	令和 8	6	内-4
Y049900020-227	メカ形ショートフランジ 短管 (制水弁接続) 離脱防止付		φ 150 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装 SR付	個	56,200	令和 8	6	内-4
Y049900020-228	メカ形 T 字管 離脱防止付		φ 150 × φ 75 (塩ビ・鋼管用) 1.25Mpa 合成樹脂塗装	個	90,020	令和 8	6	内-4
Y049900020-229	メカ形異種管ジョイント 離脱防止付		φ 100 (ダクタイル～塩ビ・鋼管)1.25Mpa	個	49,090	令和 8	6	内-4

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用 4 号 (志原団地) 用水路その 2 工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-230	ポリエチレン管継手		SPベンド φ100×22° 1/2	個	46,960	令和 8	6	内-5
Y049900020-231	ポリエチレン管継手		SPベンド φ75×45°	個	27,730	令和 8	6	内-5
Y049900020-232	ポリエチレン管継手		SPベンド φ75×22° 1/2	個	27,730	令和 8	6	内-5
Y049900020-233	ポリエチレン管継手		SPベンド φ75×11° 1/4	個	27,730	令和 8	6	内-5
Y049900020-234	ポリエチレン管継手		EFレデューサ φ100×φ75	個	31,030	令和 8	6	内-5
Y049900020-235	メカ形異種管ジョイント 離脱防止付		φ100 (ポリ～ダクタイト)1.25Mpa	個	62,210	令和 8	6	内-5
Y049900020-236	ダクタイト鋳鉄管 直管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 T形 3種 φ100×4000	本	30,900	令和 8	6	内-6
Y049900020-237	ダクタイト鋳鉄管 直管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ100×4000	本	29,300	令和 8	6	内-6
Y049900020-238	ダクタイト鋳鉄管 切管用直管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 T形 3種 φ100×4000	本	30,900	令和 8	6	内-6
Y049900020-239	ダクタイト鋳鉄管 切管用直管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ100×4000	本	29,300	令和 8	6	内-6
Y049900020-240	ダクタイト鋳鉄異形管 二受 T 字管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100×φ75	本	27,100	令和 8	6	内-6
Y049900020-241	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100×90°	本	20,400	令和 8	6	内-6
Y049900020-242	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100×45°	本	16,500	令和 8	6	内-6
Y049900020-243	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100×22° 1/2	本	16,500	令和 8	6	内-6
Y049900020-244	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100×11° 1/4	本	22,200	令和 8	6	内-6
Y049900020-245	ダクタイト鋳鉄異形管 短管 1 号		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ100 10.0K7インチ	本	13,100	令和 8	6	内-6
Y049900020-246	接合部品		T形φ100 (ゴム輪)	組	992	令和 8	6	内-6
Y049900020-247	フランジ接合材		φ100 10.0K7インチ	組	5,970	令和 8	6	内-6
Y049900020-248	ダクタイト鋳鉄管 切管用直管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ75×4000	本	22,800	令和 8	6	内-9
Y049900020-248	ダクタイト鋳鉄管 切管用直管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ75×4000	本	22,800	令和 8	6	内-11
Y049900020-248	ダクタイト鋳鉄管 切管用直管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 3種 φ75×4000	本	22,800	令和 8	6	内-15
Y049900020-249	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×22° 1/2	本	12,800	令和 8	6	内-9
Y049900020-249	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×22° 1/2	本	12,800	令和 8	6	内-11
Y049900020-249	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×22° 1/2	本	12,800	令和 8	6	内-15
Y049900020-250	ダクタイト鋳鉄異形管 短管 1 号		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75 10.0K7インチ	本	10,400	令和 8	6	内-9
Y049900020-251	フランジ接合材		φ75 10.0K7インチ	組	5,740	令和 8	6	内-9
Y049900020-253	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形φ75×45°	本	12,800	令和 8	6	内-11
Y049900020-253	ダクタイト鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形φ75×45°	本	12,800	令和 8	6	内-15
Y049900020-254	鋼管(直管)		50A(1ネジ) L=0.40m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	7,840	令和 8	6	内-11
Y049900020-255	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=1.20m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ	本	20,130	令和 8	6	内-11
Y049900020-256	メカ形異種管ジョイント 離脱防止付		φ75×φ50 (ダクタイト～塩ビ・鋼管) 1.25Mpa	個	36,140	令和 8	6	内-11
Y049900020-256	メカ形異種管ジョイント 離脱防止付		φ75×φ50 (ダクタイト～塩ビ・鋼管) 1.25Mpa	個	36,140	令和 8	6	内-15

登録単価 / オプション単価

		工事名	御浜地区県営中山間事業 農用4号(志原団地)用水路その2工事								
コード	名称		規格				単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-257	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=0.60m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ				本	10,230	令和 8	6	内-12
Y049900020-257	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=0.60m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ				本	10,230	令和 8	6	内-13
Y049900020-257	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=0.60m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ				本	10,230	令和 8	6	内-14
Y049900020-257	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=0.60m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ				本	10,230	令和 8	6	内-15
Y049900020-258	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=0.20m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ				本	9,660	令和 8	6	内-12
Y049900020-258	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=0.20m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ				本	9,660	令和 8	6	内-13
Y049900020-258	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=0.20m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ				本	9,660	令和 8	6	内-14
Y049900020-258	鋼管(直管)		50A(2ネジ) L=0.20m/本 材質 SGP 塗装 溶融亜鉛メ				本	9,660	令和 8	6	内-15
Y049900020-259	ダクティル鋳鉄異形管 曲管		内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形 φ75×90°				本	15,800	令和 8	6	内-15
Y049900020-260	足長Uボルト		125A用(ステー付) SUS製				個	2,186	令和 8	6	内-16
Y049900020-261	グレーチング蓋		T-14柵蓋ボルト固定式 柵蓋用500×500				枚	30,600	令和 8	6	単-62
Y049900020-262	異形鉄線溶接金網		CD6-150×150				m2	467	令和 8	6	単-98
Y049900020-263	VH管RRΛ'ND'(片受け)		φ75×5°5/8				個	9,100	令和 8	6	内-4
YB10130001-001	購入土(砂)		クッション用 現場渡し				m3	10,100	令和 8	6	単-3
YB10130001-001	購入土(砂)		クッション用 現場渡し				m3	10,100	令和 8	6	単-4
YB10130001-001	購入土(砂)		クッション用 現場渡し				m3	10,100	令和 8	6	単-5
YB10131001-004	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ100×4m				本	7,080	令和 8	6	単-28
YB10131001-005	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ100×5m				本	12,000	令和 8	6	単-31
YB10131001-008	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ150×4m				本	13,900	令和 8	6	単-27
YB10131001-009	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75×4m				本	4,640	令和 8	6	単-29
YB10131001-012	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ150×5m				本	23,200	令和 8	6	単-30
YB10131001-013	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75×5m				本	7,930	令和 8	6	単-32
YB10131001-015	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ150×5m				本	101,300	令和 8	6	単-34
YB10131001-016	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ100×5m				本	51,760	令和 8	6	単-35
YB10131001-017	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ75×5m				本	32,450	令和 8	6	単-36
YB10131001-017	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ75×5m				本	32,450	令和 8	6	単-54
YB10131001-018	ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ50×5m				本	16,560	令和 8	6	単-72
YB10131001-019	硬質ポリ塩化ビニル管		VHφ50×4m				本	16,560	令和 8	6	単-65
YB10131001-021	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ50×4m				本	1,832	令和 8	6	単-64
YB10131001-022	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75×4m				本	3,592	令和 8	6	単-63
YB10131001-023	接着受口付硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ50×4m				本	2,440	令和 8	6	単-70
YB10133001-001	ダクティル鋳鉄管(別途材料計上)						本	0	令和 8	6	単-44

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]