

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143850-00009-16(0)	設 計 者 名	令和8年度森林とふれあう自然公園環境整備事業
費 口	本工事費	工 事 名	第尾-1号工事 (矢所)
所 属 名	尾鷲農林水産事務所 森林・林業室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月23日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月23日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	Y00：紀北2	
	生 コ ン	Y02：紀北B／小型 4 t	
	石 材	Y02：紀北2／小型 2 t～4 t	
適 用 工 種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	1 2：橋梁保全工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除当工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度森林とふれあう自然公園環境整備事業 第尾-1号工事(矢所)	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	補正無し		
橋梁保全工事		式	1		6,158,505				
橋梁付属物工		式	1		5,042,004				
転落防止柵設置工		式	1		5,042,004				
転落防止柵設置		式	1		5,036,280				内-1号 週休有
小車運搬		t	1.07	5,350	5,724				単-1号 週休有
構造物撤去工		式	1		300,476				
構造物撤去工		式	1		300,476				
横断防止柵等撤去手間		m	50	5,754	287,700				単-2号 週休有
小車運搬		t	0.64	5,350	3,424				単-3号 週休有
現場発生品積込・荷卸		t	0.64	10,170	6,508				単-4号 週休有
現場発生品運搬		t	0.64	4,444	2,844				単-5号 週休有
下部工補修工		式	1		286,400				

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和8年度森林とふれあう自然公園環境整備事業 第尾-1号工事(矢所)	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	補正無し		
橋台補修工		式	1		286,400				
ひび割れ補修(充填工)		構造物	1	110,000	110,000				単-6号 週休有
ひび割れ補修(注入工)		構造物	1	176,400	176,400				単-7号 週休有
仮設工		式	1		529,625				
足場工		式	1		529,625				
出足場	表示数量は参考数量とする	m2	79.4	6,574	521,975				単-8号 週休有
小車運搬		t	1.43	5,350	7,650				単-9号 週休有
直接工事費		式	1		6,158,505				
共通仮設		式	1		1,716,000				
共通仮設費(率計上) 6,158,505×27.88%		式	1		1,716,000				
純工事費		式	1		7,874,505				
現場管理費 7,874,505×67.6%		式	1		5,323,000				

- 4 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,158,505	
4	直接工事費	6,158,505	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,158,505	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,158,505	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	27.07%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	27.88%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	1,716,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,716,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,158,505	
35	直接工事費	6,158,505	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P1） 単独（追加工事）	6,158,505	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.38%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.38%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,716,000	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事		
2	単独（追加工事）純工事費		7,874,505	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,158,505	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,716,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		7,874,505	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		7,874,505	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		64.38%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		67.6%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		5,323,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,323,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 橋梁保全工事

1	工事原価		13,197,505	
2	純工事費		7,874,505	
3	現場管理費		5,323,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		13,197,505	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		13,197,505	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		22.93%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		13,197,505	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 5,279 円
24	一般管理費等 率（補正後）		22.97%	
25	計上額 単独（追加工事）		3,031,455	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		3,031,455	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		転落防止柵設置					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
転落防止柵設置手間	ボルト付架台設置含む	m	50	11,750	587,500			WYB00012 管理費区分 無 単-10号		
転落防止柵 (2%勾配区間)	P種 H=1125	m	50	40,280	2,014,000			YE00113101-005 管理費区分 無		
ボルト付架台		基	22	68,270	1,501,940			YE00113101-001 管理費区分 無		
架台取付金具設置手間		基	6	53,310	319,860			WYB00020 管理費区分 無 単-11号		
架台取付金具		基	6	50,830	304,980			YE00113101-002 管理費区分 無		
自在継手		個	20	15,400	308,000			YE00113101-004 管理費区分 無		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	転落防止柵設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					5,036,280			

上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	小車運搬	単位	t	数量	1	単価	5,350
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小車運搬(セキト・鋼材・二次製品等)(治山林道)	換算距離=120m／山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)！	t	1	5,350	5,350	DE120590 管理費区分 無 単-12号	
計					5,350		
単価					5,350	円／t	

- 13 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	横断防止柵等撤去手間			単位	m	数量	1	単価	5,754
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	横断防止柵等撤去手間	柵支柱取付部・橋面保護部撤去含む	m	1	5,754	5,754	WYB00015 管理費区分 無 単-13号		
	計					5,754			
	単価					5,754	円／m		

- 14 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

名称規格		単位	数量	単価	金額	単価
小車運搬		t	1	5,350	5,350	5,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)	換算距離=120m/山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	t	1	5,350	5,350	DE120590/管理費区分 無単-12号
計					5,350	
単価					5,350	円/t

1次単価表

単-4号

名称規格		単位	数量	単価	金額	単価
現場発生品積込・荷卸		t	1	10,170	10,170	10,170
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t:	t	1	10,170	10,170	CB010420/管理費区分 無単-14号
計					10,170	
単価					10,170	円/t

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	4,444
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、DID区間の有無＝無し、片道運搬距離（km）DID無＝8.5km以下	t	1	4,444	4,444	CB010410 管理費区分 無 単-15号			
計					4,444				
単価					4,444	円/t			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ひび割れ補修（充填工）			単位	構造物	数量	1	単価	110,000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ひび割れ補修工（充てん工法）（治山林道）	1 構造物当り補修延べ延長区分＝20m未満： 1 構造物当充てん材設計量（実数）＝0.08kg	構造物	1	110,000	110,000	DE130100 管理費区分 無 単-16号			
計					110,000				
単価					110,000	円／構造物			

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ひび割れ補修（注入工）				構造物		1		176,400		176,400		DE130110 管理費区分 無 単-17号	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）（治山林道）		規格／条件 1 構造物当り補修延べ延長区分＝25m未満： 1 構造物当り注入材使用量（実数）＝0.03kg ：1 構造物当りシール材設計量（実数）＝0.08kg ：1 構造物当り低圧注入器具使用量（実＝2個）		構造物		1		176,400		176,400			
計										176,400			
単価										176,400		円／構造物	

- 19 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吊足場		表示数量は参考数量とする		m2		1		6,574		6,574		B473520 管理費区分 無 単-18号	
足場工（吊足場）		規格／条件 足場面積（実数入力）＝79.462；足場使用日数（実数入力）＝81日		m2		1		6,574		6,574			
計										6,574			
単価										6,574		円／m2	

- 20 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	小車運搬		単位	t	数量	1	単価	5,350
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)		換算距離=120m、山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)；	t	1	5,350	5,350	DE120590 管理費区分 無 単-12号	
計						5,350		
単価						5,350	円/t	

- 21 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-10号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	転落防止柵設置手間				単位	m	数量	1	単価	11,750
規格	ボルト付架台設置含む									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.06	31,616	1,896	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員				人	0.31	25,480	7,898	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		20%		式	1		1,958	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計							11,752			
単価							11,750	円／m		

- 22 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-11号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架台取付金具設置手間			人	0.23	31,616	7,271	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.23	29,848	6,865	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	0.23	35,984	8,276	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
塗装工			人	0.23	34,112	7,845	R0112 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.46	25,480	11,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	27%		式	1		11,333	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						53,310	
単価						53,310	円/基

- 23 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-12号

DE120590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道)			t				
120m しない (普通作業員)			人	0.21	25,480	5,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員							
計						5,350	
単価						5,350	円/t
J01 換算距離	120m						
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

- 24 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-13号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	横断防止柵等撤去手間				単位	m	数量	1	単価	5,754
規格	柵支柱取付部・橋面保護部撤去含む									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.02	31,616	632	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
特殊作業員		人	0.02	29,848	596	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
普通作業員		人	0.14	25,480	3,567	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
諸雑費	20%	式	1		959	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1				
計					5,754					
単価					5,754	円/m				

- 25 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	10,170
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,566.6			
労務構成比率		%	83.47				
運転手（特殊）		%	41.98	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	41.08	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.8				
軽油		%	2.8	138	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.73				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%	13.73	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						

- 26 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,444
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,184		
労務構成比率		%		83.4			
運転手 (特殊)		%		42.15	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		41.25	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.81			
軽油		%		2.81	138	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		13.79			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%		13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離 (km) DID無	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						

- 27 -

三沢県 農林水産部

参考資料 (1)

単-16号

DE130100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月23日 令和 8年 6月23日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）（治山林道）			単位	構造物	数量	1	単価	110,000
規格	20m未満 0.08kg								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.85	31,616		26,873	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	1.3	29,848		38,802	Z1 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1.1	25,480		28,028	Z1 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料費				k g	0.1	4,040		404	Y000800007-001 管理費区分 無
諸雑費		17%		式	1			15,929	ZS7000001 管理費区分 無
計								110,036	
単価								110,000	円／構造物
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分		20m未満							
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）		0.08 kg							

- 28 -

三沢県 農林水産部

三重県 農林水産部

