設計内訳書（全体）

業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		3,734,239			
間接費		式	1		2,728,761			
一般調査業務価格		式	1		6,463,000			
解析等調査業務								
直接原価		式	1		1,047,703			
その他原価		式	1		558,245			
業務原価		式	1		1,605,948			
一般管理費等		式	1		864,052			
解析等調査業務価格		式	1		2,470,000			
業務価格	全体	式	1		8,933,000			
消費税相当額		式	1		893,300			

三重県　農林水産部

508-k143740-00037-45-00(0)

設計内訳書（全体）

業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		9,826,300			

三重県　農林水産部

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k143740-00037-45(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和7年度 下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業 地質調査業務委託
所属名	伊賀農林事務所 農村基盤室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 8年 6月23日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日		
単価適用年月日	令和 8年 5月29日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年11月26日 （149日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	73.2%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合 （α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合 （α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査）（土地改良） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		3,734,239			
直接調査費		式	1		2,287,360			
機械ボーリング		式	1		1,035,880			
土質ボーリング（オールコアボーリング）	砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	20.9	19,400	405,460			単-1号 H7
土質ボーリング（オールコアボーリング）	軟岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	11.1	36,200	401,820			単-2号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ116mm	m	9	25,400	228,600			単-3号 H7
サンプリング		式	1		47,900			
ロータリー式三重管サンプラー		本	1	47,900	47,900			単-4号 H7
原位置試験		式	1		442,200			
標準貫入試験	砂・砂質土	回	21	11,000	231,000			単-5号 H7
標準貫入試験	軟岩	回	11	19,200	211,200			単-6号 H7

三重県　農林水産部

508-k143740-00037-45(0)

設計内訳書

業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査）（土地改良） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内試験		式	1		470,700			
室内試験		式	1	470,700	470,700			単-7号 H7
総合解析		式	1		195,040			
解析等調査		式	1		195,040			内-1号 H7
電子成果品作成費		式	1		87,000			
電子成果品作成費 4.7×2,194千円^0.38		式	1		87,000			
検定費		式	1		6,000			
検定費		式	1		6,000			内-2号 H7
報告書印刷製本費		式	1		2,640			
報告書印刷製本費		式	1		2,640			内-3号 H7
間接調査費		式	1		1,446,879			
運搬費		式	1		195,670			

三重県　農林水産部

設計内訳書

業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査）（土地改良） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		195,670			内-4号
準備費		式	1		340,120			
準備及び跡片付け		式	1		305,000			内-5号
調査孔閉塞		式	1		35,120			内-6号
仮設費		式	1		855,400			
足場仮設		式	1		855,400			内-7号
旅費交通費		式	1		39,720			
旅費交通費		式	1		39,720			内-8号
施工管理費		式	1		15,969			
施工管理費 2,281,360× 0.7%		式	1		15,969			
純調査費		式	1		3,734,239			
間接費		式	1		2,728,761			

三重県　農林水産部

508-k143740-00037-45(0)

設計内訳書

業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託	当　初	業　種 項　目	一般地質調査業務 間接費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費 3,728,239×73.2%		式	1		2,728,761			
一般調査業務価格		式	1		6,463,000			
消費税相当額 6,463,000×10%		式	1		646,300			
業務費計		式	1		7,109,300			

三重県　農林水産部

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 8年度 令和7年度　下友田大沢池地区

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	3,734,239
非対象額	6,000
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	6,000
対象額	3,728,239
諸経費率	73.2%
諸経費（計算額）	2,729,070
調整額	309
諸経費計上額	2,728,761
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

508-k143740-00037-45

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 8年度 令和7年度　下友田大沢池地区

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	0
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費　　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数=4本	業務	1	97,520	97,520			WS201101 管理費区分 無 単-14号
断面図等の作成	同上	業務	1	97,520	97,520			WS201102 管理費区分 無 単-15号
合 計					195,040			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	検定費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤情報検定費用	A検定	本	3	2,000	6,000			ZA10A22010 管理費区分 9
合 計					6,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	報告書印刷製本費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書	パイプ式ファイル 10cm	冊	2	470	940			WYB00002 管理費区分 無
報告書製本代	原稿101～200枚以下、A-4	部	2	850	1,700			ZN10828120 管理費区分 無
合 計					2,640			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特装車運搬（クローラ） 100m超～300m以下		t	4.3	36,100	155,230			WS201438 管理費区分 無 単-16号
資機材運搬	トラック機積＝クレーン装置付2.9t吊 4～4.5t積：片道所要時間＝1時間：運転台・日数＝2台・日：	式	1	40,440	40,440			WS201419 管理費区分 無 単-17号
合 計					195,670			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	準備及び跡片付け	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1/1	305,000	305,000			WS201501 管理費区分 無 単-18号
合 計					305,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	調査孔閉塞	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	4/1	8,780	35,120			WS201701 管理費区分 無 単-19号
合 計					35,120			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	足場仮設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	ボーリング深度＝50m以下［1.00］：	箇所	2	67,700	135,400			WS201813 管理費区分 無 単-20号
水上足場 水深5m以下	同上	箇所	1	720,000	720,000			WS201811 管理費区分 無 単-21号
合 計					855,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	旅費交通費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接往復費	店～現 交通費（片道料金税抜）＝0円：店～現地 交通費（往復回数）＝0往復：店～現地 ライトバン運転台数・日＝0台・日：店～現地 ライトバン日当運転時間＝0時間：店～現地 有料道路料（税抜）＝0円：店～基 交通費（片道料金税抜）＝0円：店～基地 交通費（往復回数）＝0往復：店～基地 ライトバン運転台数・日＝0台・日：店～基地 ライトバン日当運転時間＝0時間：店～基地 有料道路料（税抜）＝0円：基～現 交通費（片道料金税抜）＝0円：基地～現地 交通費（往復回数）＝0往復：基地～現地 ライトバン運転台数・日＝18台・日：基地～現地 ライトバン日当運転時間＝2時間：基地～現地 有料道路料（税抜）＝0円：	式	1	39,720	39,720			WS206011 管理費区分 無 単-22号
合 計					39,720			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	19,400
規格	砂・砂質土/;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	19,400	19,400	WS201302 管理費区分 無 単-8号
計					19,400	
単価					19,400	円／m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	36,200
規格	軟岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 軟岩	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	36,200	36,200	WS203001 管理費区分 無 単-9号
計					36,200	
単価					36,200	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	25,400
規格	砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ116mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ116mm：	m	1	25,400	25,400	WS200102 管理費区分 無 単-10号
計					25,400	
単価					25,400	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロータリー式三重管サンプラー	単位	本	数量	1	単価	47,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリー式三重管サンプラー		本	1	47,900	47,900	WS202801 管理費区分 無 単-11号
計					47,900	
単価					47,900	円／本

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	11,000
規格	砂・砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	11,000	11,000	WS200702 管理費区分 無 単-12号
計					11,000	
単価					11,000	円／回

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	19,200
規格	軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験（土地改良)軟岩		回	1	19,200	19,200	DB390106 管理費区分 無 単-13号
計					19,200	
単価					19,200	円／回

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	室内試験	単位	式	数量	1	単価	470,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土粒子の密度試験	1試料につき3個	試料	1	6,570	6,570	ZA10A20140 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土　試料　0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720	ZA10A20210 管理費区分 無
土の含水比試験	1試料につき3個	試料	1	1,600	1,600	ZA10A20160 管理費区分 無
土の液性限界試験	1試料につき　6点	試料	1	8,300	8,300	ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1試料につき　3個	試料	1	4,010	4,010	ZA10A20300 管理費区分 無
土の湿潤密度試験		試料	1	4,890	4,890	Y007541000-011 管理費区分 無
突固めによる土の締固め試験	湿潤法　モールド径10cm　ランマー2.5kg	試料	1	46,100	46,100	Y007541000-003 管理費区分 無
土の室内透水試験	変水位	試料	2	51,800	103,600	Y007541000-002 管理費区分 無
中型三軸圧縮試験	CUber試験　3供試体　径100mm	試料	1	288,000	288,000	Y007541000-007 管理費区分 無
計					470,790	
単価					470,700	円／式

参考資料（1）

単-8号　　WS201302

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング）　砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	19,400
規格	50m以下［1.00］　鉛直下方［1.00］　φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	1	19,400	19,400	Q040011017 管理費区分 無 Z1
補正係数	100%		1		19,400	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					19,400	
単価					19,400	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm					

参考資料（1）

単-9号　　WS203001

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 軟岩	単位	m	数量	1	単価	36,200
規格	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 軟岩	m	1	36,200	36,200	Q040012001 管理費区分 無 Z1
補正係数	100%		1		36,200	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					36,200	
単価					36,200	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ66mm					

参考資料（1）

単-10号　　WS200102

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	25,400
規格	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ116mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	1	25,400	25,400	Q040011012 管理費区分 無 Z1
補正係数	100%		1		25,400	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					25,400	
単価					25,400	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ116mm					

参考資料 (1)

単-11号　　WS202801

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロータリー式三重管サンプラー	単位	本	数量	1	単価	47,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリー式三重管サンプラー	砂質土	本	1//	47,900	47,900	Q040013003 管理費区分 無
計					47,900	
単価					47,900	円／本

参考資料 (1)

単-12号　　WS200702

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標準貫入試験 砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	11,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	1	11,000	11,000	Q040014002 管理費区分 無
計					11,000	
単価					11,000	円／回

参考資料 (1)

単-13号　　DB390106

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標準貫入試験（土地改良）軟岩	単位	回	数量	1	単価	19,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	軟岩	回	1	19,200	19,200	Q040014006 管理費区分 無
計					19,200	
単価					19,200	円／回

参考資料 (1)

単-14号　　WS201101

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	資料整理とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	97,520
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1	106,000	106,000	Q040022002 管理費区分 無 Z1
補正係数	92%		1		97,520	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					97,520	
単価					97,520	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

参考資料 (1)

単-15号　　WS201102

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	断面図等の作成	単位	業務	数量	1	単価	97,520
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	1	106,000	106,000	Q040023002 管理費区分 無 Z1
補正係数	92%		1		97,520	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					97,520	
単価					97,520	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

参考資料 (1)

単-16号　　WS201438

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	特装車運搬（クローラ） 100m超～300m以下	単位	t	数量	1	単価	36,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特装車運搬（クローラ）	100m超～300m以下 往運搬距離	t	1	36,100	36,100	Q040015024 管理費区分 無
計					36,100	
単価					36,100	円／t

参考資料 (1)

単-17号　　WS201419

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	資機材運搬	単位	式	数量	1	単価	40,440
規格	クレーン装置付2.9t吊 4～4.5t積 1時間 2台・日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	片道所要時間＝1時間：	台・日	2	20,220	40,440	KS100303 管理費区分 無 単-23号
計					40,440	
単価					40,440	円／式
J01 トラック機種 J02 片道所要時間 J03 運転台・日数	クレーン装置付2.9t吊 4～4.5t積 1 時間 2 台・日					

参考資料 (1)

単-18号　　WS201501

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	準備及び跡片付け	単位	業務	数量	1	単価	305,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000	Q040017001 管理費区分 無
計					305,000	
単価					305,000	円／業務

参考資料 (1)

単-19号　　WS201701

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	調査孔閉塞	単位	箇所	数量	1	単価	8,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1	8,780	8,780	Q040017004 管理費区分 無
計					8,780	
単価					8,780	円／箇所

参考資料 (1)

単-20号　　WS201813

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平坦地足場 高さ0.3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	67,700
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	1	67,700	67,700	Q040016010 管理費区分 無 Z1
補正係数	100%		1		67,700	IH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					67,700	
単価					67,700	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（1）

単-21号　　WS201811

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水上足場 水深5m以下	単位	箇所	数量	1	単価	720,000
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水上足場	水深5m以下	箇所	1	720,000	720,000	Q040016008 管理費区分 無 Z1
補正係数	100%		1		720,000	HH3160000 管理費区分 無 ZZ1
計					720,000	
単価					720,000	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（1）

単-22号　　WS206011

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接往復費	単位	式	数量	1	単価	39,720
規格	0円 0往復 0台・日 0時間 0円 0円 0往復 0台・日 0時間 0円 0円 0往復 18台・日 2時間 0円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	運転日当運転時間＝2時間：	台・日	18	2,207	39,726	KS100200 管理費区分 無 単-24号
計					39,726	
単価					39,720	円／式
J01 店～現 交通費（片道料金税抜） J02 店～現地 交通費（往復回数） J03 店～現地 ライトバン運転台数・日	0 円 0 往復 0 台・日					
J04 店～現地 ライトバン日当運転時間 J05 店～現地 有料道路料（税抜） J06 店～基 交通費（片道料金税抜）	0 時間 0 円 0 円					
J07 店～基地 交通費（往復回数） J08 店～基地 ライトバン運転台数・日 J09 店～基地 ライトバン日当運転時間	0 往復 0 台・日 0 時間					
J10 店～基地 有料道路料（税抜） J11 基～現 交通費（片道料金税抜） J12 基地～現地 交通費（往復回数）	0 円 0 円 0 往復					
J13 基地～現地 ライトバン運転台数・日 J14 基地～現地 ライトバン日当運転時間 J15 基地～現地 有料道路料（税抜）	18 台・日 2 時間 0 円					

参考資料 (2)

単-23号　KS100303

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック	単位	台・日	数量	1	単価	20,220
規格	1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	10.6	136	1,441	Z040011002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	0.34	30,200	10,268	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付2.9t吊4～4.5t積	時間	2	634	1,268	MT40010028 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	7,250	7,250	ML40010028 管理費区分 無
計					20,227	
単価					20,220	円／台・日
J01 片道所要時間	1 時間					

参考資料 (2)

単-24号　KS100200

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価	2,207
規格	2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.4	141	761	Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	時間	2	193	386	MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
計					2,207	
単価					2,207	円／台・日
J01 運転日当運転時間	2 時間					

登録単価／オプション単価

		業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007541000-002	土の室内透水試験	変水位	試料	51,800	令和 8	5	単-7
Y007541000-003	突固めによる土の締固め試験	湿潤法　モールド径10cm　ランマー2.5kg	試料	46,100	令和 8	5	単-7
Y007541000-007	中型三軸圧縮試験	CUber試験　3供試体　径100mm	試料	288,000	令和 8	5	単-7
Y007541000-011	土の湿潤密度試験		試料	4,890	令和 8	5	単-7
WYB00002	報告書	パイプ式ファイル　10cm	冊	470			内-3

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k143740-00037-45-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和7年度 下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業 地質調査業務委託(総合解析)
所属名	伊賀農林事務所 農村基盤室		
適用単価	業務		
入札日(開札日)	令和 8年 6月23日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日		
単価適用年月日	令和 8年 5月29日		
適用単価地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	令和 8年 7月 1日 ～ 令和 8年11月26日 (149日)

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務(竣工平面図)	諸経費率	しない	30%
地質調査業務(一般)	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務(解析)	その他原価の割合 (α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合 (α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託（総合解析）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（解析等調査）（土地改良） 解析等調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		735,318			
直接業務費		式	1		735,318			
解析等調査		式	1		735,318			
解析等調査		式	1		735,318			内-1号 I4
共通		式	1		301,350			
共通		式	1		301,350			
打合せ等		式	1		301,350			
打合せ		業務	1	301,350	301,350			単-1号 I4
直接経費		式	1		11,035			
直接経費		式	1		11,035			
旅費交通費		式	1		11,035			
旅費交通費		式	1		11,035			内-2号 I4

設計内訳書

業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託（総合解析）	当　初	業　種 項　目	解析等地質調査業務 直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		1,047,703			
その他原価		式	1		558,245			
業務原価		式	1		1,605,948			
一般管理費等		式	1		864,052			
解析等調査業務価格		式	1		2,470,000			
消費税相当額 2,470,000×10%		式	1		247,000			
業務費計		式	1		2,717,000			

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 8年度 令和7年度　下友田大沢池地区

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	0
非対象額	0
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	0
対象額	0
諸経費率	82.5%
諸経費（計算額）	0
調整額	0
諸経費計上額	0
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

508-k143740-00037-45-01

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 8年度 令和7年度　下友田大沢池地区

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	1,036,668
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	558,245
直接原価	1,047,703
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,605,948
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	864,802
調整額	750
一般管理費等計上額	864,052

（直接経費　　11,035）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング本数＝4本：	業務	1	105,090	105,090			WS202301 管理費区分 L 単-2号
資料整理とりまとめ 直接人件費	同上	業務	1	82,800	82,800			WS202302 管理費区分 L 単-3号
断面図等の作成 直接人件費	同上	業務	1	80,868	80,868			WS202303 管理費区分 L 単-4号
総合解析とりまとめ	土質ボーリング本数＝4本：試験種目数＝0～3種［1.00］：	業務	1	466,560	466,560			WS202304 管理費区分 L 単-5号
合 計					735,318			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	旅費交通費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月29日 令和 8年 5月29日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接往復費	店～現 交通費（片道料金税抜）＝0円：店～現地 交通費（往復回数）＝0往復：店～現地 ライトバン運転台数・日＝5台・日：店～現地 ライトバン日当運転時間＝2時間：店～現地 有料道路料（税抜）＝0円：店～基 交通費（片道料金税抜）＝0円：店～基地 交通費（往復回数）＝0往復：店～基地 ライトバン運転台数・日＝0台・日：店～基地 ライトバン日当運転時間＝0時間：店～基地 有料道路料（税抜）＝0円：基～現 交通費（片道料金税抜）＝0円：基地～現地 交通費（往復回数）＝0往復：基地～現地 ライトバン運転台数・日＝0台・日：基地～現地 ライトバン日当運転時間＝0時間：基地～現地 有料道路料（税抜）＝0円：	式	1	11,035	11,035			WS206011 管理費区分 無 単-7号
合 計					11,035			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	301,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ（土地改良）	中間打合せ回数＝3回	回	1	301,350	301,350	DB300301 管理費区分 無 単-6号
計					301,350	
単価					301,350	円／業務

参考資料（1）

単-2号　　WS202301

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既存資料の収集・現地調査	単位	業務	数量	1	単価	105,090
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	113,000	113,000	Q040021001 管理費区分 L Z1
補正係数	93%		1		105,090	IH3160000 管理費区分 L ZZ1
計					105,090	
単価					105,090	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

参考資料 (1)

単-3号　　WS202302

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	82,800
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	90,000	90,000	Q040022001 管理費区分 L Z1
補正係数	92%		1		82,800	IH3160000 管理費区分 L ZZ1
計					82,800	
単価					82,800	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

参考資料 (1)

単-4号　　WS202303

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	断面図等の作成 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	80,868
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	87,900	87,900	Q040023001 管理費区分 L Z1
補正係数	92%		1		80,868	IH3160000 管理費区分 L ZZ1
計					80,868	
単価					80,868	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

参考資料 (1)

単-5号　　WS202304

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	総合解析とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	466,560
規格	4本 0～3種 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	486,000	486,000	Q040024001 管理費区分 L Z1
補正係数	96%		1		466,560	HH3160000 管理費区分 L ZZ1
計					466,560	
単価					466,560	円／業務
J01 土質ボーリング本数 J02 試験種目数	4 本 0～3種 [1.00]					

参考資料 (1)

単-6号　　DB300301

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	301,350
規格	3回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.5	62,600	156,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.5	49,300	73,950	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					301,350	
単価					301,350	円／回
J01 中間打合せ回数	3 回					

参考資料（1）

単-7号　　WS206011

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	直接往復費	単位	式	数量	1	単価	11,035
規格	0円 0往復 5台・日 2時間 0円 0円 0往復 0台・日 0時間 0円 0円 0往復 0台・日 0時間 0円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	運転日当運転時間=2時間：	台・日	5	2,207	11,035	KS100200 管理費区分 無 単-8号
計					11,035	
単価					11,035	円／式
J01 店～現 交通費（片道料金税抜） J02 店～現地 交通費（往復回数） J03 店～現地 ライトバン運転台数・日	0 円 0 往復 5 台・日					
J04 店～現地 ライトバン日当運転時間 J05 店～現地 有料道路料（税抜） J06 店～基 交通費（片道料金税抜）	2 時間 0 円 0 円					
J07 店～基地 交通費（往復回数） J08 店～基地 ライトバン運転台数・日 J09 店～基地 ライトバン日当運転時間	0 往復 0 台・日 0 時間					
J10 店～基地 有料道路料（税抜） J11 基～現 交通費（片道料金税抜） J12 基地～現地 交通費（往復回数）	0 円 0 円 0 往復					
J13 基地～現地 ライトバン運転台数・日 J14 基地～現地 ライトバン日当運転時間 J15 基地～現地 有料道路料（税抜）	0 台・日 0 時間 0 円					

参考資料（2）

単-8号　　KS100200

単価適用年月日	令和 8年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価	2,207
規格	2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.4	141	761	Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	時間	2	193	386	MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
計					2,207	
単価					2,207	円／台・日
J01 運転日当運転時間	2 時間					

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託（総合解析）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	令和7年度　下友田大沢池地区 県営ため池等整備事業　地質調査業務委託（総合解析）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考