【実施】

積 算 情 報

設計書番号	508-k143740-00015-35(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和７年度　服部川治岸3期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緑）ゲート更新その2工事
所属名	伊賀農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 6月23日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日		
単価適用年月日	令和 8年 4月22日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	水門設備（小形水門）		

積算時想定工事期間	令和 8年 7月 1日 ～ 令和 9年 3月 5日 （248日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	０６：水門設備（小形水門）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和７年度　股部川沿岸3期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緩）ゲート更新その2工事	当　初	事業区分 工事区分	機械設備 水門設備（小形水門）	主たる工種 施工地域	水門設備（小形水門） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		17,253,650			
小形水門製作		式	1		17,253,650			
直接材料費		式	1		1,106,230			
扉体　材料費		式	1		398,560			内-1号 週休無
戸当り　材料費		式	1		594,900			内-2号 週休無
開閉装置架台　材料費		式	1		112,770			内-3号 週休無
機器単体費		式	1		12,700,000			
開閉装置　機器単体費		式	1		12,700,000			内-4号 週休無
製作工		式	1		3,056,200			
扉体　製作費		式	1		1,377,400			内-5号 週休無
戸当り　製作費		式	1		1,057,500			内-6号 週休無
開閉装置架台　製作費		式	1		621,300			内-7号 週休無

設計内訳書

工事名	令和７年度　股部川沿岸3期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緩）ゲート更新その2工事	当　初	事業区分 工事区分	機械設備 水門設備（小形水門）	主たる工種 施工地域	水門設備（小形水門） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場塗装費		式	1		391,220			
扉体塗装費		式	1		275,527			内-8号 週休無
戸当り塗装費		式	1		84,628			内-9号 週休無
開閉装置架台　塗装費		式	1		31,065			内-10号 週休無
間接労務費		式	1		1,833,000			
純製作費		式	1		19,086,650			
工場管理費		式	1		1,320,000			
製作原価		式	1		20,406,650			
据付工		式	1		4,294,940			
小形水門輸送工		式	1		225,000			
輸送工		式	1		225,000			
小形水門輸送		式	1		225,000			内-11号 週休有

設計内訳書

工事名	令和７年度　服部川沿岸3期地区 県営農業水利施設ストマネ事業（緑）ゲート更新その2工事	当　初	事業区分 工事区分	機械設備 水門設備（小形水門）	主たる工種 施工地域	水門設備（小形水門） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小形水門設備据付		式	1		4,069,940			
小形水門据付工		式	1		1,838,130			
据付労務費		式	1		1,759,000			内-12号 週休有
据付材料費		式	1		79,130			内-13号 週休有
直接経費		式	1		2,231,810			
直接経費		式	1		2,231,810			内-14号 週休有
共通仮設		式	1		833,000			
共通仮設費（率計上） 4,294,940×19.41%		式	1		833,000			
純工事費		式	1		5,127,940			
現場管理費 5,127,940×22.41%		式	1		1,149,000			
据付間接費		式	1		1,178,000			
据付工事原価		式	1		7,454,940			

設計内訳書

工事名	令和７年度　服部川沿岸3期地区 県営農業水利施設ストマネ事業（緑）ゲート更新その2工事	当　初	事業区分 工事区分	機械設備 水門設備（小形水門）	主たる工種 施工地域	水門設備（小形水門） 補正無し		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費 27,854,299× 2.22%		式	1		618,000			
工事原価		式	1		28,479,590			
一般管理費等 28,479,590×（16.06%＋ 0.04%）		式	1		4,584,746			
スクラップ評価額		式	1		-163,336			
工事価格		式	1		32,901,000			
消費税相当額 32,901,000×10%		式	1		3,290,100			
工事費計		式	1		36,191,100			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1	水門設備（小形水門）	5,280,947	25% /	1,320,236
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			1,320,000

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	5,280,947	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	5,280,947	
15	非対象額計（一）	13,896,423	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	838,694	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	267,729	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	12,700,000	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	1,320,000	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水門設備（小形水門）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	4,294,940	
4	据付直接工事費	4,294,940	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	7,291	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（一）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,294,940	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,287,649	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	18.66%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	19.41%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	833,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	833,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	833,000	

508-k143740-00015-35(0)

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（小形水門）	1,473,500	80%	1,178,800
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			1,178,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	5,127,940	
14	単独（追加工事）据付直接工事	4,294,940	
15	単独（追加工事）共通仮設費	833,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	5,127,940	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	5,120,649	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	21.34%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　冬期：125日　工期：248日	0%	(0)
38	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	22.41%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	1,149,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	1,149,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	水門設備（小形水門）	
2	工事原価　単独（追加工事）	28,479,590	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	28,479,590	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	28,472,299	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	25.09%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	12,700,000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0.45	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	0.64	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	28,479,590	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　11,391 円
28	一般管理費等 率（補正後）	16.1%	
29	計上額　単独（追加工事）	4,584,746	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,584,746	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	扉体　材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1　扉体材料費		式	1	61,190	61,190			WYB00004 管理費区分 有 単-1号
1-1番ゲート2　扉体材料費		式	1	61,190	61,190			WYB00131 管理費区分 有 単-2号
1-2番ゲート3　扉体材料費		式	1	61,190	61,190			WYB00130 管理費区分 有 単-3号
1-2番ゲート4　扉体材料費		式	1	61,190	61,190			WYB00129 管理費区分 有 単-4号
2番ゲート　扉体材料費		式	1	153,800	153,800			WYB00135 管理費区分 有 単-5号
合　計					398,560			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	戸当り　材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1　戸当り材料費		式	1	110,200	110,200			WYB00037 管理費区分 有 単-6号
1-1番ゲート2　戸当り材料費		式	1	110,200	110,200			WYB00134 管理費区分 有 単-7号
1-2番ゲート3　戸当り材料費		式	1	103,100	103,100			WYB00133 管理費区分 有 単-8号
1-2番ゲート4　戸当り材料費		式	1	103,100	103,100			WYB00132 管理費区分 有 単-9号
2番ゲート　戸当り材料費		式	1	168,300	168,300			WYB00136 管理費区分 有 単-10号
合　計					594,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	開閉装置架台　材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　材料費		式	1	35,060	35,060			WYB00053 管理費区分 有 単-11号
1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　材料費		式	1	35,090	35,090			WYB00061 管理費区分 有 単-12号
2番ゲート　開閉装置架台　材料費		式	1	42,620	42,620			WYB00137 管理費区分 有 単-13号
合　計					112,770			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	開閉装置　機器単体費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート用 手動ラック式開閉装置	開度計、ラック棒カバー、ラック棒 H=3857mm/N=1本	台	2	2,500,000	5,000,000			Y000240000-035 管理費区分 3
1-2番ゲート用手動ラック式開閉装置	開度計、ラック棒カバー、ラック棒 H 2457mm/N=1本	台	2	2,200,000	4,400,000			Y000240000-036 管理費区分 3
2番ゲート用 手動ラック式開閉装置	開度計、ラック棒カバー、ラック棒 H=3057mm/N=2本	台	1	3,300,000	3,300,000			Y000240000-073 管理費区分 3
合　計					12,700,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第51号内訳書	扉体　製作費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1　扉体製作工		式	1	201,700	201,700			WYB00069 管理費区分 8 単-14号
1-1番ゲート2　扉体製作工		式	1	201,700	201,700			WYB00070 管理費区分 8 単-15号
1-2番ゲート3　扉体製作工		式	1	201,700	201,700			WYB00071 管理費区分 8 単-16号
1-2番ゲート4　扉体製作工		式	1	201,700	201,700			WYB00072 管理費区分 8 単-17号
2番ゲート　扉体製作工		式	1	570,600	570,600			WYB00138 管理費区分 8 単-18号
合　計					1,377,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第60号内訳書	戸当り　製作費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1　戸当り製作工		式	1	207,600	207,600			WYB00073 管理費区分 8 単-19号
1-1番ゲート2　戸当り製作工		式	1	207,600	207,600			WYB00074 管理費区分 8 単-20号
1-2番ゲート3　戸当り製作工		式	1	198,400	198,400			WYB00075 管理費区分 8 単-21号
1-2番ゲート4　戸当り製作工		式	1	198,400	198,400			WYB00076 管理費区分 8 単-22号
2番ゲート　戸当り製作工		式	1	245,500	245,500			WYB00139 管理費区分 8 単-23号
合　計					1,057,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書	開閉装置架台　製作費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　製作工		式	1	196,200	196,200			WYB00088 管理費区分 8 単-24号
1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　製作工		式	1	196,200	196,200			WYB00090 管理費区分 8 単-25号
2番ゲート　開閉装置架台　製作工		式	1	228,900	228,900			WYB00140 管理費区分 8 単-26号
合　計					621,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第38号内訳書	扉体塗装費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1　扉体　塗装費		式	1	40,351	40,351			Y000240000-048 管理費区分 K
1-1番ゲート2　扉体　塗装費		式	1	40,351	40,351			Y000240000-049 管理費区分 K
1-2番ゲート3　扉体　塗装費		式	1	40,351	40,351			Y000240000-050 管理費区分 K
1-2番ゲート4　扉体　塗装費		式	1	40,351	40,351			Y000240000-051 管理費区分 K
2番ゲート　扉体　塗装費		式	1	114,123	114,123			Y000240000-076 管理費区分 K
合　計					275,527			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	戸当り塗装費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1 戸当り 塗装費		式	1	16,612	16,612			Y000240000-052 管理費区分 K
1-1番ゲート2 戸当り 塗装費		式	1	16,612	16,612			Y000240000-053 管理費区分 K
1-2番ゲート3 戸当り 塗装費		式	1	15,879	15,879			Y000240000-054 管理費区分 K
1-2番ゲート4 戸当り 塗装費		式	1	15,879	15,879			Y000240000-055 管理費区分 K
2番ゲート 戸当り 塗装費		式	1	19,646	19,646			Y000240000-077 管理費区分 K
合 計					84,628			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	開閉装置架台 塗装費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1,2 開閉装置架台 塗装費		式	1	9,810	9,810			Y000240000-056 管理費区分 K
1-2番ゲート3,4 開閉装置架台 塗装費		式	1	9,810	9,810			Y000240000-058 管理費区分 K
2番ゲート 開閉装置架台 塗装費		式	1	11,445	11,445			Y000240000-078 管理費区分 K
合 計					31,065			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	小形水門輸送					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	225,000	225,000			Y000240000-060 管理費区分 L
合 計					225,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	据付労務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1 据付費		式	1	305,000	305,000			¥YB00097 管理費区分 有 単-27号
1-1番ゲート2 据付費		式	1	305,000	305,000			¥YB00103 管理費区分 有 単-28号
1-2番ゲート3 据付費		式	1	305,000	305,000			¥YB00102 管理費区分 有 単-29号
1-2番ゲート4 据付費		式	1	305,000	305,000			¥YB00101 管理費区分 有 単-30号
2番ゲート 据付費		式	1	539,000	539,000			¥YB00141 管理費区分 有 単-31号
合 計					1,759,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	据付材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1　据付材料費		式	1	13,720	13,720			WYB00108 管理費区分 無 単-32号
1-1番ゲート2　据付材料費		式	1	13,720	13,720			WYB00111 管理費区分 無 単-33号
1-2番ゲート3　据付材料費		式	1	13,720	13,720			WYB00110 管理費区分 無 単-34号
1-2番ゲート4　据付材料費		式	1	13,720	13,720			WYB00109 管理費区分 無 単-35号
2番ゲート　据付材料費		式	1	24,250	24,250			WYB00142 管理費区分 無 単-36号
合　計					79,130			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	直接経費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1	746,000	746,000			WYB00114 管理費区分 無 単-37号
1-1番ゲート1,2　二次コンクリート及び型枠費		式	1	37,520	37,520			WYB00116 管理費区分 無 単-38号
1-2番ゲート3,4　二次コンクリート及び型枠費		式	1	35,440	35,440			WYB00118 管理費区分 無 単-39号
2番ゲート　二次コンクリート及び型枠費		式	1	50,240	50,240			WYB00143 管理費区分 無 単-40号
コンクリート取壊し・殻運搬・処分		式	1	50,410	50,410			WYB00146 管理費区分 有 単-41号
仮設工		式	1	377,000	377,000			WYB00147 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第145号内訳書	直接経費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-1番ゲート1,2　撤去～積込～運搬		式	1	322,300	322,300			WYB00120 管理費区分 無 単-43号
1-2番ゲート3,4　撤去～積込～運搬		式	1	322,300	322,300			WYB00122 管理費区分 無 単-44号
2番ゲート　撤去～積込～運搬		式	1	290,000	290,000			WYB00144 管理費区分 無 単-45号
合　計					2,231,810			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月22日 令和 8年 4月22日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート1　扉体材料費	単位	式	数量	1	単価	61,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-1番ゲート1　扉体　主要部材費	単-A号	式	1	43,465	43,465	Y000240000-001 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分＝扉体：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：材質＝SS製：主要部材費計（実数入力）＝43,465円：	式	1	4,346	4,346	WH800100 管理費区分 E 単-46号
添品費（率計上）水門	同上	式	1	7,171	7,171	WH605100 管理費区分 F 単-47号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝47,811円：	式	1	6,215	6,215	WF870100 管理費区分 E 単-48号
計					61,197	
単価					61,190	円／式

参考資料（1）

単-2号　　WYB00131

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート2　扉体材料費	単位	式	数量	1	単価	61,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-1番ゲート2　扉体　主要部材費	単-B1	式	1	43,465	43,465	Y000240000-005 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分＝扉体：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：材質＝SS製：主要部材費計（実数入力）＝43,465円：	式	1	4,346	4,346	WH800100 管理費区分 E 単-46号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	7,171	7,171	WD605100 管理費区分 F 単-47号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝47,811円：	式	1	6,215	6,215	WF870100 管理費区分 E 単-48号
計					61,197	
単価					61,190	円／式

参考資料（1）

単-3号　　WYB00130

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート3　扉体材料費	単位	式	数量	1	単価	61,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-2番ゲート3　扉体　主要部材費	単-C1	式	1	43,465	43,465	Y000240000-009 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分＝扉体：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：材質＝SS製：主要部材費計（実数入力）＝43,465円：	式	1	4,346	4,346	WH800100 管理費区分 E 単-46号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	7,171	7,171	WD605100 管理費区分 F 単-47号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝47,811円：	式	1	6,215	6,215	WF870100 管理費区分 E 単-48号
計					61,197	
単価					61,190	円／式

参考資料（1）

単-4号　　WYR00129

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート4　扉体材料費	単位	式	数量	1	単価	61,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-2番ゲート4　扉体　主要部材	単-D号	式	1	43,465	43,465	Y000240000-013 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分=扉体：ゲート種類=プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：材質=SS製：主要部材費計（実数入力）=43,465円：	式	1	4,346	4,346	WH800100 管理費区分 E 単-46号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	7,171	7,171	WK605100 管理費区分 F 単-47号
製作補助材料費	工種=河川用水門設備：河川用水門設備区分=小形水門：部材費計（実数入力）=47,811円：	式	1	6,215	6,215	WF870100 管理費区分 E 単-48号
計					61,197	
単価					61,190	円／式

参考資料（1）

単-5号　　WYR00135

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2番ゲート　扉体材料費	単位	式	数量	1	単価	153,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2番ゲート　扉体　主要部材	単-E号	式	1	109,302	109,302	Y000240000-071 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分=扉体：ゲート種類=プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：材質=SS製：主要部材費計（実数入力）=109,302円：	式	1	10,930	10,930	WH800100 管理費区分 E 単-49号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	18,030	18,030	WK605100 管理費区分 F 単-50号
製作補助材料費	工種=河川用水門設備：河川用水門設備区分=小形水門：部材費計（実数入力）=120,232円：	式	1	15,630	15,630	WF870100 管理費区分 E 単-51号
計					153,892	
単価					153,800	円／式

参考資料（1）

単-6号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート1　戸当り材料費	単位	式	数量	1	単価	110,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-1番ゲート1　戸当り　主要部材費	単-F1号	式	1	91,317	91,317	Y000240000-017 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分＝戸当り：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：主要部材費計（実数入力）＝91,317円：	式	1	5,479	5,479	WH800100 管理費区分 E 単-52号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	913	913	WH605100 管理費区分 F 単-53号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝96,796円：	式	1	12,580	12,580	WF870100 管理費区分 E 単-54号
計					110,289	
単価					110,200	円／式

参考資料（1）

単-7号　　WYB00134

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート2　戸当り材料費	単位	式	数量	1	単価	110,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-1番ゲート2　戸当り　主要部材費	単-G1号	式	1	91,317	91,317	Y000240000-021 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分＝戸当り：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：主要部材費計（実数入力）＝91,317円：	式	1	5,479	5,479	WH800100 管理費区分 E 単-52号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	913	913	WH605100 管理費区分 F 単-53号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝96,796円：	式	1	12,580	12,580	WF870100 管理費区分 E 単-54号
計					110,289	
単価					110,200	円／式

参考資料（1）

単-8号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート3　戸当り材料費	単位	式	数量	1	単価	103,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-2番ゲート3　戸当り　主要部材費	単-1号	式	1	85,377	85,377	Y000240000-025 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分＝戸当り：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：主要部材費計（実数入力）＝85,377円：	式	1	5,122	5,122	WH800100 管理費区分 E 単-55号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	853	853	WK605100 管理費区分 F 単-56号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝90,499円：	式	1	11,760	11,760	WF870100 管理費区分 E 単-57号
計					103,112	
単価					103,100	円／式

参考資料（1）

単-9号　　WYB00132

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート4　戸当り材料費	単位	式	数量	1	単価	103,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-2番ゲート4　戸当り　主要部材費	単-1号	式	1	85,377	85,377	Y000240000-029 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分＝戸当り：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：主要部材費計（実数入力）＝85,377円：	式	1	5,122	5,122	WH800100 管理費区分 E 単-55号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	853	853	WK605100 管理費区分 F 単-56号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝90,499円：	式	1	11,760	11,760	WF870100 管理費区分 E 単-57号
計					103,112	
単価					103,100	円／式

参考資料（1）

単-10号　　WYR00136

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2番ゲート　戸当り材料費	単位	式	数量	1	単価	168,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2番ゲート　戸当り　主要部材費	単-1号	式	1	139,392	139,392	Y000240000-072 管理費区分 6
副部材費（率計上）水門	区分＝戸当り：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：主要部材費計（実数入力）＝139,392円：	式	1	8,363	8,363	M800100 管理費区分 E 単-58号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	1,393	1,393	M605100 管理費区分 F 単-59号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝147,755円：	式	1	19,200	19,200	N870100 管理費区分 E 単-60号
計					168,348	
単価					168,300	円／式

参考資料（1）

単-11号　　WYR00053

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　材料費	単位	式	数量	1	単価	35,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　主要部材費	単-1号	式	1	28,168	28,168	Y000240000-040 管理費区分 6
1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　部品費	単-1号	式	1	6,900	6,900	Y000240000-041 管理費区分 F
計					35,068	
単価					35,060	円／式

参考資料（1）

単-12号　　WYB00061

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　材料費	単位	式	数量	1	単価	35,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　主要部材費	単-M号	式	1	28,199	28,199	Y000240000-042 管理費区分 6
1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　部品費	単-N号	式	1	6,900	6,900	Y000240000-043 管理費区分 F
計					35,099	
単価					35,090	円／式

参考資料（1）

単-13号　　WYB00137

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2番ゲート　開閉装置架台　材料費	単位	式	数量	1	単価	42,620
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2番ゲート　開閉装置架台　部品費	単-P号	式	1	6,544	6,544	Y000240000-075 管理費区分 6
2番ゲート　開閉装置架台　主要部材費	単-O号	式	1	36,078	36,078	Y000240000-074 管理費区分 F
計					42,622	
単価					42,620	円／式

参考資料（1）

単-14号　　WY800069

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート1　扉体製作工	単位	式	数量	1	単価	201,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.17	32,700	201,759	80302 管理費区分 8 割増率　0%
計					201,759	
単価					201,700	円／式

参考資料（1）

単-15号　　WY800070

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート2　扉体製作工	単位	式	数量	1	単価	201,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.17	32,700	201,759	80302 管理費区分 8 割増率　0%
計					201,759	
単価					201,700	円／式

参考資料（1）

単-16号　　WYR00071

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート3　扉体製作工	単位	式	数量	1	単価	201,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.17	32,700	201,759	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					201,759	
単価					201,700	円／式

参考資料（1）

単-17号　　WYR00072

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート4　扉体製作工	単位	式	数量	1	単価	201,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.17	32,700	201,759	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					201,759	
単価					201,700	円／式

参考資料（1）

単-18号　　WYR00138

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2番ゲート　扉体製作工	単位	式	数量	1	単価	570,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	17.45	32,700	570,615	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					570,615	
単価					570,600	円／式

参考資料（1）

単-19号　　WYR00073

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート1　戸当り製作工	単位	式	数量	1	単価	207,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.35	32,700	207,645	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					207,645	
単価					207,600	円／式

参考資料（1）

単-20号　　WYR00074

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート2　戸当り製作工	単位	式	数量	1	単価	207,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.35	32,700	207,645	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					207,645	
単価					207,600	円／式

参考資料（1）

単-21号　　WYR00075

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート3　戸当り製作工	単位	式	数量	1	単価	198,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.07	32,700	198,489	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					198,489	
単価					198,400	円／式

参考資料（1）

単-22号　　WYB00076

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート4　戸当り製作工	単位	式	数量	1	単価	198,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.07	32,700	198,489	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					198,489	
単価					198,400	円／式

参考資料（1）

単-23号　　WYB00139

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2番ゲート　戸当り製作工	単位	式	数量	1	単価	245,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	7.51	32,700	245,577	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					245,577	
単価					245,500	円／式

参考資料（1）

単-24号　　WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　製作工	単位	式	数量	1	単価	196,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6	32,700	196,200	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					196,200	
単価					196,200	円／式

参考資料（1）

単-25号　　WYB00090

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　製作工	単位	式	数量	1	単価	196,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6	32,700	196,200	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					196,200	
単価					196,200	円／式

参考資料（1）

単-26号　　WYR00140

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2番ゲート　開閉装置架台　製作工	単位	式	数量	1	単価	228,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	7	32,700	228,900	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					228,900	
単価					228,900	円／式

参考資料（1）

単-27号　　WYR00097

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-1番ゲート1　掘付費	単位	式	数量	1	単価	305,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備掘付工		人	7.93	32,232	255,599	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	1.98	24,990	49,480	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					305,079	
単価					305,000	円／式

参考資料（1）

単-28号　　WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-1番ゲート2　据付費	単位	式	数量	1	単価	305,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7.93	32,232	255,599	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	1.98	24,990	49,480	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					305,079	
単価					305,000	円／式

参考資料（1）

単-29号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-2番ゲート3　据付費	単位	式	数量	1	単価	305,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7.93	32,232	255,599	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	1.98	24,990	49,480	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					305,079	
単価					305,000	円／式

参考資料（1）

単-30号　　WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-2番ゲート4　据付費	単位	式	数量	1	単価	305,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7.93	32,232	255,599	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	1.98	24,990	49,480	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					305,079	
単価					305,000	円／式

参考資料（1）

単-31号　　WYB00141

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	2番ゲート　据付費	単位	式	数量	1	単価	539,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	14.01	32,232	451,570	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	3.5	24,990	87,465	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					539,035	
単価					539,000	円／式

参考資料（1）

単-32号　　WYB00108

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-1番ゲート1　据付材料費	単位	式	数量	1	単価	13,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-1番ゲート1　据付材料費		式	1	9,150	9,150	Y000240000-061 管理費区分 無
1-1番ゲート1　据付補助材料費		式	1	4,575	4,575	Y000240000-062 管理費区分 無
計					13,725	
単価					13,720	円／式

参考資料（1）

単-33号　　WYB00111

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-1番ゲート2　据付材料費	単位	式	数量	1	単価	13,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-1番ゲート2　据付材料費		式	1	9,150	9,150	Y000240000-063 管理費区分 無
1-1番ゲート2　据付補助材料費		式	1	4,575	4,575	Y000240000-064 管理費区分 無
計					13,725	
単価					13,720	円／式

参考資料（1）

単-34号　　WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-2番ゲート3　据付材料費	単位	式	数量	1	単価	13,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-2番ゲート3　据付材料費		式	1	9,150	9,150	Y000240000-065 管理費区分 無
1-2番ゲート3　据付補助材料費		式	1	4,575	4,575	Y000240000-066 管理費区分 無
計					13,725	
単価					13,720	円／式

参考資料（1）

単-35号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-2番ゲート4　据付材料費	単位	式	数量	1	単価	13,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1-2番ゲート4　据付材料費		式	1	9,150	9,150	Y000240000-067 管理費区分 無
1-2番ゲート4　据付補助材料費		式	1	4,575	4,575	Y000240000-068 管理費区分 無
計					13,725	
単価					13,720	円／式

参考資料（1）

単-36号　　WYB00142

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	2番ゲート　据付材料費	単位	式	数量	1	単価	24,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2番ゲート　据付材料費		式	1	16,170	16,170	Y000240000-079 管理費区分 無
2番ゲート　据付補助材料費		式	1	8,085	8,085	Y000240000-080 管理費区分 無
計					24,255	
単価					24,250	円／式

参考資料（1）

単-37号　　WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	直接経費	単位	式	数量	1	単価	746,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	１６ｔ吊	日	15	48,400	726,000	L001130004 管理費区分 無
電気溶接機　損料	200A　ディーゼルエンジン駆動　排ガス２次対策型	日	20	1,010	20,200	Y000240000-069 管理費区分 無 Z1
雑器材	2%	式	1		404	ZS7S30200 管理費区分 無 ZZ1
計					746,604	
単価					746,600	円／式

参考資料（1）

単-38号　　WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-1番ゲート1,2　二次コンクリート及び型枠費	単位	式	数量	1	単価	37,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=24-12-25（20）（高炉）：養生工の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.303	80,830	24,491	CB431730 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.227	10,620	13,030	CB240210 管理費区分 無 単-62号
計					37,521	
単価					37,520	円／式

参考資料（1）

単-39号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-2番ゲート3,4　二次コンクリート及び型枠費	単位	式	数量	1	単価	35,440
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=24-12-25（20）（高炉）：養生工の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.286	80,830	23,117	CB431730 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.161	10,620	12,329	CB240210 管理費区分 無 単-62号
計					35,446	
単価					35,440	円／式

参考資料（1）

単-40号　　WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	2番ゲート　二次コンクリート及び型枠費	単位	式	数量	1	単価	50,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=24-12-25（20）（高炉）：養生工の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.967	80,830	45,830	CB431730 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m2	0.416	10,620	4,417	CB240210 管理費区分 無 単-62号
計					50,247	
単価					50,240	円／式

参考資料（1）

単-41号　　WYB00146

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取壊し・殻運搬・処分	単位	式	数量	1	単価	50,410
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m3	1.15	35,270	40,560	MB824010 管理費区分 無 単-03号
殻運搬	殻発生作業=ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：殻込工法区分=機械殻込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1.15	2,228	2,562	CB227010 管理費区分 無 単-64号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1.15	6,340	7,291	ZA10650950 管理費区分 T
計					50,413	
単価					50,410	円／式

参考資料（1）

単-42号　　WYB00147

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設工	単位	式	数量	1	単価	377,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	17	5,837	99,229	WB252110 管理費区分 無 単-65号
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水：排水量区分＝7以上30m3／h未満：	日	25	7,107	177,675	DB115030 管理費区分 無 単-66号
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	口径＝100mm：	箇所	2	50,070	100,140	DB115040 管理費区分 無 単-67号
計					377,044	
単価					377,000	円／式

参考資料（1）

単-43号　　WYB00120

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-1番ゲート1,2　撤去～積込～運搬	単位	式	数量	1	単価	322,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5	32,232	161,160	R0303 管理費区分 無 割増率　0%
機械設備据付工		人	5	32,232	161,160	R0303 管理費区分 無 割増率　0%
計					322,320	
単価					322,300	円／式

参考資料（1）

単-44号　　WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	1-2番ゲート3,4　撤去～積込～運搬	単位	式	数量	1	単価	322,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5	32,232	161,160	R0303 管理費区分 無 割増率 0%
機械設備据付工		人	5	32,232	161,160	R0303 管理費区分 無 割増率 0%
計					322,320	
単価					322,300	円／式

参考資料（1）

単-45号　　WYB00144

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	2番ゲート　撤去～積込～運搬	単位	式	数量	1	単価	290,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	9	32,232	290,088	R0303 管理費区分 無 割増率 0%
計					290,088	
単価					290,000	円／式

参考資料（2）

単-46号　　WH800100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	4,346
規格	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　SS製 43465円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	4,346	4,346	Y032970000- 管理費区分 E
計					4,346	
単価					4,346	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形） SS製					
J07 主要部材費計（実数入力）	43,465 円					

参考資料（2）

単-47号　　WH605100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	7,171
規格	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　SS製 43465円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	7,171	7,171	Y032951000- 管理費区分 F
計					7,171	
単価					7,171	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形） SS製					
J07 主要部材費計（実数入力）	43,465 円					

参考資料（2）

単-48号　　WF870100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	6,215
規格	河川用水門設備 小形水門 47811円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	6,215	6,215	Y032972000-管理費区分 E
計					6,215	
単価					6,215	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 47,811 円					

参考資料（2）

単-49号　　WH800100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	10,930
規格	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形） SS製 109302円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	10,930	10,930	Y032970000-管理費区分 E
計					10,930	
単価					10,930	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形） SS製					
J07 主要部材費計（実数入力）	109,302 円					

参考資料（2）

単-50号　　WH605100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	18,030
規格	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　SS製 109302円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	18,034	18,034	Y032951000- 管理費区分 F
計					18,034	
単価					18,030	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形） SS製					
J07 主要部材費計（実数入力）	109,302 円					

参考資料（2）

単-51号　　WF870100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	15,630
規格	河川用水門設備 小形水門 120232円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	15,630	15,630	Y032972000- 管理費区分 E
計					15,630	
単価					15,630	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 120,232 円					

参考資料（2）

単-52号　　W8800100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	5,479
規格	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　91317円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	5,479	5,479	Y03297000- 管理費区分 E
計					5,479	
単価					5,479	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 91,317 円					

参考資料（2）

単-53号　　W8605100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	913
規格	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　91317円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	913	913	Y03295100- 管理費区分 F
計					913	
単価					913	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 91,317 円					

参考資料（2）

単-54号　　WF870100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	12,580
規格	河川用水門設備 小形水門 96796円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	12,583	12,583	Y032972000- 管理費区分 E
計					12,583	
単価					12,580	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 96,796 円					

参考資料（2）

単-55号　　WH800100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	5,122
規格	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 85377円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	5,122	5,122	Y032970000- 管理費区分 E
計					5,122	
単価					5,122	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 85,377 円					

参考資料（2）

単-56号　　WH605100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	853
規格	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　85377円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	853	853	Y032951000- 管理費区分 F
計					853	
単価					853	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 85,377 円					

参考資料（2）

単-57号　　WF870100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	11,760
規格	河川用水門設備 小形水門 90499円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	11,764	11,764	Y032972000- 管理費区分 E
計					11,764	
単価					11,760	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 90,499 円					

参考資料（2）

単-58号　　WH800100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	8,363
規格	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　139392円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	8,363	8,363	Y032970000- 管理費区分 E
計					8,363	
単価					8,363	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 139,392 円					

参考資料（2）

単-59号　　WH605100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	1,393
規格	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　139392円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	1,393	1,393	Y032951000- 管理費区分 F
計					1,393	
単価					1,393	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 139,392 円					

参考資料（2）

単-60号　　NF870100

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	19,200
規格	河川用水門設備 小形水門 147755円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	19,208	19,208	Y032072000- 管理費区分 E
計					19,208	
単価					19,200	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 147,755 円					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-61号　　CB431730

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	80,830
規格	24-12-25（20）（高炉） 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				69,610		
労務構成比率		%	69.23			
普通作業員		%	24.47	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	24.13	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.9	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.87	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.77			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０） 高炉 W/C=55%以下	%	30.77	20,400	29,500	Z002012005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格 J02 設生工の有無 J03 費用の内訳	24-12-25（20）（高炉） 有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-62号　　CB240210

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-63号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	35,270
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	人力施工　制約無	m3	1	35,261.4	35,261	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,270	
単価					35,270	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-64号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,228
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-65号　　WB252110

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	5,837
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
とび工		人	8.5	34,068	289,578	R0106 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	31%	式	1		138,103	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					583,700	
単価					5,837	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（2）

単-66号　　DB115030

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転（土地改良）水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	7,107
規格	作業時排水 7以上30m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝7以上30m3／h未満：排水方法＝ 作業時排水：	日	1	4,092	4,092	DBK11501 管理費区分 無 単-68号 Z1
諸雑費	8%	式	1		526	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					7,107	
単価					7,107	円／日
J01 排水方法 J02 排水量区分	作業時排水 7以上30m3／h未満					

参考資料（2）

単-67号　　DB115040

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良）水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	50,070
規格	100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.04	24,990	25,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）		日	0.24	59,030	14,167	DBK11502 管理費区分 無 単-69号
計					50,078	
単価					50,070	円／箇所
J01 口径	100mm					

参考資料（3）

単-68号　　DRK11501

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	4,092
規格	7以上30m3／h未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13.8	136	1,876	Z0067020002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１５ｋＶＡ	日	1.55	1,430	2,216	L001110006 管理費区分 無
計					4,092	
単価					4,092	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	7以上30m3／h未満 作業時排水					

参考資料（3）

単-69号　　DRK11502

単価適用年月日	令和 8年 4月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	59,030
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	121	136	16,456	Z0067020002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．８ｍ３（平積0．６ｍ３）２．９ｔ級	日	1.09	10,800	11,772	L001010004 管理費区分 無
計					59,032	
単価					59,030	円／日

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　服部川沿岸3期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（機）ゲート更新その2工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000240000-001	1-1番ゲート1　扉体　主要部材費		単-A号	式	43,465	令和 8	4	単-1
Y000240000-005	1-1番ゲート2　扉体　主要部材費		単-B号	式	43,465	令和 8	4	単-2
Y000240000-009	1-2番ゲート3　扉体　主要部材費		単-C号	式	43,465	令和 8	4	単-3
Y000240000-013	1-2番ゲート4　扉体　主要部材		単-D号	式	43,465	令和 8	4	単-4
Y000240000-017	1-1番ゲート1　戸当り　主要部材費		単-F号	式	91,317	令和 8	4	単-6
Y000240000-021	1-1番ゲート2　戸当り　主要部材費		単-G号	式	91,317	令和 8	4	単-7
Y000240000-025	1-2番ゲート3　戸当り　主要部材費		単-H号	式	85,377	令和 8	4	単-8
Y000240000-029	1-2番ゲート4　戸当り　主要部材費		単-I号	式	85,377	令和 8	4	単-9
Y000240000-035	1-1番ゲート用 手動ラック式開閉装置		開度計、ラック棒カバー、ラック棒 H=3857mm/N=1本	台	2,500,000	令和 8	4	内-4
Y000240000-036	1-2番ゲート用手動ラック式開閉装置		開度計、ラック棒カバー、ラック棒 H=2457mm/N=1本	台	2,200,000	令和 8	4	内-4
Y000240000-040	1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　主要部材費		単-K号	式	28,108	令和 8	4	単-11
Y000240000-041	1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　部品費		単-L号	式	6,900	令和 8	4	単-11
Y000240000-042	1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　主要部材費		単-M号	式	28,199	令和 8	4	単-12
Y000240000-043	1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　部品費		単-N号	式	6,900	令和 8	4	単-12
Y000240000-048	1-1番ゲート1　扉体　塗装費			式	40,351	令和 8	4	内-8
Y000240000-049	1-1番ゲート2　扉体　塗装費			式	40,351	令和 8	4	内-8
Y000240000-050	1-2番ゲート3　扉体　塗装費			式	40,351	令和 8	4	内-8
Y000240000-051	1-2番ゲート4　扉体　塗装費			式	40,351	令和 8	4	内-8
Y000240000-052	1-1番ゲート1　戸当り　塗装費			式	16,612	令和 8	4	内-9
Y000240000-053	1-1番ゲート2　戸当り　塗装費			式	16,612	令和 8	4	内-9
Y000240000-054	1-2番ゲート3　戸当り　塗装費			式	15,879	令和 8	4	内-9
Y000240000-055	1-2番ゲート4　戸当り　塗装費			式	15,879	令和 8	4	内-9
Y000240000-056	1-1番ゲート1,2　開閉装置架台　塗装費			式	9,810	令和 8	4	内-10
Y000240000-058	1-2番ゲート3,4　開閉装置架台　塗装費			式	9,810	令和 8	4	内-10
Y000240000-060	輸送費			式	225,000	令和 8	4	内-11
Y000240000-061	1-1番ゲート1　据付材料費			式	9,150	令和 8	4	単-32
Y000240000-062	1-1番ゲート1　据付補助材料費			式	4,575	令和 8	4	単-32
Y000240000-063	1-1番ゲート2　据付材料費			式	9,150	令和 8	4	単-33
Y000240000-064	1-1番ゲート2　据付補助材料費			式	4,575	令和 8	4	単-33
Y000240000-065	1-2番ゲート3　据付材料費			式	9,150	令和 8	4	単-34
Y000240000-066	1-2番ゲート3　据付補助材料費			式	4,575	令和 8	4	単-34
Y000240000-067	1-2番ゲート4　据付材料費			式	9,150	令和 8	4	単-35

登録単価／オプション単価

		工事名	令和７年度　服部川沿岸3期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（機）ゲート更新その2工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000240000-068	1-2番ゲート4　据付補助材料費			式	4,575	令和 8	4	単-35
Y000240000-069	電気溶接機　損料		200A　ディーゼルエンジン駆動　排ガス２次対策型	日	1,010	令和 8	4	単-37
Y000240000-071	2番ゲート　扉体　主要部材		単-E号	式	109,302	令和 8	4	単-5
Y000240000-072	2番ゲート　戸当り　主要部材費		単-J号	式	139,392	令和 8	4	単-10
Y000240000-073	2番ゲート用 手動ラック式開閉装置		開度計、ラック棒カバー、ラック棒 H=3057mm/N=2本	台	3,300,000	令和 8	4	内-4
Y000240000-074	2番ゲート　開閉装置架台　主要部材費		単-O号	式	36,078	令和 8	4	単-13
Y000240000-075	2番ゲート　開閉装置架台　部品費		単-P号	式	6,544	令和 8	4	単-13
Y000240000-076	2番ゲート　扉体　塗装費			式	114,123	令和 8	4	内-8
Y000240000-077	2番ゲート　戸当り　塗装費			式	19,646	令和 8	4	内-9
Y000240000-078	2番ゲート　開閉装置架台　塗装費			式	11,445	令和 8	4	内-10
Y000240000-079	2番ゲート　据付材料費			式	16,170	令和 8	4	単-36
Y000240000-080	2番ゲート　据付補助材料費			式	8,085	令和 8	4	単-36

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和７年度　鼎沼川沿岸3期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（樋）ゲート更新その2工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

1-1番ゲート1　扉体　主要部材費

単-A号	Y000240000-001	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-1番ゲート1　扉体　主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-A号		

名　称	材 質	形 状	寸　法　・　規　格	単 位	数　量	単　価	金　額	摘要
スキンプレート	SS400	PL	9 × 1195	kg	92.0	192	17,664	管理費区分 無
主　桁	SS400	C	125 × 65 × 6×8	kg	43.8	118	5,168	管理費区分 無　見積徴収
側　桁	SS400	C	100 × 50 × 5×7.5	kg	21.5	119	2,559	管理費区分 無　見積徴収
縦　桁	SS400	PL	6 × 119	kg	3.8	192	730	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	1.4	192	269	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 119	kg	2.4	192	461	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	0.7	192	134	管理費区分 無
サイドシュー	SUS304	FB	12 × 19	kg	0.5	1,060	530	管理費区分 無　見積徴収
上部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 32	kg	1.5	1,450	2,175	管理費区分 無　見積徴収
側部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 32	kg	3.5	1,450	5,075	管理費区分 無　見積徴収
下部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 38	kg	1.8	1,500	2,700	管理費区分 無　見積徴収
ク サ ビ	CAC406		27 × 30	kg	1.3	3,000	3,900	管理費区分 無　見積徴収
	CAC406		14 × 30	kg	0.7	3,000	2,100	管理費区分 無　見積徴収
計							43,465	
単　価							43,465	円/式

1-1番ゲート2 扉体 主要部材費

単-B号	Y000240000-005	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-1番ゲート2 扉体 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-B号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スキンプレート	SS400	PL	9 × 1195	kg	92.0	192	17,664	管理費区分 無
主桁	SS400	C	125 × 65 × 6×8	kg	43.8	118	5,168	管理費区分 無 見積徴収
側桁	SS400	C	100 × 50 × 5×7.5	kg	21.5	119	2,559	管理費区分 無 見積徴収
縦桁	SS400	PL	6 × 119	kg	3.8	192	730	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	1.4	192	269	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 119	kg	2.4	192	461	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	0.7	192	134	管理費区分 無
サイドシュー	SUS304	FB	12 × 19	kg	0.5	1,060	530	管理費区分 無 見積徴収
上部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 32	kg	1.5	1,450	2,175	管理費区分 無 見積徴収
側部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 32	kg	3.5	1,450	5,075	管理費区分 無 見積徴収
下部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 38	kg	1.8	1,500	2,700	管理費区分 無 見積徴収
クサビ	CAC406		27 × 30	kg	1.3	3,000	3,900	管理費区分 無 見積徴収
	CAC406		14 × 30	kg	0.7	3,000	2,100	管理費区分 無 見積徴収
計							43,465	
単価							43,465	円/式

1-1番ゲート3 扉体 主要部材費

単-C号	Y000240000-009	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-1番ゲート3 扉体 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-C号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スキンプレート	SS400	PL	9 × 1195	kg	92.0	192	17,664	管理費区分 無
主桁	SS400	C	125 × 65 × 6×8	kg	43.8	118	5,168	管理費区分 無 見積徴収
側桁	SS400	C	100 × 50 × 5×7.5	kg	21.5	119	2,559	管理費区分 無 見積徴収
縦桁	SS400	PL	6 × 119	kg	3.8	192	730	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	1.4	192	269	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 119	kg	2.4	192	461	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	0.7	192	134	管理費区分 無
サイドシュー	SUS304	FB	12 × 19	kg	0.5	1,060	530	管理費区分 無 見積徴収
上部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 32	kg	1.5	1,450	2,175	管理費区分 無 見積徴収
側部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 32	kg	3.5	1,450	5,075	管理費区分 無 見積徴収
下部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 38	kg	1.8	1,500	2,700	管理費区分 無 見積徴収
クサビ	CAC406		27 × 30	kg	1.3	3,000	3,900	管理費区分 無 見積徴収
	CAC406		14 × 30	kg	0.7	3,000	2,100	管理費区分 無 見積徴収
計							43,465	
単価							43,465	円/式

1-2番ゲート4 扉体 主要部材費

単-D号	Y000240000-013	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-2番ゲート4 扉体 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-D号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スキンプレート	SS400	PL	9 × 1195	kg	92.0	192	17,664	管理費区分 無
主桁	SS400	C	125 × 65 × 6×8	kg	43.8	118	5,168	管理費区分 無 見積徴収
側桁	SS400	C	100 × 50 × 5×7.5	kg	21.5	119	2,559	管理費区分 無 見積徴収
縦桁	SS400	PL	6 × 119	kg	3.8	192	730	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	1.4	192	269	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 119	kg	2.4	192	461	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	0.7	192	134	管理費区分 無
サイドシュー	SUS304	FB	12 × 19	kg	0.5	1,060	530	管理費区分 無 見積徴収
上部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 32	kg	1.5	1,450	2,175	管理費区分 無 見積徴収
側部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 32	kg	3.5	1,450	5,075	管理費区分 無 見積徴収
下部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 38	kg	1.8	1,500	2,700	管理費区分 無 見積徴収
クサビ	CAC406		27 × 30	kg	1.3	3,000	3,900	管理費区分 無 見積徴収
	CAC406		14 × 30	kg	0.7	3,000	2,100	管理費区分 無 見積徴収
計							43,465	
単価							43,465	円/式

2番ゲート 扉体 主要部材費

単-E号	Y000240000-071	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	2番ゲート 扉体 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-E号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スキンプレート	SS400	PL	9 × 1295	kg	287.2	192	55,142	管理費区分 無
主桁	SS400	C	150 × 75 × 9×12.5	kg	225.5	118	26,609	管理費区分 無 見積徴収
側桁	SS400	C	150 × 75 × 9×12.5	kg	60.0	118	7,080	管理費区分 無 見積徴収
縦桁	SS400	PL	6 × 150	kg	4.8	192	922	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 150	kg	9.6	192	1,843	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 150	kg	11.2	192	2,150	管理費区分 無
サイドシュー	SUS304	FB	12 × 19	kg	0.5	1,230	615	管理費区分 無
フロントシュー	SUS304	FB	12 × 25	kg	0.3	1,300	390	管理費区分 無 見積徴収
側部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 38	kg	4.6	1,500	6,900	管理費区分 無 見積徴収
下部ゴム押エ	SUS304	FB	6 × 38	kg	5.1	1,500	7,650	管理費区分 無 見積徴収
計							109,302	
単価							109,302	円/式

1-1番ゲート1 戸当り 主要部材費

単-F号	Y000240000-017	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-1番ゲート1 戸当り 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-F号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部戸当	SUS304	PL⎍	81 × 172 × 59 × 6	kg	56.4	900	50,760	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304	PL⎎	81 × 157 × 59 × 6	kg	26.3	900	23,670	管理費区分 無 見積徴収
上部戸当	SUS304	PL⎧	65 × 100 × 65 × 6	kg	10.1	900	9,090	管理費区分 無 見積徴収
下部戸当	SUS304	PL	6 × 65	kg	3.0	620	1,860	管理費区分 無
	SUS304	PL	6 × 81	kg	2.2	620	1,364	管理費区分 無
	SS400	C	7×5 × 40×75	kg	8.0	124	992	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	PL	6 × 75	kg	1.3	192	250	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 75	kg	0.6	192	115	管理費区分 無
	SS400	RB	φ13 × 60	kg	0.1	161	16	管理費区分 無 見積徴収
クサビ	SUS304		27 × 50	kg	2.1	1,000	2,100	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304		14 × 50	kg	1.1	1,000	1,100	管理費区分 無 見積徴収
計							91,317	
単価							91,317	円/式

1-1番ゲート2 戸当り 主要部材費

単-G号	Y000240000-021	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-1番ゲート2 戸当り 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-G号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部戸当	SUS304	PL⎍	81 × 172 × 59 × 6	kg	56.4	900	50,760	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304	PL⎎	81 × 157 × 59 × 6	kg	26.3	900	23,670	管理費区分 無 見積徴収
上部戸当	SUS304	PL⎧	65 × 100 × 65 × 6	kg	10.1	900	9,090	管理費区分 無 見積徴収
下部戸当	SUS304	PL	6 × 65	kg	3.0	620	1,860	管理費区分 無
	SUS304	PL	6 × 81	kg	2.2	620	1,364	管理費区分 無
	SS400	C	7×5 × 40×75	kg	8.0	124	992	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	PL	6 × 75	kg	1.3	192	250	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 75	kg	0.6	192	115	管理費区分 無
	SS400	RB	φ13 × 60	kg	0.1	161	16	管理費区分 無 見積徴収
クサビ	SUS304		27 × 50	kg	2.1	1,000	2,100	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304		14 × 50	kg	1.1	1,000	1,100	管理費区分 無 見積徴収
計							91,317	
単価							91,317	円/式

1-2番ゲート3 戸当り 主要部材費

単-H号	Y000240000-025	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-2番ゲート3 戸当り 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-H号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部戸当	SUS304	PL凵	81 × 172 × 59 × 6	kg	56.4	900	50,760	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304	PL⌋	81 × 157 × 59 × 6	kg	19.7	900	17,730	管理費区分 無 見積徴収
上部戸当	SUS304	PL〔	65 × 100 × 65 × 6	kg	10.1	900	9,090	管理費区分 無 見積徴収
下部戸当	SUS304	PL	6 × 65	kg	3.0	620	1,860	管理費区分 無
	SUS304	PL	6 × 81	kg	2.2	620	1,364	管理費区分 無
	SS400	C	7×5 × 40×75	kg	8.0	124	992	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	PL	6 × 75	kg	1.3	192	250	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 75	kg	0.6	192	115	管理費区分 無
	SS400	RB	φ13 × 60	kg	0.1	161	16	管理費区分 無 見積徴収
クサビ	SUS304		27 × 50	kg	2.1	1,000	2,100	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304		14 × 50	kg	1.1	1,000	1,100	管理費区分 無 見積徴収
計							85,377	
単価							85,377	円/式

1-2番ゲート4 戸当り 主要部材費

単-I号	Y000240000-029	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-2番ゲート4 戸当り 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-I号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部戸当	SUS304	PL凵	81 × 172 × 59 × 6	kg	56.4	900	50,760	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304	PL⌋	81 × 157 × 59 × 6	kg	19.7	900	17,730	管理費区分 無 見積徴収
上部戸当	SUS304	PL〔	65 × 100 × 65 × 6	kg	10.1	900	9,090	管理費区分 無 見積徴収
下部戸当	SUS304	PL	6 × 65	kg	3.0	620	1,860	管理費区分 無
	SUS304	PL	6 × 81	kg	2.2	620	1,364	管理費区分 無
	SS400	C	7×5 × 40×75	kg	8.0	124	992	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	PL	6 × 75	kg	1.3	192	250	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 75	kg	0.6	192	115	管理費区分 無
	SS400	RB	φ13 × 60	kg	0.1	161	16	管理費区分 無 見積徴収
クサビ	SUS304		27 × 50	kg	2.1	1,000	2,100	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304		14 × 50	kg	1.1	1,000	1,100	管理費区分 無 見積徴収
計							85,377	
単価							85,377	円/式

2番ゲート 戸当り 主要部材費

単-J号	Y000240000-072	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	2番ゲート 戸当り 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-J号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部戸当	SUS304	PL I	106 × 202 × 59 × 6	kg	62.3	900	56,070	管理費区分 無 見積徴収
	SUS304	PL Z	106 × 261 × 59 × 6	kg	50.9	900	45,810	管理費区分 無 見積徴収
取外し戸当	SUS304	PL C	100 × 65 × 6	kg	25.9	900	23,310	管理費区分 無 見積徴収
下部戸当	SUS304	PL	6 × 75	kg	10.7	620	6,634	管理費区分 無
	SUS304	PL	6 × 62.5	kg	0.4	620	248	管理費区分 無
	SUS304	PL	6 × 106	kg	3.2	620	1,984	管理費区分 無
	SS400	C	100 × 50 × 5×7.5	kg	30.0	120	3,600	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	PL	6 × 100	kg	2.2	620	1,364	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 100	kg	0.6	620	372	管理費区分 無
計							139,392	
単価							139,392	円/式

1-1番ゲート1,2 開閉装置架台 主要部材費

単-K号	Y000240000-040	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-1番ゲート1,2 開閉装置架台 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-K号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架台	SS400	C	150 × 75 × 9×12.5	kg	148.8	118	17,558	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	C	150 × 75 × 9×12.5	kg	30.2	118	3,564	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	PL	19 × 340	kg	34.4	192	6,605	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	2.3	192	442	管理費区分 無
計							28,168	
単価							28,168	円/式

1-1番ゲート1,2 開閉装置架台 部品費

単-L号	Y000240000-041	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-1番ゲート1,2 開閉装置架台 部品費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-L号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SUS304		M16 × 45	個	8	103	824	管理費区分 無
ケミカル寸切ボルト・ナット	SUS304		M16 × 180	個	14	50	700	管理費区分 無 見積徴収
樹脂カプセル	SUS304		16	個	14	364	5,096	管理費区分 無
C用勾配座金	SUS304		M16	個	14	20	280	管理費区分 無 見積徴収
計							6,900	
単価							6,900	円/式

1-2番ゲート3,4 開閉装置架台 主要部材費

単-M号	Y000240000-042	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-2番ゲート3,4 開閉装置架台 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-M号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架台	SS400	C	150 × 75 × 9×12.5	kg	148.8	118	17,558	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	C	150 × 75 × 9×12.5	kg	30.2	119	3,594	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	PL	19 × 340	kg	34.4	192	6,605	管理費区分 無
	SS400	PL	6 × 50	kg	2.3	192	442	管理費区分 無
計							28,199	
単価							28,199	円/式

1-2番ゲート3,4 開閉装置架台 部品費

単-N号	Y000240000-043	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	1-2番ゲート3,4 開閉装置架台 部品費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-N号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト	SUS304		M16 × 45	個	8	103	824	管理費区分 無
ケミカル寸切ボルト・ナット	SUS304		M16 × 180	個	14	50	700	管理費区分 無 見積徴収
樹脂カプセル	SUS304		16	個	14	364	5,096	管理費区分 無
C用勾配座金	SUS304		M16	個	14	20	280	管理費区分 無 見積徴収
計							6,900	
単価							6,900	円/式

2番ゲート 開閉装置架台 主要部材費

単-O号	Y000240000-074	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	2番ゲート 開閉装置架台 主要部材費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-O号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床板	CP400	Che PL	4.5 × 490	kg	30.2	156	4,711	管理費区分 無
	CP400	Che PL	4.5 × 490	kg	6.5	156	1,014	管理費区分 無
	SS400	PL	19 × 330	kg	42.3	192	8,122	管理費区分 無
床桁	SS400	C	125 × 65 × ×8	kg	68.8	118	8,118	管理費区分 無 見積徴収
	SS400	C	125 × 65 × ×8	kg	13.4	118	1,581	管理費区分 無 見積徴収
補強桁	SS400	C	125 × 65 × 6×8	kg	19.8	118	2,336	管理費区分 無 見積徴収
受桁	SS400	PL	12 × 180	kg	33.2	192	6,374	管理費区分 無
	SS400	PL	12 × 88	kg	16.2	192	3,110	管理費区分 無
	SS400	PL	9 × 88	kg	3.7	192	710	管理費区分 無
計							36,078	
単価							36,078	円/式

2番ゲート 開閉装置架台 部品費

単-P号	Y000240000-075	単価適用年月日	令和 8年 4月22日
名称	2番ゲート 開閉装置架台 部品費	歩掛適用年月日	令和 8年 4月22日
規格	単-P号		

名称	材質	形状	寸法・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット	SUS304		M16 ×80	個	8	210	1,680	管理費区分 無 見積徴収
ボルト・ナット	SUS304		M16 ×50	個	4	111	444	管理費区分 無
ケミカル寸切ボルト・ナット	SUS304		M16 ×170	個	10	50	500	管理費区分 無 見積徴収
樹脂カプセル	SUS304		16	個	10	364	3,640	管理費区分 無
C用勾配座金	SUS304		M16	個	14	20	280	管理費区分 無 見積徴収
計							6,544	
単価							6,544	円/式