

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00014-15(0)	設	計	者	名		
費				目	本工事費	工	事	名	伊賀2期地区 広域農道整備事業（保全対策）（繰） 滝之原工区舗装その2工事		
所			属	名	伊賀農林事務所 農村基盤室						
適		用		単	価	一般土木					
入	札	日	（	開	札	日	）				
歩	掛	適	用	年	月	日	令和 8年 6月 1日				
単	価	適	用	年	月	日	令和 8年 6月 1日				
適用単価 地 区			一 般 材 料			W00：伊賀					
			生 コ ン			W01：伊賀					
			石 材			W01：伊賀					
適 用			工 種			舗装工事					

積算時想定工事期間	令和 8年 7月23日 ～ 令和 9年 1月19日（181日）
-----------	---------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	伊賀2期地区 広域農道整備事業（保全対策）（繰） 滝之原工区舗装その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工事			式	1		33,555,125			
土工			式	1		1,981,554			
土砂撤去工			式	1		1,981,554			
土砂撤去工			式	1		1,981,554			内-1号 週休有
地盤改良工			式	1		3,459,000			
安定処理工			式	1		3,459,000			
安定処理工			式	1		3,459,000			内-2号 週休有
構造物撤去工			式	1		3,476,720			
構造物撤去工			式	1		3,476,720			
構造物撤去工			式	1		3,476,720			内-3号 週休有
舗装工			式	1		16,347,900			
舗装工			式	1		16,347,900			

設計内訳書

工事名	伊賀2期地区 広域農道整備事業（保全対策）（繰） 滝之原工区舗装その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1		16,347,900			内-4号 週休有
付帯施設工			式	1		4,560,271			
区画線工			式	1		474,150			
区画線工			式	1		474,150			内-5号 週休有
湧水処理工			式	1		1,766,140			
湧水処理工			式	1		1,766,140			内-6号 週休有
防草コンクリート工			式	1		2,319,981			
防草コンクリート工			式	1		2,319,981			内-7号 週休有
仮設工			式	1		3,729,680			
安全費			式	1		3,729,680			
仮設工			式	1		3,729,680			内-8号 週休有
直接工事費			式	1		33,555,125			

設計内訳書

工事名	伊賀2期地区 広域農道整備事業（保全対策）（繰） 滝之原工区舗装その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		6,665,200			
共通仮設費			式	1		824,200			
運搬費			式	1		224,000			
重建設機械分解・組立・輸送			式	1		224,000			内-9号 週休有
技術管理費			式	1		600,200			
土質試験			式	1		600,200			内-10号 週休有
共通仮設費（率計上） 33,555,125×17.41%			式	1		5,841,000			
純工事費			式	1		40,220,325			
現場管理費 40,204,725×38.2%			式	1		15,358,000			
工事原価			式	1		55,578,325			
一般管理費等 55,562,725×（19.67%＋0.04%）			式	1		10,950,675			
工事価格			式	1		66,529,000			

設計内訳書

工事名	伊賀2期地区 広域農道整備事業（保全対策）（繰） 滝之原工区舗装その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 66,529,000×10%			式	1		6,652,900			
工事費計			式	1		73,181,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	33,555,125	
4	直接工事費	33,555,125	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	986,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	33,555,125	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	32,569,125	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.96%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.41%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	5,841,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,841,000	
35	現場環境改善費対象工事費	33,555,125	
36	直接工事費	33,555,125	
37	非対象額計（－）	986,000	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	986,000	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	32,569,125	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.89%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.89%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	824,200	
59	運搬費	224,000	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	600,200	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	40,220,325	
3	単独（追加工事）直接工事費	33,555,125	
4	単独（追加工事）共通仮設費	6,665,200	
5	非対象額計（一）	15,600	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	15,600	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	40,204,725	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	39,218,725	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.32%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：80日 工期：181日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.2%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	15,358,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	15,358,000	

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	55,578,325	
2	純工事費	40,220,325	
3	現場管理費	15,358,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	15,600	
7	管理費区分9	15,600	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	55,562,725	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	54,576,725	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.67%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	55,562,725	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 22,225 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.71%	
25	計上額 単独（追加工事）	10,950,675	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,950,675	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土砂撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1, 020	263. 7	268, 974			CB210030 管理費区分 無 単-1号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ山積0. 8m3（平積0. 6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】	m 3	1, 020	1, 679	1, 712, 580			CB210110 管理費区分 無 単-2号
合 計					1, 981, 554			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	安定処理工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	使用機種＝スクリュー：混合深さ＝0.6m以下 ：固化材100m2当り使用量（実数）＝2.52t /100m2：混合回数＝1回：	m 2	3,000	1,153	3,459,000			CB211410 管理費区分 無 単-3号
合 計					3,459,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		構造物撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1, 512	714. 2	1, 079, 870			CB430510 管理費区分 無 単-4号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3, 000	223. 7	671, 100			CB430310 管理費区分 無 単-5号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	150	5, 165	774, 750			CB227010 管理費区分 無 単-6号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	150	6, 340	951, 000			ZA10650960 管理費区分 T
合 計					3, 476, 720			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	舗装工						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,000	180.3	540,900			CB410010 管理費区分 無 単-7号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝190mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,000	1,031	3,093,000			CB410030 管理費区分 無 単-8号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,000	1,516	4,548,000			CB410040 管理費区分 無 単-9号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝密粒度ギャップアスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3,000	2,722	8,166,000			CB410260 管理費区分 無 単-10号
合 計					16,347,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	区画線工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1,000	374.5	374,500			WB821210 管理費区分 無 単-11号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	250	398.6	99,650			WB821210 管理費区分 無 単-12号
合 計					474,150			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		湧水処理工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U字集水側溝300-1型		m	46	34,350	1,580,100			WYB00002 管理費区分 無 単-13号
U字集水側溝300型		m	4	17,110	68,440			WYB00005 管理費区分 無 単-14号
撤去工		m	50	2,352	117,600			WYB00004 管理費区分 有 単-15号
合 計					1,766,140			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		防草コンクリート工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート工		m	233	9,957	2,319,981			WYB00011 管理費区分 無 単-16号
合 計					2,319,981			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	仮設工						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	88	21,820	1,920,160			D9820650 管理費区分 無 単-17号
交通誘導警備員B		人日	88	17,540	1,543,520			D9820660 管理費区分 無 単-18号
仮設信号機		組	2	133,000	266,000			WYB00010 管理費区分 無
合 計					3,729,680			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		重建設機械分解・組立・輸送					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝73km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	112,000	112,000			WB010010 管理費区分 無 単-19号
貨物自動車による運搬（1車1回）	同上	台	1	112,000	112,000			WB010010 管理費区分 無 単-19号
合 計					224,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	土質試験						単価適用年月日		令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 1日	
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CBR試験			試料	2	49,800	99,600			WYB00006 管理費区分 無	
試料採取			箇所	2	39,500	79,000			WYB00007 管理費区分 無	
配合試験			試料	2	203,000	406,000			WYB00008 管理費区分 無	
六価クロム溶出試験			検体	2	7,800	15,600			WYB00009 管理費区分 9	
合 計						600,200				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	263.7
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						244.12				
労務構成比率				%	53.87					
運転手（特殊）				%	53.87	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.66					
軽油				%	23.66	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.47					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）		%	22.47	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-2号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,679
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,575.5				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	9.5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号 CB211410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	1,153
規格	スタビライザ 0.6m以下 2.52t/100m2 1回				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,625				
労務構成比率				%	16.51					
運転手（特殊）				%	9.67	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	4.25	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.59	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	64.71					
セメント系固化材		特殊土用		%	62.72	101,850		53,172		Y001601000-003 管理費区分 無
軽油				%	1.99	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.78					
スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第2次）〕		処理深さ0.6×幅2.0m		%	16.94	166,000		166,000		M000702017 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊		%	0.74	6,430		7,080		L001010005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号 CB211410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	1,153
規格	スタビライザ 0.6m以下 2.52t/100m2 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%	0.58	6,010		6,660		L001005006 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 使用機種		スタビライザ								
J03 混合深さ		0.6m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		2.52 t/100m2								
J05 混合回数		1回								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					700.44					
労務構成比率			%	58.43						
特殊作業員			%	19.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.88	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.52						
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%	22.39	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154		155		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.05						

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	223.7
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						217.37				
労務構成比率				%	81.24					
土木一般世話役				%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.91					
軽油				%	5.91	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.85					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8 年 6 月 1 日
歩掛適用年月日	令和 8 年 6 月 1 日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	5,165
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,846.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		22.0km以下 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.3
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						174.53				
労務構成比率				%	71.86					
運転手（特殊）				%	35.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.35	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.65	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.56					
軽油				%	6.56	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.58					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m		%	17.28	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%	2.16	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.3
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.14	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		無し								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,031
規格	190mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	74.21	753,000		541,500		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-8号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,031
規格	190mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.72					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m		%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t		%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		190 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,516
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	47.84	240,000		915,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,516
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,722
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度ギャップアスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,912.7				
労務構成比率				%	14.97					
普通作業員				%	5.11	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.49	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.41	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.41					
アスファルト混合物		密粒度ギャップアスコン（13）		%	76.32	580,000		880,000		Z004100010 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	6.78	103		139		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.28	138		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,722
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度ギャップアスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1. 62					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m		%	1. 04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t		%	0. 21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t		%	0. 19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		密粒度ギャップアスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	374.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		211.14		211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		235		133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25		450		11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	40		149		5,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				7,700	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									374,500	
単価									374.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.5
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	398.6
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000		234.6		234,600	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		235		133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25		450		11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	44		149		6,556	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				7,744	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									398,600	
単価									398.6	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 8 年 6 月 1 日
歩掛適用年月日	令和 8 年 6 月 1 日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（1）

単-13号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	U字集水側溝300-1型				単位	m	数量	10	単価	34,350
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：		m	10	26,050		260,500	WB821410 管理費区分 無 単-20号	
基面整正				m 2	4.8	499.8		2,399	CB210080 管理費区分 無 単-21号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.2	39,840		7,968	CB240010 管理費区分 無 単-22号	
裏込碎石		碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1.2	12,780		15,336	CB221120 管理費区分 無 単-23号	
吸出し防止材設置				m 2	4	5,841		23,364	CB224720 管理費区分 無 単-24号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.3	39,840		11,952	CB240010 管理費区分 無 単-22号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	4	2,308		9,232	CB210030 管理費区分 無 単-25号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：		m 3	2	3,417		6,834	DB101020 管理費区分 無 単-26号	

参考資料（1）

単-13号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U字集水側溝300-1型				単位	m	数量	10	単価	34,350
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1.8	3,329	5,992	CB210110 管理費区分 無 単-27号			
計						343,577				
単価						34,350	円／m			

参考資料（1）

単-14号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	U字集水側溝300型			単位	m	数量	10	単価	17,110
規格				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×400×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.58m3/10m：		m	10	12,630	126,300	WB821410 管理費区分 無 単-28号	
基面整正				m 2	5.8	499.8	2,898	CB210080 管理費区分 無 単-21号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.4	39,840	15,936	CB240010 管理費区分 無 単-22号	
コンクリート		同上		m 3	0.1	39,840	3,984	CB240010 管理費区分 無 単-22号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	4	2,308	9,232	CB210030 管理費区分 無 単-25号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：		m 3	2	3,417	6,834	DB101020 管理費区分 無 単-26号	
土砂等運搬		土砂等発現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1.8	3,329	5,992	CB210110 管理費区分 無 単-27号	

参考資料（1）

単-14号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U字集水側溝300型				単位	m	数量	10	単価	17,110
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計								171,176		
単価								17,110		円／m

参考資料（1）

単-15号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				単位	m	数量		10	単価	
規格					単位		数量				2,352
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	0.8		17,380		13,904		WB824010 管理費区分 無 単-29号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	0.8		3,271		2,616		CB227010 管理費区分 無 単-30号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	0.8		8,750		7,000		ZA10650940 管理費区分 T
計									23,520		
単価									2,352		円／m

参考資料（1）

単-16号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防草コンクリート工				m				
規格					単位		数量	10	単価 9,957
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	2.1	345	724	CB210100 管理費区分 無 単-31号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	2.1	1,679	3,525	CB210110 管理費区分 無 単-2号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.1	39,840	83,664	CB240010 管理費区分 無 単-22号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0.2	5,840	1,168	CB224710 管理費区分 無 単-32号		
基面整正			m 2	21	499.8	10,495	CB210080 管理費区分 無 単-21号		
計						99,576			
単価						9,957	円／m		

参考資料（1）

単-17号 D9820650

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	21,820
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人	1	21,828	21,828		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
計							21,828			
単価							21,820		円／人日	

参考資料（1）

単-18号 D9820660

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	交通誘導警備員 B				単 位	人 日	数 量	1	単 価	17, 540
規 格										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
交通誘導警備員 B				人	1	17, 544		17, 544		R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計								17, 544		
単価								17, 540		円／人日

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	112,000
規格	スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m 73km 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 100kmまで		台	1	112,000		112,000		Z006811003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								112,000		
単価								112,000		円／台
J01 運搬区分		スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		73 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料 (2)

単-20号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.5m3/10m								10		26,050
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	4,424.76		44,247		Q001365003 管理費区分 無 Z1	
側溝				個	5	42,900		214,500		Y000300000-002 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6	2,850		1,710		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			43		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								260,500			
単価								26,050		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-21号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量		単価	
規格					単位			1	単価	499.8
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						508				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-22号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単 位			1		39,840
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価						30,615				
労務構成比率				%	28.68					
普通作業員				%	12.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.32					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-23号 CB221120

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	12,780
規格	碎石（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,546.5				
労務構成比率				%	69.23					
普通作業員				%	33.72	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.78	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	11.61	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.71	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.55					
単粒度碎石		4号30－20mm		%	21.99	1,200		6,300		Z002128001 管理費区分 無
軽油				%	4.54	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-23号 CB221120

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	12,780
規格	碎石（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	4.22					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	4.2	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の種類		碎石（各種）								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-24号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	5,841
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,026.3					
労務構成比率			%	22.12						
普通作業員			%	18.8	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.32	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	77.88						
吸出し防止材			%	77.88	740		5,200		Y001006000-002 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-25号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	2,308
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,247.4				
労務構成比率				%	74.16					
運転手（特殊）				%	40.26	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.9	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.11					
軽油				%	7.11	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.73					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	18.73	8,460		8,460		M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2)

単-26号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	3,417
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.11	24,990	27,738	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		10%	式	1		585	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						34,177				
単価						3,417	円／m 3			
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		投入＋まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ（1）								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-27号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,329
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,050.4				
労務構成比率				%	61.9					
運転手（一般）				%	61.9	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.58					
軽油				%	11.58	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.52					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	26.52	8,571		8,310 (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	10.0km以下									

参考資料 (2)

単-28号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.58m3/10m								10		12,630
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,424.76		44,247		Q001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品		個	5	16,000		80,000		Z002308011 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	0.696	2,850		1,983		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			70		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								126,300			
単価								12,630		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×400×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.58 m3/10m									

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,380
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							17,380			
単価							17,380	円／m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-30号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,271
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,054.4				
労務構成比率				%	44.82					
運転手（一般）				%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41					
軽油				%	14.41	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-31号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	345
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						331.59				
労務構成比率				%	37.91					
運転手（特殊）				%	37.91	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.37					
軽油				%	19.37	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.72					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		%	42.72	20,100		20,100		M000202090 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	オープンカット									
J03 押土の有無	無し									
J04 障害の有無	無し									
J05 施工数量	5,000m3未満									

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-32号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,840
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,077.3		
労務構成比率			%	64.4			
普通作業員			%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.6			
瀝青質目地板		厚 1 0 m m	%	35.6	1,190	2,660	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]