

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00075-15(0)	設	計	者	名															
費					目	本工事費					工	事	名	千歳大池地区 県営ため池等整備事業 堤体その2工事										
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室																		
適					用	単									価	一般土木								
入					札	日					(開					札	日)	令和 8年 8月19日						
歩					掛	適					用					年	月	日	令和 8年 7月15日					
単					価	適					用					年	月	日	令和 8年 7月15日					
適用単価 地 区					一					般					材					料	W00：伊賀			
					生					コ					ン					W01：伊賀				
					石										材					W01：伊賀				
適					用					工					種					その他土木工事（ 2 ）				

積算時想定工事期間	令和 8年 8月27日 ~ 令和 9年 2月22日 （180日）
-----------	----------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	9 0 : その他土木工事 (2)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	千歳大池地区 県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 その他土木(2)工事	主たる工種 施工地域	その他土木工事(2) 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(2)工事		式	1		22,058,581			
ため池工		式	1		22,058,581			
堤体工		式	1		12,158,798			
堤体土工		式	1		709,808			内-1号
上流法面保護工		式	1		11,448,990			内-2号
附帯工		式	1		1,507,102			
ネットフェンス工		式	1		1,507,102			内-3号
排水構造物工		式	1		1,484,325			
土工		式	1		298,524			内-4号
排水構造物工		式	1		1,185,801			内-5号
仮設工		式	1		6,908,356			
工事用道路工		式	1		5,559,372			内-6号

設計内訳書

工事名	千歳大池地区 県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 その他土木(2)工事	主たる工種 施工地域	その他土木工事(2) 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		516,524			内-7号
安全工		式	1		832,460			内-8号
直接工事費		式	1		22,058,581			
共通仮設		式	1		2,638,000			
共通仮設費(率計上) 22,058,581 × 11.96%		式	1		2,638,000			
純工事費		式	1		24,696,581			
現場管理費 24,696,581 × 31.87%		式	1		7,870,000			
工事原価		式	1		32,566,581			
一般管理費等 32,566,581 × (20.88% + 0.04%)		式	1		6,812,419			
工事価格		式	1		39,379,000			
消費税相当額 39,379,000 × 10%		式	1		3,937,900			
工事費計		式	1		43,316,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	22,058,581	
4	直接工事費	22,058,581	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	114,800	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	22,058,581	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	21,943,781	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.96%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	11.96%	
31	計上額 単独（追加工事）	2,638,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,638,000	
35	現場環境改善費対象工事費	22,058,581	
36	直接工事費	22,058,581	
37	非対象額計 (-)	114,800	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	114,800	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	21,943,781	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.02%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	1.02%	
54	計上額 単独 (追加工事)	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費 (積上分)	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費	24,696,581	
3	単独（追加工事）直接工事費	22,058,581	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,638,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	24,696,581	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	24,581,781	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	31.87%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：114日 工期：180日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.87%	
29	計上額 単独（追加工事）	7,870,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,870,000	

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事（ 2 ）

1	工事原価	32,566,581	
2	純工事費	24,696,581	
3	現場管理費	7,870,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	32,566,581	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	32,451,781	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	32,566,581	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 13,026 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.92%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,812,419	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,812,419	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝付工（土地改良）		m 2	191.5	885.1	169,496			DB102210 管理費区分 無 単-1号
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅 = 敷均し幅2.5m以上：作業区分 = 不陸整正 + 敷均し（仕上げ有り）：敷砂利仕上がり厚さ（m） = 0.1m：	m2	383.2	1,410	540,312			DB108530 管理費区分 無 単-2号
合 計					709,808			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	上流法面保護工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロックマット工（最大 法長 5 . 5 mを超え 1 8 m 以下）	マット長さ = 6.5mを超え7.5m以下：法勾配 = 1:1.8以上 1:2.0未満：ラフテレーンク レーン賃料補正 = 標準：	m2	1,071	10,690	11,448,990			WB323020 管理費区分 無 単-3号
合 計					11,448,990			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ネットフェンス工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス（本体）（土地改良）	1.2m アンカーブロックを設置する場合 2.0m	m	151	9,239	1,395,089			WYB00013 管理費区分 無 単-4号 (DB102010)
ネットフェンス（扉）（土地改良）	フェンス扉の規格 = ネット式片開：	組	1	45,840	45,840			DB102020 管理費区分 無 単-5号
アンカーブロック	180×180×450（小）	個	81	700	56,700			ZB10102001 管理費区分 無
アンカーブロック	300×300×500	個	2	2,380	4,760			Y000312000-001 管理費区分 無
床掘り	土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	1.4	2,319	3,246			CB210030 管理費区分 無 単-6号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クワッパ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	1	1,467	1,467			CB221110 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上 2m未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有 無 = 無し：	m 3	97	306.9	29,769			CB210030 管理費区分 無 単-8号
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m 3	71	3,333	236,643			CB210410 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハ ックホフ バケット容量0.8m3：土質 = 土砂（岩塊 ・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し ：運搬距離（km）（DID区間無）= 9.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 通称 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	18	1,784	32,112			CB210110 管理費区分 無 単-10号
合 計						298,524			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	排水構造物工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U字溝設置	U-360B	m	57.2	11,280	645,216			WYB00016 管理費区分 無 単-11号
ヒューム管設置	HP φ 800	m	8.5	38,210	324,785			WYB00017 管理費区分 無 単-12号
取付桝設置工	1.20m×1.20m×H0.60m	箇所	2	107,900	215,800			WYB00018 管理費区分 無 単-13号
合 計					1,185,801			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	工事用道路工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	1,546	385.6	596,137			CB210100 管理費区分 無 単-14号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッパバケット容量0.8m3：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 15.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1,220	2,510	3,062,200			CB210110 管理費区分 無 単-15号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッパバケット容量0.8m3：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級 】	m 3	705	1,784	1,257,720			CB210110 管理費区分 無 単-16号
大型土のう工（土地改良）		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	袋	455	1,041	473,655			DB115020 管理費区分 無 単-17号
遠心力鉄筋コンクリート管（B型）機械布設（土地改良）		作業区分 = 撤去：管径 = 600mm：費用の内訳 = 全ての費用：	m	14.3	3,726	53,281			CBD22860 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	工事用道路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管機械撤去 (土地改良)	800mm	m	8	1,567	12,536			WYB00006 管理費区分 無 単-19号 (DB107580)
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 17.0km以下 :	t	1.5	9,230	13,845			CB010410 管理費区分 無 単-20号
廃プラスチック処分費		t	1.5	48,000	72,000			Y007600001-001 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間の有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.6	2,499	3,998			CB227010 管理費区分 無 単-21号
廃棄物受入料金 (鉄筋コン塊)		m3	1.6	8,750	14,000			ZA10651300 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルーシート撤去	撤去	m 2	1,412	78.4	110,700			WYB00011 管理費区分 無 単-22号 (DB115260)
土のう (土地改良)	同上	m3	5.6	11,270	63,112			WYB00012 管理費区分 無 単-23号 (DB115010)
大型土のう工 (土地改良)	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	118	1,041	122,838			DB115020 管理費区分 無 単-17号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハ ックホウ バケツ容量0.8m3 : 土質 = 土砂 (岩塊 ・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 通称 1 0 t 積級 】	m 3	104	1,784	185,536			CB210110 管理費区分 無 単-16号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2. 9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 17.0km以下 :	t	0.6	9,230	5,538			CB010410 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック処分費		t	0.6	48,000	28,800			Y007600001-001 管理費区分 T
合 計					516,524			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	安全工						単価適用年月日	令和 8年 7月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	38.9	21,400	832,460			D9820650 管理費区分 無 単-24号
合 計						832,460			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 DB102210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	芝付工 (土地改良)				単位	m 2	数量	10	単価	885.1
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.06	30,400	1,824	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.17	24,500	4,165	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
種子帯 (人工芝)		張芝 ワラ付 巾100cm	m2	10.8	265	2,862	ZA10260080 管理費区分 無			
計						8,851				
単価						885.1	円 / m 2			

参考資料 (1)

単-2号

DB108530

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅2.5m以上 不陸整正 + 敷均し（仕上げ有り） 0.1m	m2	100	1,410		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32	30,400	9,728	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.96	24,500	23,520	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	11.9	5,800	69,020	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ(クロー型)運転 (土地改良)排ガス(2次)ハ ケット容量0.28m3		時間	3.8	7,963	30,259	DBK18007 管理費区分 無 単-25号
振動ロー運転 (土地改良)排ガス型(第3次)コンバ イント 型3～4t		日	0.2	42,370	8,474	DBK10802 管理費区分 無 単-26号
計					141,001	
単価					1,410	円 / m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ (m)	敷均し幅2.5m以上 不陸整正 + 敷均し（仕上げ有り） 0.1 m					

参考資料 (1)

単-3号 WB323020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロックマット工 (最大法長 5 . 5 mを超え 1 8 m以下)				単位	m2	数量	100	単価	10,690
規格	6.5mを超え7.5m以下 1:1.8以上 1:2.0未満 標準				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.333	30,400	10,123		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.667	24,500	40,841		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ブロックマット		t=100mm		m 2	100	9,250	925,000		Y001055001-002 管理費区分 無	
アンカーピン		D16 600*200*600		本	60	1,216	72,960		Y001266001-003 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		日	0.333	52,800	17,582		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)		6%		式	1		2,494		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,069,000			
単価							10,690		円 / m2	
J01 マット長さ		6.5mを超え7.5m以下								
J02 法勾配		1:1.8以上 1:2.0未満								
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準								

参考資料（１）

単-4号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ネットフェンス（本体）（土地改良）				単位	m	数量	20	単価	9,239
規格	1.2m アンカーブロックを設置する場合 2.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ネットフェンス（亜鉛メッキ）		A - 型 1.2m	m	20	6,970	139,400	ZA10150090 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.35	30,400	10,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.4	24,500	34,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		1%	式	1		449	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						184,789				
単価						9,239	円 / m			

参考資料（１）

単-5号 DB102020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ネットフェンス（扉）（土地改良）				組				
規格	ネット式片開				単位		数量	10	単価 45,840
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンス扉		H1200,W-1000,片開	組	10	39,200	392,000	YB10103001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.93	30,400	28,272	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	1.56	24,500	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						458,492			
単価						45,840	円 / 組		
J01 フェンス扉の規格		ネット式片開							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	2,319
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,397.9				
労務構成比率				%	73.36					
運転手(特殊)				%	39.84	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.52	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14					
軽油				%	7.14	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.5					
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]		排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量 0.28m ³		%	19.5	9,400		9,350		M000202097 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							1		1,467
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,318.2				
労務構成比率				%	79.15					
普通作業員				%	38.07	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	16.1	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.92	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.74					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	10.65	1,170		2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.06	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位			1		1,467
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.11					
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3		%	5.08	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-8号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	306.9
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					304.18					
労務構成比率			%	66.89						
運転手（特殊）			%	66.89	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.27						
軽油			%	14.27	148		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	18.84						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	バケット容量 0 . 4 5 m 3		%	18.84	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				3,510.6			
労務構成比率		%	87.87				
普通作業員		%	53.46	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.55	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.86	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.62				
軽油		%	2.78	148		149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		%	0.84	165		155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.51				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・超低騒音型]		%	7.96	18,200		19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		%	0.55	471		539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位			1		3,333
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,784
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,641.1				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【 10 t 積級 良好 供用日 】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 9.5km以下								

参考資料 (1)

単 -11号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U字溝設置				単位	m	数量		単価	
規格	U-360B				単位		数量	10	単価	11,280
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 360B 360 × 360 × 600：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 無し：		m	10		10,380		103,800	WB821410 管理費区分 無 単-27号
基面整正				m 2	4.6		490		2,254	CB210080 管理費区分 無 単-28号
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	4.6		1,467		6,748	CB221110 管理費区分 無 単-7号
計									112,802	
単価									11,280	円 / m

参考資料 (1)

単-12号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管設置				単位	m	数量	10	単価	38,210
規格	HP φ 800				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)		作業区分 = 据付 : 管径 = 800mm : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10	37,530	375,300	CBD22860 管理費区分 無 単-29号			
基面整正			m 2	14	490	6,860	CB210080 管理費区分 無 単-28号			
計						382,160				
単価						38,210	円 / m			

参考資料（１）

単-13号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	取付桝設置工				箇所	数量	1	単価	107,900
規格	1.20m×1.20m×H0.60m				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.75	46,750	35,062	CB240010 管理費区分 無 単-30号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	7.18	9,366	67,247	CB240210 管理費区分 無 単-31号		
基面整正			m 2	2.89	490	1,416	CB210080 管理費区分 無 単-28号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	2.89	1,467	4,239	CB221110 管理費区分 無 単-7号		
計						107,964			
単価						107,900	円／箇所		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	385.6
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				374.37			
労務構成比率		%	35.43				
運転手（特殊）		%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.94				
軽油		%	19.94	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.63				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） バケット容量 0 . 8 m 3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下			単位				1	2,510
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,309.7			
労務構成比率				%	41.78				
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33				
軽油				%	15.33	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 15.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,784
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 9.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,641.1				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【 10 t 積級 良好 供用日 】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料 (1)

単-17号 DB115020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工 (土地改良)				袋				
規格	撤去 6m以下 -3m H 2m				単位		数量	10	単価 1,041
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.09	30,400	2,736		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.09	28,700	2,583		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	日	0.087	58,310	5,072		DBK19053 管理費区分 無 単-32号	
諸雑費		0.4%	式	1		21		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						10,412			
単価						1,041		円 / 袋	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ (H)		撤去 6m以下 -3m H 2m							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CBD22860

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）				m				
規格	撤去 600mm 全ての費用				単位		数量	1	単価 3,726
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,897.8			
労務構成比率				%	87.61				
普通作業員				%	37.85	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	19.56	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	12.46	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.67	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.14				
軽油				%	4.55	148		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	7.25				

CBD22860

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）				単位	m	数量		単価	
規格	撤去 600mm 全ての費用				単位			1		3,726
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックハウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン付]		バケット容量 0 . 4 5 m ³ 吊能力 2 . 9 t 吊		%	6.42	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		撤去								
J02 管径		600mm								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-19号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高密度ポリエチレン管機械撤去 (土地改良)				単位	m	数量	100	単価	1,567
規格	800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.57	30,400	17,328	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	1.42	28,700	40,754	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	2.08	24,500	50,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	1.09	43,780	47,720	WYB00007 管理費区分 無 単-33号			
計						156,762				
単価						1,567	円 / m			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t 無し 17.0km以下				単位		数量	1	単価 9,230
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				9,260.5					
労務構成比率		%	79.59						
運転手（特殊）		%	40.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	39.39	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	3.89						
軽油		%	3.89	148	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	16.52						
トラック〔クレーン装置付〕	通称 4 ～ 4 . 5 t 積級 吊能力 2 . 9 t	%	16.52	10,200	11,200	M000302013 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	17.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						1		2,499
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,310.5			
労務構成比率				%	46.18				
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79				
軽油				%	14.79	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単 - 23号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう (土地改良)				単位	m3	数量	10	単価	11,270
規格	撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	4.6	24,500	112,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							112,700			
単価							11,270		円 / m3	

参考資料 (1)

単 - 24号 D9820650

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
計						21,400				
単価						21,400	円 / 人日			

参考資料（２）

単-25号 DBK18007

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クローラ型)運転 (土地改良)排ガス(2次)バケット容量0.28m3				時間			
規格					単位	数量	1	単価 7,963
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.9	149	879	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0.28m3	時間	1	1,950	1,950	M000202015 管理費区分 無	
計						7,963		
単価						7,963	円 / 時間	

参考資料 (2)

単 - 26号 DBK10802

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ロー運転 (土地改良)排ガス型(第3次)コンバインド 型3 ~ 4t				日			
規格					単位	数量	1	単価 42,370
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	21	149	3,129	Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗 ・ コンバインド 式]		運転質量 3 ~ 4 t	日	2.38	3,800	9,044	L001070011 管理費区分 無	
計						42,373		
単価						42,370	円 / 日	

参考資料（２）

単-27号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	10,380
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10	5,970.81	59,708		Q001365002 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5	2,670	44,055		Z002306006 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		37		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計							103,800			
単価							10,380		円 / m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		360B 360×360×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-28号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-29号

CBD22860

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）				単 位	m	数 量	1	単 価	37,530
規 格	据付 800mm 外圧管1種 全ての費用				単 位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						42,216				
労務構成比率				%	22.61					
普通作業員				%	8.88	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.33	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.83	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.12	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.72					
ヒューム管（外圧管１種）B形		8 0 0 × 6 6 × 2 4 3 0		%	74.54	76,700		66,500		Z002500011 管理費区分 無
軽油				%	1	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-29号 CBD22860

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)				単位	m	数量	1	単価	37,530
規格	据付 800mm 外圧管1種 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.67						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン付]		バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	%	1.42	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		800mm								
J03 規格		外圧管1種								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-30号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,750
規格	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		%	57.72	21,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-30号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月15日
 令和 8年 7月15日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位			1		46,750
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.26					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊		%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-31号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

DBK19053

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 59 -

参考資料 (2)

単-33号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				日		数量	1	単価	43,780
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	28	149	4,172	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.33	7,080	9,416	L001010005 管理費区分 無			
計						43,788				
単価						43,780	円 / 日			

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]