

【実施】

積 算 情 報 (全 体)

設	計	書	番	号	508-k143740-00098-35-00(0)	設	計	者	名			
費					目	本工事費	工	事	名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾他揚水機場工事		
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室						
適					用	単					価	一般土木
入					札	日	(	開	札	日	)	令和 8年 8月19日
歩					掛	適	用	年	月	日		令和 8年 6月 5日
単					価	適	用	年	月	日		令和 8年 6月 5日
適用単価 地 区					一 般 材 料							
					生 コ ン							
					石 材							
適					用	工 種					揚排水ポンプ設備(新設)	

積算時想定工事期間	令和 8年 8月27日 ~ 令和 9年 3月19日 (205日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	0 0：揚排水ポンプ設備（新設）
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	0 0：揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない	
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）	
	主たる工種	0 0：揚排水ポンプ設備(新設)	
	施工地域補正	中山間地域	
	除雪工事補正	補正無	
現場管理費	対象支給品費		0円
	無償貸与機械等評価額		0円
	施工地域補正	中山間地域	
	対象支給品費		0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額		0円
	計上の有無	する	

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	0 0：揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	0 0：揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	0 0：揚排水ポンプ設備(新設)
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する

施工箇所点在

設計内訳書（全体）

工事名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾他揚水機場工事	当 初	事業区分				主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)	
			工事区分				施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作原価			式	1		52,221,800			
据付工			式	1		16,442,330			
共通仮設			式	1		2,721,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,721,000			
純工事費			式	1		19,163,330			
現場管理費			式	1		4,620,000			
据付間接費			式	1		10,709,000			
据付工事原価			式	1		34,492,330			
設計技術費			式	1		2,684,000			
工事原価			式	1		89,398,130			
一般管理費等			式	1		11,463,870			
工事価格			式	1		100,862,000			

設計内訳書（全体）

工事名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾他揚水機場工事	当 初	事業区分				主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)	
			工事区分				施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 100,862,000×10%			式	1		10,086,200			
工事費計			式	1		110,948,200			

工場管理費（一般管理費算出用）

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（ - ）	52,221,800	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	52,221,800	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	16,442,330	
4	据付直接工事費	16,442,330	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品（ + ）	0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	16,442,330	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	16,442,330	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	13.41%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.95%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	2,293,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費（一般管理費算出用）

[illegible]

据付間接費・現場管理費（一般管理費算出用）

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備(新設)	7,650,810	140%	10,711,134
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			10,711,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	18,735,330	
14	単独（追加工事）据付直接工事	16,442,330	
15	単独（追加工事）共通仮設費	2,293,000	
16	非対象額計（ - ）	0	
17	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分 3	0	機器単体費
19	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分 9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
23	対象額（ + ）	0	
24	支 給 品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	18,735,330	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	18,735,330	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	20.87%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：139日 工期：205日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	21.91%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	4,104,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	4,104,000	

一般管理費等（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独（追加工事）	88,456,130		
3	現工事	0		
4	合算工事	0		
5	非対象額計（ - ）	0		
6	管理費区分 9	0	間接費非対象額	
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額	
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	88,456,130		
9	現工事	0		
10	合算工事	0		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	88,456,130	調整工事入力で使用	
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）	24.38%		
13	現工事	0%		
14	合算工事	0%		
15	製作原価における機器単体費（管理費区分 3 ）単独	52,221,800		
16	現工事	0		
17	合算工事	0		
18	工事原価に占める機器単体費の比率（ K ）単独（追加）	0.59		
19	現工事	0		
20	合算工事	0		
21	機器単体費補正係数（ R ） 単独（追加工事）	0.53		
22	現工事	0		
23	合算工事	0		
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1		
25	現工事	0		
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	88,456,130		
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費	35,382 円
28	一般管理費等 率（補正後）	12.96%		
29	計上額 単独（追加工事）	11,463,870		
30	現工事	0		
31	合算工事	0		
32	調整工事計上額	11,463,870		

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00098-35(0)	設	計	者	名										
費					目	本工事費				工	事	名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾・東谷揚水機場工事						
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室													
適					用	単					価								
入					札	(開					札	日)							
歩					掛	適					用 年 月 日								
単					価	適					用 年 月 日								
					令和 8年 6月 5日														
適用単価 地 区					一 般 材 料					W00：伊賀									
					生 コ ン					W01：伊賀									
					石 材					W01：伊賀									
適					用					工 種					揚排水ポンプ設備(新設)				

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾・東谷揚水機場工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		26,242,900			
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作			式	1		26,242,900			
主ポンプ設備			式	1		26,242,900			
機器単体費 東谷笹尾揚水機場			式	1		13,770,000			内-1号 週休無し
機器単体費 東谷揚水機場			式	1		12,472,900			内-2号 週休無し
純製作費			式	1		26,242,900			
製作原価			式	1		26,242,900			
据付工			式	1		8,708,500			
揚排水ポンプ設備(施設機械)輸送工			式	1		854,000			
輸送工			式	1		854,000			
揚排水ポンプ設備輸送 東谷笹尾揚水機場			式	1		428,000			内-3号 週休有
揚排水ポンプ設備輸送 東谷揚水機場			式	1		426,000			内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾・東谷揚水機場工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
揚排水ポンプ設備(施設機械)据付			式	1		7,854,500			
揚排水ポンプ据付工			式	1		7,854,500			
ポンプ設備撤去据付工 東谷笹尾揚水機場			式	1		1,878,600			内-5号 週休有
ポンプ盤撤去据付工 東谷笹尾揚水機場			式	1		308,200			内-6号 週休有
配管撤去敷設工 東谷笹尾揚水機場			式	1		1,438,500			内-7号 週休有
補器類工 東谷笹尾揚水機場			式	1		733,440			内-8号 週休有
直接経費 東谷笹尾揚水機場			式	1		396,400			内-9号 週休有
ポンプ設備撤去据付工 東谷揚水機場			式	1		1,091,500			内-10号 週休有
ポンプ盤撤去据付工 東谷揚水機場			式	1		308,200			内-11号 週休有
配管撤去敷設工 東谷揚水機場			式	1		974,000			内-12号 週休有
補器類工 東谷揚水機場			式	1		429,860			内-13号 週休有
直接経費 東谷揚水機場			式	1		295,800			内-14号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾・東谷揚水機場工事	当 初	事業区分	機械設備		主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)		
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		1,350,000			
共通仮設費（率計上） 8,708,500×15.51%			式	1		1,350,000			
純工事費			式	1		10,058,500			
現場管理費 10,058,500×23.22%			式	1		2,335,000			
据付間接費			式	1		5,803,000			
据付工事原価			式	1		18,196,500			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（ - ）	26,242,900	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	26,242,900	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	8,708,500	
4	据付直接工事費	8,708,500	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品（ + ）	0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	8,708,500	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	8,708,500	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	14.91%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.51%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	1,350,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備(新設)	4,145,440	140%	5,803,616
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			5,803,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	10,058,500	
14	単独（追加工事）据付直接工事	8,708,500	
15	単独（追加工事）共通仮設費	1,350,000	
16	非対象額計（-）	0	
17	管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分3	0	機器単体費
19	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
23	対象額（+）	0	
24	支給品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	10,058,500	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	10,058,500	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	22.11%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：139日 工期：205日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	23.22%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	2,335,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	2,335,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独（追加工事）	47,123,400		
3	現工事	0		
4	合算工事	0		
5	非対象額計（ - ）	0		
6	管理費区分 9	0	間接費非対象額	
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額	
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	47,123,400		
9	現工事	0		
10	合算工事	0		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	45,989,400	調整工事入力で使用	
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）	24.79%		
13	現工事	0%		
14	合算工事	0%		
15	製作原価における機器単体費（管理費区分 3 ）単独	26,242,900		
16	現工事	0		
17	合算工事	0		
18	工事原価に占める機器単体費の比率（ K ）単独（追加）	0.57		
19	現工事	0		
20	合算工事	0		
21	機器単体費補正係数（ R ） 単独（追加工事）	0.54		
22	現工事	0		
23	合算工事	0		
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1		
25	現工事	0		
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	45,989,400		
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費	18,395 円
28	一般管理費等 率（補正後）	13.43%		
29	計上額 単独（追加工事）	11,700,600		
30	現工事	0		
31	合算工事	0		
32	調整工事計上額	6,175,600		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ操作盤		面	1	7,500,000	7,500,000			WYB00002 管理費区分 3
コンプレッサー	0.75kW	基	1	400,000	400,000			WYB00053 管理費区分 3
横軸多段渦巻ポンプ	φ 65 7.5kW	台	2	1,100,000	2,200,000			WYB00052 管理費区分 3
スクリーン(U型ストレーナー)	φ 125	基	1	325,000	325,000			WYB00003 管理費区分 3
ゴム可とう管	同上	個	1	160,800	160,800			WYB00004 管理費区分 3
手動仕切弁	φ 65	基	2	61,300	122,600			WYB00005 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆止弁	φ 65 スモレンスキー 無送水検知付	基	2	232,000	464,000			WYB00009 管理費区分 3
ヘッダー管	65A 2F付 90 ° (250L + 100L)	本	1	125,700	125,700			WYB00064 管理費区分 3
ヘッダー管	65A 2F付 (+ 936L)	本	1	125,500	125,500			WYB00081 管理費区分 3
テーパー管	65A × 125A 2F付 L=240	個	1	86,100	86,100			WYB00082 管理費区分 3
SGP T字管	3F付 125A × 125A × 65A	個	1	131,100	131,100			WYB00065 管理費区分 3
SGP管	125A L=500 自動エア弁付き 1/2B	本	1	99,100	99,100			WYB00083 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP曲管	125A 2F付 90 °	個	3	75,800	227,400			WYB00010 管理費区分 3
SGP T字管	3F付 125A × 125A × 125A	個	1	145,500	145,500			WYB00084 管理費区分 3
SGP管	125A 2F付 L=350	本	1	73,400	73,400			WYB00059 管理費区分 3
SGP管	125A 2F付 L=1000	本	1	107,700	107,700			WYB00085 管理費区分 3
SGP管	125A 2F付 L=1150	本	1	115,600	115,600			WYB00086 管理費区分 3
手動仕切弁	φ 125	基	1	156,000	156,000			WYB00066 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接合部品	BNP φ65 10K	組	8	2,200	17,600			WYB00011 管理費区分 3
接合部品	BNP φ125 10K	組	13	7,700	100,100			WYB00051 管理費区分 3
SGP管(圧力タンク)	125A 2F付 L=660	本	1	89,800	89,800			WYB00061 管理費区分 3
水道用仕切弁	φ125 7.5K	基	1	150,400	150,400			WYB00073 管理費区分 3
鋼製曲管(SGP)	125A 2F付 90°	個	1	75,800	75,800			WYB00074 管理費区分 3
接合部品	BNP φ125 10K	組	4	7,700	30,800			WYB00087 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧力スイッチ		保護カバー 圧力タンク付属	式	1	520,000	520,000			WYB00088 管理費区分 3
水面計		圧力タンク付属	式	1	220,000	220,000			WYB00089 管理費区分 3
合 計						13,770,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費 東谷揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ操作盤		面	1	6,000,000	6,000,000			WYB00090 管理費区分 3
コンプレッサー	0.75kW	基	1	400,000	400,000			WYB00091 管理費区分 3
横軸多段渦巻ポンプ	φ 50 5.5kW	台	1	1,150,000	1,150,000			WYB00092 管理費区分 3
ストレーナー	φ 50	基	1	37,200	37,200			WYB00093 管理費区分 3
電磁流量計	φ 50 電池式 防雨型	基	1	760,000	760,000			WYB00094 管理費区分 3
エキスパンションジョイント	φ 50	個	1	292,800	292,800			WYB00095 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費 東谷揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP管	50A 2F付 L=2350	本	1	87,100	87,100			WYB00116 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=600	本	1	39,200	39,200			WYB00117 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=400	本	1	33,800	33,800			WYB00118 管理費区分 3
手動スルース仕切弁	φ 50	基	3	53,000	159,000			WYB00097 管理費区分 3
逆止弁	φ 50 スモレンスキー 無送水検知付	基	1	222,000	222,000			WYB00098 管理費区分 3
SGP曲管	50A 2F付	個	6	45,600	273,600			WYB00100 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費 東谷揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP管	50A 2F付 L=1730	本	1	70,100	70,100			WYB00101 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=330	本	1	31,900	31,900			WYB00119 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=983	本	1	49,700	49,700			WYB00120 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=1790	本	1	71,600	71,600			WYB00121 管理費区分 3
鋼管T字管	3F付 50A × 50A × 50A	個	1	75,000	75,000			WYB00102 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=1060	本	1	51,800	51,800			WYB00122 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費 東谷揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP管	50A 2F付 L=500	本	1	36,500	36,500			WYB00123 管理費区分 3
SGP拡大管	50A × 80A	個	1	34,300	34,300			WYB00103 管理費区分 3
接合部品	BNP φ50 10K	組	25	2,100	52,500			WYB00108 管理費区分 3
接合部品	BNP φ75 10K	組	1	3,900	3,900			WYB00109 管理費区分 3
手動スルース仕切弁(圧力 タンク)	φ50 7.5K	基	1	68,800	68,800			WYB00110 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=350	本	1	32,400	32,400			WYB00111 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費 東谷揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP管	50A 2F付 L=237	本	1	29,300	29,300			WYB00124 管理費区分 3
SGP T字管	3F付 50A×50A×50A	個	2	75,000	150,000			WYB00125 管理費区分 3
逆止弁	φ50 スモレンスキー 無送水検知付	基	1	222,000	222,000			WYB00126 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=91	本	1	25,300	25,300			WYB00127 管理費区分 3
接合部品	BNP φ50 10K	組	11	2,100	23,100			WYB00113 管理費区分 3
圧力計器類	圧力タンク付属	式	1	250,000	250,000			WYB00114 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費 東谷揚水機場						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水面計		圧力タンク付属	式	1	440,000	440,000			WYB00115 管理費区分 3
調圧タンク			基	1	1,300,000	1,300,000			WYB00128 管理費区分 3
合 計						12,472,900			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	揚排水ポンプ設備輸送 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日 令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 6月 5日	
								労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（固定機場）	x（ポンプ吐出量（m3 / min）× 台数）= 0.8 : D（想定輸送距離）= 400km :	式	1	428,000	428,000			WF900300 管理費区分 有 単-1号
合 計					428,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	揚排水ポンプ設備輸送 東谷揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（固定機場）		x（ポンプ吐出量（m3 / min）× 台数）= 0.3 : D（想定輸送距離）= 400km :	式	1	426,000	426,000			WF900300 管理費区分 有 単-2号
合 計						426,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	ポンプ設備撤去据付工 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	390,600	390,600			WYB00014 管理費区分 有 単-3号
据付工			式	1	1,488,000	1,488,000			WYB00015 管理費区分 有 単-4号
合 計						1,878,600			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ポンプ盤撤去据付工 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	108,300	108,300			WYB00016 管理費区分 有 単-5号
据付工			式	1	199,900	199,900			WYB00017 管理費区分 有 単-6号
合 計						308,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	配管撤去敷設工 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
撤去工			式	1	333,500	333,500			WYB00018 管理費区分 有 単-7号	
敷設工			式	1	1,105,000	1,105,000			WYB00019 管理費区分 有 単-8号	
合 計						1,438,500				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	補器類工 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
撤去工			式	1	85,040	85,040			WYB00129 管理費区分 有 単-9号	
据付工			式	1	648,400	648,400			WYB00130 管理費区分 有 単-10号	
合 計						733,440				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	直接経費 東谷笹尾揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（ポンプ）	クレーン計上有無 = 有：クレーン規格 = ト ラッククレーン 油圧式4.9t：クレーン運 転日数 = 4日：商用電源有無 = 無：電気溶 接機計上有無 = 有：電気溶接機規格 = 交流 アーク手動・電撃防止器内蔵200A：延べ使 用日数 = 5日：運転日当運転時間 = 8時間： 空気圧縮機計上有無 = 有：空気圧縮機規格 = 可搬式・モータ掛 2.2m ³ / min：延べ使 用日数 = 2日：発動発電機規格 = ディーゼ ル駆動 45KVA：延べ運転日数 = 5日：その 他経費計上有無 = 無：	式	1	170,800	170,800			WF703700 管理費区分 無 単-11号
試運転調整費		式	1	225,600	225,600			WYB00133 管理費区分 有 単-12号
合 計					396,400			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	ポンプ設備撤去据付工 東谷揚水機場						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	232,200	232,200			WYB00147 管理費区分 有 単-13号
据付工			式	1	859,300	859,300			WYB00148 管理費区分 有 単-14号
合 計						1,091,500			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	ポンプ盤撤去据付工 東谷揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	108,300	108,300			WYB00143 管理費区分 有 単-15号
据付工			式	1	199,900	199,900			WYB00144 管理費区分 有 単-16号
合 計						308,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	配管撤去敷設工 東谷揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	333,500	333,500			WYB00139 管理費区分 有 単-17号
敷設工			式	1	640,500	640,500			WYB00140 管理費区分 有 単-18号
合 計						974,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	補器類工 東谷揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	54,960	54,960			WYB00135 管理費区分 有 単-19号
据付工			式	1	374,900	374,900			WYB00136 管理費区分 有 単-20号
合 計						429,860			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	直接経費 東谷揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（ポンプ）		クレーン計上有無 = 有：クレーン規格 = ト ラッククレーン 油圧式4.9t：クレーン運 転日数 = 4日：商用電源有無 = 無：電気溶 接機計上有無 = 有：電気溶接機規格 = 交流 アーク手動・電撃防止器内蔵200A：延べ使 用日数 = 4日：運転日当運転時間 = 8時間： 空気圧縮機計上有無 = 有：空気圧縮機規格 = 可搬式・モータ掛 2.2m3 / min：延べ使 用日数 = 1日：発動発電機規格 = ディーゼ ル駆動 45KVA：延べ運転日数 = 4日：その 他経費計上有無 = 無：	式	1	166,900	166,900			WF703700 管理費区分 無 単-21号
試運転調整費			式	1	128,900	128,900			WYB00151 管理費区分 有 単-22号
合 計						295,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

WF900300

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	新設工事輸送費（固定機場）				単位	式	数量	1	単価	428,000
規格	0.8 400km									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
輸送費			式	1	428,000		428,000		Y007610000- 管理費区分 L	
計							428,000			
単価							428,000		円 / 式	
J01 x (ポンプ吐出量 (m3 / min) × 台数)		0.8								
J02 D (想定輸送距離)		400 km								

WF900300

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-3号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 390,600
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	7.72	32,232	248,831	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	1.93	24,990	48,230	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	3.22	29,070	93,605	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						390,666			
単価						390,600	円 / 式		

参考資料 (1)

単-4号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	1,488,000
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	22.86	32,232	736,823	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	5.72	24,990	142,942	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	9.53	29,070	277,037	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		ポンプ設備	式	1	308,635	308,635	WYB00022 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	23,136	23,136	WYB00023 管理費区分 無			
計						1,488,573				
単価						1,488,000	円 / 式			

参考資料 (1)

単 -5号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 108,300
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	2.14	32,232	68,976	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.54	24,990	13,494	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	0.89	29,070	25,872	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						108,342			
単価						108,300	円 / 式		

参考資料 (1)

単-6号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	199,900
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	3.24	32,232	104,431	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	0.81	24,990	20,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	1.35	29,070	39,244	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		ポンプ盤	式	1	32,783	32,783	WYB00024 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	3,278	3,278	WYB00025 管理費区分 無			
計						199,977				
単価						199,900	円 / 式			

参考資料 (1)

単 - 7号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 333,500
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	6.59	32,232	212,408	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	1.65	24,990	41,233	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	2.75	29,070	79,942	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						333,583			
単価						333,500	円 / 式		

参考資料 (1)

単-8号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷設工				単位	式	数量	1	単価	1,105,000
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
機械設備据付工			人	16.98	32,232	547,299		R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	4.25	24,990	106,207		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	7.08	29,070	205,815		R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
据付材料費		配管	式	1	229,267	229,267		WYB00026 管理費区分 無		
据付補助材料費		同上	式	1	17,186	17,186		WYB00027 管理費区分 無		
計						1,105,774				
単価						1,105,000		円 / 式		

参考資料 (1)

単-9号 WYB00129

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 85,040
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	1.69	32,232	54,472	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.7	24,990	17,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	0.45	29,070	13,081	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						85,046			
単価						85,040	円 / 式		

参考資料 (1)

単-10号 WYB00130

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	648,400
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	9.96	32,232	321,030	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	2.49	24,990	62,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	4.15	29,070	120,640	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費			式	1	134,439	134,439	WYB00131 管理費区分 無			
据付補助材料費			式	1	10,077	10,077	WYB00132 管理費区分 無			
計						648,411				
単価						648,400	円 / 式			

参考資料(1)

単-11号

WF703700

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械経費（ポンプ）			単位	式	数量	1	単価	170,800
規格	有　トラッククレーン　油圧式4.9t 4日　無　有　交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 5日 8時間　有可搬式・モータ掛 2.2m3 / min 2日			単位					
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	4	38,000	152,000	L001120001 管理費区分　無 Z1		
	電気溶接機 [交流アーク式（手動）]	機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転日数 = 0日：交 替制による割増し = 交替制を適用しない：異 常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日 当り運転時間 = 8時間：	日	5	171	855	K2081004 管理費区分　無 単-23号 Z1		
	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	2 . 2 m 3 / m i n	日	2	1,130	2,260	L001090008 管理費区分　無 Z1		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	5	2,470	12,350	L001110010 管理費区分　無 Z1		
	雑機械器具損料	2%	式	1		3,349	ZS7060001 管理費区分　無 ZZ1		
計						170,814			
単価						170,800	円 / 式		
J01	クレーン計上有無	有							
J02	クレーン規格	トラッククレーン　油圧式4.9t							
J03	クレーン運転日数	4　日							
J04	商用電源有無	無							
J05	電気溶接機計上有無	有							
J06	電気溶接機規格	交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A							
J07	延べ使用日数	5　日							
J08	運転日当運転時間	8　時間							
J09	空気圧縮機計上有無	有							

WF703700

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 60 -

WYB00133

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	試運転調整費					単位	式	数量	1	単価	225,600
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械設備据付工				人	7	32,232		225,624		R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
計								225,624			
単価								225,600		円 / 式	

参考資料 (1)

単 -13号 WYB00147

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 232,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	4.59	32,232	147,944	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	1.15	24,990	28,738	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	1.91	29,070	55,523	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						232,205			
単価						232,200	円 / 式		

参考資料 (1)

単 -14号 WYB00148

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工	単位	式	数量	1	単価	859,300
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	13.2	32,232	425,462	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工			人	5.5	29,070	159,885	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
据付材料費		ポンプ設備	式	1	178,172	178,172	WYB00149 管理費区分 無
据付補助材料費		同上	式	1	13,356	13,356	WYB00150 管理費区分 無
計						859,342	
単価						859,300	円 / 式

参考資料 (1)

単 - 15号 WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				単位	式	数量	1	単価	108,300
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械設備据付工				人	2.14	32,232		68,976		R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員				人	0.54	24,990		13,494		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工				人	0.89	29,070		25,872		R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計								108,342		
単価								108,300		円 / 式

参考資料 (1)

単-16号 WYB00144

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	199,900
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	3.24	32,232	104,431	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	0.81	24,990	20,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	1.35	29,070	39,244	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		ポンプ盤	式	1	32,783	32,783	WYB00145 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	3,278	3,278	WYB00146 管理費区分 無			
計						199,977				
単価						199,900	円 / 式			

参考資料 (1)

単 -17号 WYB00139

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 333,500
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	6.59	32,232	212,408	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	1.65	24,990	41,233	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	2.75	29,070	79,942	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						333,583			
単価						333,500	円 / 式		

参考資料 (1)

単-18号 WYB00140

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷設工				単位	式	数量	1	単価	640,500
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	9.84	32,232	317,162	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	2.46	24,990	61,475	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	4.1	29,070	119,187	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		配管	式	1	132,819	132,819	WYB00141 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	9,956	9,956	WYB00142 管理費区分 無			
計						640,599				
単価						640,500	円 / 式			

参考資料 (1)

単 - 19号 WYB00135

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 54,960
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	1.09	32,232	35,132	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.27	24,990	6,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	0.45	29,070	13,081	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						54,960			
単価						54,960	円 / 式		

参考資料 (1)

単 - 20号 WYB00136

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	374,900
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	5.76	32,232	185,656	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	1.44	24,990	35,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	2.4	29,070	69,768	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費			式	1	77,748	77,748	WYB00137 管理費区分 無			
据付補助材料費			式	1	5,828	5,828	WYB00138 管理費区分 無			
計						374,985				
単価						374,900	円 / 式			

参考資料（１）

単-21号 WF703700

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械経費（ポンプ）				単位	式	数量	1	単価	166,900
規格	有 トラッククレーン 油圧式4.9t 4日 無 有 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 4日 8時間 有可搬式・モータ掛 2.2m3/min 1日									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日	4	38,000		152,000	L001120001 管理費区分 無 Z1	
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転日数 = 0日：交 替制による割増し = 交替制を適用しない：異 常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日 当り運転時間 = 8時間：		日	4	171		684	K2081004 管理費区分 無 単-23号 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]		2 . 2 m 3 / m i n		日	1	1,130		1,130	L001090008 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	4	2,470		9,880	L001110010 管理費区分 無 Z1	
雑機械器具損料		2%		式	1			3,273	ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1	
計								166,967		
単価								166,900	円 / 式	
J01 クレーン計上有無		有								
J02 クレーン規格		トラッククレーン 油圧式4.9t								
J03 クレーン運転日数		4 日								
J04 商用電源有無		無								
J05 電気溶接機計上有無		有								
J06 電気溶接機規格		交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A								
J07 延べ使用日数		4 日								
J08 運転日当運転時間		8 時間								
J09 空気圧縮機計上有無		有								

WF703700

名称	機械経費（ポンプ）					式	数量	1	単価	166,900
規格	有 トラッククレーン 油圧式4.9t 4日 無 有 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 4日 8時間 有可搬式・モータ掛 2.2m3 / min 1日					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J10	空気圧縮機規格	可搬式・モータ掛 2.2m3 / min								
J11	延べ使用日数	1 日								
J12	発動発電機規格	ディーゼル駆動 45KVA								
J13	延べ運転日数	4 日								
J14	その他経費計上有無	無								

WYB00151

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	試運転調整費				単位	式	数量	1	単価	128,900
規格										
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械設備据付工				人	4	32,232		128,928		R0303 管理費区分 4 割増率 0%
計								128,928		
単価								128,900		円 / 式

登録単価 / オプション単価

		工事名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾・東谷揚水機場工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00022	据付材料費		ポンプ設備	式	308,635			単-4
WYB00023	据付補助材料費		ポンプ設備	式	23,136			単-4
WYB00024	据付材料費		ポンプ盤	式	32,783			単-6
WYB00025	据付補助材料費		ポンプ盤	式	3,278			単-6
WYB00026	据付材料費		配管	式	229,267			単-8
WYB00027	据付補助材料費		配管	式	17,186			単-8
WYB00131	据付材料費			式	134,439			単-10
WYB00132	据付補助材料費			式	10,077			単-10
WYB00149	据付材料費		ポンプ設備	式	178,172			単-14
WYB00150	据付補助材料費		ポンプ設備	式	13,356			単-14
WYB00145	据付材料費		ポンプ盤	式	32,783			単-16
WYB00146	据付補助材料費		ポンプ盤	式	3,278			単-16
WYB00141	据付材料費		配管	式	132,819			単-18
WYB00142	据付補助材料費		配管	式	9,956			単-18
WYB00137	据付材料費			式	77,748			単-20
WYB00138	据付補助材料費			式	5,828			単-20
WYB00002	ポンプ操作盤			面	7,500,000			内-1
WYB00053	コンプレッサー		0.75kW	基	400,000			内-1
WYB00052	横軸多段渦巻ポンプ		φ 65 7.5kW	台	1,100,000			内-1
WYB00003	スクリーン(U型ストレーナー)		φ 125	基	325,000			内-1
WYB00004	ゴム可とう管		φ 125	個	160,800			内-1
WYB00005	手動仕切弁		φ 65	基	61,300			内-1
WYB00009	逆止弁		φ 65 スモレンスキー 無送水検知付	基	232,000			内-1
WYB00064	ヘッダー管		65A 2F付 90 ° (250L + 100L)	本	125,700			内-1
WYB00081	ヘッダー管		65A 2F付 (+ 936L)	本	125,500			内-1
WYB00082	テーパー管		65A × 125A 2F付 L=240	個	86,100			内-1
WYB00065	SGP T字管		3F付 125A × 125A × 65A	個	131,100			内-1
WYB00083	SGP管		125A L=500 自動エア弁付き 1/2B	本	99,100			内-1
WYB00010	SGP曲管		125A 2F付 90 °	個	75,800			内-1
WYB00084	SGP T字管		3F付 125A × 125A × 125A	個	145,500			内-1
WYB00059	SGP管		125A 2F付 L=350	本	73,400			内-1
WYB00085	SGP管		125A 2F付 L=1000	本	107,700			内-1

登録単価 / オプション単価

		工事名	青蓮寺5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 東谷笹尾・東谷揚水機場工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00086	SGP管		125A 2F付 L=1150	本	115,600			内-1
WYB00066	手動仕切弁		φ125	基	156,000			内-1
WYB00011	接合部品		BNP φ65 10K	組	2,200			内-1
WYB00051	接合部品		BNP φ125 10K	組	7,700			内-1
WYB00061	SGP管(圧力タンク)		125A 2F付 L=660	本	89,800			内-1
WYB00073	水道用仕切弁		φ125 7.5K	基	150,400			内-1
WYB00074	鋼製曲管(SGP)		125A 2F付 90°	個	75,800			内-1
WYB00087	接合部品		BNP φ125 10K	組	7,700			内-1
WYB00088	圧力スイッチ		保護カバー 圧力タンク付属	式	520,000			内-1
WYB00089	水面計		圧力タンク付属	式	220,000			内-1
WYB00090	ポンプ操作盤			面	6,000,000			内-2
WYB00091	コンプレッサー		0.75kW	基	400,000			内-2
WYB00092	横軸多段渦巻ポンプ		φ50 5.5kW	台	1,150,000			内-2
WYB00093	ストレーナー		φ50	基	37,200			内-2
WYB00094	電磁流量計		φ50 電池式 防雨型	基	760,000			内-2
WYB00095	エキスパンションジョイント		φ50	個	292,800			内-2
WYB00116	SGP管		50A 2F付 L=2350	本	87,100			内-2
WYB00117	SGP管		50A 2F付 L=600	本	39,200			内-2
WYB00118	SGP管		50A 2F付 L=400	本	33,800			内-2
WYB00097	手動スルース仕切弁		φ50	基	53,000			内-2
WYB00098	逆止弁		φ50 スモレンスキー 無送水検知付	基	222,000			内-2
WYB00100	SGP曲管		50A 2F付	個	45,600			内-2
WYB00101	SGP管		50A 2F付 L=1730	本	70,100			内-2
WYB00119	SGP管		50A 2F付 L=330	本	31,900			内-2
WYB00120	SGP管		50A 2F付 L=983	本	49,700			内-2
WYB00121	SGP管		50A 2F付 L=1790	本	71,600			内-2
WYB00102	鋼管T字管		3F付 50A×50A×50A	個	75,000			内-2
WYB00122	SGP管		50A 2F付 L=1060	本	51,800			内-2
WYB00123	SGP管		50A 2F付 L=500	本	36,500			内-2
WYB00103	SGP拡大管		50A×80A	個	34,300			内-2
WYB00108	接合部品		BNP φ50 10K	組	2,100			内-2
WYB00109	接合部品		BNP φ75 10K	組	3,900			内-2

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00098-35-01(0)	設	計	者	名	
費					目	本工事費	工	事	名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 七ツ石馬田・二鶏揚水機場工事<子1設計書>
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室				
適					用	単				
入					札	日				
(					開	札				
)					日					
入					札	日				
歩					掛	適				
用					年	月				
日					日					
単					価	適				
用					年	月				
日					日	令和 8年 6月 5日				
適用単価 地 区					一	般				
					材					
					料					
					W00：伊賀					
					生					
コ										
ン										
W01：伊賀										
石										
材										
W01：伊賀										
適										
用										
工										
種										
揚排水ポンプ設備(新設)										

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 七ツ石馬田・二鶏揚水機場工事<子1設計書>	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		8,650,000			
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作			式	1		8,650,000			
主ポンプ設備			式	1		8,650,000			
機器単体費 七ツ石馬田揚水機場			式	1		450,000			内-1号 週休無
機器単体費 二鶏揚水機場			式	1		8,200,000			内-2号 週休無
純製作費			式	1		8,650,000			
製作原価			式	1		8,650,000			
据付工			式	1		551,710			
揚排水ポンプ設備(施設機械)据付			式	1		551,710			
揚排水ポンプ据付工			式	1		551,710			
コンプレッサー撤去据付工 七ツ石馬田揚水機場			式	1		263,860			内-3号 週休有
直接経費 七ツ石馬田揚水機場			式	1		80,210			内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 七ツ石馬田・二鶏揚水機場工事<子1設計書>	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種		揚排水ポンプ設備(新設)		
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	中山間地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ盤撤去据付工 二鶏揚水機場			式	1		127,430			内-5号 週休有
直接経費 二鶏揚水機場			式	1		80,210			内-6号 週休有
共通仮設			式	1		122,000			
共通仮設費（率計上） 551,710×22.21%			式	1		122,000			
純工事費			式	1		673,710			
現場管理費 673,710×28.55%			式	1		192,000			
据付間接費			式	1		295,000			
据付工事原価			式	1		1,160,710			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（ - ）	8,650,000	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	8,650,000	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	551,710	
4	据付直接工事費	551,710	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品（ + ）	0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	551,710	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	551,710	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	17.8%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	22.21%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	122,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備(新設)	211,110	140%	295,554
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			295,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	673,710	
14	単独（追加工事）据付直接工事	551,710	
15	単独（追加工事）共通仮設費	122,000	
16	非対象額計（ - ）	0	
17	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分 3	0	機器単体費
19	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分 9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
23	対象額（ + ）	0	
24	支 給 品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	673,710	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	673,710	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	24.72%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1.1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：139日 工期：205日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	28.55%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	192,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	192,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独（追加工事）	9,810,710		
3	現工事	0		
4	合算工事	0		
5	非対象額計（ - ）	0		
6	管理費区分 9	0	間接費非対象額	
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額	
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	9,810,710		
9	現工事	0		
10	合算工事	0		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,248,710	調整工事入力で使用	
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）	25.72%		
13	現工事	0%		
14	合算工事	0%		
15	製作原価における機器単体費（管理費区分 3 ）単独	8,650,000		
16	現工事	0		
17	合算工事	0		
18	工事原価に占める機器単体費の比率（ K ）単独（追加）	0.84		
19	現工事	0		
20	合算工事	0		
21	機器単体費補正係数（ R ） 単独（追加工事）	0.33		
22	現工事	0		
23	合算工事	0		
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1		
25	現工事	0		
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	10,248,710		
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費	4,099 円
28	一般管理費等 率（補正後）	8.53%		
29	計上額 単独（追加工事）	2,526,290		
30	現工事	0		
31	合算工事	0		
32	調整工事計上額	873,290		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 七ツ石馬田揚水機場							単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
								歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンプレッサー		1.5kW	基	1	450,000	450,000			WYB00002 管理費区分 3
合 計						450,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
	二鶏揚水機場						歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ操作盤			面	1	8,200,000	8,200,000			WYB00107 管理費区分 3
合 計						8,200,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	コンプレッサー撤去据付工 七ツ石馬田揚水機場						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	54,960	54,960			WYB00014 管理費区分 有 単-1号
据付工			式	1	208,900	208,900			WYB00015 管理費区分 有 単-2号
合 計						263,860			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	直接経費 七ツ石馬田揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
機械経費（ポンプ）	クレーン計上有無 = 有：クレーン規格 = ト ラッククレーン 油圧式4.9t：クレーン運 転日数 = 2日：商用電源有無 = 無：電気溶 接機計上有無 = 有：電気溶接機規格 = 交流 アーク手動・電撃防止器内蔵200A：延べ使 用日数 = 1日：運転日当運転時間 = 8時間： 空気圧縮機計上有無 = 無：発動発電機規格 = ディーゼル駆動 45KVA：延べ運転日数 = 1日：その他経費計上有無 = 無：	式	1	80,210	80,210			WF703700 管理費区分 無 単-3号
合 計					80,210			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	ポンプ盤撤去据付工 二鶏揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	99,870	99,870			WYB00108 管理費区分 有 単-4号
据付工			式	1	27,560	27,560			WYB00109 管理費区分 有 単-5号
合 計						127,430			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	直接経費 二鶏揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（ポンプ）		クレーン計上有無 = 有：クレーン規格 = トラッククレーン 油圧式4.9t：クレーン運転日数 = 2日：商用電源有無 = 無：電気溶接機計上有無 = 有：電気溶接機規格 = 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A：延べ使用日数 = 1日：運転日当運転時間 = 8時間：空気圧縮機計上有無 = 無：発動発電機規格 = ディーゼル駆動 45KVA：延べ運転日数 = 1日：その他経費計上有無 = 無：	式	1	80,210	80,210			WF703700 管理費区分 無 単-3号
合 計						80,210			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 54,960
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	1.09	32,232	35,132	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.27	24,990	6,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	0.45	29,070	13,081	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						54,960			
単価						54,960	円 / 式		

参考資料 (1)

単-2号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	208,900
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	2.72	32,232	87,671	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	0.68	24,990	16,993	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	1.13	29,070	32,849	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		コンプレッサー	式	1	63,131	63,131	WYB00022 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	8,295	8,295	WYB00023 管理費区分 無			
計						208,939				
単価						208,900	円 / 式			

参考資料（１）

単-3号 WF703700

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械経費（ポンプ）				単位	式	数量	1	単価	80,210
規格	有 トラッククレーン 油圧式4.9t 2日 無 有 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 1日 8時間 無ディーゼル駆動 45 KVA 1日 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日	2	38,000		76,000		L001120001 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転日数 = 0日：交 替制による割増し = 交替制を適用しない：異 常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日 当り運転時間 = 8時間：		日	1	171		171		K2081004 管理費区分 無 単-6号 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	1	2,470		2,470		L001110010 管理費区分 無 Z1
雑機械器具損料		2%		式	1			1,572		ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計								80,213		
単価								80,210		円 / 式
J01 クレーン計上有無		有								
J02 クレーン規格		トラッククレーン 油圧式4.9t								
J03 クレーン運転日数		2 日								
J04 商用電源有無		無								
J05 電気溶接機計上有無		有								
J06 電気溶接機規格		交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A								
J07 延べ使用日数		1 日								
J08 運転日当運転時間		8 時間								
J09 空気圧縮機計上有無		無								
J12 発動発電機規格		ディーゼル駆動 45KVA								
J13 延べ運転日数		1 日								
J14 その他経費計上有無		無								

参考資料 (1)

単-4号 WYB00108

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 99,870
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	2.26	32,232	72,844	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.57	24,990	14,244	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	0.44	29,070	12,790	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						99,878			
単価						99,870	円 / 式		

参考資料 (1)

単-5号 WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	27,560
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	0.48	32,232	15,471	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	0.12	24,990	2,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	0.2	29,070	5,814	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		ポンプ盤	式	1	2,792	2,792	WYB00110 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	485	485	WYB00111 管理費区分 無			
計						27,560				
単価						27,560	円 / 式			

K2081004

名称	電気溶接機 [交流アーク式（手動）]				単位	日	数量	1	単価	171
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 8時間				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A	日	1	171	171	M002081004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						171				
単価						171	円 / 日			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転日数		0 日								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		8 時間								

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00098-35-02(0)	設	計	者	名	
費					目	本工事費	工	事	名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 安場揚水機場工事<子2設計書>
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室				
適					用	単				
入					札	日				
(					開	札				
)					日					
入					札	日				
歩					掛	適				
用					年	月				
日					日					
単					価	適				
用					年	月				
日					日	令和 8年 6月 5日				
適用単価 地 区					一	般				
					材					
					料					
					W00：伊賀					
					生					
コ										
ン										
W01：伊賀										
石										
材										
W01：伊賀										
適										
用										
工										
種										
揚排水ポンプ設備(新設)										

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 安場揚水機場工事<子2設計書>	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		2,250,000			
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作			式	1		2,250,000			
主ポンプ設備			式	1		2,250,000			
機器単体費 安場揚水機場			式	1		2,250,000			内-1号 週休無
純製作費			式	1		2,250,000			
製作原価			式	1		2,250,000			
据付工			式	1		1,818,800			
揚排水ポンプ設備(施設機械)輸送工			式	1		427,000			
輸送工			式	1		427,000			
揚排水ポンプ設備輸送 安場揚水機場			式	1		427,000			内-2号 週休有
揚排水ポンプ設備(施設機械)据付			式	1		1,391,800			
揚排水ポンプ据付工			式	1		1,391,800			

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 安場揚水機場工事<子2設計書>	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種		揚排水ポンプ設備(新設)		
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設備撤去据付工 安場揚水機場			式	1		1,096,000			内-3号 週休有
直接経費 安場揚水機場			式	1		295,800			内-4号 週休有
共通仮設			式	1		336,000			
共通仮設費（率計上） 1,818,800×18.51%			式	1		336,000			
純工事費			式	1		2,154,800			
現場管理費 2,154,800×25.96%			式	1		559,000			
据付間接費			式	1		987,000			
据付工事原価			式	1		3,700,800			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（ - ）	2,250,000	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	2,250,000	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,818,800	
4	据付直接工事費	1,818,800	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品（ + ）	0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,818,800	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,818,800	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	17.8%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	18.51%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	336,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備(新設)	705,100	140%	987,140
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			987,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	2,154,800	
14	単独（追加工事）据付直接工事	1,818,800	
15	単独（追加工事）共通仮設費	336,000	
16	非対象額計（ - ）	0	
17	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分 3	0	機器単体費
19	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分 9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
23	対象額（ + ）	0	
24	支 給 品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	2,154,800	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	2,154,800	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	24.72%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：139日 工期：205日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	25.96%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	559,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	559,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独（追加工事）	5,950,800		
3	現工事	0		
4	合算工事	0		
5	非対象額計（ - ）	0		
6	管理費区分 9	0	間接費非対象額	
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額	
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	5,950,800		
9	現工事	0		
10	合算工事	0		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,216,800	調整工事入力で使用	
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）	26.04%		
13	現工事	0%		
14	合算工事	0%		
15	製作原価における機器単体費（管理費区分 3 ）単独	2,250,000		
16	現工事	0		
17	合算工事	0		
18	工事原価に占める機器単体費の比率（ K ）単独（追加）	0.36		
19	現工事	0		
20	合算工事	0		
21	機器単体費補正係数（ R ） 単独（追加工事）	0.71		
22	現工事	0		
23	合算工事	0		
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1		
25	現工事	0		
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,216,800		
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費	2,486 円
28	一般管理費等 率（補正後）	18.53%		
29	計上額 単独（追加工事）	1,551,200		
30	現工事	0		
31	合算工事	0		
32	調整工事計上額	1,151,200		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日
	安場揚水機場						歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横軸多段渦巻ポンプ	φ 80 15kW	台	1	2,250,000	2,250,000				WYB00052 管理費区分 3
合 計					2,250,000				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	揚排水ポンプ設備輸送 安場揚水機場						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（固定機場）		x（ポンプ吐出量（m3 / min）× 台数）= 0.6 : D（想定輸送距離）= 400km :	式	1	427,000	427,000			WF900300 管理費区分 有 単-1号
合 計						427,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ設備撤去据付工 安場揚水機場						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	236,700	236,700			WYB00014 管理費区分 有 単-2号
据付工			式	1	859,300	859,300			WYB00015 管理費区分 有 単-3号
合 計						1,096,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	直接経費 安場揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（ポンプ）	クレーン計上有無 = 有：クレーン規格 = ト ラッククレーン 油圧式4.9t：クレーン運 転日数 = 4日：商用電源有無 = 無：電気溶 接機計上有無 = 有：電気溶接機規格 = 交流 アーク手動・電撃防止器内蔵200A：延べ使 用日数 = 4日：運転日当運転時間 = 8時間： 空気圧縮機計上有無 = 有：空気圧縮機規格 = 可搬式・モータ掛 2.2m ³ / min：延べ使 用日数 = 1日：発動発電機規格 = ディーゼ ル駆動 45KVA：延べ運転日数 = 4日：その 他経費計上有無 = 無：	式	1	166,900	166,900			WF703700 管理費区分 無 単-4号
試運転調整費		式	1	128,900	128,900			WYB00030 管理費区分 有 単-5号
合 計					295,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

WF900300

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	新設工事輸送費（固定機場）				式	数量	1	単価	427,000
規格	0.6 400km								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
輸送費			式	1	427,000	427,000	Y007610000- 管理費区分 L		
計						427,000			
単価						427,000	円 / 式		
J01 x (ポンプ吐出量 (m3 / min) × 台数)		0.6							
J02 D (想定輸送距離)		400 km							

参考資料 (1)

単 - 2号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 236,700
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	4.68	32,232	150,845	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	1.17	24,990	29,238	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	1.95	29,070	56,686	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						236,769			
単価						236,700	円 / 式		

参考資料 (1)

単-3号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	859,300
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	13.2	32,232	425,462	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	5.5	29,070	159,885	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		ポンプ設備	式	1	178,172	178,172	WYB00022 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	13,356	13,356	WYB00023 管理費区分 無			
計						859,342				
単価						859,300	円 / 式			

参考資料（１）

単-4号 WF703700

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械経費（ポンプ）				単位	式	数量	1	単価	166,900
規格	有 トラッククレーン 油圧式4.9t 4日 無 有 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 4日 8時間 有可搬式・モータ掛 2.2m3/min 1日									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日	4	38,000		152,000		L001120001 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転日数 = 0日：交 替制による割増し = 交替制を適用しない：異 常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日 当り運転時間 = 8時間：		日	4	171		684		K2081004 管理費区分 無 単-6号 Z1
空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]		2 . 2 m 3 / m i n		日	1	1,130		1,130		L001090008 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	4	2,470		9,880		L001110010 管理費区分 無 Z1
雑機械器具損料		2%		式	1			3,273		ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計								166,967		
単価								166,900		円 / 式
J01 クレーン計上有無		有								
J02 クレーン規格		トラッククレーン 油圧式4.9t								
J03 クレーン運転日数		4 日								
J04 商用電源有無		無								
J05 電気溶接機計上有無		有								
J06 電気溶接機規格		交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A								
J07 延べ使用日数		4 日								
J08 運転日当運転時間		8 時間								
J09 空気圧縮機計上有無		有								

WF703700

名称	機械経費（ポンプ）					単位	式	数量	1	単価	166,900
規格	有　トラッククレーン　油圧式4.9t 4日　無　有　交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 4日 8時間　有可搬式・モータ掛 2.2m3 / min 1日										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J10	空気圧縮機規格	可搬式・モータ掛 2.2m3 / min									
J11	延べ使用日数	1 日									
J12	発動発電機規格	ディーゼル駆動 45KVA									
J13	延べ運転日数	4 日									
J14	その他経費計上有無	無									

WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

K2081004

名称	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]				日			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 8時間				単位		数量	1
単価								171
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A		日	1	171	171	M002081004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							171	
単価							171	円 / 日
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転日数		0 日						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		8 時間						

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00098-35-03(0)	設	計	者	名		
費					目	本工事費	工	事	名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 上之庄揚水機場工事 < 子 3 設計書 >	
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室					
適					用	単					
入					札	日 (開 札 日)					
歩					掛	適 用 年 月 日					
単					価	適 用 年 月 日					
						令和 8年 6月 5日					
適用単価 地 区					一	般 材 料					W00：伊賀
					生	コ ン					W01：伊賀
					石	材					W01：伊賀
適					用	工 種					揚排水ポンプ設備(新設)

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 上之庄揚水機場工事<子3設計書>	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		760,000			
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作			式	1		760,000			
主ポンプ設備			式	1		760,000			
機器単体費 上之庄揚水機場			式	1		760,000			内-1号 週休無
純製作費			式	1		760,000			
製作原価			式	1		760,000			
据付工			式	1		278,360			
揚排水ポンプ設備(施設機械)据付			式	1		278,360			
揚排水ポンプ据付工			式	1		278,360			
弁類撤去据付工 上之庄揚水機場			式	1		278,360			内-2号 週休有
共通仮設			式	1		51,000			
共通仮設費(率計上) 278,360×18.51%			式	1		51,000			

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 上之庄揚水機場工事<子3設計書>	当 初	事業区分	機械設備			主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)	
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		329,360			
現場管理費 329,360×25.96%			式	1		85,000			
据付間接費			式	1		181,000			
据付工事原価			式	1		595,360			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（ - ）	760,000	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	760,000	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	278,360	
4	据付直接工事費	278,360	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品（ + ）	0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	278,360	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	278,360	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	17.8%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	18.51%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	51,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備(新設)	129,560	140%	181,384
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			181,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	329,360	
14	単独（追加工事）据付直接工事	278,360	
15	単独（追加工事）共通仮設費	51,000	
16	非対象額計（ - ）	0	
17	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分 3	0	機器単体費
19	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分 9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
23	対象額（ + ）	0	
24	支 給 品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	329,360	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	329,360	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	24.72%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：139日 工期：205日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	25.96%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	85,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	85,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独（追加工事）	1,355,360		
3	現工事	0		
4	合算工事	0		
5	非対象額計（ - ）	0		
6	管理費区分 9	0	間接費非対象額	
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額	
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	1,355,360		
9	現工事	0		
10	合算工事	0		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,415,360	調整工事入力で使用	
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）	26.17%		
13	現工事	0%		
14	合算工事	0%		
15	製作原価における機器単体費（管理費区分 3 ）単独	760,000		
16	現工事	0		
17	合算工事	0		
18	工事原価に占める機器単体費の比率（ K ）単独（追加）	0.54		
19	現工事	0		
20	合算工事	0		
21	機器単体費補正係数（ R ） 単独（追加工事）	0.57		
22	現工事	0		
23	合算工事	0		
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1		
25	現工事	0		
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,415,360		
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費	566 円
28	一般管理費等 率（補正後）	14.96%		
29	計上額 単独（追加工事）	354,640		
30	現工事	0		
31	合算工事	0		
32	調整工事計上額	211,640		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 上之庄揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
電動弁	吸気用	基	1	255,000	255,000			WYB00002 管理費区分 3
電動弁	排気用	基	1	255,000	255,000			WYB00106 管理費区分 3
端子箱		個	1	250,000	250,000			WYB00053 管理費区分 3
合 計					760,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	弁類撤去据付工 上之庄揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
撤去工			式	1	58,260	58,260			WYB00014 管理費区分 有 単-1号	
据付工			式	1	220,100	220,100			WYB00015 管理費区分 有 単-2号	
合 計						278,360				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 58,260
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	1.15	32,232	37,066	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.29	24,990	7,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	0.48	29,070	13,953	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						58,266			
単価						58,260	円 / 式		

参考資料 (1)

単-2号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	据付工				単位	式	数量	1	単 価	220,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械設備据付工			人	2.87	32,232		92,505		R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員			人	0.72	24,990		17,992		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
電工			人	1.2	29,070		34,884		R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
据付材料費		ポンプ設備	式	1	65,338		65,338		WYB00022 管理費区分 無	
据付補助材料費		同上	式	1	9,455		9,455		WYB00023 管理費区分 無	
計							220,174			
単価							220,100		円 / 式	

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00098-35-04(0)	設	計	者	名	
費					目	本工事費	工	事	名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 大広揚水機場工事<子4設計書>
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室				
適					用	単				
入					札	日				
(					開	札				
)					日					
入					札	日				
歩					掛	適				
用					年	月				
日					日					
単					価	適				
用					年	月				
日					日	令和 8年 6月 5日				
適用単価 地 区					一	般				
					材	料				
					W00	：伊賀				
					生	コ				
					ン	W01：伊賀				
					石	材				
					W01	：伊賀				
適					用	工				
種					揚排水ポンプ設備(新設)					

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 大広揚水機場工事<子4設計書>	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		14,318,900			
揚排水ポンプ設備(施設機械)製作			式	1		14,318,900			
主ポンプ設備			式	1		14,318,900			
機器単体費 大広揚水機場			式	1		14,318,900			内-1号 週休無
純製作費			式	1		14,318,900			
製作原価			式	1		14,318,900			
据付工			式	1		5,084,960			
揚排水ポンプ設備(施設機械)輸送工			式	1		427,000			
輸送工			式	1		427,000			
揚排水ポンプ設備輸送 大広揚水機場			式	1		427,000			内-2号 週休有
揚排水ポンプ設備(施設機械)据付			式	1		4,657,960			
揚排水ポンプ据付工			式	1		4,657,960			

設計内訳書

工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 大広揚水機場工事<子4設計書>	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	揚排水ポンプ設備(新設)			
			工事区分	揚排水ポンプ設備(新設)		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設備撤去据付工 大広揚水機場			式	1		1,854,200			内-3号 週休有
ポンプ盤撤去据付工 大広揚水機場			式	1		308,200			内-4号 週休有
配管撤去敷設工 大広揚水機場			式	1		1,411,500			内-5号 週休有
補器類工 大広揚水機場			式	1		687,660			内-6号 週休有
直接経費 大広揚水機場			式	1		396,400			内-7号 週休有
共通仮設			式	1		862,000			
共通仮設費（率計上） 5,084,960×16.96%			式	1		862,000			
純工事費			式	1		5,946,960			
現場管理費 5,946,960×24.37%			式	1		1,449,000			
据付間接費			式	1		3,443,000			
据付工事原価			式	1		10,838,960			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費 単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（ - ）	14,318,900	
16	管理費区分 6・A・B・C・D	0	（材料費 鋼材）
17	管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	0	（材料費 鋼材を除く）
18	管理費区分 3	14,318,900	（機器単体費）
19	管理費区分 L	0	（輸送費）
20	管理費区分 2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分 9	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	揚排水ポンプ設備(新設)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,084,960	
4	据付直接工事費	5,084,960	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 3	0	機器単体費
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分 9	0	間接費非対象額
16	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
17	対象額支給品（ + ）	0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,084,960	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,084,960	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.31%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	16.96%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	862,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	揚排水ポンプ設備(新設)	2,459,600	140%	3,443,440
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			3,443,000

13	現場管理費 単独（追加工事）純工事費	5,946,960	
14	単独（追加工事）据付直接工事	5,084,960	
15	単独（追加工事）共通仮設費	862,000	
16	非対象額計（ - ）	0	
17	管理費区分 2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分 3	0	機器単体費
19	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分 7	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分 9	0	率計算の非対象額
22	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
23	対象額（ + ）	0	
24	支 給 品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	5,946,960	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	5,946,960	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前） 単独（追加工事）	23.21%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正 冬期：139日 工期：205日	0%	(0)
38	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後） 単独（追加工事）	24.37%	週休2日制補正係数 1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額 単独（追加工事）	1,449,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	1,449,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独（追加工事）	揚排水ポンプ設備(新設)		
2	工事原価 単独（追加工事）	25,157,860		
3	現工事	0		
4	合算工事	0		
5	非対象額計（ - ）	0		
6	管理費区分 9	0	間接費非対象額	
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額	
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	25,157,860		
9	現工事	0		
10	合算工事	0		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	26,123,860	調整工事入力で使用	
12	標準一般管理費率 単独（追加工事）	25.14%		
13	現工事	0%		
14	合算工事	0%		
15	製作原価における機器単体費（管理費区分 3 ）単独	14,318,900		
16	現工事	0		
17	合算工事	0		
18	工事原価に占める機器単体費の比率（ K ）単独（追加）	0.55		
19	現工事	0		
20	合算工事	0		
21	機器単体費補正係数（ R ） 単独（追加工事）	0.56		
22	現工事	0		
23	合算工事	0		
24	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1		
25	現工事	0		
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	26,123,860		
27	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費	10,449 円
28	一般管理費等 率（補正後）	14.12%		
29	計上額 単独（追加工事）	6,334,140		
30	現工事	0		
31	合算工事	0		
32	調整工事計上額	3,688,140		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 大広揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ操作盤		面	1	8,000,000	8,000,000			WYB00002 管理費区分 3
コンプレッサー	0.75kW	基	1	400,000	400,000			WYB00053 管理費区分 3
横軸多段渦巻ポンプ	φ 50 11kW	台	2	1,430,000	2,860,000			WYB00052 管理費区分 3
スクリーン(U型ストレーナー)	φ 75	基	1	127,000	127,000			WYB00003 管理費区分 3
ゴム可とう管	同上	個	1	98,400	98,400			WYB00004 管理費区分 3
ゴム可とう管	φ 50	個	2	86,400	172,800			WYB00090 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 大広揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手動仕切弁	φ 75	基	1	76,700	76,700			WYB00005 管理費区分 3
手動仕切弁	φ 50	基	4	53,000	212,000			WYB00091 管理費区分 3
逆止弁	φ 50 スモレンスキー 無送水検知付	基	2	222,000	444,000			WYB00009 管理費区分 3
SGP曲管	50A 2F付 90 °	個	1	45,600	45,600			WYB00064 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=1099(+ 拡大管80A)	本	1	70,800	70,800			WYB00081 管理費区分 3
SGP管	50A 2F付 L=766	本	2	43,800	87,600			WYB00082 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 大広揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP曲管	80A 2F付 90 °	個	3	41,700	125,100			WYB00065 管理費区分 3
SGP曲管	50A 2F付 90 ° (814L + 114L)	本	2	65,400	130,800			WYB00083 管理費区分 3
SGP T字管	80A × 80A × 50A 3F付	個	1	106,900	106,900			WYB00010 管理費区分 3
SGP管	80A 2F付 L=500	本	1	48,600	48,600			WYB00084 管理費区分 3
SGP管	80A 2F付 L=450	本	1	46,900	46,900			WYB00092 管理費区分 3
SGP管	80A 2F付 L=300	本	1	41,900	41,900			WYB00093 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 大広揚水機場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 5日 令和 8年 6月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP管	80A 2F付 L=650	本	1	53,700	53,700			WYB00094 管理費区分 3
SGP管	80A 2F付 L=1000	本	1	68,900	68,900			WYB00095 管理費区分 3
SGP管	80A 2F付 L=1850	本	1	94,200	94,200			WYB00096 管理費区分 3
接合部品	BNP φ75	組	14	3,900	54,600			WYB00011 管理費区分 3
接合部品	BNP φ50	組	17	2,100	35,700			WYB00107 管理費区分 3
手動仕切弁	φ50	基	1	53,000	53,000			WYB00073 管理費区分 3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器単体費 大広揚水機場						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日	
								労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
SGP管		50A 2F付 L=400	本	2	33,800	67,600			WYB00074 管理費区分 3	
SGP曲管		50A 2F付 90 °	個	1	45,600	45,600			WYB00097 管理費区分 3	
接合部品		BNP φ50	組	5	2,100	10,500			WYB00087 管理費区分 3	
圧力スイッチ		保護カバー 圧力タンク付属	式	1	520,000	520,000			WYB00088 管理費区分 3	
水面計		圧力タンク付属	式	1	220,000	220,000			WYB00089 管理費区分 3	
合 計						14,318,900				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	揚排水ポンプ設備輸送 大広揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（固定機場）	x（ポンプ吐出量（m3 / min）× 台数）= 0.6 : D（想定輸送距離）= 400km :	式	1	427,000	427,000			WF900300 管理費区分 有 単-1号
合 計					427,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ設備撤去据付工 大広揚水機場						単価適用年月日		令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 5日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	405,200	405,200			WYB00014 管理費区分 有 単-2号
据付工			式	1	1,449,000	1,449,000			WYB00015 管理費区分 有 単-3号
合 計						1,854,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	ポンプ盤撤去据付工 大広揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
						労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	108,300	108,300			WYB00016 管理費区分 有 単-4号
据付工			式	1	199,900	199,900			WYB00017 管理費区分 有 単-5号
合 計						308,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	配管撤去敷設工 大広揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工		式	1	333,500	333,500			WYB00018 管理費区分 有 単-6号
敷設工		式	1	1,078,000	1,078,000			WYB00019 管理費区分 有 単-7号
合 計					1,411,500			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	補器類工 大広揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工			式	1	54,960	54,960			WYB00098 管理費区分 有 単-8号
据付工			式	1	632,700	632,700			WYB00099 管理費区分 有 単-9号
合 計						687,660			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	直接経費 大広揚水機場						単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（ポンプ）	クレーン計上有無 = 有：クレーン規格 = ト ラッククレーン 油圧式4.9t：クレーン運 転日数 = 4日：商用電源有無 = 無：電気溶 接機計上有無 = 有：電気溶接機規格 = 交流 アーク手動・電撃防止器内蔵200A：延べ使 用日数 = 5日：運転日当運転時間 = 8時間： 空気圧縮機計上有無 = 有：空気圧縮機規格 = 可搬式・モータ掛 2.2m3 / min：延べ使 用日数 = 2日：発動発電機規格 = ディーゼ ル駆動 45KVA：延べ運転日数 = 5日：その 他経費計上有無 = 無：	式	1	170,800	170,800			WF703700 管理費区分 無 単-10号
試運転調整費		式	1	225,600	225,600			WYB00030 管理費区分 有 単-11号
合 計					396,400			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

WF900300

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	新設工事輸送費（固定機場）				単位	式	数量	1	単価	427,000
規格	0.6 400km									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
輸送費			式	1	427,000	427,000	Y007610000- 管理費区分 L			
計						427,000				
単価						427,000	円 / 式			
J01 x (ポンプ吐出量 (m3 / min) × 台数)		0.6								
J02 D (想定輸送距離)		400 km								

参考資料 (1)

単-2号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式			
規格					単位	数量	1	単価 405,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	7.72	32,232	248,831	R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
普通作業員			人	1.93	24,990	48,230	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
電工			人	3.72	29,070	108,140	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
計						405,201		
単価						405,200	円 / 式	

参考資料 (1)

単-3号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	1,449,000
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	22.26	32,232	717,484	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	5.57	24,990	139,194	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	9.28	29,070	269,769	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		ポンプ設備	式	1	300,536	300,536	WYB00022 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	22,528	22,528	WYB00023 管理費区分 無			
計						1,449,511				
単価						1,449,000	円 / 式			

参考資料 (1)

単-4号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 108,300
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	2.14	32,232	68,976	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.54	24,990	13,494	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	0.89	29,070	25,872	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						108,342			
単価						108,300	円 / 式		

参考資料 (1)

単-5号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	199,900
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	3.24	32,232	104,431	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	0.81	24,990	20,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	1.35	29,070	39,244	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		ポンプ盤	式	1	32,783	32,783	WYB00024 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	3,278	3,278	WYB00025 管理費区分 無			
計						199,977				
単価						199,900	円 / 式			

参考資料 (1)

単-6号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 333,500
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	6.59	32,232	212,408	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	1.65	24,990	41,233	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	2.75	29,070	79,942	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						333,583			
単価						333,500	円 / 式		

参考資料 (1)

単 - 7号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷設工				単位	式	数量	1	単価	1,078,000
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設備据付工			人	16.56	32,232	533,761	R0303 管理費区分 4 割増率 0%			
普通作業員			人	4.14	24,990	103,458	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
電工			人	6.9	29,070	200,583	R0201 管理費区分 無 割増率 0%			
据付材料費		配管	式	1	223,526	223,526	WYB00026 管理費区分 無			
据付補助材料費		同上	式	1	16,756	16,756	WYB00027 管理費区分 無			
計						1,078,084				
単価						1,078,000	円 / 式			

参考資料 (1)

単-8号 WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去工				式				
規格					単位		数量	1	単価 54,960
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	1.09	32,232	35,132	R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	0.27	24,990	6,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	0.45	29,070	13,081	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
計						54,960			
単価						54,960	円 / 式		

参考資料 (1)

単-9号 WYB00099

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付工				単位	式	数量	1	単価	632,700
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
機械設備据付工			人	9.72	32,232	313,295		R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
普通作業員			人	2.43	24,990	60,725		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電工			人	4.05	29,070	117,733		R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
据付材料費			式	1	131,200	131,200		WYB00100 管理費区分 無		
据付補助材料費			式	1	9,835	9,835		WYB00101 管理費区分 無		
計						632,788				
単価						632,700		円 / 式		

参考資料（１）

単-10号 WF703700

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械経費（ポンプ）				単位	式	数量	1	単価	170,800
規格	有 トラッククレーン 油圧式4.9t 4日 無 有 交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 5日 8時間 有可搬式・モータ掛 2.2m3 / min 2日									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日	4	38,000		152,000		L001120001 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転日数 = 0日：交 替制による割増し = 交替制を適用しない：異 常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日 当り運転時間 = 8時間：		日	5	171		855		K2081004 管理費区分 無 単-12号 Z1
空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]		2 . 2 m 3 / m i n		日	2	1,130		2,260		L001090008 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	5	2,470		12,350		L001110010 管理費区分 無 Z1
雑機械器具損料		2%		式	1			3,349		ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計								170,814		
単価								170,800		円 / 式
J01 クレーン計上有無		有								
J02 クレーン規格		トラッククレーン 油圧式4.9t								
J03 クレーン運転日数		4 日								
J04 商用電源有無		無								
J05 電気溶接機計上有無		有								
J06 電気溶接機規格		交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A								
J07 延べ使用日数		5 日								
J08 運転日当運転時間		8 時間								
J09 空気圧縮機計上有無		有								

WF703700

名称	機械経費（ポンプ）					式	数量	1	単価	170,800
規格	有　トラッククレーン　油圧式4.9t 4日　無　有　交流アーク手動・電撃防止器内蔵200A 5日 8時間　有可搬式・モータ掛 2.2m3 / min 2日					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J10	空気圧縮機規格	可搬式・モータ掛 2.2m3 / min								
J11	延べ使用日数	2 日								
J12	発動発電機規格	ディーゼル駆動 45KVA								
J13	延べ運転日数	5 日								
J14	その他経費計上有無	無								

参考資料 (1)

単 -11号 WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 6月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	試運転調整費				式				
規格					単位		数量	1	単価 225,600
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工			人	7	32,232	225,624		R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
計						225,624			
単価						225,600		円 / 式	

K2081004

名称	電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]				日			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 8時間				単位		数量	1 単価 171
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 0 0 A		日	1	171	171	M002081004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							171	
単価							171	円 / 日
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転日数		0 日						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		8 時間						

登録単価 / オプション単価

		工事名	青蓮寺用水5期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業 大広揚水機場工事 < 子 4 設計書 >					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00022	据付材料費		ポンプ設備	式	300,536			単-3
WYB00023	据付補助材料費		ポンプ設備	式	22,528			単-3
WYB00024	据付材料費		ポンプ盤	式	32,783			単-5
WYB00025	据付補助材料費		ポンプ盤	式	3,278			単-5
WYB00026	据付材料費		配管	式	223,526			単-7
WYB00027	据付補助材料費		配管	式	16,756			単-7
WYB00100	据付材料費			式	131,200			単-9
WYB00101	据付補助材料費			式	9,835			単-9
WYB00002	ポンプ操作盤			面	8,000,000			内-1
WYB00053	コンプレッサー		0.75kW	基	400,000			内-1
WYB00052	横軸多段渦巻ポンプ		φ 50 11kW	台	1,430,000			内-1
WYB00003	スクリーン(U型ストレーナー)		φ 75	基	127,000			内-1
WYB00004	ゴム可とう管		φ 75	個	98,400			内-1
WYB00090	ゴム可とう管		φ 50	個	86,400			内-1
WYB00005	手動仕切弁		φ 75	基	76,700			内-1
WYB00091	手動仕切弁		φ 50	基	53,000			内-1
WYB00009	逆止弁		φ 50 スモレンスキー 無送水検知付	基	222,000			内-1
WYB00064	SGP曲管		50A 2F付 90 °	個	45,600			内-1
WYB00081	SGP管		50A 2F付 L=1099(+ 拡大管80A)	本	70,800			内-1
WYB00082	SGP管		50A 2F付 L=766	本	43,800			内-1
WYB00065	SGP曲管		80A 2F付 90 °	個	41,700			内-1
WYB00083	SGP曲管		50A 2F付 90 ° (814L + 114L)	本	65,400			内-1
WYB00010	SGP T字管		80A × 80A × 50A 3F付	個	106,900			内-1
WYB00084	SGP管		80A 2F付 L=500	本	48,600			内-1
WYB00092	SGP管		80A 2F付 L=450	本	46,900			内-1
WYB00093	SGP管		80A 2F付 L=300	本	41,900			内-1
WYB00094	SGP管		80A 2F付 L=650	本	53,700			内-1
WYB00095	SGP管		80A 2F付 L=1000	本	68,900			内-1
WYB00096	SGP管		80A 2F付 L=1850	本	94,200			内-1
WYB00011	接合部品		BNP φ 75	組	3,900			内-1
WYB00107	接合部品		BNP φ 50	組	2,100			内-1
WYB00073	手動仕切弁		φ 50	基	53,000			内-1

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]