

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00090-15(0)	設	計	者	名											
費					目	本工事費	工	事	名	府中地区 地すべり対策事業（緑） 渓流工補修その2工事										
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室														
適					用	単					価	一般土木								
入					札	日	(開					札	日)	令和 8年 9月15日						
歩					掛	適	用	年					月	日	令和 8年 8月 3日					
単					価	適	用	年					月	日	令和 8年 8月 3日					
適用単価 地 区					一					般					材	料	W00：伊賀			
					生					コ					ン					W01：伊賀
					石										材					W01：伊賀
適					用					工					種					コンクリート補修工事

積算時想定工事期間	令和 8年 9月28日 ~ 令和 9年 3月18日（172日）
-----------	---------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	8 8 : コンクリート補修工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	府中地区 地すべり対策事業（繰） 渓流工補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事			
			工事区分	コンクリート補修工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート補修工事			式	1		23,284,258			
補修工			式	1		21,083,671			
表面処理工			式	1		17,583,799			
表面被覆工			式	1		11,962,029			内-1号
増し厚工			式	1		5,621,770			内-2号
ひび割れ補修工			式	1		250,042			
ひび割れ充填工			式	1		250,042			内-3号
断面修復工			式	1		2,950,682			
断面修復工			式	1		2,950,682			内-4号
目地補修工			式	1		299,148			
目地充填工			式	1		94,944			内-5号
目地被覆工			式	1		204,204			内-6号

設計内訳書

工事名	府中地区 地すべり対策事業（繰） 渓流工補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事			
			工事区分	コンクリート補修工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路付帯工			式	1		692,683			
付帯工			式	1		692,683			
体積土砂撤去工			式	1		336,921			内-7号
機能回復工			式	1		355,762			内-8号
仮設工			式	1		1,507,904			
仮設工			式	1		1,507,904			
仮設工			式	1		1,507,904			内-9号
直接工事費			式	1		23,284,258			
共通仮設			式	1		2,187,280			
共通仮設費			式	1		148,280			
技術管理費			式	1		148,280			
付着強度試験			式	1		148,280			内-10号

設計内訳書

工事名	府中地区 地すべり対策事業（繰） 渓流工補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 23,284,258 × 8.76%			式	1		2,039,000			
純工事費			式	1		25,471,538			
現場管理費 25,471,538 × 30.09%			式	1		7,664,000			
工事原価			式	1		33,135,538			
一般管理費等 33,135,538 × （ 20.84% + 0.04% ）			式	1		6,918,462			
工事価格			式	1		40,054,000			
消費税相当額 40,054,000 × 10%			式	1		4,005,400			
工事費計			式	1		44,059,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	コンクリート補修工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	23,284,258	
4	直接工事費	23,284,258	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	14,700	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	23,284,258	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	23,269,558	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	8.76%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	8.76%	
31	計上額 単独（追加工事）	2,039,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,039,000	
35	現場環境改善費対象工事費	23,284,258	
36	直接工事費	23,284,258	
37	非対象額計（ - ）	14,700	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	14,700	
43	対象額支給品（ + ）	0	
44	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
45	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	23,269,558	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	1%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	148,280	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	148,280	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	コンクリート補修工事	
2	単独（追加工事）純工事費	25,471,538	
3	単独（追加工事）直接工事費	23,284,258	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,187,280	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	25,471,538	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	25,456,838	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：138日 工期：172日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	30.09%	
29	計上額 単独（追加工事）	7,664,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,664,000	

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

コンクリート補修工事

1	工事原価	33,135,538	
2	純工事費	25,471,538	
3	現場管理費	7,664,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	33,135,538	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	33,120,838	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.84%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	33,135,538	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 13,254 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.88%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,918,462	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,918,462	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	表面被覆工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格 = 吐出圧力30.0MPa :	m 2	747	1,549	1,157,103			DB113120 管理費区分 無 単-1号
プライマー塗布 (表面被覆工)	プライマー設計量 (実数値入力) = 40kg :	m 2	747	2,128	1,589,616			DB113150 管理費区分 無 単-2号
表面被覆工 (吹付)	無機系被覆材設計量 (実数値入力) = 1,840kg :	m 2	747	10,110	7,552,170			DB113170 管理費区分 無 単-3号
端部処理工		m	523	3,180	1,663,140			WYB00001 管理費区分 無 単-4号
合 計					11,962,029			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	増し厚工						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
増し厚工			m2	1,100	5,045	5,549,500		WYB00002 管理費区分 無 単-5号
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = G ⁺ ム発泡体t=10：	m 2	11	6,570	72,270			CB224710 管理費区分 無 単-6号
合 計					5,621,770			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ひび割れ充填工						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ひび割れ表面処理工（研磨工）（土地改良）			m	26	1,592	41,392		DB113010 管理費区分 無 単-7号
ひび割れ充填工（土地改良）		プライマー設計量（実数値入力）= 0.077kg g：充填材設計量（実数値入力）= 1.479kg ：	m	26	8,025	208,650		DB113050 管理費区分 無 単-8号
合 計						250,042		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	断面修復工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり（人力）（土地改良）	施工厚 = t 3cm :	m 2	94	3,419	321,386			DB103530 管理費区分 無 単-9号
コンクリートはつり（人力）（土地改良）	同上	m 2	1.1	3,419	3,760			DB103530 管理費区分 無 単-9号
プライマー塗布（断面修復工）	プライマー設計量（実数値入力）= 1.5kg :	m 2	94	6,564	617,016			DB113130 管理費区分 無 単-10号
プライマー塗布（断面修復工）	同上	m 2	1.1	6,564	7,220			DB113130 管理費区分 無 単-10号
断面修復工	修復材設計量（実数値入力）= 555kg :	m 2	2.1	50,300	105,630			DB113140 管理費区分 無 単-11号
断面修復工	同上	m 2	59	32,130	1,895,670			DB113140 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第5号内訳書	目地充填工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設目地撤去工	作業区分 = 機械はつり :	m	13.9	2,795	38,850			DB113100 管理費区分 無 単-13号
目地充填工	充填材設計量 (実数値入力) = 30L : プライマー設計量 (実数値入力) = 0.612L : パックアップ材 = 使用する :	m	8	4,213	33,704			DB113110 管理費区分 無 単-14号 側壁部
目地充填工	充填材設計量 (実数値入力) = 20L : プライマー設計量 (実数値入力) = 0.44L : パックアップ材 = 使用する :	m	5.9	3,795	22,390			DB113110 管理費区分 無 単-15号 底版部
合 計					94,944			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	目地被覆工						単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地被覆工			m	7.8	26,180	204,204			WYB00004 管理費区分 無 単-16号
合 計						204,204			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	体積土砂撤去工						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外）：	m 3	39	1,941	75,699			CB210020 管理費区分 無 単-17号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり：積込機種・規格 = 人力：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 11.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	39	6,698	261,222			CB210110 管理費区分 無 単-18号
合 計						336,921			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	機能回復工						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
28号箇所			式	1	2,362	2,362			WYB00005 管理費区分 有 単-19号
25号箇所			式	1	353,400	353,400			WYB00006 管理費区分 有 単-20号
合 計						355,762			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (土地改良)	仕拵え ~ 設置 ~ 撤去	m3	3.8	36,470	138,586			WYB00007 管理費区分 無 単-21号 (DB115010)
ブルーシート	#3000 3.6×5.4	枚	8	1,570	12,560			ZYX0000006 管理費区分 無
波状管設置		m	292	3,770	1,100,840			WYB00014 管理費区分 無 単-22号 (DB107030)
波状管撤去		m	292	833.2	243,294			WYB00010 管理費区分 無 単-23号 (DB107030)
不整地運搬 (土地改良)	運搬距離 = 80m以下 :	m 3	30	420.8	12,624			DB101030 管理費区分 無 単-24号
合 計					1,507,904			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	付着強度試験						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
付着強度試験	下地処理後	箇所	4	16,682	66,728			ZYX0000008 管理費区分 無
付着強度試験	表面被覆後	箇所	4	20,388	81,552			ZYX0000009 管理費区分 無
合 計					148,280			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 DB113120

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高压洗浄工				単位	m 2	数量	100	単価	1,549
規格	吐出压力30.0MPa									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.709	30,400		21,553		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	1.418	28,700		40,696		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2.128	24,500		52,136		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
高压洗浄機運転（土地改良）		高压洗浄機規格 = 吐出压力30.0MPa：		日	0.709	13,720		9,727		DBK11301 管理費区分 無 単-25号
諸雑費		27%		式	1			30,883		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								154,995		
単価								1,549		円 / m 2
J01 高压洗浄機規格		吐出压力30.0MPa								

参考資料（１）

単-2号 DB113150

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プライマー塗布（表面被覆工）				単位	m 2	数量	100	単価	2,128
規格	40kg				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.266	30,400	38,486	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.266	28,700	36,334	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.266	24,500	31,017	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
プライマー			k g	46.4	2,100	97,440	Y000519000-001 管理費区分 無			
諸雑費		9%	式	1		9,525	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						212,802				
単価						2,128	円 / m 2			
J01 プライマー設計量（実数値入力）		40 kg								

参考資料 (1)

単-3号 DB113170

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表面被覆工（吹付）				単位	m 2	数量	100	単価	10,110
規格	1840kg				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.87	30,400	26,448	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	4.348	28,700	124,787	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.478	24,500	85,211	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
左官			人	4.348	30,700	133,483	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
無機系被覆材			kg	2,171.2	275	597,080	YB10152001-001 管理費区分 無			
諸雑費		12%	式	1		44,391	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,011,400				
単価						10,110	円 / m 2			
J01 無機系被覆材設計量（実数値入力）		1,840 kg								

参考資料 (1)

単-4号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	端部処理工				単位	m	数量	100	単価	3,180
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.5	30,400	45,600		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	5.8	28,700	166,460		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.2	24,500	53,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		11%		式	1		29,255		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
プライマー				L	0.48	5,096	2,446		ZYX0000001 管理費区分 無	
弾性シーリング材				L	6	3,400	20,400		ZYX0000002 管理費区分 無	
計							318,061			
単価							3,180		円 / m	

参考資料（１）

単-5号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	増し厚工				単位	m2	数量	100	単価	5,045
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高圧洗浄工		高圧洗浄機規格 = 吐出圧力30.0MPa :		m 2	100	1,549	154,900		DB113120 管理費区分 無 単-1号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = コンクリートポンプ車打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 設計日打設量 = 10m3以上100m3未満 : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 60m以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	8	37,490	299,920		CB240010 管理費区分 無 単-26号	
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		m 2	100	497	49,700		Z001450009 管理費区分 無	
計							504,520			
単価							5,045		円 / m2	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	6,570
規格	30m2未満 ゴム発泡体t=10						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,288.3		
労務構成比率			%	64.44			
普通作業員			%	47.5	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.56			
ゴム発泡体目地板		厚 1 0 mm	%	35.56	1,250	3,300	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	ゴム発泡体t=10						

参考資料 (1)

単 -7号 DB113010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ひび割れ表面処理工（研磨工）（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	1,592
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.65	24,500	15,925		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							15,925			
単価							1,592		円 / m	

参考資料 (1)

単-8号 DB113050

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ひび割れ充填工 (土地改良)				単位	m	数量	10	単価	8,025
規格	0.077kg 1.479kg				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.55	30,400	16,720		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.88	28,700	25,256		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.08	24,500	26,460		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
プライマー		ひび割れ充填工用		k g	0.096	7,350	705		Y000519000-002 管理費区分 無	
充填材				k g	1.76	5,540	9,750		Z004613001 管理費区分 無	
諸雑費		2%		式	1		1,368		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							80,259			
単価							8,025		円 / m	
J01 プライマー設計量 (実数値入力)		0.077 kg								
J02 充填材設計量 (実数値入力)		1.479 kg								

参考資料 (1)

単-9号 DB103530

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートはつり (人力) (土地改良)				単位	m 2	数量	100	単価	3,419
規格	t 3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	3.92	24,500	96,040	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
はつり工			人	6.37	31,200	198,744	R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		16%	式	1		47,165	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						341,949				
単価						3,419	円 / m 2			
J01 施工厚		t 3cm								

参考資料（１）

単-10号 DB113130

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プライマー塗布（断面修復工）				単位	m 2	数量	10	単価	6,564
規格	1.5kg				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.111	30,400	33,774	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.111	24,500	27,219	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
プライマー		断面修復工用	k g	1.56	2,200	3,432	Y000519000-003 管理費区分 無			
諸雑費		2%	式	1		1,219	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						65,644				
単価						6,564	円 / m 2			
J01 プライマー設計量（実数値入力）		1.5 kg								

参考資料（１）

単-11号 DB113140

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	断面修復工				単位	m 2	数量	10	単価	50,300
規格	555kg				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.333	30,400	101,323	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
左官			人	6.667	30,700	204,676	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
修復材		ポリマーセメントモルタル	kg	616.05	310	190,975	YB10151001-001 管理費区分 無			
諸雑費		2%	式	1		6,119	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						503,093				
単価						50,300	円 / m 2			
J01 修復材設計量（実数値入力）		555 kg								

参考資料 (1)

単 -12号 DB113140

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	断面修復工				単位	m 2	数量	10	単価	32,130
規格	555kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.333	30,400	101,323	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
左官			人	6.667	30,700	204,676	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
修復材		モルタル1 : 3	kg	616.05	15	9,240	YB10151001-002 管理費区分 無			
諸雑費		2%	式	1		6,119	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						321,358				
単価						32,130	円 / m 2			
J01 修復材設計量（実数値入力）		555 kg								

参考資料 (1)

単 -13号 DB113100

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設目地撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,795
規格	機械はつり				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.6	30,400	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	3.8	28,700	109,060	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.4	24,500	83,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		16%	式	1		38,560	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						279,560				
単価						2,795	円 / m			
J01 作業区分		機械はつり								

参考資料 (1)

単-14号 DB113110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地充填工 側壁部	単位	m	数量	100	単価	4,213
	30L 0.612L 使用する						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	5.8	28,700	166,460	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2.2	24,500	53,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
充填材		目地充填工用(側壁部)	L	36	3,400	122,400	YB10227001-001 管理費区分 無
プライマー		同上	L	0.734	5,098	3,741	Y001712000-001 管理費区分 無
諸雑費		11%	式	1		29,255	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						421,356	
単価						4,213	円 / m
J01 充填材設計量（実数値入力） J02 プライマー設計量（実数値入力） J03 バックアップ材		30 L 0.612 L 使用する					

参考資料 (1)

単 -15号 DB113110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地充填工 底版部	単位	m	数量	100	単価	3,795
	20L 0.44L 使用する						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	5.8	28,700	166,460	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2.2	24,500	53,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
充填材		目地充填工用(底版部)	L	24	3,400	81,600	YB10227001-002 管理費区分 無
プライマー		同上	L	0.528	5,096	2,690	Y001712000-002 管理費区分 無
諸雑費		11%	式	1		29,255	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						379,505	
単価						3,795	円 / m
J01 充填材設計量（実数値入力） J02 プライマー設計量（実数値入力） J03 バックアップ材		20 L 0.44 L 使用する					

参考資料 (1)

単 -16号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地被覆工				単位	m	数量	100	単価	26,180
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	28	28,700	803,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		5%	式	1		43,220	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
エポキシ樹脂		上塗り	kg	130	4,400	572,000	ZYX0000003 管理費区分 無			
エポキシ樹脂		下塗り	kg	130	4,400	572,000	ZYX0000004 管理費区分 無			
塩ビシート			m	120	4,720	566,400	ZYX0000005 管理費区分 無			
計						2,618,020				
単価						26,180	円 / m			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,941
規格	土砂 小規模（標準以外）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,957.8				
労務構成比率				%	70.89					
運転手（特殊）				%	70.89	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.91					
軽油				%	7.91	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.2					
小型バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 1 3 m 3		%	21.2	6,860		6,780		M000201047 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準以外）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1		単価	6,698	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.0km以下				単位							
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価						6,342.5						
労務構成比率				%	72.09							
運転手（一般）				%	72.09	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%	8.82							
軽油				%	8.82	148		149		Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%	19.09							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	19.09	5,702		6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無		
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）										
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 11.0km以下										

参考資料 (1)

単 -19号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	28号箇所				単位	式	数量	1	単価	2,362
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m 3	0.08	17,870	1,429	WB824010 管理費区分 無 単-27号			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 14.4km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.08	2,916	233	CB227010 管理費区分 無 単-28号			
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			m3	0.08	8,750	700	ZA10651300 管理費区分 T			
計						2,362				
単価						2,362	円 / 式			

参考資料(1)

単-20号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	25号箇所	単位	式	数量	1	単価	353,400
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m 3	1.6	61,120	97,792	WB824010 管理費区分 無 単-29号	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 14.4km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.6	2,916	4,665	CB227010 管理費区分 無 単-28号	
廃棄物受入料金（鉄筋コン塊）		m3	1.6	8,750	14,000	ZA10651300 管理費区分 T	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	8	683.6	5,468	CB224410 管理費区分 無 単-30号	
ケミカルアンカー	D13	本	8	236	1,888	ZYX0000010 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0.001	112,000	112	Z001102009 管理費区分 無	
ゴム発泡体目地板	厚 1 0 mm	m 2	0.8	3,300	2,640	Z004154004 管理費区分 無	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	8	683.6	5,468	CB224410 管理費区分 無 単-30号	
スラブブロック		枚	4	55,360	221,440	ZYX0000007 管理費区分 無	

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	25号箇所				式	数量	1	単価	353,400
規格									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						353,473			
単価						353,400	円 / 式		

参考資料 (1)

単-21号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう (土地改良)				単位	m3	数量	10	単価	36,470
規格	仕入れ ~ 設置 ~ 撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	14.5	24,500	355,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土のう		6 2 × 4 8 c m (普通)	袋	500	19	9,500	Z006082001 管理費区分 無			
計						364,750				
単価						36,470	円 / m3			

参考資料 (1)

単 - 22号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	波状管設置				m				
規格					単位	数量	10	単価	3,770
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.16	28,700	4,592	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.23	24,500	5,635	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ(クロー型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(3次)バックホウ容量0.45m3吊能力2.9t			日	0.08	47,020	3,761	WYB00015 管理費区分 無 単-31号		
高密度ポリエチレン管		φ 250 シングル	m	10	2,128	21,280	ZYX0000011 管理費区分 無		
計						37,700			
単価						3,770	円 / m		

参考資料 (1)

単 - 23号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	波状管撤去				単位	m	数量	10	単価	833.2
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.04	30,400	1,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.12	24,500	2,940	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ(クロー型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(3次)バックネット容量0.45m3吊能力2.9t			日	0.04	47,020	1,880	WYB00011 管理費区分 無 単 - 32号			
計						8,332				
単価						833.2	円 / m			

参考資料 (1)

単-24号 DB101030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬 (土地改良)				単位	m 3	数量	100	単価	420.8
規格	80m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不整地運搬車運転 排ガス(2011年規制) (土地改良)加-ラ型・油圧ダンプ式通称8.0～11.0t積			日	0.413	101,900	42,084	DBK10103 管理費区分 無 単-33号			
計						42,084				
単価						420.8	円 / m 3			
J01 運搬距離		80m以下								

参考資料（２）

単-25号 DBK11301

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高压洗浄機運転（土地改良）				日				
規格	吐出压力30.0MPa				単位		数量	1	単価 13,720
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー	L	35.7	155	5,533	Z006704001 管理費区分 無		
高压洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]		3 5 ~ 7 0 L / m i n 30.0MPa	供用日	1.23	6,660	8,191	MB12071030 管理費区分 無		
計						13,724			
単価						13,720	円 / 日		
J01 高压洗浄機規格		吐出压力30.0MPa							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-26号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用							1		37,490
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						29,590				
労務構成比率				%	17.95					
普通作業員				%	10.23	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.84	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.72	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.73	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	78.21					
生コンクリート		18 - 8 - 25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	77.43	21,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.78	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.84					

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 50 -

参考資料 (2)

単 - 27号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,865	17,865		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,870			
単価							17,870		円 / m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-28号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用							1		2,916
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,695.6				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用								

参考資料（２）

単 - 29号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	61,120
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	61,115	61,115		Q001611008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							61,120			
単価							61,120		円 / m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-30号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	683.6
規格	30mm以上200mm未満			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						720.84			
労務構成比率				%	95.59				
特殊作業員				%	45.66	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.58	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.48	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.36				
ガソリン		レギュラー		%	1.92	165		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.05				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		%	0.98	455		533	L001110001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-30号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔	数量	1	単価	683.6
規格	30mm以上200mm未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料（２）

単-31号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クローラ型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(3次)バケット容量0.45m3吊能力2.9t				単位	日	数量	1	単価	47,020
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	44	149		6,556		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.45	7,080		10,266		L001010005 管理費区分 無	
計							47,022			
単価							47,020		円 / 日	

参考資料（２）

単-32号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クローラ型)運転 (土地改良)クレーン機能付き排ガス(3次)バケット容量0.45m3吊能力2.9t				単位	日	数量	1	単価	47,020
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	44	149		6,556		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 4 5 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.45	7,080		10,266		L001010005 管理費区分 無	
計							47,022			
単価							47,020		円 / 日	

参考資料（２）

単-33号 DBK10103

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬車運転 排ガス(2011年規制) (土地改良)ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾟ式通称8.0～11.0t積				単位	日	数量	1	単価	101,900
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	148	149		22,052		Z006702002 管理費区分 無	
不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]		排出ガス対策型 (2011年規制) 通称8～11積級	供用日	1.69	29,400		49,686		MB01308111 管理費区分 無	
計							101,938			
単価							101,900		円 / 日	

登録単価 / オプション単価

[illegible]

- 60 -

個人用損料<データ無し>

[illegible]