

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	507-k143670-00135-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度自然に親しむ施設整備事業 近畿自然歩道木橋改修工事
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 4月14日		
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日		
単価適用年月日	令和 8年 3月24日		
適用単価 地区	一般材料	000 : 伊勢 3	
	生コン	002 : 伊勢C / 小型 4 t	
	石材	002 : 伊勢 3 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
共通仮設費	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和7年度自然に親しむ施設整備事業 近畿自然歩道木橋改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		公園工事		
			治山	施設整備	施工地域	補正無し	補正無し	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1		3,733,034			
管理施設整備工			式	1		3,618,534			
管理施設修繕工			式	1		3,618,534			
木橋改修		L:13660×W:1900	式	1		3,618,534			内-1号 週休有
構造物撤去工			式	1		114,500			
廃棄物処理工			式	1		114,500			
積込			m3	3.6	3,899	14,036			単-1号 週休有
木材運搬			空m3	5.2	10,920	56,784			単-2号 週休有
建設廃棄物受入料金		木くず	空m3	5.2	8,400	43,680			単-3号 週休有
直接工事費			式	1		3,733,034			
共通仮設			式	1		415,000			
共通仮設費(率計上) 3,733,034×11.12%			式	1		415,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度自然に親しむ施設整備事業 近畿自然歩道木橋改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			治山	共通仮設費	公園工事	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
純工事費			式	1		4,148,034			
現場管理費 4,148,034 × 45.24%			式	1		1,876,000			
工事原価			式	1		6,024,034			
一般管理費等 6,024,034 × (23.17% + 0.04%)			式	1		1,397,966			
工事価格			式	1		7,422,000			
消費税相当額 7,422,000 × 10%			式	1		742,200			
工事費計			式	1		8,164,200			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,733,034	
4	直接工事費		3,733,034	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		43,680	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,733,034	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,689,354	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.8%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.12%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		415,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		415,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,733,034	
35	直接工事費	3,733,034	
36	非対象額計 ( - )	43,680	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	43,680	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	3,689,354	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	1.91%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	1.91%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	415,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,148,034	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,733,034	
4	単独（追加工事）共通仮設費		415,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,148,034	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,104,354	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		43.09%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		45.24%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		1,876,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,876,000	

## 一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 公園工事

1	工事原価	6,024,034	
2	純工事費	4,148,034	
3	現場管理費	1,876,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,024,034	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,980,354	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.17%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,024,034	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 2,409 円
24	一般管理費等 率(補正後)	23.21%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,397,966	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,397,966	

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材木費		式	1	1,309,000	1,309,000			WYB00003 管理費区分 無 単-4号
防腐塗装	キシラデコール同等品	式	1	206,600	206,600			WYB00024 管理費区分 無
普通作業員		人	38	25,480	968,240			R0102 管理費区分 無 割増率 0%  材料加工
普通作業員		人	30	25,480	764,400			R0102 管理費区分 無 割増率 0%  現場据付
金物一式		式	1	51,040	51,040			WYB00025 管理費区分 無
普通作業員		人	6	25,480	152,880			R0102 管理費区分 無 割増率 0%  撤去費

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		木橋改修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
足場仮設	くさび緊結式足場	m2	78	2,133	166,374			WYB00026 管理費区分 無		
合 計					3,618,534					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称					単位	m3	数量	1	単価	3,899
規格					単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :				m3	1	3,899	3,899	DE110060 管理費区分 無 単-5号	
計								3,899		
単価								3,899	円 / m3	

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬		空m3	1	10,920	10,920	WYB00001 管理費区分 無 単-6号
計					10,920	
単価					10,920	円 / 空m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	木くず	空m3	1	8,400	8,400	WYB00002 管理費区分 T
計					8,400	
単価					8,400	円 / 空m3

## 参考資料(1)

単-4号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材木費	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,309,000
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄支柱	桧一等 1820 × 130 × 115 県産材 タナリスCY同等品	本	22	9,030	198,660	WYB00004 管理費区分 無		
高欄笠木	桧一等 2800 × 130 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	2	13,320	26,640	WYB00005 管理費区分 無		
高欄笠木	桧一等 2700 × 130 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	4	12,490	49,960	WYB00006 管理費区分 無		
高欄笠木	桧一等 2730 × 130 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	4	12,490	49,960	WYB00007 管理費区分 無		
地覆	杉一等 1285 × 100 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	8	3,683	29,464	WYB00008 管理費区分 無		
地覆	杉一等 1185 × 100 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	8	3,580	28,640	WYB00009 管理費区分 無		
地覆	杉一等 1177 × 100 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	4	3,890	15,560	WYB00010 管理費区分 無		
床板	杉一等 1900 × 100 × 70 県産材 タナリスCY同等品	本	134	3,373	451,982	WYB00011 管理費区分 無		
床板	杉一等 1900 × 130 × 70 県産材 タナリスCY同等品	本	2	5,886	11,772	WYB00012 管理費区分 無		
縦梁	桧一等 2863 × 70 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	6	6,596	39,576	WYB00013 管理費区分 無		
縦梁	桧一等 2700 × 70 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	6	6,286	37,716	WYB00014 管理費区分 無		

## 参考資料(1)

単-4号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材木費	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,309,000
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦梁	桧一等 2535 × 70 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	3	5,733	17,199	WYB00015 管理費区分 無		
横梁	桧一等 1760 × 150 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	6	6,816	40,896	WYB00016 管理費区分 無		
横梁	桧一等 1760 × 100 × 100 県産材 タナリスCY同等品	本	6	5,543	33,258	WYB00017 管理費区分 無		
幕板	杉一等 2700 × 220 × 20 県産材 タナリスCY同等品	本	12	6,713	80,556	WYB00018 管理費区分 無		
幕板	杉一等 2800 × 220 × 20 県産材 タナリスCY同等品	本	6	7,023	42,138	WYB00019 管理費区分 無		
幕板	杉一等 2730 × 220 × 20 県産材 タナリスCY同等品	本	12	6,713	80,556	WYB00020 管理費区分 無		
横木	杉一等 1325 × 70 × 70 県産材 タナリスCY同等品	本	16	1,893	30,288	WYB00021 管理費区分 無		
横木	杉一等 1225 × 70 × 70 県産材 タナリスCY同等品	本	16	1,786	28,576	WYB00022 管理費区分 無		
横木	杉一等 1217 × 70 × 70 県産材 タナリスCY同等品	本	8	1,996	15,968	WYB00023 管理費区分 無		
計					1,309,365			
単価					1,309,000	円 / 式		

## 参考資料(1)

単-5号

DE110060

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(治山林道)	単位	m3	数量	10	単価	3,899
規格	しない(普通作業員)	単位		数量		金額	摘要
普通作業員		人		0.27	25,480	6,879	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ)[標準](治山林道) )排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間		3.6	8,921	32,115	DE540130 管理費区分 無 単-7号
計						38,994	
単価						3,899	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)						

## 参考資料(1)

単-6号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬		空m3			0.66	10,920
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費 = 良好:	時間	1	7,212	7,212	DE540250 管理費区分 無 単-8号
計					7,212	
単価					10,920	円 / 空m3

## 参考資料(2)

単-7号

DE540130

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	数量	単価	金額	単価	8,921
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	軽油		L	8.6	134	1,152	Z006702002 管理費区分 無	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無	
	計					8,921		
	単価					8,921	円/時間	

## 参考資料(2)

単-8号

DE540250

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好					1	7,212	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.4	134	723	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					7,212			
単価					7,212	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費	良好							



