設計内訳書（全体）

業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務								
直接測量費		式	1		516,411			
間接測量費		式	1		493,589			
測量業務価格		式	1		1,010,000			
設計業務								
直接原価		式	1		1,340,920			
その他原価		式	1		632,694			
業務原価		式	1		1,973,614			
一般管理費等		式	1		1,062,386			
設計業務価格		式	1		3,036,000			
業務価格	全体	式	1		4,046,000			
消費税相当額		式	1		404,600			

三重県　農林水産部

設計内訳書（全体）

業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		4,450,600			

三重県　農林水産部

【実施】

積　算　情　報

設計書番号	508-k143670-00012-46(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）
所属名	伊勢農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 8年 5月19日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日		
単価適用年月日	令和 8年 4月23日		
適用単価地区	一般材料	N00：伊勢２	
	生コン		
	石材		
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.6%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）	当　初	業　種	測量業務（治山林道）
			項　目	治山業務測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治山業務測量		式	1		484,411			
治山業務測量		式	1		484,411			
渓間工測量		式	1		458,311			
中心線測量	渓流延長補正（km）0.5km未満;現場条件による補正（難易度）中	km	0.25	763,100	190,775			単-1号 A1
縦断測量	渓流延長補正（km）0.5km未満;現場条件による補正（難易度）中	km	0.25	447,600	111,900			単-2号 A1
構造物計画位置横断測量	横断測線延長補正（m）30m以下；現場条件による補正（難易度）中	横断	1	79,390	79,390			単-3号 A1
平面図作成	平面図作成平面図作成Ｂ（縮尺1／200－1／500）;渓流延長補正（m）500m未満;等高線間隔補正10m	業務	1	32,950	32,950			単-4号 A1
用地幅杭設置測量	森林	km	0.02	780,300	15,606			単-5号 A1
立木等調査（人工林）	区分＝傾斜地　作業区分＝調査・図面のみ	m2	246.7	66	16,282			単-6号 A1
用地実測図原図作成	縮尺＝1/250	ha	0.02	260,400	5,208			単-7号 A1
面積計算	地域区分＝森林	ha	0.02	310,000	6,200			単-8号 A1

設計内訳書

業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）	当　初	業　種	測量業務（治山林道）
			項　目	治山業務測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸工測量		式	1		26,100			
横断測量	測定間隔（m）20m;幅（m）30m未満;現場条件による補正（難易度）中	km	0.05	522,000	26,100			単-9号 A1
直接経費		式	1		32,000			
直接経費		式	1		32,000			
電子成果品作成費		式	1		32,000			
電子成果品作成費（測量） 2.3×421千円^0.44		式	1		32,000			
直接測量費		式	1		516,411			
間接測量費		式	1		493,589			
諸経費 516,411×95.6%		式	1		493,589			
測量業務価格		式	1		1,010,000			
消費税相当額 1,010,000×10%		式	1		101,000			

設計内訳書

業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）	当　初	業　種	業務委託料
			項　目	業務費計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		1,111,000			

三重県　農林水産部

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 8年度 令和8年度復旧治山事業5号工事

測量業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接測量費	516,411
非対象額	0
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	0
対象額	516,411
諸経費率	95.6%
諸経費（計算額）	493,688
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	0
竣工平面図作成の諸経費率	0%
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	0
調整額	99
諸経費計上額	493,589
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合(α)	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合(β)	0%
一般管理費等計上額	0

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

業務名

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中心線測量	単位	km	数量	1	単価	763,100
規格	渓流延長補正（km）0.5km未満;現場条件による補正（難易度）中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中心線測量（治山林道)渓間工測量	渓流延長補正（km）＝0.5km未満：現場条件による補正（難易度）＝中：	km	1	763,100	763,100	DE731010 管理費区分 無 単-10号
計					763,100	
単価					763,100	円／km

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦断測量	単位	km	数量	1	単価	447,600
規格	渓流延長補正（km）0.5km未満;現場条件による補正（難易度）中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦断測量（治山林道)渓間工測量	渓流延長補正（km）＝0.5km未満：現場条件による補正（難易度）＝中：	km	1	447,600	447,600	DE733010 管理費区分 無 単-11号
計					447,600	
単価					447,600	円／km

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物計画位置横断測量	単位	横断	数量	1	単価	79,390
規格	横断測線延長補正（m）30m以下；現場条件による補正（難易度）中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物計画位置横断測量（治山林道)渓間工測量	横断測線延長補正（m）＝30m以下：現場条件による補正（難易度）＝中：	横断	1	79,390	79,390	DE737010 管理費区分 無 単-12号
計					79,390	
単価					79,390	円／横断

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平面図作成	単位	業務	数量	1	単価	32,950
規格	平面図作成平面図作成Ｂ（縮尺1／200－1／500）;渓流延長補正（m）500m未満;等高線間隔補正10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平面図作成（治山林道)渓間工測量	平面図作成＝平面図作成Ｂ（縮尺1／200－1／500）：渓流延長補正（m）＝500m未満：等高線間隔補正＝10m：	業務	1	32,950	32,950	DE738010 管理費区分 無 単-13号
計					32,950	
単価					32,950	円／業務

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	用地幅杭設置測量	単位	km	数量	1	単価	780,300
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用地幅杭設置測量治山	地域＝森林：	km	1	780,300	780,300	DXC00731 管理費区分 無 単-14号
計					780,300	
単価					780,300	円／km

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	立木等調査（人工林）	単位	m2	数量	1	単価	66
規格	区分＝傾斜地　作業区分＝調査・図面のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木等調査（人工林）	区分＝傾斜地：作業区分＝調査・図面のみ：	m2	1	66.31	66	DXC00742 管理費区分 無 単-15号
計					66	
単価					66	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	用地実測図原図作成	単位	ha	数量	1	単価	260,400
規格	縮尺＝1/250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用地実測図原図作成治山	縮尺＝1/250：	ha	1	260,400	260,400	DXC00732 管理費区分 無 単-16号
計					260,400	
単価					260,400	円／ha

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	面積計算	単位	ha	数量	1	単価	310,000
規格	地域区分＝森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
面積計算治山	地域区分＝森林：	ha	1	310,000	310,000	DXC00733 管理費区分 無 単-17号
計					310,000	
単価					310,000	円／ha

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	横断測量	単位	km	数量	1	単価	522,000
規格	測定間隔（m）20m;幅（m）30m未満;現場条件による補正（難易度）中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断測量（治山林道)渓間工測量	測定間隔（m）＝20m：幅（m）＝30m未満：現場条件による補正（難易度）＝中：	km	1	522,000	522,000	DE735010 管理費区分 無 単-18号
計					522,000	
単価					522,000	円／km

参考資料（1）

単-10号　　DE731010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中心線測量（治山林道)渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	763,100
規格	0.5km未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	直接人件費	人	1.44	52,700	75,888	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師 （内業）	同上	人	0.84	52,700	44,268	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （外業）	同上	人	1.68	41,300	69,384	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （内業）	同上	人	0.96	41,300	39,648	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （外業）	同上	人	3.36	37,700	126,672	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量補助員 （外業）	同上	人	10.08	29,600	298,368	R0612 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	1.5%	式	1		9,813	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	5%	式	1		32,711	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1
精度管理費	10%	式	1		66,404	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2

参考資料（1）

単-10号　　DE731010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中心線測量（治山林道)渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	763,100
規格	0.5km未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					763,156	
単価					763,100	円／km
J01 渓流延長補正（km） J02 現場条件による補正（難易度）	0.5km未満 中					

参考資料（1）

単-11号　　DE733010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦断測量（治山林道)渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	447,600
規格	0.5km未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	直接人件費	人	0.48	52,700	25,296	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （外業）	同上	人	1.56	41,300	64,428	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （内業）	同上	人	0.72	41,300	29,736	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （外業）	同上	人	3.12	37,700	117,624	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （内業）	同上	人	1.44	37,700	54,288	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量補助員 （外業）	同上	人	3.12	29,600	92,352	R0612 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	1.5%	式	1		5,755	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	5%	式	1		19,186	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1
精度管理費	10%	式	1		38,947	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2

参考資料（1）

単-11号　　DE733010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦断測量（治山林道)渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	447,600
規格	0.5km未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					447,612	
単価					447,600	円／km
J01 渓流延長補正（km） J02 現場条件による補正（難易度）	0.5km未満 中					

参考資料（1）

単-12号　　DE737010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物計画位置横断測量（治山林道)渓間工測量	単位	横断	数量	1	単価	79,390
規格	30m以下 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	直接人件費	人	0.23	52,700	12,121	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師 （内業）	同上	人	0.05	52,700	2,635	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （外業）	同上	人	0.23	41,300	9,499	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （内業）	同上	人	0.19	41,300	7,847	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （外業）	同上	人	0.23	37,700	8,671	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （内業）	同上	人	0.19	37,700	7,163	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量補助員 （外業）	同上	人	0.68	29,600	20,128	R0612 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	1.5%	式	1		1,020	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2

参考資料（1）

単-12号　　DE737010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物計画位置横断測量（治山林道)渓間工測量	単位	横断	数量	1	単価	79,390
規格	30m以下 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	5%	式	1		3,403	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1
精度管理費	10%	式	1		6,908	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2
計					79,395	
単価					79,390	円／横断
J01 横断測線延長補正（m） J02 現場条件による補正（難易度）	30m以下 中					

参考資料（1）

単-13号　　DE738010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	平面図作成（治山林道)渓間工測量	単位	業務	数量	1	単価	32,950
規格	平面図作成Ｂ（縮尺1／200－1／500）　500m未満 10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	直接人件費	人	0.24	52,700	12,648	R0603 管理費区分 無 割増率　0% Z1
測量技師補 （内業）	同上	人	0.48	41,300	19,824	R0604 管理費区分 無 割増率　0% Z1
材料費	1.5%	式	1		487	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1
計					32,959	
単価					32,950	円／業務
J01 平面図作成 J02 渓流延長補正（m） J03 等高線間隔補正	平面図作成Ｂ（縮尺1／200－1／500） 500m未満 10m					

参考資料（1）

単-14号　　DXC00731

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	用地幅杭設置測量治山	単位	km	数量	1	単価	780,300
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	直接人件費	人	1.7	52,700	89,590	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	3.1	41,300	128,030	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師 （外業）	同上	人	3.4	52,700	179,180	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師補 （外業）	同上	人	3.4	41,300	140,420	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量助手 （外業）	同上	人	3.4	37,700	128,180	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
機械経費	4%	式	1		26,616	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	6%	式	1		39,924	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	7%	式	1		48,441	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	100%		1		780,381	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3

参考資料（1）

単-14号　　DXC00731

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	用地幅杭設置測量治山	単位	km	数量	1	単価	780,300
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					780,381	
単価					780,300	円／km
J01 地域	森林					

参考資料（1）

単-15号　　DXC00742

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	立木等調査（人工林）	単位	m2	数量	1,000	単価	66.31
規格	傾斜地 調査・図面のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B） （外業）	直接人件費	人	0.3	49,300	14,790	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C） （外業）	同上	人	0.3	42,500	12,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（D） （外業）	同上	人	0.3	36,700	11,010	RAA01 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B） （内業）	同上	人	0.07	49,300	3,451	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C） （内業）	同上	人	0.47	42,500	19,975	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
材料費	7%	式	1		4,338	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1
計					66,314	
単価					66.31	円／m2
J01 区分 J02 作業区分	傾斜地 調査・図面のみ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-16号　　DXC00732

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	用地実測図原図作成治山	単位	ha	数量	1	単価	260,400
規格	1/250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	直接人件費	人	1.3	52,700	68,510	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （内業）	同上	人	1.7	41,300	70,210	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （内業）	同上	人	1.7	37,700	64,090	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
精度管理費	7%	式	1		14,196	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ1,Z2
変化率	120%		1		260,407	IH3150000 管理費区分 無 ZZ2
計					260,407	
単価					260,400	円／ha
J01 縮尺	1/250					

参考資料（1）

単-17号　　DXC00733

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	面積計算治山	単位	ha	数量	1	単価	310,000
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	直接人件費	人	2.2	52,700	115,940	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （内業）	同上	人	2.2	41,300	90,860	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （内業）	同上	人	2.2	37,700	82,940	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
精度管理費	7%	式	1		20,281	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ1,Z2
変化率	100%		1		310,021	IH3150000 管理費区分 無 ZZ2
計					310,021	
単価					310,000	円／ha
J01 地域区分	森林					

参考資料（1）

単-18号　　DE735010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	横断測量（治山林道)渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	522,000
規格	20m 30m未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	直接人件費	人	0.35	52,700	18,445	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師 （内業）	同上	人	0.21	52,700	11,067	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （外業）	同上	人	2.03	41,300	83,839	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量技師補 （内業）	同上	人	0.98	41,300	40,474	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （外業）	同上	人	2.03	37,700	76,531	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量助手 （内業）	同上	人	0.98	37,700	36,946	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
測量補助員 （外業）	同上	人	6.09	29,600	180,264	R0612 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	1.5%	式	1		6,713	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2

参考資料（1）

単-18号　　DE735010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	横断測量（治山林道)渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	522,000
規格	20m 30m未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	5%	式	1		22,378	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1
精度管理費	10%	式	1		45,427	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2
計					522,084	
単価					522,000	円／km
J01 測定間隔（m） J02 幅（m） J03 現場条件による補正（難易度）	20m 30m未満 中					

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

		業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

業務番号		業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【実施】

積　算　情　報

設計書番号	508-k143670-00012-46-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）
所属名	伊勢農林水産事務所　森林・林業室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 8年 5月19日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日		
単価適用年月日	令和 8年 4月23日		
適用単価地区	一般材料	N00：伊勢２	
	生コン		
	石材		
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）	当　初	業　種	設計業務（治山林道）
			項　目	渓間工設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工設計		式	1		1,083,520			
治山ダム設計Ｂ		式	1		620,270			
治山ダム設計Ｂ		式	1		620,270			
治山ダム（透水型・遮水型）実施設計	ダムの高さ重力式、鋼製枠ダム高１５m未満	式	1		620,270			内-1号 P1
護岸工設計		式	1		463,250			
護岸工設計		式	1		463,250			
流路工実施設計	規格延長 1000m以下、幅60m以下;流路工延長50m;施設設計区分護岸工	式	1		255,150			内-2号 P1
数量計算及び照査	勾配1/10以上［＋0.2］;全体計画資料の有無与える	式	1		208,100			内-3号 P1
共通		式	1		91,400			
共通（設計業務）		式	1		91,400			
打合せ等		式	1		91,400			

設計内訳書

業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）	当　初	業　種	設計業務（治山林道）
			項　目	共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		業務	1	91,400	91,400			単-1号 P2
直接経費		式	1		166,000			
直接経費		式	1		166,000			
電子成果品作成費		式	1		166,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×1,174千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		166,000			
直接原価		式	1		1,340,920			
その他原価		式	1		632,694			
業務原価		式	1		1,973,614			
一般管理費等		式	1		1,062,386			
設計業務価格		式	1		3,036,000			
消費税相当額 3,036,000×10%		式	1		303,600			
業務費計		式	1		3,339,600			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 8年度 令和8年度復旧治山事業5号工事

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	1,174,920
その他原価の割合(α)	35%
その他原価計上額	632,694
直接原価	1,340,920
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,973,614
一般管理費等の割合(β)	35%
一般管理費等（計算値）	1,062,791
調整額	405
一般管理費等計上額	1,062,386

（直接経費　166,000 ）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	治山ダム（透水型・遮水型）実施設計	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月23日 令和 8年 4月23日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画（透水型・遮水型）（治山林道)治山ダム設計Ｂ		基	1	91,180	91,180			DE802010 管理費区分 無 単-2号
施設設計（透水型・遮水型）（治山林道)治山ダム設計Ｂ		基	1	309,930	309,930			DE802040 管理費区分 無 単-3号
数量計算（透水型・遮水型）（治山林道)治山ダム設計Ｂ		基	1	127,030	127,030			DE802050 管理費区分 無 単-4号
照査（透水型・遮水型）（治山林道)治山ダム設計Ｂ		基	1	92,130	92,130			DE802060 管理費区分 無 単-5号
合　計					620,270			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	流路工実施設計	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月23日 令和 8年 4月23日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画 (治山林道)流路工	流路工延長＝50m：	（箇所） 式	1	86,000	86,000			DE810010 管理費区分 無 単-6号
施設設計 (治山林道)流路工	流路工延長＝50m：施設設計区分＝護岸工 ：	（箇所） 式	1	169,150	169,150			DE810030 管理費区分 無 単-7号
合　計					255,150			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	数量計算及び照査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月23日 令和 8年 4月23日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
数量計算（簡略版）（治山林道)流路工	勾配＝1/10以上［＋0.2］：	m	50	1,679	83,950			DE811010 管理費区分 無 単-8号
照査（簡略版）（治山林道)流路工	同上	m	50	2,483	124,150			DE811020 管理費区分 無 単-9号
合　計					208,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	91,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ（治山林道）	業務着手時打合せ＝する：中間打合せ回数標 準2回＝0回：成果物納入時打合せ＝しない：	業務	1	91,400	91,400	DE670310 管理費区分 無 単-10号
計					91,400	
単価					91,400	円／業務

参考資料（1）

単-2号　　DE802010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計画（透水型・遮水型）　(治山林道)治山ダム設計Ｂ	単位	基	数量	1	単価	91,180
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 （内業）	直接人件費	人	0.2	70,900	14,180	R0402 管理費区分 無 割増率　0%
技師（A） （内業）	同上	人	0.6	62,600	37,560	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B） （内業）	同上	人	0.8	49,300	39,440	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
計					91,180	
単価					91,180	円／基

参考資料（1）

単-3号　　DE802040

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	施設設計（透水型・遮水型）　(治山林道)治山ダム設計Ｂ	単位	基	数量	1	単価	309,930
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （内業）	直接人件費	人	0.9	62,600	56,340	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B） （内業）	同上	人	1.3	49,300	64,090	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C） （内業）	同上	人	2.3	42,500	97,750	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
技術員 （内業）	同上	人	2.5	36,700	91,750	R0406 管理費区分 無 割増率　0%
計					309,930	
単価					309,930	円／基

参考資料（1）

単-4号　　DE802050

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算（透水型・遮水型）　(治山林道)治山ダム設計Ｂ	単位	基	数量	1	単価	127,030
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｂ） （内業）	直接人件費	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（Ｃ） （内業）	同上	人	1.2	42,500	51,000	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
技術員 （内業）	同上	人	1.4	36,700	51,380	R0406 管理費区分 無 割増率　0%
計					127,030	
単価					127,030	円／基

参考資料（1）

単-5号　　DE802060

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査（透水型・遮水型）（治山林道)治山ダム設計Ｂ	単位	基	数量	1	単価	92,130
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 （内業）	直接人件費	人	0.4	70,900	28,360	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A） （内業）	同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B） （内業）	同上	人	0.4	49,300	19,720	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C） （内業）	同上	人	0.3	42,500	12,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					92,130	
単価					92,130	円／基

参考資料（1）

単-6号　　DE810010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計画（治山林道)流路工	単位	（箇所）式	数量	1	単価	86,000
規格	50m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.25	70,900	17,725	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.75	49,300	36,975	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					86,000	
単価					86,000	円／（箇所）式
J01 流路工延長	50 m					

参考資料（1）

単-7号　　DE810030

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	施設設計（治山林道)流路工	単位	（箇所）式	数量	1	単価	169,150
規格	50m 護岸工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
護岸工（治山林道)流路工	流路工延長＝50m：	（箇所）式	1	169,150	169,150	DE810100 管理費区分 無 単-11号
計					169,150	
単価					169,150	円／（箇所）式
J01 流路工延長 J02 施設設計区分	50 m 護岸工					

参考資料（1）

単-8号　　DE811010

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算（簡略版）（治山林道)流路工	単位	m	数量	100	単価	1,679
規格	1/10以上［+0.2］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	2.12	42,500	90,100	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.12	36,700	77,804	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					167,904	
単価					1,679	円／m
J01 勾配	1/10以上［+0.2］					

参考資料（1）

単-9号　　DE811020

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査（簡略版）（治山林道)流路工	単位	m	数量	100	単価	2,483
規格	1/10以上［+0.2］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.55	70,900	109,895	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.55	49,300	76,415	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.46	42,500	62,050	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					248,360	
単価					2,483	円／m
J01 勾配	1/10以上［+0.2］					

参考資料（1）

単-10号　　DE670310

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ（治山林道）	単位	業務	数量	1	単価	91,400
規格	する 0回 しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					91,400	
単価					91,400	円／業務
J01 業務着手時打合せ J02 中間打合せ回数！標準2回！ J03 成果物納入時打合せ	する 0 回 しない					

参考資料（2）

単-11号　　DE810100

単価適用年月日	令和 8年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	護岸工（治山林道)流路工	単位	（箇所）式	数量	1	単価	169,150
規格	50m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）（内業）	直接人件費	人	0.75	62,600	46,950	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	1.5	36,700	55,050	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					169,150	
単価					169,150	円／（箇所）式
J01 流路工延長	50 m					

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

		業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

業務番号		業務名	令和8年度復旧治山事業5号工事 測量設計業務委託（板取谷）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考