

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143670-00052-16(0)	設	計	者	名											
費					目	本工事費		工		事	名	令和8年度 鶴力坂線（中之郷側）開設工事								
所					属	伊勢農林水産事務所 森林・林業室														
適					用	単						価	一般土木							
入					札	日		(		開	札	日		)	令和 8年 7月14日					
歩					掛	適		用		年	月	日		令和 8年 6月 8日						
単					価	適		用		年	月	日		令和 8年 6月 8日						
適用単価 地 区					一					般					材	料	R00：伊勢 6			
					生					コ					ン					R01：伊勢E
					石										材					R01：伊勢 6
適					用					工					種					道路工事

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 3 : 道路工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 鶴ガ坂線（中之郷側）開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良			式	1		34,672,244			
林道土工			式	1		11,992,462			
掘削工			式	1		4,311,130			
掘削			式	1		4,311,130			内-1号 週休有
盛土工			式	1		7,348,053			
盛土			式	1		7,348,053			内-2号 週休有
法面整形工			式	1		333,279			
法面整形(切土部)		現場制約の有無現場制約 無;土質礫質土	m2	121	1,211	146,531			単-1号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固めの有無法面締固め 無;現場制約の有無現場制約 無	m2	419	445.7	186,748			単-2号 週休有
法面工			式	1		1,063,463			
植生工			式	1		1,063,463			
植生マット工（切土部）		イースターマット相当品	m2	121.1	3,947	477,981			単-3号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 鶴ガ坂線（中之郷側）開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事		
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緑化工（盛土部）		m2	418.8	1,398	585,482			単-4号 週休有
擁壁工								
補強土壁工								
補強土壁工 壁面材組立・設置		式	1		18,322,429			内-3号 週休有
補強土壁工 敷設・まき出し・敷均し・締固め		式	1		12,506,861			
補強土壁工 排水管敷設		式	1		4,387,973			
排水構造物工		式	1		1,427,595			内-5号 週休有
横断工		式	1		1,347,650			
横断工(1)		式	1		1,347,650			
横断工(2)		式	1		583,210			内-6号 週休有
標識工		式	1		764,440			
小型標識工		式	1		45,600			
			1		45,600			

設計内訳書

工事名	令和8年度 鶴ガ坂線（中之郷側）開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事		
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道名板設置工		箇所	1	45,600	45,600			単-5号 週休有
仮設工		式	1		1,900,640			
仮設工		式	1		1,900,640			
簡易木柵		式	1		1,900,640			内-8号 週休有
直接工事費		式	1		34,672,244			
共通仮設		式	1		11,164,513			
共通仮設費		式	1		6,618,513			
準備費		式	1		6,551,313			
起業者伐採時の伐採集積費		式	1		2,302,870			内-9号 週休有
根切、積込費		式	1		1,495,207			内-10号 週休有
木根等運搬費		式	1		1,023,063			内-11号 週休有
処理費		式	1		1,730,173			内-12号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 鶴ガ坂線（中之郷側）開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		67,200			内-13号 週休有
土質等試験費			式	1		67,200			
共通仮設費（率計上） 35,772,791×12.71%			式	1		4,546,000			
純工事費			式	1		45,836,757			
現場管理費 44,998,194×32.54%			式	1		14,642,000			
工事原価			式	1		60,478,757			
一般管理費等 59,640,194×（19.51%+ 0.04%）			式	1		11,659,243			
工事価格			式	1		72,138,000			
消費税相当額 72,138,000×10%			式	1		7,213,800			
工事費計			式	1		79,351,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		36,684,917	
4	直接工事費		34,672,244	
5	準備費（処分費）		2,012,673	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		2,012,673	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		912,126	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		912,126	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		35,772,791	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		34,672,244	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.34%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.71%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		4,546,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		4,546,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	34,672,244	
35	直接工事費	34,672,244	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	34,672,244	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.97%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0.97%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	6,618,513	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	6,551,313	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	67,200	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	11,164,513	

現場管理費

1	主たる工程	道路工事		
2	単独（追加工事）純工事費		45,836,757	
3	単独（追加工事）直接工事費		34,672,244	
4	単独（追加工事）共通仮設費		11,164,513	
5	非対象額計（－）		838,563	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		-73,563	間接費非対象額
9	管理費区分 T		912,126	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		44,998,194	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		43,897,647	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.99%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		32.54%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		14,642,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		14,642,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 道路工事
 第 回変更

1	工事原価	60,478,757	
2	純工事費	45,836,757	
3	現場管理費	14,642,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	838,563	
7	管理費区分 9	-73,563	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	912,126	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	59,640,194	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	58,539,647	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.51%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	59,640,194	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 23,856 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.55%	
25	計上額 単独（追加工事）	11,659,243	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,659,243	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		掘削					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切取盛土・切取排土 平均 単価	事業区分 = 林道：単価区分 = 掘削：設計全 幅員区分(W) = 3.6m W：施工土量 = 5,00 0m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 1 ,755.1m3：岩塊・玉石 = 0m3：軟岩 A = 0 m3：軟岩 B；大型ブレーカ（床掘 を含 む） = 1,319.5m3：軟岩 B；大型ブレー カ 床掘 = 208.5m3：軟岩 B；人力併用 = 397.8m3：軟岩；大型ブレーカ（床掘 を含む） = 0m3：軟岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩；人力併用 = 0m3：中 硬岩；大型ブレーカ（床掘 を含む） = 0m 3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3： 中硬岩；火薬併用 = 0m3：中硬岩；人力併 用 = 0m3：ダンプトラック作業条件 = 普通 ：	m3	367	1,732	635,644			DXC31500 管理費区分 無 単-6号
切取盛土・切取排土 平均 単価	事業区分 = 林道：単価区分 = 切取排土：設 計全幅員区分(W) = 3.6m W：施工土量 = 5,000m3未満：運搬距離（実数入力） = 2,1 00m：砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 1,755 .1m3：岩塊・玉石 = 0m3：軟岩 A = 0m3： 軟岩 B；大型ブレーカ（床掘 を含む） = 1,319.5m3：軟岩 B；大型ブレーカ 床 掘 = 208.5m3：軟岩 B；人力併用 = 397 .8m3：軟岩；大型ブレーカ（床掘 を含 む） = 0m3：軟岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：軟岩；人力併用 = 0m3：中硬岩； 大型ブレーカ（床掘 を含む） = 0m3：中 硬岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3：中硬岩 ；火薬併用 = 0m3：中硬岩；人力併用 = 0m3 ：ダンプトラック作業条件 = 良好：	m3	974	3,634	3,539,516			DXC31500 管理費区分 無 単-7号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	974	139.6	135,970			CB210610 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書		盛土					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切取盛土・切取排土 平均 単価	事業区分 = 林道 : 単価区分 = 切取盛土 : 設計全幅員区分(W) = 3.6m W : 施工土量 = 5,000m3未満 : 運搬距離(実数入力) = 10m : 砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 1,755.1m3 : 岩塊・玉石 = 0m3 : 軟岩 A = 0m3 : 軟岩 B ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) = 1,319.5m3 : 軟岩 B ; 大型ブレーカ 床掘 = 208.5m3 : 軟岩 B ; 人力併用 = 397.8m3 : 軟岩 ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) = 0m3 : 軟岩 ; 大型ブレーカ 床掘 = 0m3 : 軟岩 ; 人力併用 = 0m3 : 中硬岩 ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) = 0m3 : 中硬岩 ; 大型ブレーカ 床掘 = 0m3 : 中硬岩 ; 火薬併用 = 0m3 : 中硬岩 ; 人力併用 = 0m3 : ダンプトラック作業条件 = 普通 :	m3	1,367	2,184	2,985,528			DXC31500 管理費区分 無 単-9号 横断流用
切取盛土・切取排土 平均 単価	事業区分 = 林道 : 単価区分 = 切取盛土 : 設計全幅員区分(W) = 3.6m W : 施工土量 = 5,000m3未満 : 運搬距離(実数入力) = 11.1m : 砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 1,755.1m3 : 岩塊・玉石 = 0m3 : 軟岩 A = 0m3 : 軟岩 B ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) = 1,319.5m3 : 軟岩 B ; 大型ブレーカ 床掘 = 208.5m3 : 軟岩 B ; 人力併用 = 397.8m3 : 軟岩 ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) = 0m3 : 軟岩 ; 大型ブレーカ 床掘 = 0m3 : 軟岩 ; 人力併用 = 0m3 : 中硬岩 ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) = 0m3 : 中硬岩 ; 大型ブレーカ 床掘 = 0m3 : 中硬岩 ; 火薬併用 = 0m3 : 中硬岩 ; 人力併用 = 0m3 : ダンプトラック作業条件 = 普通 :	m3	206	2,184	449,904			DXC31500 管理費区分 無 単-10号 20m以内縦断流用

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	盛土	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切取盛土・切取排土 平均 単価	事業区分 = 林道；単価区分 = 切取盛土；設計全幅員区分(W) = 3.6m W；施工土量 = 5,000m3未満；運搬距離（実数入力）= 66.7m；砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 1,755.1m3；岩塊・玉石 = 0m3；軟岩 A = 0m3；軟岩 B；大型ブレーカ（床掘 を含む）= 1,319.5m3；軟岩 B；大型ブレーカ 床掘 = 208.5m3；軟岩 B；人力併用 = 397.8m3；軟岩；大型ブレーカ（床掘 を含む）= 0m3；軟岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3；軟岩；人力併用 = 0m3；中硬岩；大型ブレーカ（床掘 を含む）= 0m3；中硬岩；大型ブレーカ 床掘 = 0m3；中硬岩；火薬併用 = 0m3；中硬岩；人力併用 = 0m3；ダンプトラック作業条件 = 普通；	m3	697	3,270	2,279,190			DXC31500 管理費区分 無 単-11号 20m以上縦断流用
路体（築堤）盛土、路床盛土（治山林道）	工種区分 = 路体（築堤）盛土；施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満；	m3	552	2,692	1,485,984			DE110500 管理費区分 無 単-12号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満；	m 3	43	3,429	147,447			CB210410 管理費区分 無 単-13号
合 計					7,348,053			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強土壁工 壁面材組立・設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立工	ワイヤーウォール 6 0 相当品	m2	480.7	1,871	899,389			WYB00001 管理費区分 無 単-18号
調整トップマットS相当品	φ 6.0 × 5.0 - 200 × 250 目 - 1800 × 2500mm	枚	10	15,260	152,600			ZF10831960 管理費区分 無
調整トップマットS相当品	φ 6.0 × 5.0 - 200 × 250 目 - 1800 × 3500mm	枚	20	17,900	358,000			ZF10832000 管理費区分 無
調整トップマットS相当品	φ 6.0 × 5.0 - 200 × 250 目 - 1800 × 4500mm	枚	14	20,230	283,220			ZF10832040 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ 6.0 × 5.0 - 200 × 250 目 - 1800 × 2500mm	枚	81	12,100	980,100			ZF10832480 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ 6.0 × 5.0 - 200 × 250 目 - 1800 × 3000mm	枚	44	13,830	608,520			ZF10832500 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強土壁工 壁面材組立・設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーマットS相当品	φ 6.0×5.0-200×250目-1800×3500mm	枚	42	15,760	661,920			ZF10832520 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ 6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚	88	16,660	1,466,080			ZF10832540 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ 6.0×5.0-200×250目-1800×4500mm	枚	73	17,660	1,289,180			ZF10832560 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ 6.0×5.0-200×250目-1800×5000mm	枚	22	19,330	425,260			ZF10832580 管理費区分 無
ワイヤーマットS相当品	φ 7.5×6.0-200×250目-1800×4000mm	枚	12	25,830	309,960			ZF10832720 管理費区分 無
平マットS相当品	φ 6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚	13	14,530	188,890			ZF10832820 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強土壁工 壁面材組立・設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平マットS相当品	φ 6.0×5.0-200×250目-1800×4500mm	枚	15	16,360	245,400			ZF10832840 管理費区分 無
平マットS相当品	φ 6.0×5.0-200×250目-1800×5000mm	枚	9	18,000	162,000			ZF10832860 管理費区分 無
平マットS相当品	φ 7.5×6.0-200×250目-1800×4000mm	枚	5	21,930	109,650			ZF10832940 管理費区分 無
バックマットS相当品	φ 7.5×5.0-100×112目-2000×560mm	枚	451	3,766	1,698,466			ZF10832980 管理費区分 無
ジオメッシュ根入れ部相当品	W=650mm 材料割増を含む	m	122.2	853	104,236			WYB00002 管理費区分 無 単-19号
植生マット	不織布付 W=750mm 材料割増を含む	m	680.1	1,869	1,271,106			WYB00003 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強土壁工 壁面材組立・設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャップバーS相当品	A型 L=760mm(1分用)	組	132	1,116	147,312			ZF10833280 管理費区分 無
キャップバーS相当品	B型 L=1220mm(1分用)	組	38	1,220	46,360			ZF10833300 管理費区分 無
斜材S相当品	L=720mm(1分用)	組	1,086	710	771,060			ZF10833500 管理費区分 無
木製トップカバー	L=1000mm 材料割増を含む	本	85	2,104	178,840			WYB00004 管理費区分 無 単-21号
基面整正		m 2	293	509.6	149,312			CB210080 管理費区分 無 単-22号
合 計					12,506,861			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	補強土壁工 敷設・まき出し・敷均し・締固め						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材敷設工	ワイヤーウォール60相当品	m	1,662.5	145.9	242,558			WYB00005 管理費区分 無 単-23号
天端組立工	ワイヤーウォール 6 0 相当品	m	84.7	773.3	65,498			WYB00006 管理費区分 無 単-24号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	478	3,429	1,639,062			CB210410 管理費区分 無 単-13号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅4m以上 :	m 3	262	1,165	305,230			CB210410 管理費区分 無 単-25号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1,005	2,125	2,135,625			CB210410 管理費区分 無 単-26号
合 計					4,387,973			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	補強土壁工 排水管敷設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠工（マット型）	30mm×300mm	m	110.8	1,420	157,336			Y001230000-001 管理費区分 無
土中集排水管工（補強土壁工用）	費用の内訳 = 全ての費用：	m	142	6,545	929,390			DXC37700 管理費区分 無 単-27号
暗渠排水管	作業区分 = 据付：管種別 = 波状管：呼び径 = 50～150mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用：	m	18	2,342	42,156			CB222770 管理費区分 無 単-71号
縦暗渠工	幅0.65m 厚0.50m	m	15	4,026	60,390			WYB00007 管理費区分 無 単-28号
水平排水材設置	パブリックドレーンB-300相当品	m	338	705.1	238,323			WYB00008 管理費区分 無 単-29号
合 計					1,427,595			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	横断工(1)							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正区分 = 4週8休：規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間：施工箇所における補正 = 施工箇所補正無：基礎材の種類 = クラッシャーラン R C - 40：再利用撤去区分 = 設置：基礎材数量 = 0.66m ³ /10m：長さによる補正有無 = L=1mを使用する：U型側溝の本数 (本/10m) = 10本/10m：	m	3.9	94,950	370,305			DXK28510 管理費区分 無 単-30号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	2.2	37,340	82,148			CB240010 管理費区分 無 単-31号 基礎コンクリート	
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別 = 均し基礎コンクリート：山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員)：	m ²	0.8	5,642	4,513			DXC34102 管理費区分 無 単-32号 基礎コンクリート	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.1	43,490	4,349			CB240010 管理費区分 無 単-33号 底版、隔壁コンクリート	
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別 = 小型構造物：山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員)：	m ²	0.5	9,841	4,920			DXC34102 管理費区分 無 単-34号 端部コンクリート	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	横断工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	43,490	4,349			CB240010 管理費区分 無 単-33号 巻立コンクリート
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	0.8	9,841	7,872			DXC34102 管理費区分 無 単-34号 巻立コンクリート
コルゲートフリューム	作業区分 = 据付 : 規格 = 350 × 350以上550 × 550以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.3	15,860	52,338			CB222830 管理費区分 無 単-35号
ふとんかご (治山林道)	作業内容 = 設置 : ふとんかごの高さ = 50cm : ふとんかごの幅 = 120cm : ふとんかごの規格 = 4.0 15 × 50 × 120cm : 吸出防止材の有無 = 無し : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m	2	20,770	41,540			DE230030 管理費区分 無 単-36号
杭木 (丸棒加工) スギ (県産材)	Φ9cm L=1.2m	本	2	1,147	2,294			ZF10830975 管理費区分 無
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	作業種別 = 地山の掘削 : 施工土量 = 林道工事における5,000m3未満 : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :	m3	3	703.1	2,109			DE110180 管理費区分 無 単-37号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	横断工(1)						単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ル-ズ` な状態の積込：施工土量＝林道工事における5,000m3未満：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	757.7	757			DE110180 管理費区分 無 単-38号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	4,188	4,188			CB210410 管理費区分 無 単-39号
基面整正		m 2	3	509.6	1,528			CB210080 管理費区分 無 単-22号
合 計					583,210			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	横断工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正区分 = 4週8休：規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間：施工箇所における補正 = 施工箇所補正無：基礎材の種類 = クラッシャーラン R C - 40：再利用撤去区分 = 設置：基礎材数量 = 0.66m ³ /10m：長さによる補正有無 = L=1mを使用する：U型側溝の本数 (本/10m) = 10本/10m：	m	3.9	89,490	349,011			DXK28510 管理費区分 無 単-40号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	2.4	37,340	89,616			CB240010 管理費区分 無 単-31号 基礎コンクリート
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別 = 均し基礎コンクリート：山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員)：	m ²	0.8	5,642	4,513			DXC34102 管理費区分 無 単-32号 基礎コンクリート
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.1	43,490	4,349			CB240010 管理費区分 無 単-33号 インバートコンクリート
コンクリート	同上	m ³	1.1	43,490	47,839			CB240010 管理費区分 無 単-33号 巻立コンクリート

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	横断工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 山林砂防工適用 区分 = しない (普通作業員) :	m2	12.4	9,841	122,028			DXC34102 管理費区分 無 単-34号 巻立コンクリート
コルゲートフリューム	作業区分 = 据付 : 規格 = 350 × 350以上550 × 550以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.4	12,770	17,878			CB222830 管理費区分 無 単-41号
ふとんかご (治山林道)	作業内容 = 設置 : ふとんかごの高さ = 50cm : ふとんかごの幅 = 120cm : ふとんかごの 規格 = 4.0 15 × 50 × 120cm : 吸出防止材の 有無 = 無 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m	2	20,770	41,540			DE230030 管理費区分 無 単-36号
杭木 (丸棒加工) スギ (県 産材)	Φ9cm L=1.2m	本	2	1,147	2,294			ZF10830975 管理費区分 無
バックホウ掘削 (掘削積込 、積込) (治山林道)	作業種別 = 地山の掘削 : 施工土量 = 林道工 事における5,000m3未満 : 土質名 = 砂・砂 質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障 害なし :	m3	3	703.1	2,109			DE110180 管理費区分 無 単-37号
バックホウ掘削 (掘削積込 、積込) (治山林道)	作業種別 = ルーズ な状態の積込 : 施工土量 = 林道工事における5,000m3未満 : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有 無 = 障害なし :	m3	1	757.7	757			DE110180 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	横断工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	4,188	4,188			CB210410 管理費区分 無 単-39号
基面整正		m 2	3	509.6	1,528			CB210080 管理費区分 無 単-22号
集水枥工(2)	18-8-40BB	箇所	1	76,790	76,790			WYB00017 管理費区分 無 単-42号
合 計					764,440			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	簡易木柵						単価適用年月日	令和 8年 6月 8日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易木柵工			m	280	6,788	1,900,640			WYB00018 管理費区分 無 単-44号
合 計						1,900,640			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	起業者伐採時の伐採集積費						単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費		式	1	2,302,870	2,302,870			YF10090010-001 管理費区分 無
合 計					2,302,870			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	根切、積込費						単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根切 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = し ない (普通作業員) :	m3	92.3	6,205	572,721			DE110050 管理費区分 無 単-45号
積込 (治山林道)	同上	m3	233.6	3,949	922,486			DE110060 管理費区分 無 単-46号
合 計					1,495,207			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	木根等運搬費						単価適用年月日		令和 8年 6月 8日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 8日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬			空m3	134.3	6,062	814,126			WYB00009 管理費区分 無 単-47号 根株
木材運搬料金		大型車、30kmまで	m3	56.5	3,698	208,937			Y038502000-001 管理費区分 9
合 計						1,023,063			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	処理費						単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
建設廃棄物受入料金	根株	t	73.8	27,272	2,012,673			Y007600001-001 管理費区分 T
バイオマス受入料金	幹	t	56.5	-3,000	-169,500			Y007600001-002 管理費区分 9
バイオマス受入料金	枝葉	t	56.5	-2,000	-113,000			Y007600001-003 管理費区分 9
合 計					1,730,173			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三軸圧縮試験	C D試験 1 試料につき 3 供試体	試料	1	67,200	67,200			ZA10A20760 管理費区分 無
合 計					67,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	1,211
規格	現場制約の有無現場制約 無;土質礫質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
切土法面整形 (治山林道)		土質 = 礫質土 : バックホウ規格 = クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m2	1	1,211	1,211	DE110380 管理費区分 無 単-14号		
計							1,211			
単価							1,211	円 / m2		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	445.7
規格	法面締固めの有無法面締固め 無;現場制約の有無現場制約 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）		土質区分 = 礫質土：バックホウ規格 = クローラ排ガス型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m2	1	445.7	445.7		DE110390 管理費区分 無 単-15号	
計							445.7			
単価							445.7		円 / m2	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	植生マット工（切土部）				単位	m2	数量	1	単価	3,947
規格	イースターマット相当品				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
イースターマット工（自然進入促進型）				m2	1	3,947	3,947		WYB00013 管理費区分 無 単-16号	
計							3,947			
単価							3,947		円 / m2	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	緑化工（盛土部）				単位	m2	数量	1	単価	1,398
規格	多機能フィルターSP-45相当品				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
養生マット工（盛土工）		多機能フィルターSP-45相当品		m2	1	1,398	1,398		WYB00015 管理費区分 無 単-17号	
計							1,398			
単価							1,398		円 / m2	

1次単価表

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)

単-6号

DXC31500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	林道 掘削 3.6m W 5,000m3未満 1755.1m3 0m3 0m3 1319.5m3 208.5m3 397.8m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通	m3			3,680.9	1,732
名称	規格ノ条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：ダンプトラック作業条件 = 普通：	m3	1,755.1	703	1,233,835	DXC31650 管理費区分 無 単-48号
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ	岩質 = 軟岩 B：作業区分 = 床堀：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：	m3	1,319.5	2,130	2,810,535	DXC31620 管理費区分 無 単-49号
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ	岩質 = 軟岩 B：作業区分 = 床堀：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：	m3	208.5	4,098	854,433	DXC31620 管理費区分 無 単-50号
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	岩質 = 軟岩 B：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：	m3	397.8	3,720	1,479,816	DXC31670 管理費区分 無 単-51号
計					6,378,619	
単価					1,732	円 / m3
J01 事業区分	林道					
J02 単価区分	掘削					
J03 設計全幅員区分(W)	3.6m W					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	1,755.1 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					

参考資料 (1)

単-6号 DXC31500

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切取盛土・切取排土 平均単価												単位	m3	数量		単価	
規格	林道 掘削 3.6m W 5,000m3未満 1755.1m3 0m3 0m3 1319.5m3 208.5m3 397.8m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通														3,680.9		1,732	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要							
J08	軟岩 A	0 m3																
J09	軟岩 B ; 大型ブレーカ (床掘 を含む)	1,319.5 m3																
J10	軟岩 B ; 大型ブレーカ 床掘	208.5 m3																
J11	軟岩 B ; 人力併用	397.8 m3																
J12	軟岩 ; 大型ブレーカ (床掘 を含む)	0 m3																
J13	軟岩 ; 大型ブレーカ 床掘	0 m3																
J14	軟岩 ; 人力併用	0 m3																
J15	中硬岩 ; 大型ブレーカ (床掘 を含む)	0 m3																
J16	中硬岩 ; 大型ブレーカ 床掘	0 m3																
J17	中硬岩 ; 火薬併用	0 m3																
J18	中硬岩 ; 人力併用	0 m3																
J19	ダンプトラック作業条件	普通																

参考資料(1)

単-7号 DXC31500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切取盛土・切取排土 平均単価														単位	m3	数量	3,680.9	単価	3,634
規格	林道 切取排土 3.6m W 5,000m3未満 2100m 1755.1m3 0m3 0m3 1319.5m3 208.5m3 397.8m3 0m30m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 良好																			
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要								
林道・車道土工合成単価土砂		土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝2,100m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝良好：				m3	1,755.1	2,605		4,572,035		DXC31650 管理費区分 無 単-52号								
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		岩質＝軟岩 B：作業区分＝床堀：運搬距離(実数入力)＝2,100m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：				m3	1,319.5	4,032		5,320,224		DXC31620 管理費区分 無 単-53号								
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		岩質＝軟岩 B：作業区分＝床堀：運搬距離(実数入力)＝2,100m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：				m3	208.5	6,000		1,251,000		DXC31620 管理費区分 無 単-54号								
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力		岩質＝軟岩 B：運搬距離(実数入力)＝2,100m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝良好：				m3	397.8	5,622		2,236,431		DXC31670 管理費区分 無 単-55号								
計										13,379,690										
単価										3,634		円 / m3								
J01 事業区分		林道																		
J02 単価区分		切取排土																		
J03 設計全幅員区分(W)		3.6m W																		

参考資料 (1)

単-7号 DXC31500

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切取盛土・切取排土 平均単価													単位	m3	数量	3,680.9	単価	3,634
規格	林道 切取排土 3.6m W 5,000m3未満 2100m 1755.1m3 0m3 0m3 1319.5m3 208.5m3 397.8m3 0m30m3 0m3 0m3 0m3 0m3																		
	0m3 良好																		
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要							
J04 施工土量		5,000m3未満																	
J05 運搬距離 (実数入力)		2,100 m																	
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土		1,755.1 m3																	
J07 岩塊・玉石		0 m3																	
J08 軟岩 A		0 m3																	
J09 軟岩 B ; 大型ブレーカ (床掘 を含む)		1,319.5 m3																	
J10 軟岩 B ; 大型ブレーカ 床掘		208.5 m3																	
J11 軟岩 B ; 人力併用		397.8 m3																	
J12 軟岩 ; 大型ブレーカ (床掘 を含む)		0 m3																	
J13 軟岩 ; 大型ブレーカ 床掘		0 m3																	
J14 軟岩 ; 人力併用		0 m3																	
J15 中硬岩 ; 大型ブレーカ (床掘 を含む)		0 m3																	
J16 中硬岩 ; 大型ブレーカ 床掘		0 m3																	
J17 中硬岩 ; 火薬併用		0 m3																	
J18 中硬岩 ; 人力併用		0 m3																	
J19 ダンプトラック作業条件		良好																	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-8号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	139.6
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%	22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料(1)

単-9号 DXC31500

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切取盛土・切取排土 平均単価 横断流用													単位	m3	数量	3,680.9	単価	2,184
規格	林道 切取盛土 3.6m W 5,000m3未満 10m 1755.1m3 0m3 0m3 1319.5m3 208.5m3 397.8m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0 m3 普通																		
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要							
林道・車道土工合成単価土砂		土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力) = 10m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：ダンプトラック作業条件 = 普通：				m3	1,755.1	819		1,437,426		DXC31650 管理費区分 無 単-56号							
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		岩質 = 軟岩 B：作業区分 = 床堀：運搬距離(実数入力) = 10m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：				m3	1,319.5	2,887		3,809,396		DXC31620 管理費区分 無 単-57号							
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		岩質 = 軟岩 B：作業区分 = 床堀：運搬距離(実数入力) = 10m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：				m3	208.5	4,855		1,012,267		DXC31620 管理費区分 無 単-58号							
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力		岩質 = 軟岩 B：運搬距離(実数入力) = 10m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：				m3	397.8	4,477		1,780,950		DXC31670 管理費区分 無 単-59号							
計										8,040,039									
単価										2,184		円 / m3							
J01 事業区分		林道																	
J02 単価区分		切取盛土																	
J03 設計全幅員区分(W)		3.6m W																	

参考資料(1)

単-10号 DXC31500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	切取盛土・切取排土 平均単価 20m以内縦断流用														単位	m3	数量	3,680.9	単価	2,184
	林道 切取盛土 3.6m W 5,000m3未満 11.1m 1755.1m3 0m3 0m3 1319.5m3 208.5m3 397.8m3 0m30m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通																			
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要								
林道・車道土工合成単価土砂		土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力) = 11.1m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：ダンプトラック作業条件 = 普通：				m3	1,755.1	819		1,437,426		DXC31650 管理費区分 無 単-60号								
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		岩質 = 軟岩 B：作業区分 = 床堀：運搬距離(実数入力) = 11.1m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：				m3	1,319.5	2,887		3,809,396		DXC31620 管理費区分 無 単-61号								
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		岩質 = 軟岩 B：作業区分 = 床堀：運搬距離(実数入力) = 11.1m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：				m3	208.5	4,855		1,012,267		DXC31620 管理費区分 無 単-62号								
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力		岩質 = 軟岩 B：運搬距離(実数入力) = 11.1m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：				m3	397.8	4,477		1,780,950		DXC31670 管理費区分 無 単-63号								
計										8,040,039										
単価										2,184		円 / m3								
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)		林道 切取盛土 3.6m W																		

参考資料(1)

単-11号 DXC31500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	切取盛土・切取排土 平均単価 20m以上縦断流用														単位	m3	数量	3,680.9	単価	3,270		
	林道 切取盛土 3.6m W 5,000m3未満 66.7m 1755.1m3 0m3 0m3 1319.5m3 208.5m3 397.8m3 0m30m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通																					
名称		規格 / 条件												単位	数量		単価		金額		摘要	
林道・車道土工合成単価土砂		土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力) = 66.7m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：ダンプトラック作業条件 = 普通：												m3	1,755.1		2,241		3,933,179		DXC31650 管理費区分 無 単-64号	
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		岩質 = 軟岩 B：作業区分 = 床堀：運搬距離(実数入力) = 66.7m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：												m3	1,319.5		3,668		4,839,926		DXC31620 管理費区分 無 単-65号	
林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ		岩質 = 軟岩 B：作業区分 = 床堀：運搬距離(実数入力) = 66.7m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：												m3	208.5		5,636		1,175,106		DXC31620 管理費区分 無 単-66号	
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力		岩質 = 軟岩 B：運搬距離(実数入力) = 66.7m：ダンプトラック規格 = 10t：バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量 = 5,000m3未満：掘削後の土質 = 礫質土：ダンプトラック作業条件 = 普通：												m3	397.8		5,258		2,091,632		DXC31670 管理費区分 無 単-67号	
計																			12,039,843			
単価																			3,270		円 / m3	
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)		林道 切取盛土 3.6m W																				

参考資料 (1)

単-12号 DE110500

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土、路床盛土（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満				単位		数量	100	単価	2,692
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.2		25,480		5,096	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転（治山林道）後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(2014年規制)山積0.45m3				日	2.5		71,600		179,000	DE542600 管理費区分 無 単-68号
振動ローラ運転（治山林道）ハンドガイド式 0.5～0.6t				日	2.5		34,070		85,175	DE542610 管理費区分 無 単-69号
計									269,271	
単価									2,692	円 / m3
J01 工種区分 J02 施工幅員		路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	3,429
規格	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,339.7				
労務構成比率			%	87.5					
普通作業員			%	53.26	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.82	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55					
軽油			%	2.72	138		150		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.83	154		156		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%	8.37	18,200		18,200		M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	0.58	471		550		L001180001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,429
規格	最大埋戻幅1m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）

単-16号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	イースターマット工（自然進入促進型）				単位	m2	数量	100	単価	3,947
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
植生マット（自然進入促進型）		イースターマットM-2型相当品	m2	110	2,160	237,600	ZYX0000001 管理費区分 無			
補助アンカーピン		径9 L = 2 0 0	本	277	49	13,573	Z003121001 管理費区分 無			
アンカーピン		φ5mm × 150mm	本	260	19	4,940	ZF10830200 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.5	31,616	15,808	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
法面工			人	2.3	35,672	82,045	R0105 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.6	25,480	40,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						394,734				
単価						3,947	円 / m2			

参考資料（１）

単-17号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生マット工（盛土工）				単位	m2	数量	100	単価	1,398
規格	多機能フィルターSP-45相当品				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
養生マット		多機能フィルターSP-45相当品	m2	120	630	75,600	ZYX0000003 管理費区分 無			
プラピン		P-100	本	471	20	9,420	ZF10839620 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.2	31,616	6,323	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.8	25,480	45,864	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		5%	式	1		2,609	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計						139,816				
単価						1,398	円 / m2			

参考資料 (1)

単-18号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	壁面組立工				単位 m2	数量	100	単価	1,871
	ワイヤーウォール 6 0 相当品								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.83	31,616	26,241	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	6.17	25,480	157,211	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		2%	式	1		3,669	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計						187,121			
単価						1,871	円 / m2		

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ジオメッシュ根入れ部相当品					単位	m	数量		単価	
規格	W=650mm 材料割増を含む								1		853
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
ジオメッシュ根入れ部相当品		W=650mm	m	1.05	813	853		ZF10833460 管理費区分 無			
計						853					
単価						853		円 / m			

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 60 -

参考資料 (1)

単 - 23号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補強材敷設工				単位	m	数量	100	単価	145.9
規格	ワイヤーウォール60相当品				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.09	31,616	2,845	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.45	25,480	11,466	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		2%	式	1		286	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計						14,597				
単価						145.9	円 / m			

参考資料 (1)

単 - 24号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	天端組立工				単位	m	数量	100	単価	773.3
規格	ワイヤーウォール 6 0 相当品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.48	31,616	15,175		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.38	25,480	60,642		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		2%		式	1		1,516		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							77,333			
単価							773.3		円 / m	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	1,165
規 格	最大埋戻幅4m以上								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,096.9				
労務構成比率			%	76.19					
特殊作業員			%	28.92	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.93	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	21.34	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.5					
軽油			%	11.4	138		150		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.1	154		156		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.31					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%	10.59	8,800		10,000		L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%	1.65	1,260		1,420		L001070001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	1,165
規格	最大埋戻幅4m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%	0.07	471		550	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し	単 位	m 3	数 量	1	単 価	2,125	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満							
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価					2,025.1			
労務構成比率			%	82.13				
普通作業員			%	40.17	25,400		25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	26.27	28,300		29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	15.69	28,900		31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.58				
軽油			%	8.45	138		150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.13	154		156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.29				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	7.79	8,800		10,000	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0．5～0．6 t	%	1.41	1,260		1,420	L001070001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位			1		2,125
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%	0.09	471	550	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）

単-27号 DXC37700

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土中集排水管工（補強土壁工用）				単位	m	数量		単価	
規格	全ての費用				単位		数量	10	単価	6,545
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 波状管：呼び径 = 50 ~ 150mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10	2,342		23,420		CB222770 管理費区分 無 単-71号	
フィルター材		フィルター材の種類 = 各種：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.32	12,390		28,744		CB222780 管理費区分 無 単-72号	
軟質塩化ビニルシート		厚0.5mm	m2	5.07	650		3,295		ZA10834130 管理費区分 無	
吸い出し防止材		厚10mm	m2	16.94	590		9,994		ZA10220320 管理費区分 無	
計							65,453			
単価							6,545		円 / m	
J01 費用の内訳		全ての費用								

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縦暗渠工				単位	m	数量		単価	
規格	幅0.65m 厚0.50m							10		4,026
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フィルター材		フィルター材の種類 = 各種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.25	12,390		40,267		CB222780 管理費区分 無 単-72号	
計							40,267			
単価							4,026		円 / m	

参考資料（１）

単 - 29号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水平排水材設置				単位	m	数量	100	単価	705.1
規格	パブリックドレーンB-300相当品				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水平排水材		パブリックドレーンB-300相当品 厚さ10mm 幅300mm	m	105	580	60,900	Y001230000-002 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.35	25,480	8,918	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		1%	式	1		698	ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1			
計						70,516				
単価						705.1	円 / m			

参考資料（１）

単-30号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工（標準単価）				単位	m	数量	10	単価	94,950
規格	4週8休 L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 40 設置0.66m3/10m L=1mを使用する 10本/10m				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	5,278.478	52,784	Q001365003 管理費区分 無			
縦断勾配横断側溝：ｽﾛｰﾌﾟ 横断側溝（紀北・南以外）：ｼｻｲｸﾙ認定製品		300×400 L=1m 337kg t=25粗目ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 付	個	10	89,500	895,000	ZFR0835464 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.79	2,200	1,738	Z002122003 管理費区分 無			
計						949,522				
単価						94,950	円 / m			
J01 週休補正区分	4週8休									
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間									
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類	クラッシャーラン R C - 40									
J06 再利用撤去区分	設置									
J07 基礎材数量	0.66 m3/10m									
J08 長さによる補正有無	L=1mを使用する									
J09 U型側溝の本数（本/10m）	10 本/10m									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート 基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	37,340
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							30,615			
労務構成比率					%	28.68				
普通作業員					%	12.85	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.3	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	6.58	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	71.32				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%	71.32	20,400	26,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-32号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠 基礎コンクリート				単位	m2	数量	100	単価	5,642
規格	均し基礎コンクリート しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	31,616	31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工				人	10	33,592	335,920		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4	25,480	101,920		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		20.2%		式	1		94,830		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							564,286			
単価							5,642		円 / m2	
J01 構造物種別		均し基礎コンクリート								
J02 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート 底版、隔壁コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,490
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,756				
労務構成比率				%	41.15					
普通作業員				%	22.25	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.19	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.69	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58.85					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	58.85	20,400		26,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-34号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	100	単価	9,841
規格	端部コンクリート				単位					
規格	小型構造物 しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.5	31,616	110,656	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工			人	13.5	33,592	453,492	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	11.1	25,480	282,828	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		16.2%	式	1		137,210	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						984,186				
単価						9,841	円 / m2			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB222830

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コルゲートフリューム				単位	m	数量	1	単価	15,860
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							14,269			
労務構成比率					%	27.53				
運転手（特殊）					%	10.12	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	8.9	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	6.51	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	1.98	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	69.02				
コルゲートU字フリューム A型	500×500mm 板厚1.6mm				%	67.67	9,650	11,000	ZA10200130 管理費区分 無	
軽油					%	1.35	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	3.45				

CB222830

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 77 -

参考資料(1)

単-36号

DE230030

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ふとんかご (治山林道)				m				
規格	設置 50cm 120cm 4.0 15×50×120cm 無 しない (普通作業員)				単位		数量	10	単価 20,770
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.7	31,616		22,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.8	29,848		23,878	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2.1	25,480		53,508	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ふとんかご		パネルタイプ 4.0 15×50×120cm		m	10	4,860		48,600	Z004004004 管理費区分 無
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm		m 3	5.7	5,300		30,210	Z002140002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道))排ガス型 (第3次) 山積0.5m3				時間	2.9	10,130		29,377	DE540140 管理費区分 無 単-73号
計								207,704	
単価								20,770	円 / m
J01 作業内容		設置							
J02 ふとんかごの高さ		50cm							
J03 ふとんかごの幅		120cm							
J04 ふとんかごの規格		4.0 15×50×120cm							
J05 吸出防止材の有無		無							
J07 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)							

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	地山の掘削 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				単位		数量	100	単価	703.1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.03	68,270		70,318		DE542330 管理費区分 無 単-88号	
計							70,318			
単価							703.1		円 / m3	
J01 作業種別		地山の掘削								
J02 施工土量		林道工事における5,000m3未満								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	ルーズな状態の積込 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				単位		数量	100	単価	757.7
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	68,270		75,779		DE542330 管理費区分 無 単-88号	
計							75,779			
単価							757.7		円 / m3	
J01 作業種別		ルーズな状態の積込								
J02 施工土量		林道工事における5,000m3未満								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,188
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.77	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）

単-40号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工（標準単価）				単位	m	数量	10	単価	89,490
規格	4週8休 L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 40 設置0.66m3/10m L=1mを使用する 10本/10m				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	5,278.478	52,784	Q001365003 管理費区分 無			
縦断勾配横断側溝：さかみち君相当品（紀北・南以外）：リサイクル認定製品		300×350 L=1000 456kg t=25 グレーチング付	本	10	84,040	840,400	ZFR0835400 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.79	2,200	1,738	Z002122003 管理費区分 無			
計						894,922				
単価						89,490	円 / m			
J01 週休補正区分		4週8休								
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C - 40								
J06 再利用撤去区分		設置								
J07 基礎材数量		0.66 m3/10m								
J08 長さによる補正有無		L=1mを使用する								
J09 U型側溝の本数（本/10m）		10 本/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB222830

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コルゲートフリューム				単位	m	数量	1	単価	12,770
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							14,269			
労務構成比率					%	27.53				
運転手（特殊）					%	10.12	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	8.9	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	6.51	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	1.98	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	69.02				
コルゲートU字フリューム A型	350×350mm 板厚1.6mm				%	67.67	9,650	7,910	ZA10200010 管理費区分 無	
軽油					%	1.35	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	3.45				

CB222830

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コルゲートフリューム				単位	m	数量		単価	
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用							1		12,770
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックハウ（クローラ型）[後方超小旋回・クレーン付]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）吊 2 . 9 t	%	3.45	7,050		7,820		L001010013 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 規格		350×350以上550×550以下								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-42号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝工(2)	18-8-40BB				1	76,790
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.6	43,490	26,094	CB240010 管理費区分 無 単-74号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	4.2	9,841	41,332	DXC34102 管理費区分 無 単-34号
岩盤清掃 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1	1,589	1,589	DE210130 管理費区分 無 単-75号
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	作業種別 = 地山の掘削 : 施工土量 = 林道工事における5,000m3未満 : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :	m3	1	703.1	703	DE110180 管理費区分 無 単-37号
大型ブレーカ掘削 (治山林道)	大型ブレーカ規格 = 油圧式 600 ~ 800Kg級 : 岩分類 = 軟岩 (I) B :	m3	1	2,130	2,130	DE110230 管理費区分 無 単-76号
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	作業種別 = ルーズな状態の積込 : 施工土量 = 林道工事における5,000m3未満 : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :	m3	1	757.7	757	DE110180 管理費区分 無 単-38号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	4,188	4,188	CB210410 管理費区分 無 単-39号
計					76,793	
単価					76,790	円 / 箇所

参考資料 (1)

単-43号 DXC46800

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道名板設置				箇所	数量	1	単価	45,600
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.22	25,480	5,605	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
林道名板		250 × 200 × 10 B 型	枚	1	25,000	25,000	ZA10180060 管理費区分 無		
林道標示板 支柱		φ38.1 × 1800 鋼管 ユニクロメッキ 2 本組	組	1	15,000	15,000	ZF10838000 管理費区分 無		
計						45,605			
単価						45,600	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単 - 44号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	簡易木柵工				単位	m	数量	10	単価	6,788
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
簡易木柵 柵高50cm程度		杭木規格 = 杭・スギ 末口9長1.5 : 杭木価格 (実数入力) = 1,337円 / 本 :	m	10	4,744	47,440	DXC34210 管理費区分 無 単 - 77号			
丸太 (白木) スギ (県産材)		末口径5 ~ 8cm 長2.0m	本	30	660	19,800	ZF10830460 管理費区分 無			
鉄線 (なまし)		2.0mm (#14)	kg	3	214	642	ZE00101203 管理費区分 無			
計						67,882				
単価						6,788	円 / m			

参考資料 (1)

単 -45号 DE110050

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根切 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	6,205
規格	しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.63	29,848	18,804		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.42	25,480	10,701		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道))排ガス型 (第1次) 山積0.45m3				時間	3.3	9,059	29,894		DE540130 管理費区分 無 単 -78号	
諸雑費		9%		式	1		2,655		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							62,054			
単価							6,205		円 / m3	
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（１）

単-46号 DE110060

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	3,949
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.27	25,480	6,879		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） 排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間	3.6	9,059	32,612		DE540130 管理費区分 無 単-78号	
計							39,491			
単価							3,949		円 / m3	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単-47号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬				単位	空m3	数量	1.75	単価	6,062
規格	根株				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級		岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしな い : タイヤ損耗費 = 良好 :		時間	1	10,610	10,610		DE540280 管理費区分 無 単-91号	
計							10,610			
単価							6,062		円 / 空m3	

DXC31670

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 95 -

参考資料（２）

単-52号 DXC31650

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価土砂				単位	m3	数量	1	単価	2,605
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 2100m 10t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械土工バックホウ（林道）		作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3 未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	703.1	703	DXC30141 管理費区分 無 単-79号			
機械土工バックホウ（林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	757.7	757	DXC30141 管理費区分 無 単-83号			
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝2.1km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,145	1,145	DE120260 管理費区分 無 単-84号			
計						2,605				
単価						2,605	円 / m3			
J01 土質		砂・砂質土、粘性土、礫質土								
J02 運搬距離(実数入力)		2,100 m								
J03 ダンプトラック規格		10t								
J04 バックホウ機種・規格		山積0.45m3（平積0.35m3）								
J05 施工土量		5,000m3未満								
J06 ダンプトラック作業条件		良好								

参考資料(2)

単-53号

DXC31620

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ				単位	m3	数量	1	単価	4,032
規格	軟岩 B 床堀 2100m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ床堀 (治山林道)		施工形態 = 床堀1 : 大型ブレーカ規格 = 油圧式 600 ~ 800Kg級 : 岩分類 = 軟岩 (I) B :		m3	1	2,130	2,130	DE110240 管理費区分 無 単-80号		
機械土工バックホウ (林道)		作業種別 = ル-ズ' な状態の積込 : 施工土量 = 5,000m3未満 : 制限の有無 = なし : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :		m3	1	757.7	757	DXC30141 管理費区分 無 単-83号		
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 2.1km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1	1,145	1,145	DE120260 管理費区分 無 単-84号		
計							4,032			
単価							4,032	円 / m3		
J01 岩質		軟岩 B								
J02 作業区分		床堀								
J03 運搬距離(実数入力)		2,100 m								
J04 ダンプトラック規格		10t								
J05 バックホウ機種・規格		山積0.45m3 (平積0.35m3)								
J06 施工土量		5,000m3未満								
J07 掘削後の土質		礫質土								
J08 ダンプトラック作業条件		良好								

参考資料（２）

単-54号 DXC31620

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ				単位	m3	数量	1	単価	6,000
規格	軟岩 B 床堀 2100m 10t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 礫質土 良好				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブレーカ床堀（治山林道）		施工形態＝床堀2：大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級：岩分類＝軟岩（Ⅰ）B：		m3	1	4,098	4,098		DE110240 管理費区分 無 単-81号	
機械土工バックホウ（林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1	757.7	757		DXC30141 管理費区分 無 単-83号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝2.1km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1	1,145	1,145		DE120260 管理費区分 無 単-84号	
計							6,000			
単価							6,000		円 / m3	
J01 岩質	軟岩 B									
J02 作業区分	床堀									
J03 運搬距離(実数入力)	2,100 m									
J04 ダンプトラック規格	10t									
J05 バックホウ機種・規格	山積0.45m3（平積0.35m3）									
J06 施工土量	5,000m3未満									
J07 掘削後の土質	礫質土									
J08 ダンプトラック作業条件	良好									

参考資料(2)

単-55号

DXC31670

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価ブレーカ人力				単位	m3	数量	1	単価	5,622
規格	軟岩 B 2100m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
人力併用機械掘削 (治山林道)		大型ブレーカ規格 = 油圧式 600 ~ 800Kg級 : 土質区分 = 軟岩 (I) B :		m3	1	3,720		3,720	DE110260 管理費区分 無 単-82号	
機械土工バックホウ (林道)		作業種別 = ル-ズ な状態の積込 : 施工土量 = 5,000m3未満 : 制限の有無 = なし : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :		m3	1	757.7		757	DXC30141 管理費区分 無 単-83号	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 2.1km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1	1,145		1,145	DE120260 管理費区分 無 単-84号	
計								5,622		
単価								5,622	円 / m3	
J01 岩質		軟岩 B								
J02 運搬距離(実数入力)		2,100 m								
J03 ダンプトラック規格		10t								
J04 バックホウ機種・規格		山積0.45m3 (平積0.35m3)								
J05 施工土量		5,000m3未満								
J06 掘削後の土質		礫質土								
J07 ダンプトラック作業条件		良好								

DXC31670

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

参考資料（２）

単-62号 DXC31620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ				単位	m3	数量	1	単価	4,855
規格	軟岩 B 床堀 11.1m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブレーカ床堀 (治山林道)		施工形態 = 床堀2 : 大型ブレーカ規格 = 油圧式 600 ~ 800Kg級 : 岩分類 = 軟岩 (I) B :		m3	1	4,098	4,098		DE110240 管理費区分 無 単-81号	
機械土工バックホウ (林道)		作業種別 = ル-ズ な状態の積込 : 施工土量 = 5,000m3未満 : 制限の有無 = なし : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :		m3	1	757.7	757		DXC30141 管理費区分 無 単-83号	
計							4,855			
単価							4,855		円 / m3	
J01 岩質	軟岩 B									
J02 作業区分	床堀									
J03 運搬距離 (実数入力)	11.1 m									
J04 ダンプトラック規格	10t									
J05 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)									
J06 施工土量	5,000m3未満									
J07 掘削後の土質	礫質土									
J08 ダンプトラック作業条件	普通									

参考資料(2)

単-64号

DXC31650

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月 8日
 令和 8年 6月 8日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価土砂				m3				
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 66.7m 10t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通				単位		数量	1	単価 2,241
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）		作業種別 = 地山の掘削：施工土量 = 5,000m3 未満：制限の有無 = なし：土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無 = 障害なし：		m3	1	703.1		703	DXC30141 管理費区分 無 単-79号
機械土工バックホウ（林道）		作業種別 = ル-ズ な状態の積込：施工土量 = 5,000m3未満：制限の有無 = なし：土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無 = 障害なし：		m3	1	757.7		757	DXC30141 管理費区分 無 単-83号
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力） = 0.05km：運搬状況による係数 β = 上記以外：機種 = 10t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： タイヤ損耗費 = 普通：		m3	1	781.8		781	DE120260 管理費区分 無 単-86号
計								2,241	
単価								2,241	円 / m3
J01 土質		砂・砂質土、粘性土、礫質土							
J02 運搬距離(実数入力)		66.7 m							
J03 ダンプトラック規格		10t							
J04 バックホウ機種・規格		山積0.45m3（平積0.35m3）							
J05 施工土量		5,000m3未満							
J06 ダンプトラック作業条件		普通							

参考資料（２）

単-65号 DXC31620

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ				単位	m3	数量	1	単価	3,668
規格	軟岩 B 床堀 66.7m 10t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 礫質土 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブレーカ床堀（治山林道）		施工形態＝床堀1：大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級：岩分類＝軟岩（Ⅰ）B：		m3	1	2,130	2,130		DE110240 管理費区分 無 単-80号	
機械土工バックホウ（林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1	757.7	757		DXC30141 管理費区分 無 単-83号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝0.06km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝普通：		m3	1	781.8	781		DE120260 管理費区分 無 単-87号	
計							3,668			
単価							3,668		円 / m3	
J01 岩質	軟岩 B									
J02 作業区分	床堀									
J03 運搬距離(実数入力)	66.7 m									
J04 ダンプトラック規格	10t									
J05 バックホウ機種・規格	山積0.45m3（平積0.35m3）									
J06 施工土量	5,000m3未満									
J07 掘削後の土質	礫質土									
J08 ダンプトラック作業条件	普通									

参考資料（２）

単-66号 DXC31620

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ				単位	m3	数量	1	単価	5,636
規格	軟岩 B 床堀 66.7m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型ブレーカ床堀 (治山林道)		施工形態 = 床堀2 : 大型ブレーカ規格 = 油圧式 600 ~ 800Kg級 : 岩分類 = 軟岩 (I) B :		m3	1	4,098	4,098		DE110240 管理費区分 無 単-81号	
機械土工バックホウ (林道)		作業種別 = ル-ズ な状態の積込 : 施工土量 = 5,000m3未満 : 制限の有無 = なし : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :		m3	1	757.7	757		DXC30141 管理費区分 無 単-83号	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 0.06km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 普通 :		m3	1	781.8	781		DE120260 管理費区分 無 単-87号	
計							5,636			
単価							5,636		円 / m3	
J01 岩質	軟岩 B									
J02 作業区分	床堀									
J03 運搬距離 (実数入力)	66.7 m									
J04 ダンプトラック規格	10t									
J05 バックホウ機種・規格	山積0.45m3 (平積0.35m3)									
J06 施工土量	5,000m3未満									
J07 掘削後の土質	礫質土									
J08 ダンプトラック作業条件	普通									

参考資料（２）

単-67号 DXC31670

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	林道・車道土工合成単価ブレーカ人力				単位	m3	数量	1	単価	5,258
規格	軟岩 B 66.7m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力併用機械掘削 (治山林道)		大型ブレーカ規格 = 油圧式 600 ~ 800Kg級 : 土質区分 = 軟岩 (I) B :		m3	1	3,720	3,720		DE110260 管理費区分 無 単-82号	
機械土工バックホウ (林道)		作業種別 = ルース 状態の積込 : 施工土量 = 5,000m3未満 : 制限の有無 = なし : 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土 : 障害物の有無 = 障害なし :		m3	1	757.7	757		DXC30141 管理費区分 無 単-83号	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 0.06km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 普通 :		m3	1	781.8	781		DE120260 管理費区分 無 単-87号	
計							5,258			
単価							5,258		円 / m3	
J01 岩質		軟岩 B								
J02 運搬距離 (実数入力)		66.7 m								
J03 ダンプトラック規格		10t								
J04 バックホウ機種・規格		山積0.45m3 (平積0.35m3)								
J05 施工土量		5,000m3未満								
J06 掘削後の土質		礫質土								
J07 ダンプトラック作業条件		普通								

参考資料（２）

単-68号 DE542600

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転（治山林道）後方超小旋回型・超低騒音型 排ガス(2014年規制)山積0.45m3				単位	日	数量	1	単価	71,600
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,408		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	69	150		10,350		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制）山積 0 . 4 5 m 3	供用日	1.64	18,200		29,848		M000202123 管理費区分 無	
計							71,606			
単価							71,600		円 / 日	

参考資料 (2)

単 - 69号 DE542610

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ運転 (治山林道)ハンドガイド式 0.5~0.6t				日				
規格					単位		数量	1	単価 34,070
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,848	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	12	150	1,800	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	日	1.71	1,420	2,428	L001070001 管理費区分 無		
計						34,076			
単価						34,070	円 / 日		

参考資料（２）

単-70号 DE540100

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 2次〕（治山林道）山積0.45m3（平積0.35m3）				時間				
規格	岩石工の割増対象にしない				単位		数量	1	単価 9,249
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無		
計						9,249			
単価						9,249	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-71号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	2,342
規格	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,020.9				
労務構成比率				%	29					
普通作業員				%	19.9	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.1	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71					
高密度ポリエチレン管		φ 150 （有孔管・無孔管） シングル構造		%	71	635		1,790		ZA10223020 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		50～150mm								
J04 継手材料費		要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-72号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	12,390
規格	各種 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							7,288.4			
労務構成比率					%	59.88				
普通作業員					%	27.92	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	14.15	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	12.76	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	3.88	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	24.2				
単粒度砕石	5号 20 - 13mm				%	19.75	1,200	5,300	Z002128002 管理費区分 無	
軽油					%	4.37	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-72号 CB222780

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	12,390
規格	各種 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	15.92						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 5 m 3 吊 2 . 9 t	%	15.61	21,100		21,100		M000202129 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 フィルター材の種類		各種								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）

単-73号 DE540140

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第3次） 山積0.5m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価 10,130
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	9.2	150	1,380	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5 m3	時間	1	3,420	3,420	M000202051 管理費区分 無		
計						10,139			
単価						10,130	円 / 時間		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-74号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,490
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,756			
労務構成比率					%	41.15				
普通作業員					%	22.25	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.19	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.69	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	58.85				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%	58.85	20,400	26,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）

単-75号 DE210130

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	岩盤清掃（治山林道）				単位	m2	数量	10	単価	1,589
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1	31,616		3,161		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.4	25,480		10,192		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		19%	式	1			2,537		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							15,890			
単価							1,589		円 / m2	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (2)

単 - 76号 DE110230

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型ブレーカ掘削 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	2,130
規格	油圧式 600 ~ 800Kg級 軟岩 (I) B				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型ブレーカ運転 (バックホウ装置) (治山林道)		大型ブレーカ規格 = 油圧式 600 ~ 800Kg級 : 岩石割増率 = 10%増 :	時間	1.45	13,860	20,097	DE541640 管理費区分 無 単 - 89号 Z1			
諸雑費		6%	式	1		1,205	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						21,302				
単価						2,130	円 / m3			
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩分類		油圧式 600 ~ 800Kg級 軟岩 (I) B								

参考資料（２）

単-78号 DE540130

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価 9,059
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無		
計						9,059			
単価						9,059	円 / 時間		

DXC30141

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械土工バックホウ（林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				単位			100		703.1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：		日	1.03	68,270		70,318		DE542330 管理費区分 無 単-88号
計								70,318		
単価								703.1		円 / m3
J01 作業種別		地山の掘削								
J02 施工土量		5,000m3未満								
J03 制限の有無		なし								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

DE110240

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 125 -

DE110240

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 126 -

参考資料 (3)

単-82号

DE110260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月 8日
 令和 8年 6月 8日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力併用機械掘削 (治山林道)	油圧式 600～800Kg級 軟岩 (I) B	m3	10	3,720		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.33	29,848	9,849	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	25,480	3,057	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
空気圧縮機運転 (治山林道)排ガス対策型 可搬式エンジン5m3 / min		日	0.04	6,070	242	DE542210 管理費区分 無 単-90号 Z1
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	日	0.21	274	57	M000603016 管理費区分 無 Z1
大型ブレーカ運転 (バックホウ装置) (治山林道)	大型ブレーカ規格 = 油圧式 600～800Kg級 : 岩石割増率 = 10%増 :	時間	1.58	13,860	21,898	DE541640 管理費区分 無 単-89号 Z1
諸雑費	6%	式	1		2,106	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					37,209	
単価					3,720	円 / m3
J01 大型ブレーカ規格 J02 土質区分	油圧式 600～800Kg級 軟岩 (I) B					

DXC30141

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）					単位	m3	数量		単価	
規格	2.1km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 良好								10		1,145
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）10t積級		岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費 = 良好：		時間	1.08	10,610		11,458		DE540280 管理費区分 無 単-91号	
計								11,458			
単価								1,145		円 / m3	
J01 運搬距離（実数入力）		2.1 km									
J02 運搬状況による係数 β		上記以外									
J03 機種		10t									
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土									
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）									
J06 タイヤ損耗費		良好									

DXC30141

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 130 -

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 131 -

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 132 -

参考資料（４）

単-88号 DE542330

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）				日		数量		1	単価	68,270
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土				単位						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油			L	65	150	9,750	Z006702002 管理費区分 無				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無				
計						68,276					
単価						68,270	円 / 日				
J01 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土									

参考資料（４）

単-89号 DE541640

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型ブレーカ運転（バックホ装置）（治山林道）				時間			
規格	油圧式 600～800Kg級 10%増				単位	数量	1	単価 13,860
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量 6 0 0 ～ 8 0 0 k g 級	日	0.17	12,200	2,074	M000604005 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[後方・超低騒音型]（治山林道）排ガス型（2014年規制） 山積		岩石割増しコード = 割増率 1 0 % のもの :	時間	1	11,790	11,790	DE540860 管理費区分 無 単-93号	
計						13,864		
単価						13,860	円 / 時間	
J01 大型ブレーカ規格		油圧式 600～800Kg級						
J02 岩石割増率		10%増						

参考資料（４）

単-90号 DE542210

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機運転 (治山林道)排ガス対策型 可搬式エンジン5m3/min				日			
規格					単位		数量	1
								単価
								6,070
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	28	150	4,200	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n		日	1	1,870	1,870	L001090004 管理費区分 無
計							6,070	
単価							6,070	円 / 日

参考資料（４）

単-91号 DE540280

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位	数量	1	単価 10,610
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	9.8	150	1,470	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無	
計						10,614		
単価						10,610	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

参考資料（４）

単-92号 DE540280

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 普通				単位	数量	1	単価 10,710
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	9.8	150	1,470	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無	
計						10,711		
単価						10,710	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		普通						

参考資料 (5)

単 -93号 DE540860

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）[後方・超低騒音型] （治山林道)排ガス型（2014年規制） 山積				時間			
規格	割増率 1 0 % のもの				単位	数量	1	単価 11,790
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	11	150	1,650	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制）山積 0 . 4 5 m 3	時間	1	4,810	4,810	M000202123 管理費区分 無	
計						11,799		
単価						11,790	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		割増率 1 0 % のもの						

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]