

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	507-k143680-00108-15(0)	設	計	者	名	
費					目	本工事費	工	事	名	令和7年度（緑） 六軒屋舗装工事
所					属	伊勢農林水産事務所 宮川用水室				
適					用	単				
入					札	日（開				
歩					掛	適				
単					価	適				
適用単価 地 区					一	般	材	料	M00：伊勢 1	
					生	コ	ン	M01：伊勢A		
					石		材	M01：伊勢 1		
適					用	工				
					種	舗装工事				

積算時想定工事期間	令和 8年 7月31日 ~ 令和 9年 3月26日（239日）
-----------	---------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度（緑）六軒屋舗装工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工事			式	1		22,209,298			
土工			式	1		218,233			
土工			式	1		218,233			
土工			式	1		218,233			内-1号 週休有
舗装工			式	1		19,568,325			
舗装工			式	1		19,568,325			
舗装工			式	1		19,529,172			内-2号 週休有
区画線工			式	1		39,153			内-3号 週休有
仮設工			式	1		2,422,740			
安全費			式	1		2,422,740			
交通誘導警備員			式	1		2,422,740			内-4号 週休有
直接工事費			式	1		22,209,298			

設計内訳書

工事名	令和 7 年度（ 繰 ） 六軒屋舗装工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		4,188,000			
共通仮設費（率計上） 22,044,856 × 19%			式	1		4,188,000			
純工事費			式	1		26,397,298			
現場管理費 26,232,856 × 41.08%			式	1		10,776,000			
工事原価			式	1		37,173,298			
一般管理費等 37,008,856 ×（ 20.59% + 0.04% ）			式	1		7,634,702			
工事価格			式	1		44,808,000			
消費税相当額 44,808,000 × 10%			式	1		4,480,800			
工事費計			式	1		49,288,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		22,209,298	
4	直接工事費		22,209,298	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		830,720	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		164,442	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		164,442	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		22,044,856	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		21,378,578	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.05%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		19%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		4,188,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	4,188,000	
35	現場環境改善費対象工事費	22,209,298	
36	直接工事費	22,209,298	
37	非対象額計（ - ）	830,720	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	830,720	
43	対象額支給品（ + ）	0	
44	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
45	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	21,378,578	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.03%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	1.03%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		26,397,298	
3	単独（追加工事）直接工事費		22,209,298	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,188,000	
5	非対象額計（－）		164,442	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		164,442	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		26,232,856	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		25,566,578	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.6%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：146日 工期：239日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		41.08%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		10,776,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		10,776,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 宮川用水室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 舗装工事

1	工事原価	37,173,298	
2	純工事費	26,397,298	
3	現場管理費	10,776,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	164,442	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	164,442	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	37,008,856	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	36,342,578	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.59%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	37,008,856	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 14,803 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.63%	
25	計上額 単独（追加工事）	7,634,702	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,634,702	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上 2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有 無 = 無し :	m 3	104	307.1	31,938			CB210030 管理費区分 無 単-1号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハ ッパ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土 砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有 無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	104	1,657	172,328			CB210110 管理費区分 無 単-2号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	104	134.3	13,967			CB210610 管理費区分 無 単-3号
合 計					218,233			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1,677	712.3	1,194,527			CB430510 管理費区分 無 単-4号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5,966	222.5	1,327,435			CB430310 管理費区分 無 単-5号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	236	5,092	1,201,712			CB227010 管理費区分 無 単-6号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	236	3,520	830,720			ZA10650690 管理費区分 T	
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1,035	1,001	1,036,035			CB410040 管理費区分 無 単-7号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	6,014	2,221	13,357,094			CB410260 管理費区分 無 単-8号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての 費用：	m 2	3,244	179.3	581,649			CB410010 管理費区分 無 単-9号
合 計					19,529,172			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	区画線工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 8日 令和 8年 5月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	16	374.9	5,998			WB821210 管理費区分 無 単-10号	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5	398.9	1,994			WB821210 管理費区分 無 単-11号	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	22	839.6	18,471			WB821210 管理費区分 無 単-12号	
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 歩道 (路側帯・スクールゾーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 501 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業の補正 = 無し : 既設アスファルト舗装面の施工 = 無し : コンクリート舗装面の施工 = 無し : トップコートの有無 = 有 : 施工幅員 = 0.5m以下 :	m2	1	12,690	12,690			WB812020 管理費区分 無 単-13号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	33	21,830	720,390			WB010211 管理費区分 無 単-14号
交通誘導警備員 B		人日	97	17,550	1,702,350			WB010212 管理費区分 無 単-15号
合 計					2,422,740			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-1号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	307.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							290.57			
労務構成比率					%	66.35				
運転手（特殊）					%	66.35	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	13.93				
軽油					%	13.93	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	19.72				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）				%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-2号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下						1		1,657
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,575.5			
労務構成比率				%	40.44				
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89				
軽油				%	14.89	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-3号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	134.3
規格	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					127.07		
労務構成比率			%	52.33			
運転手（特殊）			%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22			
軽油			%	25.22	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-4号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						700.44				
労務構成比率				%	58.43					
特殊作業員				%	19.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52					
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		141		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05					

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1		712.3
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-5号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	222.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					217.37					
労務構成比率			%	81.24						
土木一般世話役			%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.91						
軽油			%	5.91	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.85						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	5,092
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,846.9					
労務構成比率			%	39.87						
運転手(一般)			%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.08						
軽油			%	16.08	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	44.05						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し									
J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,001
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M - 3 0		%	47.84	240,000		515,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		136		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 8日
 令和 8年 5月 8日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,001
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.57					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	2,221
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,912.7				
労務構成比率				%	14.97					
普通作業員				%	5.11	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	3.49	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.41	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.41					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%	76.32	580,000		695,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	6.78	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.28	138		136		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-8号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 8日
 令和 8年 5月 8日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						1		2,221
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用						1		179.3
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					174.53				
労務構成比率			%	71.86					
運転手（特殊）			%	35.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.35	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.65	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.56					
軽油			%	6.56	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.58					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%	17.28	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量１０～１２ｔ	%	2.16	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	179.3
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.9
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211.14		211,140		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40	136		5,440		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,745		ZS8000004 管理費区分 無	
計								374,900			
単価								374.9		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)

単-11号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	398.9
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無					m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	44	136	5,984	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%					式	1		7,741	ZS8000004 管理費区分 無	
計									398,900		
単価									398.9	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	破線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	839.6
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	527.34	632,808		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684	235	160,740		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	30	180	5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30	485	14,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	136	16,320		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		9,782		ZS8000004 管理費区分 無	
計							839,600			
単価							839.6		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		839.6
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									
						</					

参考資料（１）

単-13号 WB812020

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	樹脂系すべり止め舗装工					単位	m2	数量	1	単価	12,690
規格	歩道（路側帯・スクールゾーン含む） RPN - 501 100m2未満 無 無 無 無 有 0.5m以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 5 0 1		m2	1	12,690		12,690		Q001598033 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								12,690			
単価								12,690		円 / m2	
J01 施工区分		歩道（路側帯・スクールゾーン含む）									
J02 規格・仕様		RPN - 501									
J03 施工規模		100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無									
J07 コンクリート舗装面の施工		無									
J08 トップコートの有無		有									
J09 施工幅員		0.5m以下									

参考資料 (1)

単 -14号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				人日				
規格					単位		数量	1	単価 21,830
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	21,828	21,828		R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830			
単価						21,830		円 / 人日	

参考資料 (1)

単 -15号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550			
単価						17,550		円 / 人日	

登録単価 / オプション単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]