

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143670-00058-16(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和 7 年度自然災害防止事業第伊 - 2 1 号工事（小平谷）
所 属 名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 7月28日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月30日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月30日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	N00：伊勢 2	
	生 コ ン	N01：伊勢B	
	石 材	N01：伊勢 2	
適 用 工 種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業第伊 - 2 1 号工事 (小平谷)	当 初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		18,812,538			
治山土工		式	1		536,992			
斜面整理工		式	1		536,992			
斜面整理	現場制約の有無現場制約 無;土質砂・砂質土、粘性土	m2	424.5	1,265	536,992			単-1号 週休有
落石防止工		式	1		18,275,546			
落石防止網工		式	1		18,275,546			
ワイヤーリング敷設	φ800mm	個	786	1,414	1,111,404			単-2号 週休有
アンカーピン設置工		本	146	6,453	942,138			単-3号 週休有
ショートアンカー設置工	SA600	本	231	12,350	2,852,850			単-4号 週休有
被覆工用深層アンカー削孔工	削孔長1.5m 削孔径50mm	本	9	13,240	119,160			単-5号 週休有
被覆工用深層アンカー設置工	削孔長1.5m 削孔径50mm	本	9	7,126	64,134			単-6号 週休有
連結補助ワイヤー設置工		m	189	193.1	36,495			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業第伊 - 2 1 号工事 (小平谷)	当 初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助ネット張工		m2	436.7	1,449	632,778			単-8号 週休有
材料費		式	1		12,508,233			内-1号 週休有
モノレール運搬	L=120m	t	2.54	3,289	8,354			単-9号 週休有
仮設工		式	1		3,762,100			
仮設工		式	1		3,762,100			
運搬設備工		式	1		3,762,100			
モノレール架設・撤去	5ヶ月 傾斜45°	式	1		3,762,100			内-2号 週休有
直接工事費		式	1		22,574,638			
共通仮設		式	1		3,584,435			
共通仮設費		式	1		809,435			
準備費		式	1		809,435			
伐採集積費、積込、運搬、処分費		式	1		809,435			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 7 年度自然災害防止事業第伊 - 2 1 号工事（小平谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種		治山・地すべり防止工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 22,635,718 × 12.26%			式	1		2,775,000			
純工事費			式	1		26,159,073			
現場管理費 26,159,073 × 36.93%			式	1		9,660,000			
工事原価			式	1		35,819,073			
一般管理費等 35,819,073 × （ 20.66% + 0.04% ）			式	1		7,413,927			
工事価格			式	1		43,233,000			
消費税相当額 43,233,000 × 10%			式	1		4,323,300			
工事費計			式	1		47,556,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	22,635,718	
4	直接工事費	22,574,638	
5	準備費（処分費）	61,080	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	61,080	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	22,635,718	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	22,574,638	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.9%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.26%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	2,775,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,775,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	22,574,638	
35	直接工事費	22,574,638	
36	非対象額計（ - ）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	22,574,638	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.06%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.06%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	809,435	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	809,435	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,584,435	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	26,159,073	
3	単独（追加工事）直接工事費	22,574,638	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,584,435	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	26,159,073	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	26,097,993	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	35.17%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.93%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	9,660,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,660,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	35,819,073	
2	純工事費	26,159,073	
3	現場管理費	9,660,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	35,819,073	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	35,757,993	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.66%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	35,819,073	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 14,327 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.7%	
25	計上額 単独（追加工事）	7,413,927	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,413,927	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーリング	φ 800mm SUS304 7×19 φ 8mm	個	786	3,383	2,659,038			ZYX0000001 管理費区分 無
ガイドロープ	SUS304 7×19 φ 8mm	m	85.4	716	61,146			ZYX0000002 管理費区分 無
連結金具	FCMB31-08 HDZT49 + 三価クロメート処理	個	1,847	1,773	3,274,731			ZYX0000003 管理費区分 無
アンカーピン	FCD450 HDZT49	本	146	3,383	493,918			ZYX0000004 管理費区分 無
ショートアンカー	SA600 FCD450 HDZT49	本	231	14,980	3,460,380			ZYX0000005 管理費区分 無
深層アンカー	アンカー材長1.55m 削孔径50mm 定着長0.2m	本	9	94,140	847,260			ZYX0000006 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連結補助ワイヤー	SUS304 7×19 φ8mm	m	189	716	135,324			ZYX0000007 管理費区分 無
ワイヤーロープ端止具	FCMB27-05 HDZT49 + 三価クロメート処理	個	29	4,106	119,074			ZYX0000008 管理費区分 無
補助ネット	GMネット NE-GM-25 25×25	m2	611.4	2,256	1,379,318			ZYX0000009 管理費区分 無
ラスピン	D10×200 非めっき	本	218	102	22,236			ZYX0000010 管理費区分 無
ラスピン	D10×450 非めっき	本	218	256	55,808			ZYX0000011 管理費区分 無
合 計					12,508,233			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	モノレール架設・撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動力車	KS-302型（ディーゼルエンジン）相当品	台	1	919,900	919,900			LYX0000002 管理費区分 無
作業台車	KT-2 相当品	台	1	107,700	107,700			LYX0000003 管理費区分 無
乗用台車	1人乗り	台	1	423,000	423,000			LYX0000004 管理費区分 無
1条式レール部材 120m	支柱打込み方式	式	1	966,500	966,500			LYX0000006 管理費区分 無
返納整備費		式	1	370,000	370,000			RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%
架設工事費	120m	式	1	540,000	540,000			RYX0000003 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		モノレール架設・撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工事費	120m	式	1	180,000	180,000			RYX0000004 管理費区分 無 割増率 0%
搬入・引取運賃		式	1	90,000	90,000			RYX0000005 管理費区分 無 割増率 0%
定期点検費		式	1	165,000	165,000			RYX0000006 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					3,762,100			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	伐採集積費、積込、運搬、処分費						単価適用年月日	令和 8年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	670,700	670,700			RYX0000007 管理費区分 無 割増率 0%
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	5	3,949	19,745			DE110060 管理費区分 無 単-19号
伐採木運搬費	枝葉・幹 4t	空m3	7.3	7,933	57,910			RYX0000008 管理費区分 無 割増率 0%
産廃受入料金	枝葉・幹	t	4	15,270	61,080			ZYX0000012 管理費区分 T
合 計					809,435			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	斜面整理				単位	m2	数量	1	単価	1,265
規格	現場制約の有無現場制約 無;土質砂・砂質土、粘性土				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜面整理				m2	1	1,265	1,265		WYB00001 管理費区分 無 単-10号	
計							1,265			
単価							1,265		円 / m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカーピン設置工				本	数量	1	単価	6,453
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーピン設置工			本	1	6,453	6,453	WYB00004 管理費区分 無 単-12号		
計						6,453			
単価						6,453	円 / 本		

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ショートアンカー設置工				単位	本	数量	1	単価	12,350
規格	SA600									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ショートアンカー設置工		SA600	本	1	12,350		12,350	WYB00005 管理費区分 無 単-13号		
計							12,350			
単価							12,350	円 / 本		

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	被覆工用深層アンカー削孔工				本	数量	1	単価	13,240
規格	削孔長1.5m 削孔径50mm				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
被覆工用深層アンカー削孔工		削孔長1.5m 削孔径50mm		本	1	13,240	13,240		WYB00006 管理費区分 無 単-14号
計							13,240		
単価							13,240		円 / 本

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	被覆工用深層アンカー設置工				本				
規格	削孔長1.5m 削孔径50mm				単位		数量	1	単価
									7,126
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
被覆工用深層アンカー設置工	削孔長1.5m 削孔径50mm		本	1	7,126	7,126		WYB00007 管理費区分 無 単-15号	
計						7,126			
単価						7,126		円 / 本	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	連結補助ワイヤー設置工				単位	m	数量	1	単価	193.1
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
連結補助ワイヤー設置工				m	1	193.1	193.1		WYB00008 管理費区分 無 単-16号	
計							193.1			
単価							193.1		円 / m	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補助ネット張工				単位	m2	数量	1	単価	1,449
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
補助ネット張工				m2	1	1,449	1,449		WYB00009 管理費区分 無 単-17号	
計							1,449			
単価							1,449		円 / m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モノレール運搬				t				
規格	L=120m				単位		数量	1	単価 3,289
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
モノレール運搬 (治山林道)		運搬距離 (L) (実数入力) = 120m : 機関出力 (実数入力) = 5.5PS : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		t	1	3,289	3,289		DE120150 管理費区分 無 単-18号
計							3,289		
単価							3,289		円 / t

参考資料 (1)

単 -10号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	斜面整理				単位	m2	数量	100	単価	1,265
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.5	31,616	15,808	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
法面工			人	3	35,672	107,016	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		3%	式	1		3,684	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						126,508				
単価						1,265	円 / m2			

参考資料 (1)

単-11号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ワイヤーリング敷設				個				
規格	φ 800mm				単位		数量	100	単価 1,414
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	31,616	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工			人	3	35,672	107,016	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		2%	式	1		2,772	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						141,404			
単価						1,414	円 / 個		

参考資料 (1)

単-12号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカーピン設置工				本				
規格					単位		数量	10	単価 6,453
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.35	31,616	11,065	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工			人	1.05	35,672	37,455	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		33%	式	1		16,011	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						64,531			
単価						6,453	円 / 本		

参考資料 (1)

単-13号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ショートアンカー設置工				本				
規格	SA600				単位		数量	10	単価 12,350
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.66	31,616	20,866		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
法面工			人	1.98	35,672	70,630		R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		35%	式	1		32,023		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						123,519			
単価						12,350		円 / 本	

参考資料（１）

単-14号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	被覆工用深層アンカー削孔工				本				
規格	削孔長1.5m 削孔径50mm				単位		数量	100	単価 13,240
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.97	31,616	125,515	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工			人	15.88	35,672	566,471	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	7.94	25,480	202,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量 1 5 k g 級	日	7.94	867	6,883	M000603002 管理費区分 無		
空気圧縮機運転		10.5 ~ 11.0m3/min	日	3.97	16,550	65,703	WYB00013 管理費区分 無 単-20号		
諸雑費		40%	式	1		357,718	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,324,601			
単価						13,240	円 / 本		

参考資料 (1)

単 -15号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	被覆工用深層アンカー設置工				本				
規格	削孔長1.5m 削孔径50mm				単位		数量	100	単価 7,126
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	4.95	31,616	156,499		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
法面工			人	9.45	35,672	337,100		R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	4.95	25,480	126,126		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		15%	式	1		92,958		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						712,683			
単価						7,126		円 / 本	

参考資料 (1)

単-16号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	連結補助ワイヤー設置工				単位	m	数量	100	単価	193.1
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.05	31,616	1,580	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
法面工			人	0.46	35,672	16,409	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.03	25,480	764	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		3%	式	1		562	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						19,315				
単価						193.1	円 / m			

参考資料 (1)

単-17号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補助ネット張工				単位	m2	数量	100	単価	1,449
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.7	31,616	22,131		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
法面工				人	2.2	35,672	78,478		R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.9	25,480	22,932		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン 45kVA		日	0.6	8,965	5,379		WYB00012 管理費区分 無 単-21号	
諸雑費		13%		式	1		16,060		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							144,980			
単価							1,449		円 / m2	

DE120150

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）

単-19号 DE110060

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	3,949
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.27	25,480	6,879		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） 排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間	3.6	9,059	32,612		DE540130 管理費区分 無 単-23号	
計							39,491			
単価							3,949		円 / m3	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (2)

単 - 20号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機運転				日	数量	1	単価	16,550
規格	10.5 ~ 11.0m3/min				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機		10.5 ~ 11m3 / min	日	1	3,530	3,530	L301020040 管理費区分 無		
軽油			L	86.81	150	13,021	Z006702002 管理費区分 無		
計						16,551			
単価						16,550	円 / 日		

参考資料（２）

単-21号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転				日			
規格	ディーゼルエンジン 45kVA				単位		数量	単価
							1	8,965
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2	2,520	3,024	L001110010 管理費区分 無	
軽油			L	39.61	150	5,941	Z006702002 管理費区分 無	
計						8,965		
単価						8,965	円 / 日	

参考資料（２）

単-22号 DE540670

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モノレール運転（治山林道）				日				
規格	5.5PS しない（普通作業員）				単位		数量	1	単価 52,220
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	8.4	150	1,260		Z006702002 管理費区分 無	
普通作業員			人	2	25,480	50,960		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						52,220			
単価						52,220		円 / 日	
J01 機関出力（実数入力） J02 山林砂防工適用区分		5.5 PS しない（普通作業員）							

参考資料（２）

単-23号 DE540130

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間			
規格					単位	数量	1	単価 9,059
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無	
計						9,059		
単価						9,059	円 / 時間	

個人用損料<データ無し>

[illegible]