

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143670-00060-16(0)	設	計	者	名											
費					目	本工事費		工		事	名	令和8年度自然災害防止事業第伊-18号工事（豆方）								
所					属	伊勢農林水産事務所 森林・林業室														
適					用	単						価	一般土木							
入					札	日		(		開	札	日		)	令和 8年 7月28日					
歩					掛	適		用		年	月	日		令和 8年 6月22日						
単					価	適		用		年	月	日		令和 8年 6月22日						
適用単価 地 区					一					般					材	料	P00：伊勢 4			
					生					コ					ン					P02：伊勢C / 小型 4 t
					石										材					P02：伊勢 4 / 小型 2 t ~ 4 t
適					用					工					種					治山・地すべり防止工事

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊-18号工事（豆方）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		4,860,133			
治山土工		式	1		222,718			
掘削工		式	1		11,973			
掘削(土砂)		m3	13	921	11,973			単-1号 週休有
残土処理工		式	1		29,568			
残土処理		m3	14	2,112	29,568			単-2号 週休有
法面整形工		式	1		181,177			
法面整形(切土部)		m2	103	1,759	181,177			単-3号 週休有
山腹基礎工		式	1		4,637,415			
法切工		式	1		16,112			
法切		m3	2	8,056	16,112			単-4号 週休有
法枠工		式	1		4,621,303			

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊-18号工事（豆方）	当 初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場吹付法枠	300×300	式	1		4,621,303			内-1号 週休有
仮設工		式	1		120,600			
仮設工		式	1		120,600			
防護施設工		式	1		120,600			
仮囲い		m	12	10,050	120,600			単-5号 週休有
直接工事費		式	1		4,980,733			
共通仮設		式	1		869,549			
共通仮設費		式	1		9,549			
準備費		式	1		9,549			
立木伐採集積費		式	1		1,730			内-2号 週休有
積込み		m3	0.3	3,952	1,185			単-6号 週休有
根株等運搬		式	1		1,358			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊-18号工事（豆方）	当 初	事業区分	治山	主たる工種		治山・地すべり防止工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費			式	1		5,276			内-4号 週休有
共通仮設費（率計上） 4,986,109 × 17.25%			式	1		860,000			
純工事費			式	1		5,850,282			
現場管理費 5,850,067 × 48.58%			式	1		2,841,000			
工事原価			式	1		8,691,282			
一般管理費等 8,691,067 × （23.87% + 0.04%）			式	1		2,077,718			
工事価格			式	1		10,769,000			
消費税相当額 10,769,000 × 10%			式	1		1,076,900			
工事費計			式	1		11,845,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,986,109	
4	直接工事費	4,980,733	
5	準備費（処分費）	5,376	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	5,376	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,986,109	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,980,733	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.25%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	860,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	860,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,980,733	
35	直接工事費	4,980,733	
36	非対象額計（ - ）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	4,980,733	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	3.09%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	3.09%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	9,549	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	9,549	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	869,549	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5,850,282	
3	単独（追加工事）直接工事費	4,980,733	
4	単独（追加工事）共通仮設費	869,549	
5	非対象額計（－）	215	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	215	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	5,850,067	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	5,844,691	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	48.58%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	2,841,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,841,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	8,691,282	
2	純工事費	5,850,282	
3	現場管理費	2,841,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	215	
7	管理費区分 9	215	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	8,691,067	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,685,691	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.87%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	8,691,067	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 3,476 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.91%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,077,718	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,077,718	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	現場吹付法枠						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 100m2以上250m2未満 : 法面清掃 必要としない場合の補正 = 無 :	m 2	103.2	3,346	345,307			WB811120 管理費区分 無 単-12号
吹付枠工 [市場単価]	規格・仕様 = 梁断面 300×300 : 施工規模 = 100m以上250m未満 :	m	114	29,200	3,328,800			WB811110 管理費区分 無 単-13号
モルタル吹付工	吹付厚 = 7cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間 制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の 場合の補正 = 有 :	m2	69	9,277	640,113			WB810810 管理費区分 無 単-14号
顔料	黒、バイフェロックス同等品	kg	408.9	751	307,083			ZYX0000001 管理費区分 無
合 計					4,621,303			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	立木伐採集積費						単価適用年月日	令和 8年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費		式	1	1,730	1,730			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					1,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	根株等運搬						単価適用年月日	令和 8年 6月22日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株運搬	4t	空m3	0.3	3,478	1,043			WYB00003 管理費区分 無 単-17号
木材運搬	枝葉 4t	t	0.05	6,302	315			LYX0000001 管理費区分 9
合 計					1,358			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		処分費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金	根株	t	0.16	33,600	5,376			ZYX0000002 管理費区分 T
木材売却額	枝葉（工場受入）	t	0.05	-2,000	-100			ZYX0000003 管理費区分 9
合 計					5,276			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削(土砂)				単位	m3	数量	1	単価	921
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	921	921		DE210050 管理費区分 無 単-7号	
計							921			
単価							921		円 / m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理				単位	m3	数量	1	単価	2,112
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 4km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 4t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1	1,972		1,972	DE120260 管理費区分 無 単-8号	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1	139.8		139.8	CB210610 管理費区分 無 単-9号	
計								2,111.8		
単価								2,112	円 / m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	1,759
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
人力による切土整形 (治山林道)		土質の区分 = 砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟(1)A：山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員)：	m2	1	1,759	1,759	DE110410 管理費区分 無 単-10号			
計						1,759				
単価						1,759	円 / m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法切				単位	m3	数量	1	単価	8,056
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
人力法切工（治山林道）		法切前の斜面勾配 = 60度未満：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m3	1	8,056		8,056	DE230010 管理費区分 無 単-11号		
計							8,056			
単価							8,056	円 / m3		

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮囲い				単位	m	数量	1	単価	10,050
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)		作業内容 = 仮囲い設置撤去：仮囲い供用日数 = 60日：山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員)：		m	1		10,050		10,050	DE180190 管理費区分 無 単-15号
計									10,050	
単価									10,050	円 / m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積み込み				単位	m3	数量	1	単価	3,952
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積み込 (治山林道)		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	3,952	3,952		DE110060 管理費区分 無 単-16号	
計							3,952			
単価							3,952		円 / m3	

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 21 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	139.8
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900		31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138		151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ）[標準]		%	22.45	8,800		10,000	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分							

参考資料（１）

単-10号 DE110410

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力による切土整形（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	1,759
規格	砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟（１）A しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	5.9	25,480	150,332	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
土木一般世話役			人	0.7	31,616	22,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		2%	式	1		3,449	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						175,912				
単価						1,759	円 / m2			
J01 土質の区分		砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟（１）A								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

DE230010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 25 -

参考資料（１）

単-12号 WB811120

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ラス張工 [市場単価]				単 位	m 2	数 量	100	単 価	3,346
規 格	100m2以上250m2未満 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ラス張工				m2	100	3,345.44	334,544		Q001434001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		56		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							334,600			
単価							3,346		円 / m 2	
J01 施工規模		100m2以上250m2未満								
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無								

WB811110

名称	吹付枠工 [市場単価]				単位	m	数量		単価	
規格	梁断面 300 × 300 100m以上250m未満							100		29,200
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300 × 300		m	100	29,190.2		2,919,020		Q001440003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			980		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								2,920,000		
単価								29,200		円 / m
J01 規格・仕様 J02 施工規模		梁断面 300 × 300 100m以上250m未満								

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル吹付工				単位	m2	数量	1	単価	9,277
規格	7cm 100m2未満 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 7 c m	m2	1	9,277.92		9,277		Q001400003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							9,277			
単価							9,277		円 / m2	
J01 吹付厚		7cm								
J02 施工規模		100m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								
J04 枠内吹付の場合の補正		有								

参考資料（１）

単-15号 DE180190

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮囲い設置及び撤去（治山林道）				m				
規格	仮囲い設置撤去 60日 しない（普通作業員）				単位		数量	10	単価 10,050
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.49	31,616	15,491		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	2.45	25,480	62,426		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料		丸パイプ土中打込式 H = 3 . 0 m	供用日	60	247	14,820		Z006070001 管理費区分 無	
諸雑費		10%	式	1		7,791		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						100,528			
単価						10,050		円 / m	
J01 作業内容		仮囲い設置撤去							
J02 仮囲い供用日数		60 日							
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

参考資料（１）

単-16号 DE110060

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	積込（治山林道）				単 位	m3	数 量	10	単 価	3,952
規 格	しない（普通作業員）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.27	25,480		6,879		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）)排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間	3.6	9,067		32,641		DE540130 管理費区分 無 単-20号
計								39,520		
単価								3,952		円 / m3
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単-17号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	空m3	数量	2.1	単価	3,478
規格	4t				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級		岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしな い : タイヤ損耗費 = 良好 :		時間	1	7,304	7,304		DE540250 管理費区分 無 単-19号	
計							7,304			
単価							3,478		円 / 空m3	

参考資料（２）

単-18号 DE541650

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）				単位	日	数量	1	単価	69,250
規格	ｸﾏﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,408		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	65	151		9,815		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	供用日	1.54	18,200		28,028		M000202123 管理費区分 無	
計							69,251			
単価							69,250		円 / 日	
J01 バックホウ機種		ｸﾏﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)								

参考資料(2)

単-19号

DE540250

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級				単位	時間	数量	1	単価	7,304
規格	岩石工の割増対象にしない 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	27,248		4,632		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.4	151		815		Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800		1,800		M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1	57		57		Z010020042 管理費区分 無	
計							7,304			
単価							7,304		円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J02 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（２）

単-20号 DE540130

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価 9,067
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	8.6	151	1,298	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無		
計						9,067			
単価						9,067	円 / 時間		

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]