

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号				507-k143680-00032-15(0)				設 計 者 名					
費 目				本工事費				工 事 名		令和 8 年度 上地 1 号線用水路その 2 工事			
所 属 名				伊勢農林水産事務所 宮川用水室									
適 用 単 価				一般土木									
入 札 日 (開 札 日)				令和 8年 7月28日									
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 8年 6月 4日									
単 価 適 用 年 月 日				令和 8年 6月 4日									
適用単価 地 区				一 般 材 料		M00：伊勢 1							
				生 コ ン		M01：伊勢A							
				石 材		M01：伊勢 1							
適 用 工 種				畑かん施設工事									

積算時想定工事期間	令和 8年 8月 7日 ~ 令和 9年 6月30日 (328日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	8 6 : 畑かん施設工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 上地 1 号線用水路その 2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事			
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事			式	1		84,668,890			
畑かん施設工事			式	1		84,668,890			
作業土工			式	1		10,312,697			
土工			式	1		10,312,697			内-1号 週休有
舗装工			式	1		36,701,219			
舗装工			式	1		36,701,219			内-2号 週休有
区画線工			式	1		285,993			
区画線工			式	1		285,993			内-3号 週休有
管水路工			式	1		15,629,337			
硬質ポリ塩化ビニル管布設工			式	1		15,629,337			内-4号 週休有
管路付帯工			式	1		7,760,032			
制水弁工			式	1		3,186,684			内-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 上地 1 号線用水路その 2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事			
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁工			式	1		1,807,794			内-6号 週休有
保護工			式	1		2,765,554			内-7号 週休有
給水栓設置工			式	1		3,196,595			
給水栓工			式	1		3,196,595			内-8号 週休有
旧管処理工			式	1		246,667			
旧管撤去工			式	1		246,667			内-9号 週休有
仮設工			式	1		10,536,350			
交通誘導警備員			式	1		10,536,350			内-10号 週休有
直接工事費			式	1		84,668,890			
共通仮設			式	1		10,429,996			
共通仮設費			式	1		608,996			
準備費			式	1		27,266			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 上地 1 号線用水路その 2 工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘工			式	1		27,266			内-11号 週休有
技術管理費			式	1		49,730			
土質試験			式	1		49,730			内-12号 週休有
現場環境改善費 (率計上) 83,215,164 × 0.64%			式	1		532,000			
共通仮設費 (率計上) 84,669,242 × 11.6%			式	1		9,821,000			
純工事費			式	1		95,098,886			
現場管理費 95,098,886 × 28.17%			式	1		26,789,000			
工事原価			式	1		121,887,886			
一般管理費等 121,887,886 × (17.89% + 0.04%)			式	1		21,854,114			
工事価格			式	1		143,742,000			
消費税相当額 143,742,000 × 10%			式	1		14,374,200			
工事費計			式	1		158,116,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	84,669,242	
4	直接工事費	84,668,890	
5	準備費（処分費）	352	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,454,078	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	84,669,242	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	83,215,164	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	9.29%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	11.6%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	9,821,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	9,821,000	
35	現場環境改善費対象工事費	84,668,890	
36	直接工事費	84,668,890	
37	非対象額計（ - ）	1,453,726	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	1,453,726	
43	対象額支給品（ + ）	0	
44	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
45	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	83,215,164	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.64%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.64%	
54	計上額 単独（追加工事）	532,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	532,000	
58	共通仮設費（積上分）	76,996	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	27,266	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	49,730	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事		
2	単独（追加工事）純工事費		95,098,886	
3	単独（追加工事）直接工事費		84,668,890	
4	単独（追加工事）共通仮設費		10,429,996	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		95,098,886	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		93,644,808	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		24.39%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：328日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		28.17%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		26,789,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		26,789,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 宮川用水室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 畑かん施設工事
 第 回変更

1	工事原価	121,887,886	
2	純工事費	95,098,886	
3	現場管理費	26,789,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	121,887,886	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	120,433,808	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.89%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	121,887,886	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 48,755 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.93%	
25	計上額 単独（追加工事）	21,854,114	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	21,854,114	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,500	10,500			CB210030 管理費区分 無 単-1号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上 2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有 無 = 無し :	m 3	1,336	310.9	415,362			CB210030 管理費区分 無 単-2号
基面整正		m 2	656	499.8	327,868			CB210080 管理費区分 無 単-3号
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区 分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = コンパクタ 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	m 3	86	8,514	732,204			DB107010 管理費区分 無 単-4号 基礎S1【DY0701】
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区 分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タンパ 区分 1 : バックホウ規格 = バッ クホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	m 3	128	8,427	1,078,656			DB107010 管理費区分 無 単-5号 基礎S2【DY0702】
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区 分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = コンパクタ 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	m 3	89	7,326	652,014			DB107010 管理費区分 無 単-6号 基礎S3【DY0702】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = コンパクト 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	m 3	7	8,930	62,510			DB107010 管理費区分 無 単-7号 給水栓基礎S1	
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タンバ 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	m 3	7	8,843	61,901			DB107010 管理費区分 無 単-8号 給水栓基礎S2	
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = コンパクト 区分 1 : バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	m 3	8	7,742	61,936			DB107010 管理費区分 無 単-9号 給水栓基礎S3	
埋戻B1	購入土	m3	7	5,852	40,964			WYB00001 管理費区分 無 単-10号 【DY0702】	
埋戻B2	同上	m3	12	5,857	70,284			WYB00002 管理費区分 無 単-11号 【DY0702】	
埋戻B1	RC-40	m3	216	5,794	1,251,504			WYB00004 管理費区分 無 単-12号 【DY0703】	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B2	RC-40	m3	144	5,799	835,056			WYB00005 管理費区分 無 単-13号 【DY0703】
埋戻B3	同上	m3	52	5,608	291,616			WYB00006 管理費区分 無 単-14号 【DY0703】
埋戻	流用土	m3	56	2,665	149,240			WYB00007 管理費区分 無 単-15号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分 = 表土掘削：	m 2	54	65.03	3,511			DB114020 管理費区分 無 単-16号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分 = 表土埋戻：	m 2	54	66.47	3,589			DB114020 管理費区分 無 単-17号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分 = 土砂（補正無し）：運搬機械区分 = 4.0t積級：積込機種 = バックホウ山積 0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無 = 無：運搬距離（4t積）DID区間無 = 10.0km以下：タイヤ損耗費 = 良好：	m 3	1,275	3,207	4,088,925			DB101530 管理費区分 無 単-18号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工						単価適用年月日		令和 8年 6月 4日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 4日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1,275	137.3	175,057			CB210610 管理費区分 無 単-19号
合 計						10,312,697			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	4,050	714.2	2,892,510			CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	9,488	223.7	2,122,465			CB430310 管理費区分 無 単-21号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	407	5,165	2,102,155			CB227010 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	407	3,520	1,432,640			ZA10650690 管理費区分 T
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1,366	751.7	1,026,822			CB410030 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 140mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	35	724.3	25,350			CB410030 管理費区分 無 単-24号	
上層路盤（車道・路肩部）	材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	38	1,333	50,654			CB410040 管理費区分 無 単-25号	
上層路盤（車道・路肩部）	材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1,088	1,135	1,234,880			CB410040 管理費区分 無 単-26号	
上層路盤（車道・路肩部）	材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1,828	1,002	1,831,656			CB410040 管理費区分 無 単-27号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	8,207	2,508	20,583,156			CB410260 管理費区分 無 単-28号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	160	2,984	477,440			CB410260 管理費区分 無 単-29号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒 度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	160	2,471	395,360			CB410240 管理費区分 無 単-30号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1,088	1,509	1,641,792			CB410260 管理費区分 無 単-31号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	38	2,508	95,304			CB410260 管理費区分 無 単-28号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全て の費用：	m 2	3,818	180.3	688,385			CB410010 管理費区分 無 単-32号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉 ）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運 搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用 ：	m 3	2	36,090	72,180			CB240010 管理費区分 無 単-33号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄 筋・無筋構造物：	m 2	2	10,620	21,240			CB240210 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	舗装工						単価適用年月日		令和 8年 6月 4日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 4日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	15	482	7,230			Z001450009 管理費区分 無
合 計						36,701,219			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	区画線工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	131	374.5	49,059			WB821210 管理費区分 無 単 - 35号	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	14	658.6	9,220			WB821210 管理費区分 無 単 - 36号	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10	398.6	3,986			WB821210 管理費区分 無 単 - 37号	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6	704.8	4,228			WB821210 管理費区分 無 単 - 38号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	区画線工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10	455.3	4,553			WB821210 管理費区分 無 単-39号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	135	840.2	113,427			WB821210 管理費区分 無 単-40号
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 歩道 (路側帯・スクールゾーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 501 : 施工規模 = 100m ² 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業の補正 = 無し : 既設アスファルト舗装面の施工 = 無し : コンクリート舗装面の施工 = 無し : トップコートの有無 = 有 : 施工幅員 = 0.5m以下 :	m ²	8	12,690	101,520			WB812020 管理費区分 無 単-41号 緑色カラー舗装
合 計					285,993			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 250 ~ 300mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 314箇所 : 施工延長 = 874 m :	m	827	10,440	8,633,880			DB107030 管理費区分 無 単-42号 【DY0101】
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 5m : 接合箇所 = 97箇所 : 施工延長 = 325m :	m	316	5,370	1,696,920			DB107020 管理費区分 無 単-43号 【DY0102】
硬質ポリ塩化ビニル管機械 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 250 ~ 300mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 0m :	m	2	7,893	15,786			DB107030 管理費区分 無 単-44号 【DY0201】
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 200mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 0m :	m	4	5,334	21,336			DB107020 管理費区分 無 単-45号 【DY0202】
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 0m :	m	143	2,338	334,334			DB107020 管理費区分 無 単-46号 【DY0203】
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	同上	m	20	3,281	65,620			DB107020 管理費区分 無 単-47号 【DY0301】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 250 × 45 °	個	5	30,400	152,000			ZA10241950 管理費区分 無 【T0101】
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 150 × 45 °	個	6	12,400	74,400			ZA10241870 管理費区分 無 【T0102】
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 100 × 45 °	個	36	4,000	144,000			ZA10241790 管理費区分 無 【T0103】
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 250 × 22 ° 1/2	個	21	23,900	501,900			ZA10241960 管理費区分 無 【T0201】
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 200 × 22 ° 1/2	個	6	14,800	88,800			ZA10241920 管理費区分 無 【T0202】
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 150 × 22 ° 1/2	個	8	11,800	94,400			ZA10241880 管理費区分 無 【T0203】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 100 × 22 ° 1/2	個	18	4,000	72,000			ZA10241800 管理費区分 無 【T0204】
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 250 × 11 ° 1/4	個	8	21,300	170,400			ZA10241970 管理費区分 無 【T0301】
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	φ 150 × 11 ° 1/4	個	2	9,680	19,360			ZA10241890 管理費区分 無 【T0302】
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド	VP φ 250 × 5 ° 5/8	個	18	20,000	360,000			ZYX0000010 管理費区分 無 【T0401】
TSエルボ	VP用 φ 100 × 90 °	個	17	1,660	28,220			ZYX0000011 管理費区分 無 【T0501】
HIエルボ	同上	個	32	2,210	70,720			ZYX0000012 管理費区分 無 【T0502】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS片落管(VP用)	φ 250 φ 200	個	2	15,500	31,000			ZYX0000013 管理費区分 無 【T0601】
TS継手 チーズ(VP用) 分岐管	φ 250 φ 250	個	1	31,100	31,100			ZYX0000014 管理費区分 無 【T0701】
TS継手 チーズ(VP用) 分岐管	φ 250 φ 200	個	1	29,300	29,300			ZYX0000015 管理費区分 無 【T0702】
TS継手 チーズ(VP用) 分岐管	φ 250 φ 150	個	1	32,760	32,760			ZYX0000016 管理費区分 無 【T0703】
TS継手 チーズ(VP用) 分岐管	φ 250 φ 100	個	1	18,300	18,300			ZYX0000017 管理費区分 無 【T0704】
TS継手 チーズ(VP用) 給水管	同上	個	29	18,300	530,700			ZYX0000018 管理費区分 無 【T0801】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS継手 チーズ(VP用) 給水管	φ 150 φ 100	個	3	7,710	23,130			ZYX0000019 管理費区分 無 【T0802】
FRP製曲管 空気弁用1F付T字管(VP用)	φ 250 φ 75 離脱防止内蔵継手	個	5	110,000	550,000			ZYX0000020 管理費区分 無 【T0901】
FRP製曲管 空気弁用1F付T字管(VP用)	φ 200 φ 75 離脱防止内蔵継手	個	1	81,200	81,200			ZYX0000021 管理費区分 無 【T0902】
FRP製曲管 空気弁用1F付T字管(VP用)	φ 150 φ 75 離脱防止内蔵継手	個	4	70,900	283,600			ZYX0000022 管理費区分 無 【T0903】
FRP製曲管 泥吐用1F付T字管(VP用)	φ 250 φ 100 離脱防止内蔵継手	個	3	115,000	345,000			ZYX0000023 管理費区分 無 【T1001】
FRP製曲管 泥吐用1F付T字管(VP用)	φ 150 φ 100 離脱防止内蔵継手	個	3	76,200	228,600			ZYX0000024 管理費区分 無 【T1002】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ドレサージョイント(鑄鉄製継手)	φ 200	個	2	66,500	133,000			ZYX0000025 管理費区分 無 【T1101】
TSキャップ	φ 300	個	1	55,510	55,510			ZYX0000026 管理費区分 無 【T1201】
TSキャップ	φ 250	個	4	38,870	155,480			ZYX0000027 管理費区分 無 【T1202】
TSキャップ	φ 200	個	2	26,390	52,780			ZYX0000028 管理費区分 無 【T1203】
TSキャップ	φ 150	個	2	2,680	5,360			ZYX0000029 管理費区分 無 【T1204】
TSキャップ	φ 100	個	28	1,060	29,680			ZYX0000030 管理費区分 無 【T1205】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	硬質ポリ塩化ビニル管布設工						単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	1,199	99.96	119,852			D9133000 管理費区分 無 単-48号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1,199	291	348,909			ZD10563005 管理費区分 無
合 計					15,629,337			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	制水弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁機械据付工 (土地改良)	形式 (フランジ) 区分 = 仕切弁 (フランジ形) : 材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 250mm :	基	3	236,400	709,200			DB107140 管理費区分 無 単-49号 【DY0401】
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 200mm :	基	3	153,500	460,500			DB107130 管理費区分 無 単-50号 【DY0402】
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 150mm :	基	1	105,700	105,700			DB107130 管理費区分 無 単-51号 【DY0403】
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分 = 鋳鉄製 : 口径 (mm) = 100mm :	基	7	61,600	431,200			DB107130 管理費区分 無 単-52号 【DY0404】
MFジョイント(鋳鉄製継手)	φ 250	個	6	68,470	410,820			ZYX0000031 管理費区分 無 【T1301】
MFジョイント(鋳鉄製継手)	φ 200	個	6	52,520	315,120			ZYX0000032 管理費区分 無 【T1302】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	制水弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
MFジョイント(鑄鉄製継手)	φ 150	個	2	35,720	71,440			ZYX0000033 管理費区分 無 【T1303】
MFジョイント(鑄鉄製継手)	φ 100	個	20	25,090	501,800			ZYX0000034 管理費区分 無 【T1304】
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 250,SUS,M20,(8本/組)	組	6	11,500	69,000			ZD10512107 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 250,RF形ガasket	枚	6	928	5,568			ZD10522507 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 200,SUS,M16,(8本/組)	組	6	5,650	33,900			ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 200,RF形ガasket	枚	6	552	3,312			ZD10522506 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		制水弁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 150,SUS,M16,(6本/組)	組	2	4,170	8,340			ZD10512105 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 150,RF形ガスケット	枚	2	352	704			ZD10522505 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト ・ナット 7.5K	φ 100,SUS,M16,(4本/組)	組	20	2,780	55,600			ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 100,RF形ガスケット	枚	20	224	4,480			ZD10522504 管理費区分 Y
合 計					3,186,684			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	空気弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）= 25mm：	基	10	83,250	832,500			DB107150 管理費区分 無 単-53号 【DY0501】
副弁（補修弁）Ⅱ'-式 7.5K ボール型	φ 75 × 150mm, FCD, 内外面球状樹脂粉体, 下面RF- 上面GF	基	10	67,200	672,000			ZD10492234 管理費区分 Y
鋼製両フランジ短管	φ 75 L=200	個	2	75,510	151,020			ZYX0000052 管理費区分 無 【T1801】
鋼製両フランジ短管	φ 75 L=400	個	1	83,550	83,550			ZYX0000053 管理費区分 無 【T1802】
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	23	2,780	63,940			ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ 75, RF形がスケツ	枚	23	208	4,784			ZD10522503 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	60,310	60,310			CB222840 管理費区分 無 単-54号 【DY0601】
プレキャストマンホール	同上	基	1	67,290	67,290			CB222840 管理費区分 無 単-55号 【DY0602】
プレキャストマンホール	同上	基	6	85,960	515,760			CB222840 管理費区分 無 単-56号 【DY0603】
プレキャストマンホール	同上	基	10	139,600	1,396,000			CB222840 管理費区分 無 単-57号 【DY0604】
マンホールボックス	25B30	個	1	3,781	3,781			ZYX0000035 管理費区分 無 【T1401】
マンホールボックス	32B20	個	4	3,781	15,124			ZYX0000036 管理費区分 無 【T1402】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールボックス	25C30	個	1	4,550	4,550			ZYX0000037 管理費区分 無 【T1403】
マンホールボックス	25C30凹	個	1	4,559	4,559			ZYX0000038 管理費区分 無 【T1404】
マンホールボックス	32C20	個	5	6,263	31,315			ZYX0000039 管理費区分 無 【T1405】
マンホールボックス	32C30	個	1	6,982	6,982			ZYX0000040 管理費区分 無 【T1406】
マンホールボックス	32C30凹	個	1	6,975	6,975			ZYX0000041 管理費区分 無 【T1407】
マンホールボックス	45C	個	1	11,370	11,370			ZYX0000042 管理費区分 無 【T1408】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールボックス	単口C	個	10	6,693	66,930			ZYX0000043 管理費区分 無 【T1409】
調整リング	900用 H=100	個	1	20,500	20,500			ZYX0000044 管理費区分 無 【T1410】
スラブ	60	組	1	3,988	3,988			ZYX0000045 管理費区分 無 【T1501】
スラブ	80	組	14	6,272	87,808			ZYX0000046 管理費区分 無 【T1502】
スラブ	100	組	3	10,260	30,780			ZYX0000047 管理費区分 無 【T1503】
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッパン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	16	1,403	22,448			CB221110 管理費区分 無 単-58号 【DY0703】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2	1,532	3,064			CB221110 管理費区分 無 単-59号 【DY0703】
コンクリート平板	400 × 600 × 60	枚	14	1,240	17,360			ZYX0000048 管理費区分 無 リサイクル認定製品
嵩上げロッド	H=0.8m	個	2	43,130	86,260			ZYX0000049 管理費区分 無 【T1701】
嵩上げロッド	H=0.9m	個	2	56,810	113,620			ZYX0000050 管理費区分 無 【T1702】
嵩上げロッド	H=1.0m	個	2	45,110	90,220			ZYX0000051 管理費区分 無 【T1703】
ヒューム管 (B 形管)	作業区分 = 据付 : 管径 = 400mm : 固定基礎 = 無し : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	4	15,120	60,480			CB222860 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	保護工						単価適用年月日		令和 8年 6月 4日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 4日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製加工品 鋼材切断程度		SS 400 (7μL酸樹脂系 塗装仕上げ)	kg	28	1,360	38,080			ZA10531105 管理費区分 無
合 計						2,765,554			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自動給水栓	φ 75	個	27	59,100	1,595,700			ZYX0000054 管理費区分 無 【T1901】
給水栓設置工	同上	個	27	11,650	314,550			WYB000088 管理費区分 無 単-61号 【S0101】
保護ボックス	500×500×800 スリット入り	個	27	18,310	494,370			ZYX0000055 管理費区分 無 【T1902】
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 50kg以上80kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	27	3,480	93,960			CBD22800 管理費区分 無 単-62号
コンクリート樹蓋	620×300×40 2枚/組	組	27	3,542	95,634			ZYX0000056 管理費区分 無 【T1903】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300 × 300 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 無し :	m	16	9,143	146,288			WB821410 管理費区分 無 単-63号 【DY0801】
底板コンクリート	450 × 450 × 50	枚	27	2,267	61,209			ZYX0000057 管理費区分 無 【T1904】
蓋板コンクリート	360 ~ 400 × 360 × 40	枚	27	2,170	58,590			ZYX0000058 管理費区分 無 【T1905】
アングルバルブ	φ 75	個	5	15,570	77,850			ZYX0000059 管理費区分 無 【T1906】
給水栓設置工	同上	個	5	11,650	58,250			WYB000093 管理費区分 無 単-64号 【S0101】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水桙	φ 400 × 600	組	5	11,540	57,700			ZYX0000060 管理費区分 無 【T1907】
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 50kg以上80kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	5	3,480	17,400			CBD22800 管理費区分 無 単-62号
コンクリート平板	300 × 300 × 60	個	5	639	3,195			ZYX0000061 管理費区分 無 【T1908】
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4	36,090	14,436			CB240010 管理費区分 無 単-33号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クツャラ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	11	1,274	14,014			CB221110 管理費区分 無 単-65号 【DY0703】
HIバルブソケット	φ 75	個	32	530	16,960			ZYX0000062 管理費区分 無 【T1909】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	給水栓工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜パイプ	VP φ75 L=4.0m	m	3	899	2,697			ZYX0000063 管理費区分 無 【T1910】
径違いソケット	φ100×75	個	32	1,040	33,280			ZYX0000064 管理費区分 無 【T1911】
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	呼び径（mm）= 65～100mm：管1本当り長 = 4m：接合箇所 = 0箇所：施工延長 = 0m：	m	16	2,532	40,512			DB107020 管理費区分 無 単-66号 【DY0302】
合 計					3,196,595			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	旧管撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管撤去	φ 250 ~ 300	m	5	835.8	4,179			WYB00215 管理費区分 無 単-67号 (DB107030) 【S0201】
塩ビ管撤去	φ 125~150	m	56	567.1	31,757			WYB00102 管理費区分 無 単-68号 【S0202】
塩ビ管撤去	φ 65~100	m	30	512	15,360			WYB00103 管理費区分 無 単-69号 【S0203】
建設廃棄物受入料金	廃プラスチック	kg	383	42	16,086			ZYX0000065 管理費区分 T 【T2001】
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : D ID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 8.5km以下 :	t	0.4	4,369	1,747			CB010410 管理費区分 無 単-70号
制水弁撤去	φ 100、φ 75	基	1	5,003	5,003			WYB00153 管理費区分 無 単-71号 (DB107130) 【S0301】

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		旧管撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	2	2,500	5,000			ZA10651600 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間 の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間 有無） = 28.4km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2	5,076	10,152			CB227010 管理費区分 無 単-72号
給水栓撤去	φ100	個	27	5,829	157,383			WYB00111 管理費区分 無 単-73号 【S0401】
合 計					246,667			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	145	21,830	3,165,350			WB010211 管理費区分 無 単-74号
交通誘導警備員 B		人日	420	17,550	7,371,000			WB010212 管理費区分 無 単-75号
合 計					10,536,350			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6	714.2	4,285			CB430510 管理費区分 無 単-20号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2	223.7	447			CB430310 管理費区分 無 単-21号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】	m 3	0.1	5,165	516			CB227010 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	0.1	3,520	352			ZA10650690 管理費区分 T
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1.9	310.9	590			CB210030 管理費区分 無 単-2号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	試掘工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 4日 令和 8年 6月 4日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分 = 土砂（補正無し）：運搬機械区分 = 4.0t積級：積込機種 = バックホウ山積 0.8m3（平積0.6m3）：DID区分の有無 = 無：運搬距離（4t積）DID区間無 = 10.0km以下：タイヤ損耗費 = 良好：	m 3	1.9	3,207	6,093			DB101530 管理費区分 無 単-18号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1.9	137.3	260			CB210610 管理費区分 無 単-19号
埋戻B3	購入土	m3	1.4	5,666	7,932			WYB00112 管理費区分 無 単-76号 【DY0702】
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	2	1,509	3,018			CB410260 管理費区分 無 単-31号
上層路盤（車道・路肩部）	材料 = 粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力） = 120mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	2	1,135	2,270			CB410040 管理費区分 無 単-26号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力） = 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	2	751.7	1,503			CB410030 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	土質試験						単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	28,100	28,100			ZA10A20900 管理費区分 無
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,600	1,600			ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験（ 2 ）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,300	8,300			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010			ZA10A20300 管理費区分 無
合 計					49,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-1号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	10,500
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,668				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	現場制約あり									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-2号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	310.9
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					290.57					
労務構成比率			%	66.35						
運転手（特殊）			%	66.35	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	13.93						
軽油			%	13.93	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.72						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%	19.72	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-3号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量		単価	
規格								1		499.8
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)

単-4号

DB107010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎 (土地改良) 基礎S1【DY0701】				単位	m 3	数量	10	単価	8,514
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分 1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
砂	クッション用		m 3	13.2	3,300	43,560	Z002150001 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.25	31,008	7,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.92	24,990	22,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費	12%		式	1		702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :		日	0.09	47,630	4,286	DBK10702 管理費区分 無 単-77号			
計						85,144				
単価						8,514	円 / m 3			
J01 基礎区分	砂・砂質土									
J02 現場発生土使用区分	使用しない									
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分 1									
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)									

参考資料(1)

単-5号

DB107010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎 (土地改良) 基礎S2【DY0702】				単位	m 3	数量	10	単価	8,427
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
山土	盛土用 (現場渡し)		m3	13.2	2,400	31,680	ZA10030420 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.09	24,990	27,239	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費	12%		式	1		1,194	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :		日	0.09	47,630	4,286	DBK10702 管理費区分 無 単-77号			
計						84,274				
単価						8,427	円 / m 3			
J01 基礎区分	砂・砂質土									
J02 現場発生土使用区分	使用しない									
J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分1									
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)									

参考資料(1)

単-6号

DB107010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎 (土地改良) 基礎S3【DY0702】				単位	m 3	数量	10	単価	7,326
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分 1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
山土	盛土用 (現場渡し)		m3	13.2	2,400	31,680	ZA10030420 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.25	31,008	7,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.92	24,990	22,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費	12%		式	1		702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :		日	0.09	47,630	4,286	DBK10702 管理費区分 無 単-77号			
計						73,264				
単価						7,326	円 / m 3			
J01 基礎区分	砂・砂質土									
J02 現場発生土使用区分	使用しない									
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分 1									
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)									

参考資料(1)

単-7号

DB107010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎（土地改良） 給水栓基礎S1				単位	m 3	数量	10	単価	8,930
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分 1 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂		クッション用		m 3	13.2	3,300		43,560	Z002150001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.25	31,008		7,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.2	29,274		5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.92	24,990		22,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		12%		式	1			702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
バックホ運転（土地改良）加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)		バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：		日	0.19	44,440		8,443	DBK10702 管理費区分 無 単-78号	
計								89,301		
単価								8,930	円 / m 3	
J01 基礎区分		砂・砂質土								
J02 現場発生土使用区分		使用しない								
J03 使用機械及び締固め区分		コンパクト 区分 1								
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）								

参考資料 (1)

単-8号

DB107010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎 (土地改良) 給水栓基礎S2				単位	m 3	数量	10	単価	8,843
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分 1 バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
山土	盛土用 (現場渡し)		m3	13.2	2,400	31,680	ZA10030420 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.34	29,274	9,953	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.09	24,990	27,239	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費	12%		式	1		1,194	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
バックホウ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :		日	0.19	44,440	8,443	DBK10702 管理費区分 無 単-78号			
計						88,431				
単価						8,843	円 / m 3			
J01 基礎区分	砂・砂質土									
J02 現場発生土使用区分	使用しない									
J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分 1									
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)									

参考資料(1)

単-9号

DB107010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管水路基礎（土地改良） 給水栓基礎S3				単位	m 3	数量	10	単価	7,742
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分 1 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	13.2	2,400		31,680	ZA10030420 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.25	31,008		7,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.2	29,274		5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.92	24,990		22,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		12%		式	1			702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
バックホ運転（土地改良）加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)		バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：		日	0.19	44,440		8,443	DBK10702 管理費区分 無 単-78号	
計								77,421		
単価								7,742	円 / m 3	
J01 基礎区分		砂・砂質土								
J02 現場発生土使用区分		使用しない								
J03 使用機械及び締固め区分		コンパクト 区分 1								
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）								

参考資料（１）

単-10号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻B1 【DY0702】	単位 m3	数量	1	単価	5,852
	購入土					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400	3,192	ZA10030420 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパ クタ（1）：	m 3	1	2,343	2,343	DB101020 管理費区分 無 単-79号
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m 未満：	m 3	1	317.7	317	CB210020 管理費区分 無 単-80号
計					5,852	
単価					5,852	円 / m3

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 11 -

参考資料（１）

単-12号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻B1 【DY0703】	単位	m3	数量	1	単価	5,794
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.26	2,150	2,709	Z002122003 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 粘性土・礫質土：締固め区分 = 振動コ ンパクト（1）：	m 3	1	2,768	2,768	DB101020 管理費区分 無 単-83号
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m 未満：	m 3	1	317.7	317	CB210020 管理費区分 無 単-80号
計						5,794	
単価						5,794	円 / m3

参考資料 (1)

単-13号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻B2 【DY0703】	単位	m3	数量	1	単価	5,799
	RC-40						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.26	2,150	2,709	Z002122003 管理費区分 無	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上し ない：	m 3	1	2,124	2,124	DB101020 管理費区分 無 単-84号	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m 未満：	m 3	1	317.7	317	CB210020 管理費区分 無 単-80号	
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ハンドガイト式0 .8～1.1t：	m 3	1	649	649	DB101010 管理費区分 無 単-82号	
計					5,799		
単価					5,799	円 / m3	

参考資料 (1)

単-14号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻B3 【DY0703】	単位	m3	数量	1	単価	5,608
規格	RC-40						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.26	2,150	2,709	Z002122003 管理費区分 無	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = まき出し : 土質 区分 = 粘性土・礫質土 : 締固め区分 = 計上し ない :	m 3	1	2,124	2,124	DB101020 管理費区分 無 単-84号	
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m 未満 :	m 3	1	317.7	317	CB210020 管理費区分 無 単-80号	
振動ローラ締固め (土地改良)	工種 = 埋戻 : 振動ローラ機種 = 搭乗式・コン バインド型 3 ~ 4 t :	m 3	1	458.3	458	DB101010 管理費区分 無 単-85号	
計					5,608		
単価					5,608	円 / m3	

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

DB114020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	65.03
規格	表土掘削									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ運転（土地改良）		施工区分 = 表土掘削：		日	0.113	57,550		6,503	DBK11402 管理費区分 無 単-86号	
計								6,503		
単価								65.03	円 / m 2	
J01 施工区分		表土掘削								

DB114020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m ²	数量	100	単価	66.47
規格	表土埋戻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ運転（土地改良）		施工区分 = 表土埋戻：		日	0.119	55,860		6,647	DBK11402 管理費区分 無 単-87号	
計								6,647		
単価								66.47	円 / m ²	
J01 施工区分		表土埋戻								

DB101530

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137.3
規格	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					127.07		
労務構成比率			%	52.33			
運転手（特殊）			%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22			
軽油			%	25.22	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						700.44				
労務構成比率				%	58.43					
特殊作業員				%	19.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52					
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		155		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05					

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 21 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	223.7
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					217.37					
労務構成比率			%	81.24						
土木一般世話役			%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.91						
軽油			%	5.91	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.85						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	5,165
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,846.9					
労務構成比率			%	39.87						
運転手(一般)			%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.08						
軽油			%	16.08	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	44.05						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し									
J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	751.7
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	74.21	753,000		322,500		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月 4日
 令和 8年 6月 4日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	751.7
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.72						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	724.3
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	74.21	753,000		301,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	724.3
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.72						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,333
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M - 3 0		%	47.84	240,000		772,500		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月 4日
 令和 8年 6月 4日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,333
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.57					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,135
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M - 3 0		%	47.84	240,000		618,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,135
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2 0 1 4 年規制) プレード幅 3 . 1 m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他 (機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30									
J06 全仕上り厚 (実数入力)	120 mm									
J07 施工区分	1層施工									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,002
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							637.83			
労務構成比率					%	37.08				
運転手（特殊）					%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	51.35				
粒度調整碎石	M - 3 0				%	47.84	240,000	515,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%	3.03	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,002
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	2,508
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				1,912.7						
労務構成比率		%	14.97							
普通作業員		%	5.11	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
運転手(特殊)		%	3.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%	3.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	1.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	83.41							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	76.32	580,000	795,000	Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	6.78	103	139	Z004130002 管理費区分 無				
軽油		%	0.28	138	149	Z006702002 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月 4日
 令和 8年 6月 4日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						1		2,508
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 ３ ～ ４ t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	2,984
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,827.2				
労務構成比率				%	15.67					
普通作業員				%	5.35	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	3.65	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.57	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.63					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	79.88	580,000		1,030,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	2.42	103		139		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,984
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.7						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.09	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用						1		2,471
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,636.1				
労務構成比率			%	17.5					
普通作業員			%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	4.08	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.99	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.45	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	80.61					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%	72.31	470,000		780,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%	7.93	103		139		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.33	138		149		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月 4日
 令和 8年 6月 4日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用			単位				1	2,471
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.89					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.21	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				m 2				
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用				単位	数量	1	単価	1,509
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,759.9					
労務構成比率		%	15.12						
普通作業員		%	5.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	3.79	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.71	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.35	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	83.24						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	82.92	580,000	477,000	Z004101004 管理費区分 無			
軽油		%	0.31	138	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.64						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				m 2	数量	1	単価	1,509
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用				単位				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.13	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.23	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無			
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類	無し								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用							1	180.3
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					174.53				
労務構成比率			%	71.86					
運転手（特殊）			%	35.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.35	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.65	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.56					
軽油			%	6.56	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.58					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t	%	2.16	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.3
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,090
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					30,615					
労務構成比率			%	28.68						
普通作業員			%	12.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	71.32						
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400		25,500		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)

単-35号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211.14		211,140		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40	149		5,960		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,700		ZS8000004 管理費区分 無	
計								374,500			
単価								374.5		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）

単-36号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	658.6
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	336.6	336,600	Q001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	65	149	9,685	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		15,265	ZS8000004 管理費区分 無		
計							658,600			
単価							658.6	円 / m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置								単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用											1,000		658.6
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
J11 塗料区分		白												
J12 プライマー規格		アスファルト舗装												
J13 費用の内訳		全ての費用												

参考資料（１）

単-37号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	398.6
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	234.6	234,600		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	570	235	133,950		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	25	180	4,500		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25	450	11,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44	149	6,556		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		7,744		ZS8000004 管理費区分 無	
計							398,600			
単価							398.6		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）

単-38号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	704.8
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000	381.48	381,480		Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	1,130	235	265,550		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	50	180	9,000		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50	450	22,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	73	149	10,877		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		15,393		ZS8000004 管理費区分 無	
計							704,800			
単価							704.8		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-38号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		704.8
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）

単-39号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	455.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		211.14		211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	570		370		210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		k g	25		450		11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	40		149		5,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				11,550	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									455,300	
単価									455.3	円 / m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）

単-40号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	840.2
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	527.34	632,808		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684	235	160,740		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	30	180	5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30	450	13,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	149	17,880		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		9,872		ZS8000004 管理費区分 無	
計							840,200			
単価							840.2		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）

単-41号 WB812020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	樹脂系すべり止め舗装工 緑色カラー舗装 歩道（路側帯・スクールゾーン含む） RPN - 501 100m2未満 無 無 無 無 有 0.5m以下					単位	m2	数量	1	単価	12,690
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 5 0 1		m2	1	12,690		12,690		Q001598033 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								12,690			
単価								12,690		円 / m2	
J01 施工区分		歩道（路側帯・スクールゾーン含む）									
J02 規格・仕様		RPN - 501									
J03 施工規模		100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無									
J07 コンクリート舗装面の施工		無									
J08 トップコートの有無		有									
J09 施工幅員		0.5m以下									

参考資料（１）

単-42号 DB107030

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）				単位	m	数量	10	単価	10,440
規格	【DY0101】 250～300mm 5m 314箇所 874m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩ビ管(VP)RR片受直管		φ 250 長5.0m	本	1.95	43,250	84,337	ZYX0000066 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		2.1%	式	1		1,771	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.25	24,990	6,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ [クラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3 次) (土地改良) 山積0.45m3 2.9t吊			日	0.09	47,620	4,285	DBK10703 管理費区分 無 単-89号			
計						104,406				
単価						10,440	円 / m			
J01 呼び径 (mm)		250 ～ 300mm								
J02 管 1 本当り長		5m								
J03 接合箇所		314 箇所								
J04 施工延長		874 m								

参考資料 (1)

単-43号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	【DY0102】				単位		数量	10	単価
規格	125 ~ 150mm 5m 97箇所 325m				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩ビ管(VP)RR片受直管		φ 150 長5.0m	本	1.95	21,300	41,535	ZYX0000067 管理費区分 無 Z1		
雑材料費		2%	式	1		830	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.19	24,990	4,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						53,708			
単価						5,370	円 / m		
J01 呼び径 (mm)		125 ~ 150mm							
J02 管 1 本当り長		5m							
J03 接合箇所		97 箇所							
J04 施工延長		325 m							

参考資料（１）

単-44号 DB107030

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良） 【DY0201】				単位	m	数量	10	単価	7,893
規格	250～300mm 4m 0箇所 0m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩ビ管(VP)TS片受直管		φ 250 長4.0m		本	2.44	25,000	61,000		ZYX0000068 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		2%		式	1		1,220		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役				人	0.08	31,008	2,480		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.16	29,274	4,683		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.23	24,990	5,747		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ [クラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3 次) (土地改良) 山積0.45m3 2.9t吊				日	0.08	47,620	3,809		DBK10703 管理費区分 無 単-89号	
計							78,939			
単価							7,893		円 / m	
J01 呼び径 (mm)		250 ～ 300mm								
J02 管 1 本当り長		4m								
J03 接合箇所		0 箇所								
J04 施工延長		0 m								

参考資料 (1)

単-45号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	【DY0202】				単位		数量	10	単価
	200mm 4m 0箇所 0m								5,334
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩ビ管(VP)TS片受直管		φ 200 長4.0m	本	2.44	16,100	39,284	ZYX0000069 管理費区分 無 Z1		
雑材料費		2%	式	1		785	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.22	24,990	5,497	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						53,349			
単価						5,334	円 / m		
J01 呼び径 (mm)		200mm							
J02 管 1 本当り長		4m							
J03 接合箇所		0 箇所							
J04 施工延長		0 m							

参考資料 (1)

単-46号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	【DY0203】 65 ~ 100mm 4m 0箇所 0m				単位		数量	10	単価 2,338
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩ビ管(VP)TS片受直管		φ 100 長4.0m	本	2.44	5,280	12,883	ZYX0000070 管理費区分 無 Z1		
雑材料費		2%	式	1		257	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.12	29,274	3,512	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						23,380			
単価						2,338	円 / m		
J01 呼び径 (mm)		65 ~ 100mm							
J02 管 1 本当り長		4m							
J03 接合箇所		0 箇所							
J04 施工延長		0 m							

参考資料 (1)

単-47号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	【DY0301】				単位		数量	10	単価
	65 ~ 100mm 4m 0箇所 0m								3,281
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩ビ管(HIVP)TS片受直管	φ 100 長4.0m		本	2.44	9,070	22,130		ZYX0000071 管理費区分 無 Z1	
雑材料費	2%		式	1		442		ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.12	29,274	3,512		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						32,812			
単価						3,281		円 / m	
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm								
J02 管 1 本当り長	4m								
J03 接合箇所	0 箇所								
J04 施工延長	0 m								

参考資料 (1)

単-48号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	99.96
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,996				
単価						99.96	円 / m			

参考資料（１）

単-49号 DB107140

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁機械据付工（土地改良） 【DY0401】				基	数量	1	単価	236,400
規格	仕切弁（フランジ形） 鑄鉄製 250mm				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁		250mm ソフトシール		基	1	203,000	203,000	ZYX0000073 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.31	29,274	9,074	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.38	24,990	9,496	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				日	0.25	49,730	12,432	DBK10707 管理費区分 無 単-90号	
計							236,482		
単価							236,400	円 / 基	
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）		仕切弁（フランジ形） 鑄鉄製 250mm							

参考資料 (1)

単 - 50号 DB107130

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				単位	基	数量	1	単価	153,500
規格	【DY0402】 鑄鉄製 200mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
制水弁		200mm ソフトシール		基	1	133,000	133,000		ZYX0000074 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.08	31,008	2,480		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.37	29,274	10,831		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.29	24,990	7,247		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							153,558			
単価							153,500		円 / 基	
J01 材質区分		鑄鉄製								
J02 口径 (mm)		200mm								

参考資料 (1)

単 -51号 DB107130

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				単位	基	数量	1	単価	105,700
規格	【DY0403】 鑄鉄製 150mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
制水弁		150mm ソフトシール		基	1	90,000	90,000		ZYX0000075 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.05	31,008	1,550		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.29	29,274	8,489		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.23	24,990	5,747		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							105,786			
単価							105,700		円 / 基	
J01 材質区分		鑄鉄製								
J02 口径 (mm)		150mm								

参考資料 (1)

単 - 52号 DB107130

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁人力据付工 (土地改良)				単位	基	数量	1	単価	61,600
規格	【DY0404】 鑄鉄製 100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
制水弁		100mm ソフトシール		基	1	51,600	51,600		ZYX0000076 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.04	31,008	1,240		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.18	29,274	5,269		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.14	24,990	3,498		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							61,607			
単価							61,600		円 / 基	
J01 材質区分		鑄鉄製								
J02 口径 (mm)		100mm								

参考資料（１）

単-53号 DB107150

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）				基	数量	1	単価	83,250
規格	25mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
急速空気弁		7.5k φ25 FCD 内面工ボキシ樹脂粉体	基	1	69,330	69,330	ZYX0000077 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.11	31,008	3,410	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.18	29,274	5,269	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.21	24,990	5,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						83,256			
単価						83,250	円 / 基		
J01 呼称口径（mm）		25mm							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール 【DY0601】			単位	基	数量	1	単価	60,310	
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用									
名称				単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価						200,350				
労務構成比率				%	11.46					
普通作業員				%	4.81	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%	3.65	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	2.47	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	0.42	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	85.03					
マンホール蓋				D20蓋付枠	%	83.9	168,000		27,510	ZYX0000078 管理費区分 無
軽油					%	1.12	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.51					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール 【DY0602】			単位	基	数量		単価	
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						1		67,290
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					200,350				
労務構成比率			%	11.46					
普通作業員			%	4.81	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.65	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.42	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	85.03					
マンホール蓋		D24蓋付枠	%	83.9	168,000		34,490		ZYX0000079 管理費区分 無
軽油			%	1.12	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.51					

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 75 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール 【DY0603】			単位	基	数量		単価	
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						1		85,960
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					200,350				
労務構成比率			%	11.46					
普通作業員			%	4.81	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.65	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.42	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	85.03					
マンホール蓋		D32蓋付枠	%	83.9	168,000		53,140		ZYX0000080 管理費区分 無
軽油			%	1.12	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.51					

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 77 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストマンホール 【DY0604】			単位	基	数量		単価	
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						1		139,600
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					200,350				
労務構成比率			%	11.46					
普通作業員			%	4.81	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.65	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.42	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	85.03					
マンホール蓋		35 × 45蓋付枠	%	83.9	168,000		106,700		ZYX0000081 管理費区分 無
軽油			%	1.12	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.51					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石 【DY0703】				単位	m 2	数量	1	単価	1,403
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,263.6				
労務構成比率				%	78.32					
普通作業員				%	37.64	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.9	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	14.75	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.49	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.35					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	11.39	1,200		2,150		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.93	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 81 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石 【DY0703】				単位	m 2	数量	1	単価	1,532
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,335.6				
労務構成比率				%	74.1					
普通作業員				%	35.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.04	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.95	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.98	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	20.86					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	16.17	1,200		2,150		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.66	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 83 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（ B 形管 ）			単位	m	数量		単価	
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						1		15,120
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						16,276			
労務構成比率				%	39.79				
普通作業員				%	17.16	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	8.87	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.71	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.47	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	56.75				
ヒューム管（外圧管 1 種）B 形		4 0 0 × 3 5 × 2 4 3 0		%	54.46	21,600		18,400	Z002500006 管理費区分 無
軽油				%	2.03	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（Ｂ形管）				単位	m	数量	1	単価	15,120
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.46						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・クレーン付]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）吊 2 . 9 t	%	3.07	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	400mm									
J03 固定基礎	無し									
J05 規格	外圧管1種									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 61号 WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	給水栓設置工				個				
規格	【S0101】				単位		数量	10	単価
	φ 75								11,650
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.24	31,008	38,449	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	1.44	29,274	42,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	1.44	24,990	35,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						116,588			
単価						11,650	円 / 個		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）			基				
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								3,480
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価						3,266.5		
労務構成比率				%	78.03			
運転手（特殊）				%	61.98	28,900		30,804
普通作業員				%	6.99	25,400		24,990
土木一般世話役				%	3.79	31,000		31,008
特殊作業員				%	0.86	28,300		29,274
その他（労務）				%				
材料構成比率				%	4.69			
軽油				%	4.43	138		149
その他（材料）				%				
機械構成比率				%	17.28			

CBD22800

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 88 -

参考資料（１）

単-63号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝 【DY0801】					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し					単位		数量	10	単価	9,143
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10	6,090.226		60,902		Q001365002 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5	1,850		30,525		Z002306003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			3		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								91,430			
単価								9,143		円 / m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		無し									

参考資料 (1)

単 - 64号 WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	給水栓設置工				単位	個	数量	10	単価	11,650
規格	【S0101】				単位					
規格	φ 75				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.24	31,008	38,449	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	1.44	29,274	42,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.44	24,990	35,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						116,588				
単価						11,650	円 / 個			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,274
規格	【DY0703】						
規格	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,191.6		
労務構成比率			%	83.06			
普通作業員			%	39.93	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	16.86	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	15.64	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.06	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.29			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.22	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 92 -

参考資料 (1)

単 -66号 DB107020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)				m				
規格	【DY0302】				単位		数量	10	単価
	65 ~ 100mm 4m 0箇所 0m								2,532
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩ビ管(HIVP)TS片受直管	φ 75 長4.0m		本	2.44	6,060	14,786		ZYX0000072 管理費区分 無 Z1	
雑材料費	2%		式	1		295		ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1	
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.12	29,274	3,512		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						25,321			
単価						2,532		円 / m	
J01 呼び径 (mm)	65 ~ 100mm								
J02 管 1 本当り長	4m								
J03 接合箇所	0 箇所								
J04 施工延長	0 m								

WYB00215

名称	塩ビ管撤去	単位	m	数量	10	単価	835.8
規格	φ 250 ~ 300						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.08	29,274	2,341	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.115	24,990	2,873	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3 次) (土地改良) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.04	47,620	1,904	WYB00216 管理費区分 無 単-91号	
計					8,358		
単価					835.8	円 / m	

WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	塩ビ管撤去			単位	m	数量	10	単価	567.1
規格	φ 125~150								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.045	31,008	1,395	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.065	29,274	1,902	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.095	24,990	2,374	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						5,671			
単価						567.1	円 / m		

WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	塩ビ管撤去			単位	m	数量	10	単価	512
規格	φ 65~100								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.06	29,274	1,756	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.085	24,990	2,124	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						5,120			
単価						512	円 / m		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	4,369
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						4,184			
労務構成比率				%	83.4				
運転手（特殊）				%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	2.81				
軽油				%	2.81	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	13.79				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		8.5km以下							

参考資料 (1)

単 - 71号 WYB00153

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁撤去 【S0301】				単位	基	数量	1	単価	5,003
規格	φ 100、φ 75				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.02	31,008	620	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.09	29,274	2,634	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						5,003				
単価						5,003	円 / 基			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	5,076
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,739.6					
労務構成比率			%	44.82						
運転手(一般)			%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り									
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	28.4km以下 全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 73号 WYB00111

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	給水栓撤去	単位	個	数量	10	単価	5,829
規格	【S0401】 φ 100						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.62	31,008	19,224	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.72	29,274	21,077	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.72	24,990	17,992	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						58,293	
単価						5,829	円 / 個

参考資料 (1)

単 - 74号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				人日				
規格					単位		数量	1	単価 21,830
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	21,828	21,828		R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830			
単価						21,830		円 / 人日	

参考資料 (1)

単 - 75号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550			
単価						17,550		円 / 人日	

WYB00112

名称	埋戻B3 【DY0702】			単位	m3	数量		単価	
規格	購入土						1		5,666
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,400		3,192		ZA10030420 管理費区分 無
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない ：	m 3	1	1,699		1,699		DB101020 管理費区分 無 単-81号
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m 未満：	m 3	1	317.7		317		CB210020 管理費区分 無 単-80号
振動ローラ締固め（土地改良）		工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コン バインド型3～4 t：	m 3	1	458.3		458		DB101010 管理費区分 無 単-85号
計							5,666		
単価							5,666		円 / m3

参考資料（２）

単-77号 DBK10702

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)				単位	日	数量	1	単価	47,630
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	47	149		7,003		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）	日	1.58	6,220		9,827		L001010003 管理費区分 無	
計							47,634			
単価							47,630		円 / 日	
J01 バックホウ規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								

参考資料 (2)

単-78号 DBK10702

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)				単位	日	数量	1	単価	44,440
規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	33	149		4,917		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準〕		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）	日	1.58	5,520		8,721		L001010002 管理費区分 無	
計							44,442			
単価							44,440		円 / 日	
J01 バックホウ規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）								

参考資料（２）

単-79号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	盛土・埋戻（土地改良）					単位	m 3	数量	10	単価	2,343
	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員				人	0.2	29,274		5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.68	24,990		16,993		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		10%		式	1			585		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								23,432			
単価								2,343		円 / m 3	
J01 作業区分		埋戻									
J02 施工区分		まき出し									
J03 土質区分		砂・砂質土									
J04 締固め区分		振動コンパクタ（1）									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-80号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)				単位	m 3	数量	1	単価	317.7
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							302.57			
労務構成比率					%	59.7				
運転手(特殊)					%	59.7	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	13.11				
軽油					%	13.11	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	27.19				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積 0 . 4 5 m 3				%	27.19	9,470	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

参考資料 (2)

単-81号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	1,699
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.68	24,990		16,993		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								16,993		
単価								1,699		円 / m 3
J01 作業区分		埋戻								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		計上しない								

DB101010

[illegible]

参考資料 (2)

単-83号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	盛土・埋戻（土地改良）					単 位	m 3	数 量	10	単 価	2,768
規 格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（1）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員				人	0.2	29,274		5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.85	24,990		21,241		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		10%		式	1			585		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								27,680			
単価								2,768		円 / m 3	
J01 作業区分		埋戻									
J02 施工区分		まき出し									
J03 土質区分		粘性土・礫質土									
J04 締固め区分		振動コンパクタ（1）									

参考資料(2)

単-84号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）					単位	m 3	数量	10	単価	2,124
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.85	24,990		21,241		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								21,241			
単価								2,124		円 / m 3	
J01 作業区分		埋戻									
J02 施工区分		まき出し									
J03 土質区分		粘性土・礫質土									
J04 締固め区分		計上しない									

DB101010

[illegible]

参考資料 (2)

単-86号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バック杓運転 (土地改良)				日				
規格	表土掘削				単位		数量	1	単価 57,550
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	88	149	13,112	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	日	1.39	9,810	13,635	L001010007 管理費区分 無		
計						57,551			
単価						57,550	円 / 日		
J01 施工区分		表土掘削							

参考資料 (2)

単-87号 DBK11402

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 (土地改良)				日				
規格	表土埋戻				単位		数量	1	単価
									55,860
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	78	149	11,622	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)		日	1.37	9,810	13,439	L001010007 管理費区分 無	
計							55,865		
単価							55,860	円 / 日	
J01 施工区分		表土埋戻							

参考資料（２）

単-88号 DBK10106

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運転 (土地改良)4t積級				日	数量	1	単価	41,660
規格	土砂（補正無し） 良好				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	33	149	4,917	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.17	261	305	Z010020045 管理費区分 無		
計						41,668			
単価						41,660	円 / 日		
J01 土質区分		土砂（補正無し）							
J02 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-89号 DBK10703

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊				日	数量	1	単価	47,620
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	44	149	6,556	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.45	7,080	10,266	L001010005 管理費区分 無		
計						47,626			
単価						47,620	円 / 日		

参考資料 (2)

単-90号 DBK10707

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	49,730
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	52	149	7,748	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.58	7,080	11,186	L001010005 管理費区分 無			
計						49,738				
単価						49,730	円 / 日			

参考資料 (2)

単-91号 WYB00216

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良) 山積0.45m3 2.9t吊				日		数量	1	単価	47,620
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	44	149	6,556	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.45	7,080	10,266	L001010005 管理費区分 無			
計						47,626				
単価						47,620	円 / 日			

参考資料 (3)

単-92号 DBK10102

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ロー運転 (土地改良)ハンドガイド式0.8~1.1t				日				
規格					単位		数量	1	単価 32,450
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.7	149	849	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無		
計						32,455			
単価						32,450	円 / 日		

参考資料 (3)

単-93号 DBK10101

単価適用年月日	令和 8年 6月 4日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 4日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ロー運転 (土地改良)搭乗式・コンバインド 型3 ~ 4t				日				
規格					単位		数量	1	単価 39,410
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	17	149	2,533	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	日	1.6	3,800	6,080	L001070011 管理費区分 無		
計						39,417			
単価						39,410	円 / 日		

登録単価 / オプション単価

		工事名	令和 8 年度 上地 1 号線用水路その 2 工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000010	硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド		VP φ 250 × 5 ° 5/8	個	20,000	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000011	TSエルボ		VP用 φ 100 × 90 °	個	1,660	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000012	HIエルボ		VP用 φ 100 × 90 °	個	2,210	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000013	TS片落管(VP用)		φ 250 φ 200	個	15,500	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000014	TS継手 チーズ(VP用) 分岐管		φ 250 φ 250	個	31,100	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000015	TS継手 チーズ(VP用) 分岐管		φ 250 φ 200	個	29,300	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000016	TS継手 チーズ(VP用) 分岐管		φ 250 φ 150	個	32,760	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000017	TS継手 チーズ(VP用) 分岐管		φ 250 φ 100	個	18,300	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000018	TS継手 チーズ(VP用) 給水管		φ 250 φ 100	個	18,300	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000019	TS継手 チーズ(VP用) 給水管		φ 150 φ 100	個	7,710	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000020	FRP製曲管 空気弁用1F付T字管(VP用)		φ 250 φ 75 離脱防止内蔵継手	個	110,000	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000021	FRP製曲管 空気弁用1F付T字管(VP用)		φ 200 φ 75 離脱防止内蔵継手	個	81,200	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000022	FRP製曲管 空気弁用1F付T字管(VP用)		φ 150 φ 75 離脱防止内蔵継手	個	70,900	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000023	FRP製曲管 泥吐用1F付T字管(VP用)		φ 250 φ 100 離脱防止内蔵継手	個	115,000	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000024	FRP製曲管 泥吐用1F付T字管(VP用)		φ 150 φ 100 離脱防止内蔵継手	個	76,200	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000025	ドレサージョイント(鋳鉄製継手)		φ 200	個	66,500	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000026	TSキャップ		φ 300	個	55,510	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000027	TSキャップ		φ 250	個	38,870	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000028	TSキャップ		φ 200	個	26,390	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000029	TSキャップ		φ 150	個	2,680	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000030	TSキャップ		φ 100	個	1,060	令和 8	6	内-4取込
ZYX0000031	MFジョイント(鋳鉄製継手)		φ 250	個	68,470	令和 8	6	内-5取込
ZYX0000032	MFジョイント(鋳鉄製継手)		φ 200	個	52,520	令和 8	6	内-5取込
ZYX0000033	MFジョイント(鋳鉄製継手)		φ 150	個	35,720	令和 8	6	内-5取込
ZYX0000034	MFジョイント(鋳鉄製継手)		φ 100	個	25,090	令和 8	6	内-5取込
ZYX0000035	マンホールボックス		25B30	個	3,781	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000036	マンホールボックス		32B20	個	3,781	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000037	マンホールボックス		25C30	個	4,550	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000038	マンホールボックス		25C30凹	個	4,559	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000039	マンホールボックス		32C20	個	6,263	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000040	マンホールボックス		32C30	個	6,982	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000041	マンホールボックス		32C30凹	個	6,975	令和 8	6	内-7取込

登録単価 / オプション単価

		工事名	令和 8 年度 上地 1 号線用水路その 2 工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000042	マンホールボックス		45C	個	11,370	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000043	マンホールボックス		単口C	個	6,693	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000044	調整リング		900用 H=100	個	20,500	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000045	スラブ		60	組	3,988	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000046	スラブ		80	組	6,272	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000047	スラブ		100	組	10,260	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000048	コンクリート平板		400×600×60	枚	1,240	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000049	嵩上げロッド		H=0.8m	個	43,130	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000050	嵩上げロッド		H=0.9m	個	56,810	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000051	嵩上げロッド		H=1.0m	個	45,110	令和 8	6	内-7取込
ZYX0000052	鋼製両フランジ短管		φ75 L=200	個	75,510	令和 8	6	内-6取込
ZYX0000053	鋼製両フランジ短管		φ75 L=400	個	83,550	令和 8	6	内-6取込
ZYX0000054	自動給水栓		φ75	個	59,100	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000055	保護ボックス		500×500×800 スリット入り	個	18,310	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000056	コンクリート柵蓋		620×300×40 2枚/組	組	3,542	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000057	底板コンクリート		450×450×50	枚	2,267	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000058	蓋板コンクリート		360～400×360×40	枚	2,170	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000059	アングルバルブ		φ75	個	15,570	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000060	用水柵		φ400×600	組	11,540	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000061	コンクリート平板		300×300×60	個	639	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000062	HIバルブソケット		φ75	個	530	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000063	水抜パイプ		VP φ75 L=4.0m	m	899	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000064	径違いソケット		φ100×75	個	1,040	令和 8	6	内-8取込
ZYX0000065	建設廃棄物受入料金		廃プラスチック	kg	42	令和 8	6	内-9取込
ZYX0000066	硬質塩ビ管(VP)RR片受直管		φ250 長5.0m	本	43,250	令和 8	6	単-42取込
ZYX0000067	硬質塩ビ管(VP)RR片受直管		φ150 長5.0m	本	21,300	令和 8	6	単-43取込
ZYX0000068	硬質塩ビ管(VP)TS片受直管		φ250 長4.0m	本	25,000	令和 8	6	単-44取込
ZYX0000069	硬質塩ビ管(VP)TS片受直管		φ200 長4.0m	本	16,100	令和 8	6	単-45取込
ZYX0000070	硬質塩ビ管(VP)TS片受直管		φ100 長4.0m	本	5,280	令和 8	6	単-46取込
ZYX0000071	硬質塩ビ管(HIVP)TS片受直管		φ100 長4.0m	本	9,070	令和 8	6	単-47取込
ZYX0000072	硬質塩ビ管(HIVP)TS片受直管		φ75 長4.0m	本	6,060	令和 8	6	単-66取込
ZYX0000073	制水弁		250mm ソフトシール	基	203,000	令和 8	6	単-49取込

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]