

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k143640-00025-35(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	玉城町原1群地区 緊急放流施設製作据付工事
所属名	伊勢農林水産事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年7月28日		
歩掛適用年月日	令和8年6月8日		
単価適用年月日	令和8年6月8日		
適用単価 地区	一般材料	M00:伊勢1r	
	生コン	M01:伊勢A	
	石材	M01:伊勢1r	
適用工種	水門設備(小形水門)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

508-k143640-00025-35(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
現場管理費	主たる工種	06:水門設備(小形水門)
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
設計技術費	無償貸与機械等評価額	0円
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名		玉城町原1群地区 緊急放流施設製作据付工事		当 初		事業区分		機械設備		主たる工種		水門設備 (小形水門)	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位		数量		単価		金額		施工地域	
												補正無し	
製作工				式		1				13,648,000			
小形水門(施設機械)製作				式		1				13,648,000			
機器単体費				式		1				13,648,000			
緊急放流				式		1				10,180,000		内-1号 週休無	
底樋下流側				式		1				1,670,000		内-2号 週休無	
斜樋ロッド取替				式		1				1,798,000		内-3号 週休無	
純製作費				式		1				13,648,000			
製作原価				式		1				13,648,000			
据付工				式		1				2,723,766			
小形水門(施設機械)据付				式		1				2,723,766			
輸送費				式		1				445,000			
輸送費				式		1				445,000		内-4号 週休有	

- 3 -

三重県 農林水産部

508-k143640-00025-35(0)

設計内訳書

工事名	玉城町原1群地区 緊急放流施設製作据付工事	当 初	事業区分		機械設備		主たる工種		水門設備 (小形水門)	
			工業区分	水門設備 (小形水門)	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費			式	1		45,966				
材料費			式	1		45,966			内-5号 週休有	
労務費			式	1		1,640,300				
労務費			式	1		1,640,300			内-6号 週休有	
直接経費			式	1		592,500			内-7号 週休有	
直接経費			式	1		592,500				
共通仮設			式	1		561,000				
共通仮設費 (率計上) 2,723,766×20.6%			式	1		561,000				
純工事費			式	1		3,284,766				
現場管理費 3,284,766×22.89%			式	1		751,000				
据付間接費			式	1		1,098,000				
据付工事原価			式	1		5,133,766				

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	玉城町原1群地区 緊急放流施設製作据付工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備 (小形水門)			
			工事区分	水門設備 (小形水門)	施工地域	修正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費			式	1		467,000			
18,781,766× 2.49%									
工事原価			式	1		19,248,766			
一般管理費等			式	1		2,103,184			
19,248,766× (10.89%+ 0.04%)									
スクラップ			式	1		-54,950			
工事価格			式	1		21,297,000			
消費税相当額			式	1		2,129,700			
21,297,000×10%									
工事費計			式	1		23,426,700			

- 5 -

三重県 農林水産部

508-k143640-00025-35(0)

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	工場管理費計		0
13	工場管理費対象純製作費 単独 (追加工事)	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計 (-)	13,648,000	
16	管理費区分6・A・B・C・D	0	(材料費 鋼材)
17	管理費区分E・F・Z9923	0	(材料費 鋼材を除く)
18	管理費区分3	13,648,000	(機器単体費)
19	管理費区分L	0	(輸送費)
20	管理費区分2	0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)
21	管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)
22	管理費区分9	0	(率計算の非対象額)
23	工場管理費 単独 (追加工事)	0	

- 6 -

三重県 農林水産部

据付間接費・現場管理費

機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1 水門設備 (小形水門)	1,372,900	80%	1,098,320
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12 据付間接費計			1,098,000

13 現場管理費 単独 (追加工事) 純工事費	3,284,766	
14 単独 (追加工事) 据付直接工事	2,723,786	
15 単独 (追加工事) 共通仮設費	561,000	
16 非対象額計 (-)	0	
17 管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18 管理費区分3	0	機器単体費
19 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
20 管理費区分7	0	支給品 (製作品・機器単体品) の類
21 管理費区分9	0	率計算の非対象額
22 管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または300.0万円を超える額
23 対象額 (+)	0	
24 支給品	0	
25 無償貸付機械等評価額	0	
26 事業損失防止施設費	0	

27 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	3,284,766	
28 現工事	0	
29 合算工事	0	
30 処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	3,284,766	
31 現工事	0	
32 合算工事	0	
33 現場管理費率 (補正前) 単独 (追加工事)	21.8%	
34 現工事	0%	
35 合算工事	0%	
36 施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0%	(0)
38 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
39 砂防・地滑り補正	0%	
40 現場管理費率 (補正後) 単独 (追加工事)	22.88%	週休2日制補正係数 1.05有り
41 合算工事	0%	
42 現場管理費計上額 単独 (追加工事)	751,000	
43 現工事	0	
44 合算工事	0	
45 調整工事計上額	751,000	

一般管理費等

1	主たる工種 単独 (追加工事)	水門設備 (小形水門)		
2	工事原価 単独 (追加工事)		19,248,766	
3	現工事		0	
4	合算工事		0	
5	非対象額計 (-)		0	
6	管理費区分9		0	間接費非対象額
7	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		19,248,766	
9	現工事		0	
10	合算工事		0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		19,248,766	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率 単独 (追加工事)		25.33%	
13	現工事		0%	
14	合算工事		0%	
15	製作原価における機器単体費 (管理費区分3) 単独		13,648,000	
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)		0.71	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	機器単体費補正係数 (R) 単独 (追加工事)		0.43	
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
25	現工事		0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		19,248,766	
27	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)		0.04%	契約保証費 7,699 円
28	一般管理費等 率 (補正後)		10.93%	
29	計上額 単独 (追加工事)		2,103,184	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,103,184	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		緊急放流						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	概要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
緊急放流ゲート	φ450 ステンレス鋼製滑りゲート	式	1	3,950,000	3,950,000					ZYX0000001 管理費区分 3
斜樋管	SCP 450A	本	1	5,880,000	5,880,000					ZYX0000002 管理費区分 3
空気接管	SCP 50A	本	1	350,000	350,000					ZYX0000003 管理費区分 3
合 計					10,180,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送費	輸送距離L=140km	式	1	445,000	445,000			ZYX0000007	管理費区分 無
合 計					445,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付材料費	緊急放流ゲート	式	1	9,054	9,054			ZYX0000008	管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	4,527	4,527			ZYX0000009	管理費区分 無
据付補助材料費	斜樋管	式	1	6,036	6,036			ZYX0000010	管理費区分 無
据付補助材料費	空気抜管	式	1	1,509	1,509			ZYX0000011	管理費区分 無
据付材料費	底樋下流側ゲート	式	1	7,506	7,506			ZYX0000012	管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	3,753	3,753			ZYX0000013	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付材料費	斜樋ロッド取替	式	1	9,054	9,054			ZYX0000014	管理費区分 無
据付補助材料費	同上	式	1	4,527	4,527			ZYX0000015	管理費区分 無
合 計					45,966				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付労務費	緊急放流ゲート	式	1	307,800	307,800			WYB00007	管理費区分 有 単-1号
据付労務費	斜樋管	式	1	615,600	615,600			WYB00008	管理費区分 有 単-2号
据付労務費	空気接管	式	1	153,900	153,900			WYB00009	管理費区分 有 単-3号
据付労務費	底樋下流側ゲート	式	1	255,200	255,200			WYB00010	管理費区分 有 単-4号
据付労務費	斜樋ロッド取替 (撤去工含む)	式	1	307,800	307,800			WYB00011	管理費区分 有 単-5号
合 計					1,640,300				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		直接経費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械経費		式	1	592,500	592,500			WYB00012 管理費区分 無 単-6号	
合 計					592,500				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WYB00007

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
据付労務費		式	1			
緊急放流ゲート					307,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	8	32,232	257,856	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					307,836	
単価					307,800	円/式

参考資料 (1)

単-2号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付労務費	斜樋管		人	16	32,232	515,712	R0303 管理費区分 4 制増率 0%
	普通作業員		人	4	24,990	99,960	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
計						615,672	
単価						615,600	円/式

- 21 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付労務費	空気抜管		人	4	32,232	128,928	R0303 管理費区分 4 制増率 0%
	普通作業員		人	1	24,990	24,990	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
計						153,918	
単価						153,900	円/式

- 22 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-4号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付労務費	底樋下流側ゲート		式	数量	1	単価	255,200
機械設備据付工			人	6.8	32,232	212,731	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員			人	1.7	24,990	42,483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						255,214	
単価						255,200	円/式

- 23 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-5号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付労務費	斜樋ロッド取替 (撤去工含む)		式	数量	1	単価	307,800
機械設備据付工			人	8	32,232	257,856	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員			人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						307,836	
単価						307,800	円/式

- 24 -

三重県 農林水産部

